

Akce : **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 2 v domě č. p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici**
 Část : **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1134 byt č. 2 velikost 1+1**

Zakázka : LUK019-22	Zpracováno : 30. 1. 2023	Soubor : LUK006-23	Archivní číslo :
Umístění : Byt ul. Štramberská Kopřivnice 1134 byt č. 2 velikost 1+1		Investor : MÚ OMM Kopřivnice	
Objednal : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152		Projektant : www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com	
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		34 820,4		34 820,4	
součet za PSV celkem	37 745,3	62 996,3		100 741,6	
součet za PRIR celkem					1 355,6
Celkem	37 745,3	97 816,8		135 562,1	1 355,6

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%	136 917,7	20 537,7	20 537,7
	21%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:


[+]Základní rozpočtové náklady	135 562,1
[+]Přirážky	1 355,6
[+]DPH celkem	20 537,7

CELKEM :

bez DPH	136 917,7 Kč
vč. DPH	157 455,4 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
 Záruční doba na montážní práce 60 měsíců.
 Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
 Podpis :




Odsouhlasil : Datum :
 Podpis :

(Handwritten signature)

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 2 v domě č. p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1134 byt č.2 velikost 1+1**

	název	tonáž	suř	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	LUK05821 Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1134 byt č.2 velikost 1+1					
061	HSV úpravy povrchu vnitřní	0,43			32 328,0	32 328,0
095	HSV různé dokončovací konstrukce				697,1	697,1
096	HSV bourání a demolice konstrukcí				1 795,3	1 795,3
723	PSV plynovod vnitřní	0,04		8 344,0	6 232,5	14 576,6
725	PSV kompletace ZT			4 616,6	1 668,8	6 285,4
786	PSV konstrukce truhlářské		0,28	17 082,9	8 789,8	25 872,7
775	PSV podlahy výšové a parketové				1 134,1	1 134,1
776	PSV podlahy povlakové - kuchyň a předsíň	0,03	0,04	6 029,3	4 419,1	10 448,4
781	PSV obklady keramické	0,01		1 672,5	2 754,4	4 426,9
783	PSV nátěry				2 704,7	2 704,7
784	PSV malby				10 500,2	10 500,2
921	PSV elektromontáže				24 792,7	24 792,7
999	PRIR prirazky				1 355,6	1 355,6
	HSV součet za HSV celkem	0,43			34 820,4	34 820,4
	PSV součet za PSV celkem	0,09	0,31	37 745,3	62 996,3	100 741,6
	PRIR součet za PRIR celkem				1 355,6	1 355,6
Součet		0,52	0,31	37 745,3	99 172,4	136 917,7
Akce:	LUK019 Stavební úpravy v bytové jednotce č. 2 v domě č. p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici					
	HSV součet za HSV celkem	0,43			34 820,4	34 820,4
	PSV součet za PSV celkem	0,09	0,31	37 745,3	62 996,3	100 741,6
	PRIR součet za PRIR celkem				1 355,6	1 355,6
Součet		0,52	0,31	37 745,3	99 172,4	136 917,7

LUKY INSTALATERSTVI
Jindřich Lukeš, IČO: 13018067
PŘÍBOR, Sládkova 1531
tel.: 566 725 718, IČ: CZ6608302152



Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 2 v domě č. p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivni**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1134 byt č.2 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK05821] - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1134 byt č.2 velikost 1+1								
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	612401400	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 10 cm	m	50,000	103,7	0,43	5 184,0	5 184,0 15
2	622131120	Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	58,000	62,6		3 628,5	3 628,5 15
3	602011201R0	Směs jadrová Cemix vyrovnání stěn pod obklady a dlažby	m2	10,000	288,5		2 885,1	2 885,1 15
4	602011205R0	Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	58,000	288,5		16 733,6	16 733,6 15
5	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,000	194,8		3 896,8	3 896,8 15
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní						0,43		32 328,0
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000	116,2		697,1	697,1 15
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce							697,1	697,1
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí								
2	968083031	Vybourání spíží skříňe, odvoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	1,000	1 795,3		1 795,3	1 795,3 15
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí							1 795,3	1 795,3
oddíl 723 [PSV] - plynovod vnitřní								
1	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	1,000	36,1		36,1	36,1 15
2	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	314,6		314,6	314,6 15
3	7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI KUS PL 1m		1,000	1 607,3		1 607,3	1 607,3 15
4	541119899	Plynový sporák MORA P 140 AW - celoplynový DPC - 5 780,-Kč bez DPH	kus	1,000	8 344,0	0,04	8 344,0	8 344,0 15
5	OST04	Uvedení plynových zařízení do provozu	kus	1,000	2 564,8		2 564,8	2 564,8 15
6	723001	Revize plynoinstalace	soub	1,000	1 709,8		1 709,8	1 709,8 15
oddíl 723 - plynovod vnitřní						0,04	8 344,0	14 576,6
							6 232,5	
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZTI								
18	725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	2,000	528,5		1 057,0	1 057,0 15
20	725000284	BATERIE NAST PANELAKOVA IRIS 92271/1,0 DPC 1 900,-Kč bez DPH	KS	1,000	2 316,1		2 316,1	2 316,1 15
22	725000231	BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 300,5		2 300,5	2 300,5 15
25	725810401	VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	2,000	230,1		460,1	460,1 15
28	998722102	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	758,5		151,7	151,7 15
oddíl 725 - kompletace ZTI							4 616,6	6 285,4
							1 668,8	
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
2	7665222	D+M dveře vnitřní 700/1970 včetně kliky standard + prah	kus	1,000	3 435,2		3 435,2	3 435,2 15
5	766111826R0	Montáž kuchyňských linek	soubor	1,000	2 883,1	0,02	2 883,1	2 883,1 15
6	766666126	Kuchyňská linka vč. desky, délka 180 vč dřezu a odpadního sifonu Dodávané v katronu	kpl	1,000	13 507,7		13 507,7	13 507,7 15
7	766666129	Kuchyňský odsavač pár bílý vel 60 DPC - 2 450,-Kč bez DPH	kpl	1,000	3 575,1		3 575,1	3 575,1 15
8	766812840R0	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,500	715,0	0,26	1 072,5	1 072,5 16
9	714142133	Servis oken - kompletní servis obsahuje	kus	2,000	699,5		1 399,0	1 399,0 16

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 2 v domě č. p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1134 byt č.2 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
8	766812840R0 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,500	715,0	0,26		1 072,5	1 072,5
9	714142133 Servis oken - kompletní servis obsahuje nastavení žaluzií a doplňky	kus	2,000	699,5			1 399,0	1 399,0
oddíl 766 - konstrukce truhlářské							17 082,9	25 872,7
oddíl 775 [PSV] - podlahy vlysové a parketové								
4	775413125 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné zaklapnutím	m	16,000	70,9			1 134,1	1 134,1
oddíl 775 - podlahy vlysové a parketové								1 134,1
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň								
1	776591910 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2 <i>Včetně lišt a rožku v ložnici</i>	kus	10,000	114,7	0,02		1 147,1	1 147,1
2	775221214.RT Vyrovnací vrstva podlah do 1cm + zvuková izolace	m2	10,000	174,1	0,01		1 740,9	1 740,9
3	776551830 Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	10,000	66,4	0,01	664,2		664,2
4	776561110 Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	10,000	153,1			1 531,1	1 531,1
5	284122850R podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)	m2	10,000	485,0	0,03	4 849,7		4 849,7
6	28411003 PODLAH LISTA PVC 30X30	m	11,800	43,7		515,4		515,4
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň							6 029,3	10 448,4
								4 419,1
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781101210.R0 Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	4,000	87,0			348,2	348,2
2	781413113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlych do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	4,000	601,5	0,01		2 406,2	2 406,2
3	781121223 Obklad keramický včetně lepidla a spárování	m2	4,000	418,1		1 672,5		1 672,5
oddíl 781 - obklady keramické							1 672,5	4 426,9
								2 754,4
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
1	783122999 Syntetický nátěr ocelových dveřních zárubní (1x základ + 2x vrchní email)	m2	12,000	225,4			2 704,7	2 704,7
oddíl 783 - nátěry								2 704,7
								2 704,7
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m <i>stropy</i> <i>stěny</i>	m2	89,000	27,8			2 476,0	2 476,0
2	784195112.R0 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	89,000	90,2			8 024,2	8 024,2
oddíl 784 - malby								10 500,2
								10 500,2
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000 Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce dle PD	soubor	1,000	24 792,7			24 792,7	24 792,7
oddíl 921 - elektromontáže								24 792,7
								24 792,7



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 3. 2. 2023
List : 4

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 2 v domě č. p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1134 byt č.2 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem	
oddíl 999 [PRIR] - přírázky									
1	PRIR 0002	Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	1355,62044	1,0		1 355,6	1 355,6	
							1 355,6	1 355,6	
objekt 001 - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1134 byt č.2 velikost 1+1									
							0,83	37 745,3	136 917,7
							99 172,4		

