

**Soupis prací**

termín plnění: 10.5.2023

CES objednatele: E639-S-916/2022

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji.	m3	████	████	████
5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji.	m3	████	████	████
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3	████	████	████
5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji.	km	████	████	████
5906105020	Demontáž pražce betonový.	kus	████	████	████
5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u".	km	████	████	████
5906140210	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "u".	km	████	████	████
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T.	kus	████	████	████
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T.	kus	████	████	████
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm.	kus	████	████	████
5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49.	styk	████	████	████
5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49.	styk	████	████	████
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km	████	████	████
5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín.	kus	████	████	████
5913030080	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace.	kus	████	████	████
5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek.	m	████	████	████
5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek.	m	████	████	████
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm.	m	████	████	████

5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm.	m2			
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou.	m			
5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm.	m2			
5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu štěrbinový.	m			
5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4.	m3			
5915010040	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4.	m3			
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky.	m2			
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			
5955101020	Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/32	t			
5956140045	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	kus			
5957101050	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus			
5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus			
5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			
5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	m			
5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus			
5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus			
5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus			
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t			
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t			

5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg			
5963155005	Asfaltová páska těsnicí	m			
5964129000	Odvodňovací ECO žlaby betonové	kus			
5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3			
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 60 km	t			
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t			
9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t			
9902401100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 300 km	t			
9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t			
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t			
9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t			

9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	████	████	████
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	████	████	████
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	████	████	████
022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	████	████	████
022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	████	████	████
022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	████	████	████
034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	████	████	████
022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.	%	████	████	████
031101021	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč	%	████	████	████
					3 959 377,73

**Cena celkem bez DPH: 3 959 377,73**

**upřesňující podmínky akce**

Oprava železničního přejezdu P 6953 v žkm 12,688 mezistaniční úsek Velké Opratovice - Šebetov