


Údržbové práce na mostě km 26,377 (Domoušice)					0762 Rakovník (mimo) - Louny předměstí (mimo)		
ÚRS 2023/I	ver. 010223	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					52 937,39
		DPH 21,00%					9 187,48
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					43 749,91
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
HSV		Práce a dodávky HSV				36 281,50	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				36 080,00	
208	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	1 240,00	4 960,00	
209	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	4,000	152,00	608,00	
210	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	703,00	2 812,00	
240	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	20,000	626,00	12 520,00	
257	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	30,000	322,00	9 660,00	
267	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	30,000	184,00	5 520,00	
998		Přesun hmot				201,50	
302	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,500	249,00	124,50	
303	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,500	154,00	77,00	
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 992,00	
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	24,000	208,00	4 992,00	
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 476,41	
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				2 476,41	
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	41 273,50	2 476,41	
Celkem						43 749,91	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací