

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL
O:	SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor
R:	D.1.4.8 Potrubní pošta
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	M23.35	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla.	kus	1,00	5 490,00	5 490,00
36	M23.36	Doprava materiálu a zařízení staveniště, nářadí, nástrojů včetně nakládky a vykládky	kus	1,00	30 530,00	30 530,00
37	M23.37	Doprava a ubytování techniků/montážníků	kus	1,00	32 580,00	32 580,00
38	M23.38	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	kus	1,00	3 735,00	3 735,00

Celkem						451 349,50
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Cen. soustava
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL
O:	SO 02 Přístavba výtahu
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce				68 200,00	
1	0.01	Zakrývání a ochrana stávajících prvků a konstrukcí, folie, desky, pásky apod.	kus	1,00	57 900,00	57 900,00	vlastní
		1*1		1,00			
2	0.02	Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů profesí, a IS, vyhledání, zajištění	kus	1,00	10 300,00	10 300,00	vlastní
		1*1		1,00			
Díl:	1	Zemní práce				30 643,39	
3	113107220RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2	m2	15,00	1 133,00	16 995,00	RTS_I/2022
		pro šachtu:15*1		15,00			
4	131100010RAC	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	14,37	669,50	9 620,11	RTS_I/2022
		šachta:1,4*15		21,00			
		odečet pro záspy:-0,31*3,1*6,9		-6,63			
5	131100010RAA	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4, odvoz do 1 km, uložení na deponii	m3	6,63	417,00	2 765,09	RTS_I/2022
		pro záspy:0,31*3,1*6,9		6,63			
6	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz do 1 km, z deponie	m3	6,63	190,50	1 263,19	RTS_I/2022
		kolem šachty:0,31*3,1*6,9		6,63			
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				232 825,70	
7	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	15,00	10,30	154,50	RTS_I/2022
		deska:15*1		15,00			
8	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	4,50	1 339,00	6 025,50	RTS_I/2022
		deska:15*0,3		4,50			
9	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	5,50	3 140,00	17 270,00	RTS_I/2022
		deska:15*0,1		1,50			
		zálivka kanálků:0,5*8		4,00			
10	273320150RAB	Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění, výztuž 120 kg/m3	m3	15,00	10 300,00	154 500,00	RTS_I/2022
		deska:15*1		15,00			
11	279320050RAB	Základová zeď ŽB z betonu C 25/30 tloušťky 30 cm, bednění, výztuž 120 kg/m3, šterkopis. podkl. 10 cm	m2	11,39	4 820,00	54 875,70	RTS_I/2022
		stěna šachty:1,65*6,9		11,39			
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				15 272,47	
12	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,43	926,00	11 510,18	RTS_I/2022
		střechy:1,1*1,7+3,3*3,2		12,43			
13	347016111R00	Předstěna SDK, tl. 65 mm, oc. kce CW, 1x RB 12,5 mm, -izol	m2	4,40	856,00	3 762,29	RTS_I/2022
		ostění a nadpraží:0,82*(1,1+2,13*2)		4,40			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				6 040,21	
14	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,87	3 555,00	3 093,21	RTS_I/2022
		střechy:(1,1*1,7+3,3*3,2)*0,07		0,87			
15	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí	t	0,06	48 500,00	2 947,00	RTS_I/2022
		střechy:(1,1*1,7+3,3*3,2)*4,444*1,1/1000		0,06			
Díl:	5	Komunikace				40 222,50	
16	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN, včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	9,30	4 325,00	40 222,50	RTS_I/2022
		žlab:9,3		9,30			
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				52 910,91	
17	612420016RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	45,26	395,00	17 877,70	RTS_I/2022
		stěny:3,4*(4,4+4,5)		30,26			
		lokální opravy:15		15,00			
18	611420016RA0	Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková	m2	12,50	400,00	5 000,00	RTS_I/2022
		stropy:1,2+1,3		2,50			
		lokální opravy:10		10,00			
19	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	45,26	25,80	1 167,71	RTS_I/2022
		stěny:3,4*(4,4+4,5)		30,26			
		lokální opravy:15		15,00			
20	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	13,90	70,00	973,00	RTS_I/2022
21	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	30,00	98,00	2 940,00	RTS_I/2022
		30*1		30,00			
22	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS	m	15,00	129,00	1 935,00	RTS_I/2022
		15*1		15,00			
23	612430020RA0	Omítka sanační tl. 25 mm, 1vrstvá - zasol. střední	m2	15,00	1 534,50	23 017,50	RTS_I/2022
		sanace:15*1		15,00			
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				2 277 809,00	
24	62.1	Lemování fasády u výtahové šachty, napojení na stávající fasádu, kotvení, D+M	m	21,00	1 133,00	23 793,00	vlastní

25	62.2	10,5*2 Prosklená fasáda AL,sloupky,příčky,3-sklo bezpečn., kotvení,doplňky,detaily,lištyD+M prosklené stěny:22+6,2*2+41*2+73*2	m2	21,00 262,40 262,40	8 590,00	2 254 016,00	vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				22 041,36	
26	631320031RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 8 cm, vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm dno výtahu:3,2*2,8 podlaha krčku:19,5+1,9	m2	30,36 8,96 21,40	726,00	22 041,36	RTS_I/2022
Díl: 90		Přípočty				17 500,00	
27	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	50,00	350,00	17 500,00	RTS_I/2022
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				638,60	
28	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm dilatace:0,52*1,7+0,42*1,9*2	m2	2,48 2,48	257,50	638,60	RTS_I/2022
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				37 678,12	
29	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m dno výtahu:3,2*2,8 podlaha krčku:19,5+1,9	m2	30,36 8,96 21,40	65,00	1 973,40	RTS_I/2022
30	941940032RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc (16,3-1,8)*(10,3+1,5*4)	m2	236,35 236,35	139,00	32 852,65	RTS_I/2022
31	943943222R0X	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m, pronájem 1 měsíc,demontáž výtah:13*7,1	m3	92,30 92,30	30,90	2 852,07	RTS_I/2022
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				2 125,20	
32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m dno výtahu:3,2*2,8 podlaha krčku:19,5+1,9	m2	30,36 8,96 21,40	70,00	2 125,20	RTS_I/2022
Díl: 96		Bourání konstrukcí				159 337,52	
33	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1+1	kus	2,00 2,00	23,70	47,40	RTS_I/2022
34	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 1*1	kus	1,00 1,00	27,80	27,80	RTS_I/2022
35	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*1,97*2	m2	2,36 2,36	350,50	828,58	RTS_I/2022
36	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 0,82*0,85	m2	0,70 0,70	329,50	229,66	RTS_I/2022
37	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm okno:0,82*1	m	0,82 0,82	42,70	35,01	RTS_I/2022
38	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm okno:0,82*1	m	0,82 0,82	66,00	54,12	RTS_I/2022
39	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového opěrka:0,5*2,8*3,8	m3	5,32 5,32	4 015,00	21 359,80	RTS_I/2022
40	970251400R0X	Řezání železobetonu hl. řezu 500 mm opěrka:2,8*5+3,8*2	m	21,60 21,60	2 890,00	62 424,00	vlastní
41	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC zdivo:0,8*(1,2*2,46-0,82*0,815)+0,52*1,71*2,32	m3	3,89 3,89	1 137,00	4 422,82	RTS_I/2022
42	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm příčky:3,4*1,3-0,6*1,97	m2	3,24 3,24	189,50	613,60	RTS_I/2022
43	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm příčky:3,4*1,3-0,6*1,97	m2	3,24 3,24	142,00	459,80	RTS_I/2022
44	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC zdivo:0,8*(1,2+2,46*2)+0,5*(1,71+2,32*2) příčky:0,1*3,4*2+0,15*3,4*2	m2	9,77 8,07 1,70	237,00	2 315,73	RTS_I/2022
45	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných 3 stupně schodů:3,8*1	m2	3,80 3,80	1 133,00	4 305,40	RTS_I/2022
46	771990010RA0	Vybourání podlahové krytiny vč. soklu podlahy:1,2+1,3 sokly:0,05*(4,4+4,5)	m2	2,95 2,50 0,45	95,00	279,78	RTS_I/2022
47	96.1	Demontáž stávajícího ocelového schodiště, kotvení,doplňky,detaily ocel. schody:1,7*1	m2	1,70 1,70	1 946,50	3 309,05	vlastní
48	96.2	Demontáž ocelového zábradlí schodiště, kotvení,doplňky,detaily ocel. schody:1,7*2 ŽB schody:2,9*2+2,6*2	mb	14,40 3,40 11,00	288,50	4 154,40	vlastní
49	96.3	Přesun koncové šachty vč. poklopu,odpojení, zaslepení,přesun,kotvení,nápojení,doplňky,detaily 1*1	kus	1,00 1,00	22 390,00	22 390,00	vlastní
50	96.4	Přebroušení podlahy po odstranění krytiny,očistění, vysátí,odmaštění podlahy:1,2+1,3	m2	2,50 2,50	927,00	2 317,50	vlastní
51	96.6	Demontáž rozvodů a zařízení IS a profesí, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 1*1	kus	1,00 1,00	9 165,00	9 165,00	vlastní
52	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem stěny:3,4*(4,4+4,5) lokální opravy:15	m2	45,26 30,26 15,00	104,50	4 729,67	RTS_I/2022
53	978100010RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem stropy:1,2+1,3 lokální opravy:10	m2	12,50 2,50 10,00	135,00	1 687,50	RTS_I/2022

54	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm prostupy:8*1	kus	8,00 8,00	90,00	720,00	RTS_I/2022
55	971038341R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm prostupy:4*1	kus	4,00 4,00	139,00	556,00	RTS_I/2022
56	971038231R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm prostupy:6*1	kus	6,00 6,00	46,40	278,40	RTS_I/2022
57	971038241R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 30 cm prostupy:2*1	kus	2,00 2,00	84,50	169,00	RTS_I/2022
58	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm drážky:30*1	m	30,00 30,00	109,00	3 270,00	RTS_I/2022
59	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm drážky:15*1	m	15,00 15,00	149,50	2 242,50	RTS_I/2022
60	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm prostupy:1,5*1	m	1,50 1,50	2 215,00	3 322,50	RTS_I/2022
61	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm prostupy:1,0*1	m	1,00 1,00	2 300,00	2 300,00	RTS_I/2022
62	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm prostupy:0,5*1	m	0,50 0,50	2 645,00	1 322,50	RTS_I/2022
Díl: 97		Prorážení otvorů				58 152,71	
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 35,97*1	t	35,97 35,97	303,00	10 898,91	RTS_I/2022
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 35,97*1	t	35,97 35,97	23,70	852,49	RTS_I/2022
65	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 35,97*1	t	35,97 35,97	284,50	10 233,47	RTS_I/2022
66	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 35,97*1	t	35,97 35,97	200,00	7 194,00	RTS_I/2022
67	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 35,97*1	t	35,97 35,97	256,00	9 208,32	RTS_I/2022
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 35,97*10	t	359,70 359,70	18,00	6 474,60	RTS_I/2022
69	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí 35,97*1	t	35,97 35,97	369,50	13 290,92	RTS_I/2022
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				87 125,00	
70	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	102,50	850,00	87 125,00	RTS_I/2022
Díl: 712		Živičné krytiny				14 344,23	
71	712340010RA0	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x, asf. folie střechy:1,1*1,7+3,3*3,2	m2	12,43 12,43	360,50	4 481,02	RTS_I/2022
72	712391171RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie střechy:(1,1*1,7+3,3*3,2)*1,15	m2	14,29 14,29	51,50	736,17	RTS_I/2022
73	712370010RAB	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty, fólie mPVC tl. 1,5 mm střechy:(1,1*1,7+3,3*3,2)*1,15	m2	14,29 14,29	638,50	9 127,04	RTS_I/2022
Díl: 713		Izolace tepelné				51 196,43	
74	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci dno výtahu:3,2*2,8 podlaha krčku:19,5+1,9	m2	30,36 8,96 21,40	108,00	3 278,88	RTS_I/2022
75	63151412R	Deska z minerální plsti tl. 160 mm Začátek provozního součtu dno výtahu:3,2*2,8 podlaha krčku:19,5+1,9 Konec provozního součtu 30,36*2*1,1	m2	66,79 8,96 21,40 66,79	412,00	27 518,30	RTS_I/2022
76	713141327R00	Izolace tepelná střech do tl.350 mm,2vrstvy,kotvy střechy:1,1*1,7+3,3*3,2	m2	12,43 12,43	427,50	5 313,83	RTS_I/2022
77	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 střechy:(1,1*1,7+3,3*3,2)*0,34*1,1	m3	4,65 4,65	3 245,00	15 085,42	RTS_I/2022
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 695,00	
78	764.1	Konstrukce klempířské	kus	1,00	6 695,00	6 695,00	vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				199 693,02	
79	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	150,00	165,00	24 750,00	RTS_I/2022
80	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	250,00	113,50	28 375,00	RTS_I/2022
81	767.1	Podhled kovový, pororošty,PZ ocel,nosný rošt, lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M dno výtahu:3,2*2,8 podlaha krčku:19,5+1,9	m2	30,36 8,96 21,40	1 771,50	53 782,74	vlastní
82	767.2	Lemování čela,bílý plech,nátěr, kotvení,doplňky,detaily,D+M 0,52*1,7+0,42*1,9*2	m2	2,48 2,48	1 236,00	3 065,28	vlastní
82a	Z/8	Podlahová čistící zóna venkovní,zapuštěná z tvrdých plastových kartáčů, pro pojezd s kolečkovými lekátky,rám, kotvení,doplňky,detaily,D+M 1,6*1	m2	1,60 1,60	14 200,00	22 720,00	vlastní
82b	D/1	Dveře venkovní 2000/2459,2-křídle,prosklené,posuvné,pohon,AL rám, bezp.sklo,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	67 000,00	67 000,00	vlastní
Díl: 776		Podlahy povlakové				33 850,00	
83	776520110RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka, podlahovina Standard plus tl. 2,0 mm antistatická, specifikace viz technická zpráva	m2	25,00	1 354,00	33 850,00	RTS_I/2022

		podlaha krčku:19,5+1,9 doplnění PVC:3,6		21,40 3,60				
Díl:	783	Nátěry					37 147,20	
84	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email, PUR dno výtahu:3,2*2,8	m2	8,96 8,96	257,50		2 307,20	RTS_I/2022
85	783120010RAB	Nátěr OK těžkých "A" syntetický, základní a dvojnásobný krycí OK kce:260	m2	260,00 260,00	134,00		34 840,00	RTS_I/2022
Díl:	784	Malby					5 175,00	
86	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	75,00	69,00		5 175,00	RTS_I/2022
Díl:	M33	Montáže dopravních zař. a vah					1 293 000,00	
87	M33.1	Výtah nákladní lanový 1600kg,21 osob,1m/s, 2 stanice, 2 nástupiště	kus	1,00	1 293 000,00		1 293 000,00	vlastní
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí					2 364 836,53	
88	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - tr. plechy Začátek provozního součtu dno výtahu:3,2*2,8 podlaha krčku:19,5+1,9 střechy:1,1*1,7+3,3*3,2 Konec provozního součtu 42,79*12,5*1,15	kg	615,11	82,50		50 746,27	vlastní
89	M43.2	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily OK kce: Začátek provozního součtu TR 82,5/6,3:43,649*11,8 HEB 160:27,773*42,6 HEA 120:(163,285+107,036)*19,9 JEKL 100/100/6:26,128*16,49 Konec provozního součtu celkem OK:7508,42662 prořez a spoj. materiál 15%:7508,42662*0,15	kg	8 634,69	264,20		2 281 285,26	vlastní
90	M43.3	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00	3 645,00		32 805,00	vlastní

Celkem

7 114 460,10

změny ke dni 1.6.2022
změny ke dni 11.7.2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL
O:	SO 02 VÝTAH
R:	D.1.4.1 Elektro - silnoproud
C:	

P.č. Díl:	Číslo položky M21.2	Název položky Elektromontáže	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						34 608,90
1	210 01-0301.R00	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení	ks	1,00	60,00	60,00 Kč
2	210 01-0351.R00	KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí	ks	2,00	108,00	216,00 Kč
3	210 01-0621.R00	KRABICE do podlahy KBT-2 kompletní	ks	6,00	2 000,00	12 000,00 Kč
4	210 01-0001.R00	TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16 (do podlahy) KABELOVÉ ŽLABY drátové (včetně příslušenství, spojky šrouby apod.)	m	28,00	12,00	336,00 Kč
5	210 02-0302.R00	Žlab drátový 50 /50 bez víka (délka ks 2m)	m	10,00	180,00	1 800,00 Kč
6		Nosník 50	ks	7,00	60,00	420,00 Kč
7		Spojka žlabů	ks	10,00	1,20	12,00 Kč
8		Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník) SPÍNAČE POD OMÍTKU (TANGO)	ks	14,00	12,00	168,00 Kč
9	210 11-0045.R00	Přepínač střídavý, zapuštěný	ks	1,00	60,00	60,00 Kč
10		Kryt spínače jednoduchý	ks	1,00	1,20	1,20 Kč
11		Rámeček jednonásobný, bílý SPÍNAČE ZÁRUBŇOVÉ	ks	1,00	1,20	1,20 Kč
12	210 11-0045.R00	Přepínač střídavý, zárubňový	ks	1,00	72,00	72,00 Kč
13	210 11-0051.R00	Tlačítko zárubňové 1/0 KABEL B2ca,s1,d0, bezhalogenový, certifikovaný	ks	3,00	72,00	216,00 Kč
14	210 80-0285.R00	CXKH-R-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	95,00	13,20	1 254,00 Kč
15	210 80-0285.R00	CXKH-R-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	60,00	13,20	792,00 Kč
16	210 81-0055.R00	CXKH-R-J 5x1.5 mm ² , pevně	m	3,00	13,20	39,60 Kč
17	210 80-0317.R00	CXKH-R-J 5x6 mm ² , pevně SVÍTIDLA A ZDROJE	m	85,00	18,00	1 530,00 Kč
18	210 20-1511.R00	Svítilno LED 12W, ozn. P	ks	7,00	350,00	2 450,00 Kč
19		Recyklační poplatek za svítidlo POŽÁRNÍ UCPÁVKY	ks	7,00	6,20	43,40 Kč
20	210 02-0921.R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15	m ²	0,20	7 445,00	1 489,00 Kč
21	210 02-0911.R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20 UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI	m ²	0,10	7 985,00	798,50 Kč
22	210 10-0251.R00	Ukončení kabelů do 4x10 mm ² POJISTKY A JISTIČE	ks	5,00	180,00	900,00 Kč
23	210 12-0102.R00	PHN 00 - 32A BLESKOSVOD	ks	3,00	50,00	150,00 Kč
24	210 22-0021.R00	Zemní vodič FeZn 30x4 mm	m	15,00	42,00	630,00 Kč
25	210 22-0022.R00	Zemní vodič FeZn Rd10	m	5,00	42,00	210,00 Kč
26	210 22-0302.R00	Svorka zemní SRO3	ks	2,00	42,00	84,00 Kč
27	210 22-0302.R00	Svorka zemní 318 033 pro dva páskové vodiče	ks	2,00	42,00	84,00 Kč
28	210 22-0101.R00	Svodový vodič AlMgSi Rd8 vě. podpěr	m	5,00	42,00	210,00 Kč
29	210 22-0302.R00	Svorka univerzální UNI	ks	16,00	42,00	672,00 Kč
30	210 22-0302.R00	Svorka zkušební ES	ks	1,00	42,00	42,00 Kč
31		Podpěra FB2 HZS	ks	4,00	42,00	168,00 Kč
32		Úprava hlavního rozvaděče RH	hod	2,00	350,00	700,00 Kč
33		Napojení světelného obvodu ve 3.NP	hod	3,00	350,00	1 050,00 Kč
34		Úprava stávající zemní soustavy budovy D	hod	3,00	350,00	1 050,00 Kč
35		Propojení jímacích soustav výťah-budova D PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	hod	3,00	350,00	1 050,00 Kč
36		Revizní technik	hod	6,00	350,00	2 100,00 Kč
37		Spolupráce s reviz.technikem	hod	5,00	350,00	1 750,00 Kč
Celkem						34 608,90

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL
O:	IO 01 - ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl:	790	Vnitřní vybavení				509 430,00	
1	N-0192	skříň úložná, policová, uzamykatelná - vestavná,viz PD stavby, neoceňovat!!!					
2	N-0419	linka pracovní, skříňky dolní + horní - kovové provedení,délka 1800 mm	kus	1,00	43 360,00	43 360,00	vlastní
3	NP-0414	linka pracovní, skříňky dolní, prostor pro podstavný mrazák - kovové provedení,délka 1400 mm	kus	1,00	45 630,00	45 630,00	vlastní
4	NP-0416	linka pracovní, vestavěný dřez a umyvadlo, skříňky dolní + horní - kovové provedení,délka 1600 mm	kus	1,00	45 630,00	45 630,00	vlastní
5	NP-0418	linka pracovní, skříňky dolní - kovové provedení,délka 1800 mm	kus	4,00	43 360,00	173 440,00	vlastní
6	NP-0419	linka kuchyňská, vestavěný dřez , skříňky dolní + horní,délka 1800 mm	kus	1,00	30 390,00	30 390,00	vlastní
7	NP-0421	linka pracovní, vestavěný dřez a umyvadlo, skříňky dolní + horní - kovové provedení,délka 2100 mm	kus	1,00	51 400,00	51 400,00	vlastní
8	NP-0424	linka kuchyňská - rohová, 1-dřez, skříňky H+D, prostor pro podstav. chladničku,délka 1350+1050 mm	kus	1,00	39 090,00	39 090,00	vlastní
	T-9011	zrcadlo,	kus	3,00	6 335,00	19 005,00	vlastní
	T-9012	WC set,	kus	2,00	12 100,00	24 200,00	vlastní
	TP-2501	rampa nástěnná zdrojová JIP pro 1L,viz. medicínální plyny, neoceňovat!!!			0,00		
	TP-2511	most zdrojový stropní JIP pro 1L,viz. medicínální plyny, neoceňovat!!!			0,00		
	TP-2512	most zdrojový stropní JIP průběžný pro 2L,viz. medicínální plyny, neoceňovat!!!			0,00		
	TP-3601	lišta instalační pro připojení mobilní dialýzy,	kus	5,00	4 635,00	23 175,00	vlastní
	TP-5112	komplet výlevky s umyvadlem, nerez,	kus	1,00	14 110,00	14 110,00	vlastní
	ZS-0101	umyvadlo ,viz PD ZTI, neoceňovat!!!					
	ZS-0102	umyvadlo s bezdotykovou baterií,viz PD ZTI, neoceňovat!!!					
	ZS-0109	výlevka,viz PD ZTI, neoceňovat!!!					

Celkem

509 430,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL
O:	SO 01, SO 02, IO 01
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Gen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče					
Díl: VN		Vedlejší náklady				741 900,00	
Náklady spojené s prováděním stavby							
1	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
2	005122010R	Koordinace přímých dodávek investora	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS_I/2022
3	005124010R	Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.)	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
4	004111010R	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
Zařízení staveniště							
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	188 200,00	188 200,00	RTS_I/2022
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	386 700,00	386 700,00	RTS_I/2022
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	95 000,00	95 000,00	RTS_I/2022
Provozní vlivy							
8	005122010R	Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. PBR pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).	Soubor	1,00	50 000,00	50 000,00	RTS_I/2022
Díl: ON		Ostatní náklady				413 600,00	
Náklady spojené s prováděním stavby							
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.							
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_I/2022
10	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	RTS_I/2022
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěši, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00	RTS_I/2022
12	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	Soubor	1,00	50 000,00	50 000,00	RTS_I/2022
13	00521 R0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění	t	6,00	2 500,00	15 000,00	vlastní
14	00521 R1	Provedení dočasné úpravy jízdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní
15	00521 R2	Dočasná konstrukce pro zajištění provozu investora	Soubor	1,00	30 000,00	30 000,00	vlastní
16	00521 R3	Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru	den	15,00	1 000,00	15 000,00	vlastní
17	00521 R4	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
18	005111020R	Vytyčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN	hod	17,00	250,00	4 250,00	RTS_I/2022
19	00521 R5	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní
20	00521 R6	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	vlastní
21	004111020R	Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.: Konstruktivní, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříň rozvaděčů, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípoju a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výtžtuze. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky	hod	85,00	500,00	42 500,00	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL
O:	SO 01, SO 02, IO 01
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
		<p>Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárofezu a rozmístění spojovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce</p> <p>Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků</p> <p>Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích</p> <p>Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i venkovních)</p> <p>Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.)</p> <p>Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby</p> <p>Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů</p> <p>Kontrolní a zkušební plány</p> <p>Průvodně technická dokumentace</p> <p>Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace</p> <p>ZOV včetně průběžné aktualizace</p> <p>Kladečské plány obkladů a dlažeb</p> <p>Kladečské schéma tepelných izolací střech</p> <p>Dočasná dopravní inženýrská opatření v souvislosti s navrhovanou výstavbou</p> <p>SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení.</p> <p>Dilenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí</p> <p>Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu...)</p>					vlastní
22	00521 R7	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách	hod	25,00	250,00	6 250,00	vlastní
23	005241010R	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění)	hod	35,00	2 000,00	70 000,00	RTS_I/2022
24	005241010R	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a případných podmínek dotačního titulu.	hod	30,00	1 000,00	30 000,00	RTS_I/2022
25	00521 R8	Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa.	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00	vlastní
26	00521 R9	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	vlastní
27	005231010R	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS_I/2022
28	00521 R10	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby, zajištění veškerých měření a zkoušek požadovaných dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
29	005241020R	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	hod	17,00	800,00	13 600,00	RTS_I/2022
30	005231040R	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
31	005124010R	Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešeních odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílu skutečného zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD	hod	50,00	500,00	25 000,00	RTS_I/2022
	Celkem za	Ostatní a vedlejší náklady				1 155 500,00	

Příloha č. 2

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Tato příloha je vzhledem ke své velikosti a struktuře uvedena v samostatném souboru, je dostupná také na profilu zadavatele příkazce v rámci zadávacích podmínek k veřejné zakázce.

Příloha č. 3



Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím


Tato příloha je uvedena na následujících stranách smlouvy.


Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím


Obsah


1. Účel	2
2. Oblast platnosti	2
3. Pojmy	2
4. Zkratky	2
5. Provádění prací se zvýšeným nebezpečím	2
5.3. ROZSAH PRACÍ, PRO KTERÉ MUSÍ BÝT "PŘÍKAZ" VYSTAVEN	2
5.4. ČINNOSTI, KTERÉ SE VE SMYSLU TÉTO SMĚRNICE POVAŽUJÍ ZA PRÁCE SE ZN	3
5.5. POŽADAVKY NA PRACOVNÍKY PROVÁDĚJÍCÍ PRÁCE SE ZN	3
5.6. VYSTAVOVÁNÍ PŘÍKAZU SE ZN	4
5.7. STANOVENÍ OPATŘENÍ PRO PRÁCE SE ZN.....	4
5.8. DOHLED PŘI PROVÁDĚNÍ A PO UKONČENÍ PRÁCE SE ZN	5
5.9. VYSTAVOVÁNÍ PŘÍKAZU K PRÁCI SE ZN VYKONÁVANÉ EXTERNÍ FIRMOU.....	5
5.10. KONTROLA OPATŘENÍ.....	6
5.11. ZASTAVENÍ PRÁCE SE ZN	6
5.12. SKARTACE PŘÍKAZU K PRÁCI SE ZN.....	6
6. Související dokumenty.....	6
7. Přílohy.....	6

















Smluvní pokuty při porušení BOZP

Porušení právních a ostatních předpisů		Pokuty v Kč
1	nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP při provádění prací – § 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací	20 000,-
2	staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno	20 000,-
3	nevedení evidence osob na staveništi	1 000,-
4	vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb.	2 000,-
5	neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.	15 000,-
6	nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3	20 000,-
7	nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5	10 000,-
8	nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3.	10 000,-
9	dtto 7,8 v kontaktu s veřejným prostranstvím	15 000,-
10	chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb.	5 000,-
11	dtto 10 v kontaktu s veřejným prostranstvím	15 000,-
12	používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.)	5 000,-
13	pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečné široké, atd.)	10 000,-
14	používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.)	5 000,-
15	nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek	10 000,-
16	nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb., čl. XII., odst. 6., přílohy 3.	5 000,-
17	používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.	5 000,-
18	provazování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky – § 4 zákona 309/2006 Sb.	10 000,-
19	obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 80	5 000,-
20	používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu	10 000,-
21	jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – ČSN ISO 124 80	10 000,-
22	nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – Zákoník práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka)	500,-
23	požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ	5 000,-
24	všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a zařízení	500,-
25	porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech	1 000,-
26	porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů	5 000,-
27	zhotovitel neobstará nebo neudrhuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení	5 000,-
28	nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení	10 000,-
29	nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení	5 000,-
30	provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy	20 000,-
31	nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby)	5 000,-

32	odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 Sb. (pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)	5 000,-
33	při porušení povinností Zhotovitele dle 2.15 Podmínek	5 000,-
34	porušení stavebních předpisů dle přílohy 1 výše nespecifikované	1 000,-

V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele apod.) je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Příloha č. 5
 Casový harmonogram výstavby

FN Brno - Rekonstrukce prostor pracoviště JIP Kliniky interní, geriatric a praktického lékařství

Průběžná lhůta výstavby: 245 dní

	30					60					90					120					150					180					210					245				
Zařízení staveniště, přípravné práce	[shaded]																																							
Přeložka šachty	[shaded]																																							
Základy	[shaded]																																							
Díleňská dokumentace výtahové šachty	[shaded]																																							
Bourací práce	[shaded]																																							
Podlahy hrubé	[shaded]																																							
Vodorovné konstrukce	[shaded]																																							
Truhlářské konstrukce	[shaded]																																							
Zámečnické konstrukce	[shaded]																																							
SDK konstrukce, podhledy	[shaded]																																							
Elektroinstalace, slaboprod - rozvody	[shaded]																																							
ZTI, UT - rozvody	[shaded]																																							
VZT, chlazení - rozvody	[shaded]																																							
Elektroinstalace, slaboprod - kompletace	[shaded]																																							
ZTI, UT - kompletace	[shaded]																																							
VZT, chlazení - kompletace	[shaded]																																							
Výtah - šachta	[shaded]																																							
Výtah - technologie	[shaded]																																							
Výtah - dokončovací práce	[shaded]																																							
MaR	[shaded]																																							
Medioplány	[shaded]																																							
Potrubní pošta	[shaded]																																							
Podlahy finální	[shaded]																																							
Obklady	[shaded]																																							
Nátěry, malby	[shaded]																																							
Ostatní dokončovací práce	[shaded]																																							