

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín



S004P01LLFCL

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Městská bytová správa, spol. s r.o.

Rodinova 691/4

695 01 Hodonín

IČO 63489953

(dále jako „zhotovitel“)

Číslo objednávky: OS/2023/0006/160

Datum: 2023-02-10

Počet listů/příloh: 1/1

ZMĚNA OBJEDNÁVKY č. OS/2023/0002/160 ze dne 13.1.2023

Město Hodonín, se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČO 00284891 (dále také jako „objednatel“) objednalo objednávkou č. OS/2023/0002/160 ze dne 13.1.2023, na základě rámcové smlouvy o dílo uzavřené se s zhotovitelem dne 15.5.2020, provedení rekonstrukce 8 bytů na ul. Pr. Veselého v Hodoníně za částku celkem 3 353 058, 94 Kč bez DPH.

V rámci plnění díla vznikly vícepráce ve výši 342 473,82 Kč a dále méněpráce ve výši 128 068,03 Kč, jejichž provedení bylo oběma stranami odsouhlaseno.

V návaznosti na uvedené změny díla se tímto objednatel se zhotovitelem dohodly na změně objednávky č. OS/2023/0002/160 ze dne 13.1.2023, a to tak, že se upravuje celkový rozsah díla (zohledňující odsouhlasené vícepráce a méněpráce), jenž je blíže specifikován soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (viz příloha této objednávky); a v té souvislosti se objednatel se zhotovitelem dohodly na změně celkové ceny díla, které po zohlednění víceprací a méněprací činí:

Celková cena bez DPH¹: 3 567 464,72 Kč

Faktury budou označeny s názvem akce „Ukrajina – rekonstrukce bytů Pr. Veselého Hodonín“ a budou odděleny od fakturace jiných prací.

Ostatní ujednání zůstávají nadále v platnosti.

Přílohou této objednávky je nový celkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) zohledňující vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce.

Za město Hodonín:

Mg.

vedoucí odboru právního a majetku

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.

¹ mezi objednatel a zhotovitelem není účtováno DPH



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 53/1 695 35 Hodonín



S004P01LLFCL

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
ID DS:



Městská bytová správa, spol. s r.o.
Rodinova 691/4
695 01 Hodonín
IČO 63489953
(dále jako „zhotovitel“)

Číslo objednávky: OS/2023/0006/160
Datum: 2023-02-10

Počet listů/příloh: 1/1

ZMĚNA OBJEDNÁVKY č. OS/2023/0002/160 ze dne 13.1.2023


Město Hodonín, se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČO 00284891 (dále také jako „objednatel“) objednalo objednávkou č. OS/2023/0002/160 ze dne 13.1.2023, na základě rámcové smlouvy o dílo uzavřené se s zhotovitelem dne 15.5.2020, provedení rekonstrukce 8 bytů na ul. Pr. Veselého v Hodoníně za částku celkem 3 353 053, 94 Kč bez DPH.
V rámci plnění díla vznikly vícepráce ve výši 342 473,82 Kč a dále méněpráce ve výši 128 068,03 Kč, jejichž provedení bylo oběma stranami odsouhlaseno.
V návaznosti na uvedené změny díla se tímto objednatel se zhotovitelem dohodly na změně objednávky č. OS/2023/0002/160 ze dne 13.1.2023, a to tak, že se upravuje celkový rozsah díla (zohledňující odsouhlasené vícepráce a méněpráce), jenž je blíže specifikován soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (viz příloha této objednávky) a v té souvislosti se objednatel se zhotovitelem dohodly na změně celkové ceny díla, která po zohlednění víceprací a méněprací činí:

Celková cena bez DPH¹: 3 567 464,72 Kč


Faktury budou označeny s názvem akce „Ukrajina - rekonstrukce bytů Pr. Veselého Hodonín“ a budou odděleny od fakturace jiných prací.
Ostatní ujednání zůstávají nadále v platnosti.

Přílohou této objednávky je nový celkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) zohledňující vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce.

Za město Hodonín



Mgr. Petr Špažník
vedoucí odboru právního a majetku



02. 2023

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.

¹ mezi objednatelem a zhotovitelem není účtováno DPH

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **05-2022 REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN**

Zadavatel **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: **699001303**
69535 Hodonín

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			214 405,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			214 405,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	214 405,79 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **214 405,79 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO	214 405,79	0,00		214 405,79	100
PV 46/3	PRAVOSLAVA VESELÉHO 46, BYT č. 3 - ZMĚNY	35 098,21	0,00		35 098,21	16
PV 48/2	PRAVOSLAVA VESELÉHO 48, BYT č. 2 - ZMĚNY	35 074,69	0,00		35 074,69	16
PV 48/7	PRAVOSLAVA VESELÉHO 48, BYT č. 7 - ZMĚNY	-4 821,36	0,00		-4 821,36	-2
PV 48/9	PRAVOSLAVA VESELÉHO 48, BYT č. 9 - ZMĚNY	34 514,01	0,00		34 514,01	16
PV 50/6	PRAVOSLAVA VESELÉHO 50, BYT č. 6 - ZMĚNY	6 298,70	0,00		6 298,70	3
PV 52/10	PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 10 - ZMĚNY	41 370,70	0,00		41 370,70	19
PV 52/2	PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 2 - ZMĚNY	49 233,63	0,00		49 233,63	23
PV 52/5	PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 5 - ZMĚNY	17 637,21	0,00		17 637,21	8
Celkem za stavbu					214 405,79	100

Popis stavby: 05-2022 - REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
 Popis objektu: 01-2023 - REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
 Popis rozpočtu: PV 46/3 - PRAVOSLAVA VESELÉHO 46, BYT č. 3 - ZMĚNY
 Popis rozpočtu: PV 48/2 - PRAVOSLAVA VESELÉHO 48, BYT č. 2 - ZMĚNY
 Popis rozpočtu: PV 48/7 - PRAVOSLAVA VESELÉHO 48, BYT č. 7 - ZMĚNY
 Popis rozpočtu: PV 48/9 - PRAVOSLAVA VESELÉHO 48, BYT č. 9 - ZMĚNY
 Popis rozpočtu: PV 50/6 - PRAVOSLAVA VESELÉHO 50, BYT č. 6 - ZMĚNY
 Popis rozpočtu: PV 52/10 - PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 10 - ZMĚNY
 Popis rozpočtu: PV 52/2 - PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 2 - ZMĚNY
 Popis rozpočtu: PV 52/5 - PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 5 - ZMĚNY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M	MÉNĚPRÁCE	HSV			-128 068,03	-59,7
V	VÍCEPRÁCE	HSV			342 473,82	159,7
Cena celkem					214 405,79	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 46/3	PRAVOSLAVA VESELÉHO 46, BYT č. 3 - ZMĚNY

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M	MĚNĚPRÁCE				-8 130,73			
1/642944/21RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	-1,00000					
	lisované nebo z uhlíků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně							
	nové ocelové zárubně - vstup : -1		-1,00000					
2/968072455R00	Vybourání a výmnutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-1,80000					
	původní ocelové zárubně : -0,9*2		-1,80000					
3/723163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	-4,00000					
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,							
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
	nový vnitřní plynovod pro sporáka a topidla : -4		-4,00000					
4/723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-4,00000					
	nový plynovod : -4		-4,00000					
5/776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	-3,80000					
	nový pvc soklík na chodbě : -(2*(1,55+1,1)+0,3*2+0,2*2-0,9-0,8*2)		-3,80000					
6/776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	-2,18500					
	nový pvc povlak na chodbě : -(1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9)		-2,18500					
Díl: V	VÍCEPRÁCE				43 228,94			
7/511474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	18,00000					
	kompletní souvrství							
	včetně pomocného lešení							
	vyspravení původních omítek stropů : 0,5*36		18,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 46/3	PRAVOSLAVA VESELÉHO 46, BYT č. 3 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	611474450R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, sádrová, na pórobeton kompletní souvrství včetně pomocného lešení vyspravení původních omítek stropů : 0,5*36	m2	18,00000					
9	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování kompletní souvrství vyspravení původních omítek stěn : 50	m2	50,00000					
10	77101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9	m2	2,18500					
11	77101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9	m2	2,18500					
12	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9	m2	2,18500					
13	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9	m2	2,18500					
14	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9	m2	2,18500					
15	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9	m2	2,18500					
16	61581621.AR	linka kuchyňská atypická; š = 1 500 mm nová linka v kuchyni : 1	soubor	1,00000					
17	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,79625					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 46/3	PRAVOSLAVA VESELÉHO 46, BYT č. 3 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Celkem							35 098,21		
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 48/2	PRAVOSLAVA VESELÉHO 48, BYT č. 2 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M		MĚNĚPRÁCE				-2 324,00			
1	723163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nový vnitřní plynovod pro sporáka a topidla : -4	m	-4,00000					
2	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí nový plynovod : -4	m	-4,00000					
Díl: V		VÍCEPRÁCE				37 398,69			
3	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad kompletní souvrství včetně pomocného lešení vyspravení původních omítek stropů : 24	m2	24,00000					
4	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování kompletní souvrství vyspravení původních omítek stěn : 54,4	m2	54,40000					
5	61581621.AR	linka kuchyňská atypická, š = 1 500 mm nová linka v pokoji s kuchyní : 1	soubor	1,00000					
6	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,79034					
Celkem						35 074,69			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 48/7	PRAVOSLAVA VESELÉHO 48, BYT č. 7 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M		MÉNĚPRÁCE	-46 383,29						
1	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	-76,30000					
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		vyspravení původních omítek stěn : -76,3		-76,30000					
2	642944121RT3	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	-1,00000					
		lisované nebo z uhlíků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně							
		nové ocelové zárubně - wc : -1		-1,00000					
3	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	-1,00000					
		lisované nebo z uhlíků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně							
		nové ocelové zárubně - vstup : -1		-1,00000					
4	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-3,40000					
		původní ocelové zárubně : -(0,9*2+0,8*2)		-3,40000					
5	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	-76,30000					
		vyspravení původních omítek stěn : -76,3		-76,30000					
Díl: V		VÍCEPRÁCE	41 561,93						
6	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	26,70000					
		kompletní souvrství							
		včetně pomocného lešení							
		vyspravení původních omítek stropů : 26,7		26,70000					
7	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	76,30000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 48/7	PRAVOSLAVA VESELÉHO 48, BYT č. 7 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vyspravení původních omítek stěn : 76,3			76,30000				
8	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	76,30000					
		kompletní souvrství							
		vyspravení původních omítek stěn : 76,3			76,30000				
9	978013121R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	76,30000					
		vyspravení původních omítek stěn : 76,3			76,30000				
10	61581621.AR	linka kuchyňská atypická; š = 1 500 mm	soubor	1,00000					
		nová linka v pokoji s kuchyní : 1			1,00000				
11	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	0,02976					
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Celkem	-4 821,36
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 48/9	PRAVOSLAVA VESELÉHO 48, BYT č. 9 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: V		VÍCEPRÁCE				34 514,01			
1	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad kompletní souvrství včetně pomocného lešení vyspravení původních omítek stropů : 26,7	m2	26,70000					
2	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (šlérka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování kompletní souvrství vyspravení původních omítek stěn : 76,3	m2	76,30000					
3	61581621.AR	linka kuchyňská atypická: š = 1 500 mm nová linka v pokoji s kuchyní : 1	soubor	1,00000					
4	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,00455					
Celkem						34 514,01			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 50/6	PRAVOSLAVA VESELÉHO 50, BYT č. 6 - ZMĚNY

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M	MĚNĚPRÁCE				-41 917,84			
1 642944121RT3	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	-2,00000					
	lisované nebo z uhlíku s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně							
	nové ocelové zárubně - koupelna, wc : -2			-2,00000				
2 642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	-2,00000					
	lisované nebo z uhlíku s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně							
	nové ocelové zárubně - vstup, pokoj : -2			-2,00000				
3 900 R23	Hodinové zučtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6	h	-24,00000					
	ostatní nespecifikované práce elektro : -24			-24,00000				
4 968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-6,80000					
	původní ocelové zárubně : -(2*0,9*2+2*0,8*2)			-6,80000				
5 762512235R00	Položení podlah pod PVC montáž přibíjením	m2	-24,34750					
	nový podklad na chodbě : -1,3*1,8			-2,34000				
	nový podklad v pokoji s kuchyní : -(5,15*4,25+0,15*0,8)			-22,00750				
6 762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů, z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových, tloušťky do 20 mm	m2	-24,34750					
	původní podklad na chodbě : -1,3*1,8			-2,34000				
	původní podklad v pokoji s kuchyní : -(5,15*4,25+0,15*0,8)			-22,00750				
7 762585000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	-0,29220					
	pro nové podkladní osb desky : -0,012*24,35			-0,29220				
8 60726119 AR	deska dřevotřísková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana broušená; hrana peroldrážka; tl = 12,0 mm	m2	-28,99750					
	nový podklad na chodbě : -1,3*1,8			-2,34000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 50/6	PRAVOSLAVA VESELÉHO 50, BYT č. 6 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nový podklad v pokoji s kuchyní : - (5,15*4,25+0,15*0,8)			-22,00750				
		ztrátě : -2,65			-2,65000				

Díl: V		VÍCEPRÁCE	48 216,54						
9	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, na monolitický podklad	m2	26,70000					
		kompletní souvrství							
		včetně pomocného lešení							
		vyspravení původních omítek stropů : 26,7			26,70000				
10	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	76,30000					
		kompletní souvrství							
		vyspravení původních omítek stěn : 76,3			76,30000				
11	632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	24,34750					
		s rozprostřením a uhlazením							
		původní podklad na chodbě : 1,3*1,8			2,34000				
		původní podklad v pokoji s kuchyní : 5,15*4,25+0,15*0,8			22,00750				
12	762523936RV1	Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů s urovnáním násypu plochy jednotlivě přes 8 do m2, bez dodávky prken hoblovaných palubových,	m2	24,34750					
		původní podklad na chodbě : 1,3*1,8			2,34000				
		původní podklad v pokoji s kuchyní : 5,15*4,25+0,15*0,8			22,00750				
13	61581621.AR	linka kuchyňská atypická; š = 1 500 mm	soubor	1,00000					
		nová linka v pokoji s kuchyní : 1			1,00000				
14	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	0,74357					
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Celkem	6 298,70
---------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 52/10	PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 10 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M		MĚNĚPRÁCE				-1 986,83			
1	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	-3,80000					
		nový pvc soklík na chodbě : $-(2*(1,55+1,1)+0,3*2+0,2*2-0,9-0,8*2)$		-3,80000					
2	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	-2,18500					
		nový pvc povlak na chodbě : $-(1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9)$		-2,18500					
Díl: V		VÍCEPRÁCE				43 357,53			
3	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	36,00000					
		kompletní souvrství							
		včetně pomocného lešení							
		vyspravení původních omítek stropů : 36		36,00000					
4	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	50,00000					
		kompletní souvrství							
		vyspravení původních omítek stěn : 50		50,00000					
5	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	2,18500					
		nová dlažba na chodbě : $1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9$		2,18500					
6	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,18500					
		nová dlažba na chodbě : $1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9$		2,18500					
7	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,18500					
		nová dlažba na chodbě : $1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9$		2,18500					
8	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,18500					
		nová dlažba na chodbě : $1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9$		2,18500					
9	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	2,18500					
		nová dlažba na chodbě : $1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9$		2,18500					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 52/10	PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 10 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	2,18500					
		nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9		2,18500					
11	61581621 AR	linka kuchyňská atypická; š = 1 500 mm	soubor	1,00000					
		nová linka v pokoji s kuchyní : 1		1,00000					
12	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	0,91224					
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Celkem	41 370,70
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 52/2	PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 2 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M		MĚNĚPRÁCE	-1 986,83						
1	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinytu včetně dodávky soklíku	m	-3,80000					
		nový pvc soklík na chodbě : -(2*(1,55+1,1)+0,3*2+0,2*2-0,9-0,8*2)		-3,80000					
2	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	-2,18500					
		nový pvc povlak na chodbě : -(1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9)		-2,18500					
Díl: V		VÍCEPRÁCE	51 220,46						
3	310271430R00	Zazdivka otvorů z pórabetonových tvárcí plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 300 mm	kus	1,00000					
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení							
		zazdění otvoru nad vchodovými dveřmi : 1		1,00000					
4	340238212RT2	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,00000					
		včetně pomocného pracovního lešení							
		zazdivka otvoru v koupelně : 1		1,00000					
5	349231811RT2	Přizdivka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	0,66000					
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		přizdivka ostění dveří na chodbě : 2,2*0,3		0,66000					
6	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenitá, , na monolitický podklad	m2	36,00000					
		kompletní souvrství							
		včetně pomocného lešení							
		vypravení původních omítek stropů : 36		36,00000					
7	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	50,00000					
		kompletní souvrství							
		vypravení původních omítek stěn : 50		50,00000					
8	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	8,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 52/2	PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 2 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		nové vnitřní rozvody vody : 8				8,00000			
9	722181211RT5	Isolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyethylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 15 mm	m		8,00000				
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.							
		nové vnitřní rozvody vody : 8				8,00000			
10	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m		8,00000				
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
		nové vnitřní rozvody vody : 8				8,00000			
11	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m		8,00000				
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.							
		nové vnitřní rozvody vody : 8				8,00000			
12	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažbu vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2		2,18500				
		nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9				2,18500			
13	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažbu penetrace podkladu pod dlažbu	m2		2,18500				
		nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9				2,18500			
14	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2		2,18500				
		nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9				2,18500			
15	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2		2,18500				
		nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9				2,18500			
16	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2		2,18500				
		nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9				2,18500			
17	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2		2,18500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 52/2	PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 2 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9			2,18500				
18/	61581621 AR	linka kuchyňská atypická; š = 1 500 mm	soubor	1,00000					
		nová linka v pokoji s kuchyní : 1			1,00000				
19/	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	1,36371					
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Celkem	49 233,63
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 52/5	PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 5 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M		MĚNĚPRÁCE				-25 338,51			
1	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	-2,00000					
		lisované nebo z uhlíků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně							
		nové ocelové zárubně - vstup, pokoj : -2		-2,00000					
2	668072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	-3,60000					
		původní ocelové zárubně - vstup, pokoj : -0,9*2*2		-3,60000					
3	762526611R00	Demontáž podlah bez polštářů, z desek dřevotřískových, překližkových, solbitových, tloušťky do 20 mm	m ²	-21,99750					
		původní podklad v pokoji : -(5,15*4,35-0,3*1,35)		-21,99750					
4	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých, protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,00000					
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.							
		nové vstupní dveře : -1		-1,00000					
5	766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	-1,00000					
		nové vstupní dveře : -1		-1,00000					
6	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíku	m	-3,80000					
		nový pvc soklík na chodbě : -(2*(1,55*1,1)+0,3*2+0,2*2-0,9-0,8*2)		-3,80000					
7	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m ²	-2,18500					
		nový pvc povlak na chodbě : -(1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9)		-2,18500					
8	784167102R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem, disperzní, jednonásobně, tl. vrstvy 2 mm	m ²	-20,00000					
		opravy původních povrchů stěn : -20		-20,00000					
9	549146400R	kování bezpečnostní klíka - knoflík; povrch Cr, bezpečnostní třída 3	kus	-1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 52/5	PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 5 - ZMĚNY

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	nové vstupní dveře : -1				-1,00000			
10/54964011R	Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: leštěná mosaz; délka = 29,0 mm; délka 2 = 40,0 mm; RC 3; žívnost: 6; požární odolnost: A; odolnost proti korozi a teplotě: 0; bezpečnost související s klíčem: 4; odolnost proti napadení: A	kus	-1,00000					
	nové vstupní dveře : -1				-1,00000			
11/61165603R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plně	kus	-1,00000					
	nové vstupní dveře : -1				-1,00000			
Díl: V	VÍCEPRÁCE				42 975,72			
12/611474450R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, sádková, , na pórobeton	m2	36,00000					
	kompletní souvrství							
	včetně pomocného lešení							
	vyspravení původních omítek stropů : 36				36,00000			
13/612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	50,00000					
	kompletní souvrství							
	vyspravení původních omítek stěn : 50				50,00000			
14/771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	2,18500					
	nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9				2,18500			
15/771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,18500					
	nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9				2,18500			
16/771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,18500					
	nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9				2,18500			
17/771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,18500					
	nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9				2,18500			
18/771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	2,18500					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2022	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
O:	01-2023	REKONSTRUKCE BYTŮ PRAVOSLAVA VESELÉHO HODONÍN
R:	PV 52/5	PRAVOSLAVA VESELÉHO 52, BYT č. 5 - ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9		2,18500					
19	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	2,18500					
		nová dlažba na chodbě : 1,55*1,1+0,3*1+0,2*0,9		2,18500					
20	61581621.AR	linka kuchyňská atypická; š = 1 500 mm	soubor	1,00000					
		nová linka v pokoji s kuchyní : 1		1,00000					
21	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	0,59243					
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Celkem	17 637,21
--------	-----------

