

-----  
**SELEK Lighting s.r.o.**  
montáže a rekonstrukce elektro  
velkoobchod svítidel  
Hlubočinka 820, 251 68 Štířín, Praha-východ  
Tel/fax [REDACTED]  
IČ 26451654, DIČ CZ26451654

---

Vážená paní [REDACTED] **Jihoměstská majetková a.s.**  
[REDACTED] **Technik nebytových objektů**  
**Tererova 1356**  
149 00 **Praha 4**

V Praze dne 12.12.2022

---

**ZŠ K Mendelova – opravy hromosvodné soustavy závady po revizi .**

Vážená paní ,

dovolujeme si Vám podat cenovou kalkulaci na základě Vašeho požadavku o provedení oprav závad hromosvodné soustavy po pravidelné revizi na ZŠ Mendelova ze dne 19.9.2022. Jedná se o závady dle zápisu uvedené pod body číslo 2,3,4,5,6.

Závada číslo 2 cena předpokládá nalezení nepřístupné svorky, vytažení svodu do nově instalované pochozí zemní krabice do vyvýšeného chodníku s propojením na zemnění. Zde potřebujeme pomoc stavebního dělníka, obkladače pro odkrytí stávajících velkoformátových kamenných dlažeb včetně podkladového materiálu a tím zpřístupnění, po provedení opravy opětovné navrácení obkladů do původního stavu. Tuto stavební činnost nejsme schopni zajistit.

Závada číslo 3 umístění zkušebních skříněk je nevhodné, ne příliš snadno přístupné, zřejmě bylo toto umístění zvoleno vzhledem ke druhu obkladu fasády, předpokládáme, že takto to bylo řešeno projektem, zkolaudováno a uvedeno do provozu. Při řešení této závady by jsem k tomu takto nahlížel i s ohledem na ekonomickou stránku případného řešení opravy a ponechal bez úprav. Důležité je, že je možné svody a uzemnění proměřit.

Závada číslo 4 cena předpokládá vyrovnání vodičů, doplnění chybějících PV21, doplnění fixací vodiče na attice

Závada číslo 5 současný stav po prohlídce na střeše je zkorodovaný spojovací materiál, počínající koroze původních vodičů FeZn a zcela nevyhovující použitý typ podpěr vodičů ( plastový kryt vyplněný zátěžovými drobnými kamínky) z části již bez této, dříve vysypané zátěže. V ceně uvažujeme s montáží nového vedení po attice a po ploše s umístěním do držáků z nového materiálu podpěr typu „pyramida“ .

Závada číslo 6 předpokládáme běžné připojení konstrukce žebříku k jímacímu vedení

**Cenová kalkulace :**

<b>Montážní, demontážní práce</b>	<b>48 216,-</b>
<b>Materiál</b>	<b>23 834,-</b>
<b>Měření, odzkoušení</b>	<b>1 200,-</b>
<b>Doprava, přesun hmot Praha</b>	<b>2 000,-</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>75 250,-</b>

**Děkujeme Vám za Vaši poptávku.**

**S pozdravem**

**Jaroslav Strejček  
jednatel společnosti**

Bank. spojení :

