

SMLOUVA O DÍLO

**na akci „Stavební opravy volného bytu Okružní 1068, byt č. 21,
Bohumín“**

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

mezi

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
(dále jen objednatel)

a

JOMAKOV-STAV, s. r. o., 1.máje 124, 735 31 Bohumín
(dále jen zhotovitel).

Identifikační údaje objednatele:

| | |
|--|--|
| IČ: | Město Bohumín |
| DIČ: | 00297569 |
| Zastoupen: | CZ00297569 |
| Oprávněn jednat ve věcech smluvních: | Ing. Petrem Víchou, starostou města |
| Oprávněn jednat ve věcech technických: | Ing. Petr Vícha |
| Bankovní spojení: | Ing. Svrčina Stanislav – bytový technik |
| Tel./fax: | Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1721638359/0800 |
| | 596 092 111/596 092 100 |

Identifikační údaje zhotovitele:

| | |
|--|--|
| Sídlo: | JOMAKOV-STAV, s. r. o. |
| IČ: | 1.máje 124, 73531 Bohumín |
| DIČ: | 03667456 |
| Oprávněn jednat ve věcech smluvních: | CZ03667456 |
| Oprávněn jednat ve věcech technických: | Martin Jochym - jednatel |
| Bankovní spojení: | Martin Jochym - jednatel |
| | Komerční banka, a. s. |
| | č. ú. 107-9301970247/0100 |
| Tel.: | 737 185235 |
| E-mail : | martin.jochym@eznam.cz |

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

„Stavební opravy volného bytu Okružní 1068, byt č. 21, Bohumín.“

Jedná se o volný byt v bytovém panelovém domě.

V rámci této smlouvy budou provedeny práce a dodávky, které jsou uvedeny v rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy. (viz. Příloha č. 1)

Případné změny množství a druhu dodávek a prací vyžádaných dodatečně objednatelem nebo změny, které jsou odchýlné od rozpočtu uvedených popisů prací a dodávek neležících na straně zhotovitele, mohou být provedeny jen na základě dodatku k této smlouvě.

II. Cena a podmínky placení

Celková cena předmětu smlouvy je stanovena dle položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena celkem: 282 502,80 Kč bez DPH

Platební podmínky proběhnou formou jednorázové fakturace po předání dokončeného díla podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací díla zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, přičemž se považuje za den doručení nejpozději třetí den od odeslání faktury zhotovitelem.

Pokud se při plnění předmětu díla vyskytnou práce, které nebyly předmětem díla a obsahem sjednané ceny za dílo, budou takové práce oceněny podle cenových položek rozpočtu ceny díla sjednané dohodou, maximálně do výše cen dle ceníku RTS.

Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Vystavený daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Termín provedení, podmínky pro provádění a předání díla

Termín provádění díla: 12 týdnů od podpisu smlouvy

Lhůty provádění, případně nástupní termíny mohou být prodlouženy, jestliže překážky zavinil objednatel. Do lhůty pro provedení díla nebudou započítávány dny, ve kterých z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek nelze prokazatelně provádět stavební práce, pokud by mohlo dojít k porušení technologické kázně. Tato okolnost bude zapsána ve stavebním deníku a oboustranně odsouhlasena podpisem ze strany objednatele a zhotovitele.

Dílo je dokončeno jeho řádným provedením a předáním objednateli na základě protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. Dílo bude převzato objednatelem taktéž v případě, že bude vykazovat případné drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla.

Pro zhotovení díla zhotovitel použije jen výrobky a materiály, které mají vlastnosti stanovené projektem stavby a jejichž použití zaručí požadovanou mechanickou pevnost, stabilitu, požární bezpečnost apod. Použití těchto výrobků a materiálů bude deklarováno platnými atesty, certifikáty, prohlášením o shodě, resp. příslušnými zkouškami.

IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce na dobu 60 měsíců od předání díla. Záruka na dodaný materiál a výrobky se řídí pokyny výrobce.

V. Sankce

V případě opožděné platby ze strany objednatele jsou sjednány úroky z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu pro předání díla do užívání, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla (uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla) v dohodnutém termínu, náleží mu pokuta ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení za vadu či nedodělek.

Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech je stanovena ve výši 500,-- Kč za každý případ i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení písemného vyúčtování.

VI. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Jakékoliv změny či dodatky smlouvy musí být provedeny písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí obchodním zákoníkem a zákony souvisejícími.

Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má povahu originálu.

Obchodní a závazkové vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými předpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy (strojově čitelná kopie) bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru uveřejní objednatel.

VII. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bohumíně: 15.2.2023

V Bohumíně: 15.2.2023

za objednatele
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele
Martin Jochym
jednatel firmy

Krycí list slepého rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---|----------|---------------------|
| Název stavby: | MĚSTO BOHUMÍN - MÚ-SD | Objednatel: | Město Bohumín, Masarykova 158, Správa domů | IČO/DIČ: | 00297569/CZ00297569 |
| Druh stavby: | STAV. ÚPRAVY VOLNÉHO BYTU (2+KK) | Projektant: | Ivo Vrátník, Krásná 137, Krásná | IČO/DIČ: | 10611550/CZ10611550 |
| Lokalita: | OKRUŽNÍ 1068 - 21, BOHUMÍN | Zhotovitel: | Dle výsledků výběrového řízení | IČO/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 170 |
| JKSO: | 8032639 | Zpracoval: | IVO VRÁTNÍK | Datum: | 05.01.2023 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplnkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| HSV | Dodávky | 26 908,91 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0 |
| | Montáž | 45 802,14 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0 |
| PSV | Dodávky | 99 866,12 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0 |
| | Montáž | 68 115,57 | | | Provozní vlivy | 0 |
| "M" | Dodávky | 12 515,15 | | | Ostatní | 0 |
| | Montáž | 21 484,85 | | | NUS z rozpočtu | 0 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 7 810,08 | | | | |
| ZRN celkem | | 282 502,80 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem | |
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |
| Základ 0% | | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | | 282 502,80 | DPH 15% | 42 375,42 | Celkem bez DPH | 282 502,80 |
| Základ 21% | | 0,00 | DPH 21% | 0,00 | Celkem včetně DPH | 324 878,20 |
| Projektant | | Objednatel | | Zhotovitel | | |
| Datum, razítko a podpis | | Datum, razítko a podpis | | Datum, razítko a podpis | | |

Poznámka:

Martin
Jochym

Digitálně podepsal
Martin Jochym
Datum: 2023.01.30
16:46:08 +01'00'

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|----------|----------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 12 | 612423521R00 | Omlčka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká (2,485+1,615)*0,1 | m2 | 0,41 | 100,00 | 6,89 | 34,11 | 41,00 | RTS II / 2022 |
| 13 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Baumit (8,58+6,5745+2,1+0,72)*2,7 | m2 | 48,53 | 185,00 | 2 541,39 | 6 436,87 | 8 978,26 | RTS II / 2022 |
| | 711 | Izolace proti vodě | | | | 2 424,81 | 1 384,28 | 3 809,08 | |
| 14 | 711212000RT1 | Izolace proti vodě a vlhkosti, penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, včetně dodávky ASO-Unigrund (fa Schömburg) 1,0*2+0,9*2*2 2,485*1,615+0,5*1,56 | m2 | 10,39 | 10,00 | 25,84 | 78,09 | 103,93 | RTS II / 2022 |
| | | | | 5,60 | | | | | |
| | | | | 4,79 | | | | | |
| 15 | 711212002RT1 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg), tl. 2 mm | m2 | 10,39 | 245,00 | 1 610,69 | 934,86 | 2 545,55 | RTS II / 2022 |
| | | | | 10,39 | | | | | |
| 16 | 711212601RT1 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna Aso Dichtband-2000-S šířka 120 mm (fa Schömburg) | m | 11,60 | 100,00 | 788,27 | 371,33 | 1 159,60 | RTS II / 2022 |
| | | | | 4,00 | | | | | |
| | | | | 8,20 | | | | | |
| | | | | -0,6 | | | | | |
| | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 848,81 | 2 591,19 | 3 440,00 | |
| 17 | 721170909R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 | kus | 1,00 | 200,00 | 62,00 | 138,00 | 200,00 | RTS II / 2022 |
| 18 | 721170906R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 63 | kus | 1,00 | 200,00 | 57,98 | 142,02 | 200,00 | RTS II / 2022 |
| 19 | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 1,00 | 200,00 | 41,11 | 158,89 | 200,00 | RTS II / 2022 |
| 20 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 2+1,5+2 | m | 5,50 | 250,00 | 555,41 | 819,59 | 1 375,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | 5,50 | | | | | |
| 21 | 721176104R00 | Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm | m | 1,00 | 300,00 | 130,48 | 169,52 | 300,00 | RTS II / 2022 |
| 22 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2,00 | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | RTS II / 2022 |
| 23 | 721194106R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8 | kus | 1,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | RTS II / 2022 |
| 24 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | RTS II / 2022 |
| 25 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 6,5 | m | 6,50 | 10,00 | 1,83 | 63,17 | 65,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | 6,50 | | | | | |
| | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 1 054,75 | 5 111,05 | 6 165,80 | |
| 26 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. 2,3+1,5+2+1+1,5*2+1 | m | 10,80 | 200,00 | 597,92 | 1 562,08 | 2 160,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | 10,80 | | | | | |
| 27 | 722172912R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod | kus | 2,00 | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | RTS I / 2022 |
| 28 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 1,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | RTS II / 2022 |
| 29 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 2+2+1+1 | kus | 6,00 | 150,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | 6,00 | | | | | |
| 30 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 2+2 | pár | 4,00 | 100,00 | 201,98 | 198,02 | 400,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | 4,00 | | | | | |
| 31 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2 | kus | 1,00 | 100,00 | 49,74 | 50,26 | 100,00 | RTS II / 2022 |
| 32 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 10,80 | 100,00 | 15,82 | 1 064,18 | 1 080,00 | RTS II / 2022 |
| 33 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 10,8 | m | 10,80 | 1,00 | 0,58 | 10,22 | 10,80 | RTS II / 2022 |
| | | | | 10,80 | | | | | |
| 34 | 722181212RT7 | Izolace návlíková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 11 | m | 11,00 | 65,00 | 188,71 | 526,29 | 715,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | 11,00 | | | | | |
| | 725 | Zařizovací předměty | | | | 22 791,38 | 3 520,82 | 26 312,00 | |
| 35 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtakových armatur | soubor | 1,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | RTS II / 2022 |
| 36 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | RTS II / 2022 |
| 37 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RTS II / 2022 |
| 38 | 725210982R00 | Odmontování zápachové uzávěrky 2 | kus | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | van+um | | | | | |
| | | | | 2,00 | | | | | |
| 39 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 1 | soubor | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | koupelna | | | | | |
| | | | | 1,00 | | | | | |
| 40 | 725210984R00 | Odmontování rohového ventilu G 1/2 1 | kus | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | WC | | | | | |
| | | | | 1,00 | | | | | |
| 41 | 725037151R00 | Umyvadlo na šrouby NOVA PRO, 55 cm, bílé, otvor VČ. KOTVENÍ A SIFONU | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 133,08 | 366,92 | 1 500,00 | RTS I / 2022 |
| 42 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu standardní | kus | 2,00 | 950,00 | 1 713,21 | 186,79 | 1 900,00 | RTS II / 2022 |
| 43 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 2,00 | 125,00 | 130,36 | 119,64 | 250,00 | RTS II / 2022 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|--------|--|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 95 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 0,63 | 100,00 | 0,00 | 62,84 | 62,84 | RTS II / 2022 |
| 96 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky 0,6284*4 | t | 2,51 | 100,00 | 0,00 | 251,36 | 251,36 | RTS II / 2022 |
| | | | | | | | 70 521,82 | 73 955,42 | 144 477,24 |
| OSTATNÍ PROSTORY | | | | | | | | | |
| 31 Zdi podpěrné a volné | | | | | | | | | |
| 97 | 319201317R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. do 30 mm 0,6*1,5 | m2 | 0,90 | 245,00 | 98,04 | 122,46 | 220,50 | RTS II / 2022 |
| | | | | <i>PO OSEKÁNÍ OBKLAD</i> | 0,90 | | | | |
| 98 | 310235241R00 | Zazdívkva otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm 2 | kus | 2,00 | 100,00 | 77,32 | 122,68 | 200,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | <i>ODVĚTR. SS</i> | 2,00 | | | | |
| | | | | | | | 13 355,53 | 18 624,47 | 31 980,00 |
| 60 Omítky ze suchých směsí | | | | | | | | | |
| 99 | 602015132RT3 | Stěrka tenkovrstvá sádrová , ručně včetně vrstvy do 0,1mm, stěrky v souřpy, vyrovnaní penetrace započítána 1 x navíc v malbách | m2 | 164,00 | 195,00 | 13 355,53 | 18 624,47 | 31 980,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | | 164,00 | | | | |
| 61 Úprava povrchů vnitřní | | | | | | | | | |
| 100 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,5*1,6*2+0,6*2,2+0,8*2 | m2 | 7,72 | 10,00 | 24,82 | 52,38 | 77,20 | RTS II / 2022 |
| | | | | <i>OKNA+ dveře byly</i> | 7,72 | | | | |
| 101 | 612423531RT2 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi 2,7*0,68*2 2,7*0,15*2 | m2 | 4,48 | 100,00 | 120,74 | 327,46 | 448,20 | RTS II / 2022 |
| | | | | <i>PO ODBOURANÉ SS PO PRÍCKÁCH</i> | 3,67 | | | | |
| | | | | | 0,81 | | | | |
| 102 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 0,3*2*2+0,8*0,3 | m2 | 1,44 | 165,00 | 73,92 | 163,68 | 237,60 | RTS II / 2022 |
| | | | | | 1,44 | | | | |
| | | | | | | | 121,43 | 78,57 | 200,00 |
| 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | | | | |
| 103 | 721194105RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 | kus | 1,00 | 100,00 | 93,73 | 6,27 | 100,00 | RTS II / 2022 |
| 104 | 721194105VL | Úprava odpadního potrubí VČ. MAT. NOVÝ ROZVOD 2,4 M | soubor | 1,00 | 100,00 | 27,70 | 72,30 | 100,00 | VLASTNÍ |
| 722 Vnitřní vodovod | | | | | | | | | |
| 105 | 72200VL | Výměna rozvodů vody ze šachtičky VČ. MAT (2x nástěnka PRO BAT., Zrohový ventil, trubka PPR d20, izolace, 2 X KK) | soubor | 1,00 | 2 500,00 | 388,89 | 2 111,11 | 2 500,00 | VLASTNÍ |
| | | | | | | | 1 772,73 | 4 727,27 | 6 500,00 |
| 723 Vnitřní plynovod | | | | | | | | | |
| 106 | 72311020VL | Výměna plyn. potrubí za Cu od odb. místa v šachtici po spotřebiči vč. armatur Potrubí včetně tvarovek a zádnických výpomocí | soubor | 1,00 | 6 500,00 | 1 772,73 | 4 727,27 | 6 500,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | | | | 7 008,68 | 339,32 | 7 348,00 |
| 725 Zařizovací předměty | | | | | | | | | |
| 107 | 725814122R00 | Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20 | soubor | 1,00 | 150,00 | 117,71 | 32,29 | 150,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | <i>AP</i> | 1,00 | | | | |
| 108 | 725860180RT1 | Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm | kus | 1,00 | 198,00 | 170,90 | 27,10 | 198,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | <i>AP</i> | 1,00 | | | | |
| 109 | 725619101R00 | Montáž plynových sporáků vč. uvedení do provozu a vypuštění plynu na pokyn investora | kus | 1,00 | 500,00 | 220,07 | 279,93 | 500,00 | RTS II / 2022 |
| 110 | 5382000VL | Sporák kombinovaný ZP/el. trouba, el. zapalování | kus | 1,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | VLASTNÍ |
| | | | | <i>VČ. HADICE A BEZP. V</i> | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | 10 895,30 | 5 605,42 | 16 500,72 |
| 762 Konstrukce tesařské | | | | | | | | | |
| 111 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby 3,2*4,98+2,53*5,32+2,28*0,5 | m2 | 30,54 | 10,00 | 0,00 | 305,36 | 305,36 | RTS II / 2022 |
| 112 | 76251211VL | Položení podlahových desek na pero a drážku - BEZ ROŠTU VČ MIRELONU | m2 | 30,54 | 200,00 | 807,94 | 5 300,06 | 6 108,00 | VLASTNÍ |
| | | | | | 30,54 | | | | |
| 113 | 60725016 VL | Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 25 mm | m2 | 33,59 | 298,00 | 10 011,01 | 0,00 | 10 011,01 | VLASTNÍ |
| | | | | | 30,54 | | | | |
| | | | | | 3,05 | | | | |
| 114 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 3,054*0,025 | m3 | 0,76 | 100,00 | 76,35 | 0,00 | 76,35 | RTS II / 2022 |
| | | | | | 0,76 | | | | |
| | | | | | | | 10 556,98 | 1 173,02 | 11 730,00 |
| 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | |
| 115 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kf.do 0,8 m | kus | 3,00 | 250,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | RTS II / 2022 |
| | | | | | 3,00 | | | | |
| 116 | 61165192 | Dveře protipožární fóliované 1kf 80x197 cm EW30 DP3 | kus | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | RTS II / 2022 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|------|--------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|
| | 0,1 | | | | | | 0,10 | | | | | | |
| H99 | Ostatní přesuny hmot | | | | | | | 0,00 | 135,00 | 135,00 | | | |
| 162 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | | | t | | 1,35 | 100,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | RTS II / 2022 | | |
| | 1,35 | | | | | 1,35 | | | | | | | |
| S | Přesuny suti | | | | | | | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | | | |
| 163 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | | | t | | 1,20 | 100,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | RTS II / 2022 | | |
| | 1,2 | | | | | 1,20 | | | | | | | |
| 164 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | | | t | | 2,40 | 100,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | RTS II / 2022 | | |
| | 1,2*2 | | | | | 2,40 | | | | | | | |
| 165 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | | | t | | 1,20 | 100,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | RTS II / 2022 | | |
| | 1,2 | | | | | 1,20 | | | | | | | |
| 166 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | | t | | 1,20 | 100,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | RTS II / 2022 | | |
| | kontejnerem 4 t | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2 | | | | | 1,20 | | | | | | | |
| 167 979081121RT2 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | | | t | | 9,60 | 100,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | RTS II / 2022 | | |
| | kontejnerem 4 t | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2*8 | | | | | 9,60 | | | | | | | |
| 168 979999998R00 | Poplatek za skládku | | | t | | 1,20 | 100,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | RTS II / 2022 | | |
| | 1,2 | | | | | 1,20 | | | | | | | |
| 169 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | | | t | | 1,20 | 100,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | RTS II / 2022 | | |
| | 1,2 | | | | | 1,20 | | | | | | | |
| 170 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | | | t | | 2,40 | 100,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | RTS II / 2022 | | |
| | 1,2*2 | | | | | 2,40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Celkem: | 282 502,80 | | | |

Poznámka:

Martin
Jochym
 Digitálně podepsal
 Martin Jochym
 Datum: 2023.01.30
 16:44:54 +01'00'