

Dodatek č. 13

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168

zastoupený Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.: se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená

a

Společník Metrostav a.s.: se sídlem: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“, číslo smlouvy Objednatele KK03702/2019 (dále jen „Smlouva“).
- Smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že v návaznosti na změnu uvedenou ve změnových listech dojde ke změně předmětu a ceny díla,

a proto se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. 24 odst. 24.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 13

Dodatek č. 13 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 4 § 222 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 5 § 222 ZZVZ jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími stavebními pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 6 § 222 ZZVZ vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitostí péči nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek a ani hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový kumulovaný cenový nárůst změn dle odstavců 5 a 6 v souladu s odstavcem 9 § 222 ZZVZ, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci níže uvedených změnových listů (příloha č. 2 - 23).

Smlouva se mění a upravuje takto:

A) Změna předmětu díla

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku dochází ke změně části předmětu díla, a to v částech objektu SO.101, SO 102.1 dle těchto níže uvedených změnových listů:

ZL 082 – SO 101 krov – servisní přístupy

Změnový list řeší změny tras rozvodů umístěných v krovu objektu Císařských lázní. Zhotovitel v průběhu prací pozval zástupce Technické inspekce ČR na průběžnou kontrolu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. V rámci této kontroly bylo konstatováno, že

je nutné provést přeložení rozvodů v krovu objektu z důvodu bezpečného přístupu k samotné technologii umístěné v krovu.

ZL 103R – H prvky H16, H20, H22, H32, H39, H46, H106 a H121 dle skutečnosti

Změnový list řeší rozdíl mezi výkazem výměr, pasporty a skutečnými rozměry truhlářských H prvků H16, H20, H22, H32, H39, H46, H106 a H121. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedli změření prvků in situ.

ZL 106 – 1. NP změna prvku X29 – plošiny pro invalidy

Změnový list řeší změnu provedení prvku X29 – plošina pro invalidy v místnosti č. 1.014 Plošina pro OSSPO, která se nachází u vestibulu – vstupní hale. Dle zjištění prvek X29 – plošina pro invalidy navržený projektantem nesplňuje bezpečnostní normu ČSN EN 81-41. Z výše popsanych skutečností projektant navrhl nájezdovou rampu se sklápěcí plošinou.

ZL 210 – Skladba balkonů

Změnový list řeší změnu skladby balkonů SV57. V průběhu stavebních prací zhotovitel upozornil na nesoulad projektové dokumentace se skutečnou skladbou podlah balkonů. Po odbourání stávajícího souvrství balkonů bylo zjištěno, že navržené projektové řešení není možné realizovat, a to z důvodu rozdílných výšek konstrukce balkonů. Na základě výše uvedeného musí dojít ke změně skladby SV57 tak, aby nedocházelo k zatékání do objektu a následnému poškození konstrukcí objektu.

ZL 215 – Zákryt anglických dvorků

Změnový list řeší dodávku a montáž zákrytových desek anglických dvorků. V průběhu realizace stavby zhotovitel upozornil, že v projektové dokumentaci je uveden požadavek na zakrytí anglických dvorků, avšak projektant opomněl tuto skutečnost uvést do soupisu prací a dodávek a výkazu výměr.

ZL 216R – SO 101 úpravy štuků protipožárních stěn

Změnový list řeší úpravu štukových zdobných říms z důvodu osazení protipožárních stěn v chodbách dle požadavku PBR. Generální projektant v rámci projektové dokumentace navrhl na chodbách protipožární stěny. Zhotovitel v rámci dalšího kroku zpracoval výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentace určuje tvar a velikost těchto protipožárních stěn. Na stěnách chodeb jsou umístěny zdobné prvky říms. V rámci instalace stěn dochází ke kolizi se zdobnými prvky říms umístěnými na stěnách. Je nutné provést úpravu zdobných prvků tak, aby bylo možné osadit protipožární stěny.

ZL 223 – SO 102.1 Dieselagregát – odkouření

Změnový list řeší provedení odkouření dieselagregátu, které nebylo v době vyhlášení veřejné zakázky z pohledu generálního projektanta vyřešené, respektive projektová dokumentace byla vypracována, ale chybělo souhlasné závazné stanovisko od orgánů památkové péče. Projektant kladné závazné stanovisko získal až v době realizace stavebních prací.

ZL 229R – 1. PP doplnění šambrán oken a dveří

Změnový list řeší doplnění šambrán oken a dveří v 1. PP. Zhotovitel navrhl způsob montáže zdobných prvků v průběhu realizace až na základě skutečného stavu v době provádění příslušných prací.

ZL 238 – SO 101 1. PP parapety

V průběhu stavebních prací zhotovitel upozornil na nutnost řešení vnitřních parapetů oken na chodbách promenoáru v 1. PP, které v projektové dokumentaci není uvedeno. Během kontrolních dnů byla projednávána předemtná daná problematika a bylo rozhodnuto, že bude provedena oprava a dobetonování parapetů, čímž dojde ke sjednocení všech parapetů na chodbách v 1. PP dle požadavku orgánů památkové péče.

ZL 241 – SO 101 atrium ZTI dešťové svody

Změnový list řeší změnu materiálu dešťových svodů v atriu objektu Císařských lázní a s ní související stavební práce. Karlovarský kraj v rámci využití prostor atria pro kulturní účely včetně hudebních produkcí musí zohlednit požadavky na akustický útlum dešťových svodů, který nebyl ve zpracované projektové dokumentaci vhodně vyřešen. Je tedy nutné použít jiný materiál potrubí s lepším tlumením zvuku, a který bude navíc také opatřen kaučukovou izolací jako další přídatnou zvuk tlumící vrstvou, která zároveň funguje proti rosení.

ZL 243R – Štukové prvky – výměry dle skutečnosti

Změnový list řeší narovnání výměr LM prvků, tj. štukových prvků nacházejících se v objektu Císařských lázní. V průběhu zpracování restaurátorských průzkumů a záměrů byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace se skutečným stavem, kdy je nutné dopočítat dle skutečnosti plochy štukových prvků. Zhotovitel dopočítal do ploch jednotlivých prvků rozvinuté tvary říms a jiných zdobných prvků, které mají složitě členěné stěny.

ZL 248R – SO 101 dekor, sklo G30 – doplnění bezpečnostní folie

Změnový list řeší doplnění bezpečnostní folie do dekoračních skel G30. Zhotovitel v rámci své činnosti nechal zpracovat restaurátorský průzkum a záměr „Restaurování skleněných výplní stropu Zanderova sálu a prosklených stropů v místnostech č. 5.017, 5.013“. V rámci záměru byla navržena obnova tohoto prvku a doplnění bezpečnostní folie z důvodu zajištění prvku tak, aby nedošlo k jeho vysypání. Prvek je v úrovni stropu.

ZL 249R – SO 101 H prvky H21, H45, H71, H72, H72a, H74, H 80, H81, H82 dle skutečnosti

Změnový list řeší záměnu historických prvků H21, H45, H71, H72, H72a, H74, H80, H81, H82. Zhotovitel v průběhu stavebních prací zjistil nesoulad v restaurátorských katalozích v projektové dokumentaci, kdy byla provedena záměna materiálů (štukových a dřevěných) prvků. V průběhu restaurátorských prací bylo zhotovitelem po odstranění povrchové vrstvy a provedení sond zjištěno, že se nejedná o prvky štukové, ale dřevěné.

ZL 255 – SO 101 BUS moduly nouzové osvětlení

Změnový list řeší doplnění BUS modulů nouzového osvětlení pro ústředny NO1 a NO2 dle tabulky schválené generálním projektantem. Projektová dokumentace neobsahovala tyto komponenty nutné k provozu nouzového osvětlení. Jedná se o chybu projektové dokumentace.

ZL 256 – SO 101 SW prodeje vstupenek

Tento změnový list řeší odpočet za software prodeje vstupenek, který byl v projektové dokumentaci popsán všeobecně jednou položkou v soupisu prací a dodávek a výkazu výměr.

ZL 257 – SO 101 Zanderův sál – mosazné rámečky poklopů

Změnový list řeší výrobu a montáž 2 kusů mosazných rámečků poklopů včetně dna pro osazení vlysové podlahy v Zanderově sále. Jedná se o rámečky poklopů, které vedou do prostor mezipatra

pod sálem. Na základě požadavku orgánů památkové péče musí být vlysy zakončeny mosazným rámečkem.

ZL 258 – 2. PP SV07 bourání potěrů

Změnový list řeší bourání betonových potěrů v kanálech ve 2. PP dle skladeb SV07. Bourání těchto betonových potěrů generální projektant opomněl uvést ve smluvním rozpočtu. Jedná se o chybu projektové dokumentace.

ZL 261 – SO 101 úpravy prosklených stěn S201, S202

Změnový list řeší doplnění dveří do protipožárních stěn S201 a S202. Dveře do prosklených stěn jsou doplněny, aby bylo dosaženo lepšího využití prostor.

ZL 262 – SO 101 ÚT – změny OT

Změnový list řeší změnu posunutí otopných těles v místnostech č. 1.005 Kavárna a 1.012 Infocentrum z důvodu osazení dveří do protipožárních stěn. Dále změnový list řeší způsob ukotvení otopných těles, kdy na základě požadavku orgánů památkové péče mají být nově otopná tělesa řešena jako samostatně stojící. Změnový list řeší také chybu v projektové dokumentaci, kdy byla projektantem naprojektována otopná tělesa, která se však do požadovaných prostor v 1. PP nevejdou a musí tak být dodána jiná vhodná otopná tělesa.

ZL 265 – SO 101 krycí dvířka ÚT v chodbách

Změnový list řeší dodávku a montáž krycích dvířek ventilů ústředního topení v rizalitech na chodbách.

ZL 269 – SO 101 EPS – držáky lineárů

Změnový list řeší dodávku a montáž držáků lineárních hlásičů umožňující naklopení, které budou umístěny na klenbových stropech. V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektant při zpracování projektové dokumentace nezohlednil zakřivení a tektoniku stropů pro instalaci lineárních hlásičů. Pro instalaci lineárních hlásičů na nové pozice bylo také nutné zohlednit také požadavky orgánů památkové péče týkající umístění lustrů a dalších prvků. Z uvedených důvodů musely být vyrobeny, dodány a namontovány držáky předmětných hlásičů.

ZL 271 – SO 101 VZT odečet digestoře

Změnový list řeší odpočet digestoře v zázemí kuchyně bufetu objektu Císařských lázní, a to z důvodu, že projektová dokumentace dále neřeší další vybavení technologie kuchyně bufetu.

Nově sjednané řešení je blíže specifikováno ve změnových listech č. 082, 103R, 106, 210, 215, 216R, 223, 229R, 238, 241, 243R, 248R, 249R, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 265, 269, 271, které jsou součástí tohoto Dodatku č. 13. Změny v projektové dokumentaci DPS č. 073, 052 a 016 se týkají změnových listů č. 082, 106 a 223. Změny v projektové dokumentaci DPS č. 073, 052 a 016 budou předány zhotoviteli po uzavření Dodatku č. 13 v listinné podobě ve dvou výtiscích.

B) Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku se zvyšuje cena díla o 12.262.416,12 Kč bez DPH (slovy: dvanáct milionů dvě stě šedesát dva tisíc čtyři sta šestnáct korun českých a dvanáct haléřů), tj. 14.837.523,51 Kč s DPH (slovy: čtrnáct milionů osm set třicet sedm

tisíc pět set dvacet tři korun českých a padesát jedna haléřů). Ve změně ceny díla je obsažena hodnota veškerých prací nutných pro provedení změny předmětu díla sjednané v tomto dodatku v jednotlivých Změnových listech č. 082, 103R, 106, 210, 215, 216R, 223, 229R, 238, 241, 243R, 248R, 249R, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 265, 269, 271.

Z původních 824.165.308,57 Kč bez DPH (slovy: osm set dvacet čtyři milionů sto šedesát pět tisíc tři sta osm korun českých a padesát sedm haléřů), tj. 997.240.023,37 Kč s DPH (slovy: devět set devadesát sedm milionů dvě stě čtyřicet tisíc dvacet tři korun českých a třicet sedm haléřů) je tak navýšena cena díla na **836.427.724,69 Kč bez DPH (slovy: osm set třicet šest milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých a šedesát devět haléřů), tj. 1.012.077.546,88 Kč s DPH (slovy: jedna miliarda dvanáct milionů sedmdesát sedm tisíc pět set čtyřicet šest a osmdesát osm haléřů).**

Podrobná specifikace změny ceny díla je uvedena ve Změnových listech č. 082, 103R, 106, 210, 215, 216R, 223, 229R, 238, 241, 243R, 248R, 249R, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 265, 269, 271, které jsou přílohou č. 2 až 23 tohoto Dodatku č. 13.

C) Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 13 je vyhotoven v elektronické formě.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 13 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Přehled změn a dodatků

Příloha č. 2 - Změnový list č. 082

Příloha č. 3 - Změnový list č. 103R

Příloha č. 4 - Změnový list č. 106

Příloha č. 5 - Změnový list č. 210

Příloha č. 6 - Změnový list č. 215

Příloha č. 7 - Změnový list č. 216R

Příloha č. 8 - Změnový list č. 223

Příloha č. 9 - Změnový list č. 229R

Příloha č. 10 - Změnový list č. 238

Příloha č. 11 - Změnový list č. 241

Příloha č. 12 – Změnový list č. 243R

Příloha č. 13 - Změnový list č. 248R

Příloha č. 14 - Změnový list č. 249R

Příloha č. 15 - Změnový list č. 255

Příloha č. 16 - Změnový list č. 256

Příloha č. 17 - Změnový list č. 257

Příloha č. 18 - Změnový list č. 258

Příloha č. 19 - Změnový list č. 261

Příloha č. 20 - Změnový list č. 262

Příloha č. 21 - Změnový list č. 265

Příloha č. 22 - Změnový list č. 269

Příloha č. 23 - Změnový list č. 271

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 13 v Registru smluv provede Objednatel, přičemž je povinen Zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění tohoto dodatku č. 13 v Registru smluv do dvou pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednavatele. Neprovede-li objednavatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv Dodatek č. 13 v jím požadovaném rozsahu.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 13 a prohlašují, že si dodatek č. 13 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 13 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 108/01/23 ze dne 30.01.2023.

Objednatel


Zhotovitel

V Karlových Varech dne _____

V Praze dne _____

.....
Karlovarský kraj
Ing. Petr Kulháněk
hejtman

.....
**„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP -
Metrostav“**



Přehled změn a dodatků

| | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------|
| Název akce: | 0 | Identifikační č. akce EDS/SMVS: | 134D221000001 |
| Název veřejné zakázky: | Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary | Druh veřejné zakázky: | stavební práce |
| Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH): | 684 971 087,52 Kč | | |

| Změna č. | Popis změn | Dodatek č. | Celková hodnota změn | Hodnota změny (ZVZ) | Hodnota změny (ZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) |
|----------|--|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 1 | Změna stavbyvedoucího, změna oprávněné osoby za zhotovitele | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Změnový list č. 001 - Alternativní řešení zajištění stavební jámy | 2 | -102 557,88 | 0,00 | 0,00 | 10 424 406,72 | 10 484 918,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697 268,69 | 4 534 199,48 |
| 3 | Změnový list č. 002 - SO 101 1.PP Bourání příček a parapetů, realizace nových příček zděných a SDK | 3 | 94 373,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 258,42 | 109 632,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Změnový list č. 003 - SO 102.1 Demontáž stropů světlíků, odvoz skleněných dlaždic | 3 | 31 939,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 133,82 | 43 072,88 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Změnový list č. 004 - SO 102.1 Vykližení 1. PP | 3 | 59 663,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 663,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Změnový list č. 005 - SO 102.1 Demontáž horkovodní přípojky | 3 | 48 524,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 524,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Změnový list č. 006 - SO 101, 102.1 Demontáž a odvoz litinových sloupů | 3 | 52 701,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 701,72 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Změnový list č. 007 - SO 101 Zemní práce pro vnitřní ležatou kanalizaci | 3 | 641 642,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 642,54 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Změnový list č. 008 - SO 101 Zemní práce pro anglické dvorky | 3 | 1 359 754,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 368,01 | 2 727 122,35 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Změnový list č. 010 - SO 101 3. NP Vybourání ocelových profilů ve dveřních otvorech | 3 | 15 951,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539,84 | 18 491,65 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Změnový list č. 011 - SO 101 2. NP Zrušení podchytávek, doplnění profilů jackel 180/80/3 pod stávající okna | 3 | -150 098,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 016,47 | 29 918,29 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Změnový list č. 012 - SO 101 Atrium - bourání základů v kanálu | 3 | 43 586,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 586,28 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Změnový list č. 021 - SO 101 Provedení adhezivního můstku na obvodovém zdivu v anglických dvorcích | 3 | -2 806,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 632,11 | 84 826,03 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Změnový list č. 022 - SO 101 1. PP Poklop do revizní šachty kanalizace X 21 | 3 | 8 475,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 475,91 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Změnový list č. 023 - IO 105 Venkovní kanalizace, D.1.4.1 - ZTI - přípojka kanalizace P1 | 3 | 1 327 898,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 898,59 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Změnový list č. 030R SO 101 Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace 1. část | 3 | 3 094 672,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 672,47 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Změnový list č. 013 SO 101 - Zemní práce uvnitř objektu | 4 | 1 416 202,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 202,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Změnový list č. 015 SO 101 - 1.PP Bourání příček, podchycení osazením L profilů, nové příčky dle změny PD č. 008 | 4 | 192 528,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,65 | 194 989,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Změnový list č. 016 SO 101 - Část A krov statické zajištění | 4 | 61 760,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 760,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Změnový list č. 018 SO 101 - Sanace obvodového zdiva pilířů u vstupních schodišť | 4 | 238 868,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 073,44 | 256 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Změnový list č. 024 SO 101 - 3.NP stažení stropu | 4 | 276 905,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 905,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Změnový list č. 025 SO 101 - Konstrukce vstupních schodišť | 4 | 773 587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 587,28 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Změnový list č. 027 SO 101 - Demontáž karuselu | 4 | -13 039,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 039,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Změnový list č. 028 SO 101 - Sřecha - skladby SV78, 79 | 4 | -373 682,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 125,88 | 1 113 443,63 | 0,00 | 0,00 |

| Změna č. | Popis změn | Dodatek č. | Celková hodnota změn | Hodnota změny (ZVZ) | Hodnota změny (ZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) |
|----------|--|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 25 | Změnový list č. 029 SO 101 - Sanace otvorů v podlahách po vybourání van | 4 | 813 184,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 033,70 | 853 217,78 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Změnový list č. 031 SO 101 - Fasádní lešení kolem objektu | 4 | -1 533 129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 180 594,06 | 5 647 464,51 |
| 27 | Změnový list č. 033 SO 101 - 1. PP - 3. NP SDK příčky | 4 | 1 422 297,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 297,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Změnový list č. 036 SO 101 - 3. NP sanace ŽB stropu | 4 | 657 791,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 791,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Změnový list č. 037 SO 101 - 1.PP - dozdivky parapetů | 4 | 67 924,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 924,09 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Změnový list č. 049 SO 101 - 1. PP atrium skladba SE 1 | 4 | 66 814,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 814,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Změnový list č. 050 SO 101 - Krov - skladby podlah SV53, 54 | 4 | 189 812,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 177,71 | 1 067 989,77 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Změnový list č. 051 SO 101 - 1. PP - 3. NP ocelové prvky | 4 | 158 437,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 141,18 | 171 578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Změnový list č. 052 SO 101 - 3. NP spoje sekundárních stropnic | 4 | 261 775,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 775,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Změnový list č. 060 SO 101 - 2. PP, 1. PP - podchycení chodbové stěny u výtahu V5 | 4 | 27 075,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044,82 | 28 120,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Změnový list č. 062 SO 101 - 2. PP atrium - otlučení omítky v kanále | 4 | 33 679,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 679,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Změnový list č. 067 SO 101 - 2. NP m.č. 3.004 - demontáž keramického obkladu | 4 | 14 989,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 989,99 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Změnový list č. 070 SO 101 - 2. PP atrium - sanační špric v kanále | 4 | 33 241,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 241,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Změnový list č. 058R SO 101 - Zanderův sál – nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století | 5 | 5 628 520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 628 520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Změnový list č. 059R - SO 101 - Ostatní nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století | 5 | 2 310 353,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 353,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Změnový list č. 014 SO 101 - Anglické dvorky – monolity | 6 | 325 318,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 318,59 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Změnový list č. 039 SO 101 1.PP – Podchycení podesty hlavního schodiště | 6 | 1 999 444,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 444,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Změnový list č. 048 SO 102.1 - Odečet povrchových úprav | 6 | -489 215,40 | 0,00 | 0,00 | 494 523,82 | 5 308,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Změnový list č. 054 SO 101 - Krov - skladby podlah SV 51,52 | 6 | 87 130,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 130,52 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Změnový list č. 056 SO 101 – Sřecha břidlice – skladba SV 77 | 6 | 754 979,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 979,73 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Změnový list č. 063 SO 101 – Krov – požární ochrana ocelové kce pro VZT | 6 | 205 809,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 809,46 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Změnový list č. 064 SO 101 – Výtuž do monolitů | 6 | 253 074,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 601,26 | 409 676,05 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Změnový list č. 065 SO 101 – Sřecha část B – nátěr okrasné masky | 6 | 118 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 294,12 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Změnový list č. 068 SO 101 - Mansardová sřecha – klempířské a tesářské kce | 6 | -184 702,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 242,73 | 655 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Změnový list č. 073 SO 101 – Odečet Z24 mosazná lišta | 6 | -211 179,14 | 0,00 | 0,00 | 211 179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Změnový list č. 075 SO 102.1 – Zazdivky otvorů stěn po izolaci | 6 | 29 063,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 063,67 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Změnový list č. 076 IO 105 - Přípojka kanalizace – výkopy | 6 | 54 959,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 075,40 | 227 034,86 | 0,00 | 0,00 |

| Změna č. | Popis změn | Dodatek č. | Celková hodnota změn | Hodnota změny (ZVZ) | Hodnota změny (ZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) |
|----------|---|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 52 | Změnový list č. 077 SO 101 - 1.NP m.č. 1.007 požární roleta, SDK předstěna | 6 | 11 250,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Změnový list č. 079 SO 101 - Krov skladby podlah SV53,54 navýšení výměr | 6 | 179 997,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 997,64 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Změnový list č. 080 SO 101 - Vnější fasáda - skladby SS26, SS28 a SS55 | 6 | -8 943 540,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 641,80 | 130 729,04 | 32 870,22 | 22 845 025,15 | 13 328 702,09 |
| 55 | Změnový list č. 081 SO 101 - 3.NP sešíř trhlín vrchního límce kleneb | 6 | 223 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Změnový list č. 083 SO 101 - Krov část A - zabetonování stávajících kominů | 6 | 22 225,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 225,52 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Změnový list č. 085 SO 101 - 1.PP zaplntování ocelových nosníků | 6 | 173 079,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 079,52 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Změnový list č. 087 SO 102.1 - Provizorní podepření stěny Rašelínového pavilonu | 6 | 18 184,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 184,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Změnový list č. 088 SO 101 - Poklapy X013 do mezipater | 6 | 53 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 854,64 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Změnový list č. 089 SO 101 - 1.PP separační vrstva stěn kanálu | 6 | 263 830,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 667,08 | 378 497,92 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Změnový list č. 091 SO 102.1 - Výkop pro V7 Rozpojení balvanu cevamiřem | 6 | 11 692,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 692,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Změnový list č. 092R SO 101 - Krov 2 ks prvku F91 | 6 | 18 516,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 516,50 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Změnový list č. 094 SO 101 - Zanderův sál - odstranění lepidla na bázi asfaltu | 6 | 84 698,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 698,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Změnový list č. 096R SO 101 - Výměna kamenných desek soklu exteriéru a balustrády | 6 | 1 531 245,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 105,00 | 1 771 350,46 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Změnový list č. 102 SO 101 - 1.PP změna podchycení podesty hlavního schodiště | 6 | 169 760,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 760,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Změnový list č. 104 SO 101 - 2.PP atrium stěny kanálů | 6 | 80 006,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 006,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Změnový list č. 108 SO 101 - 1.PP falešné klenby | 6 | 40 968,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 968,34 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Změnový list č. 117 SO 101 - Atrium - základy vestavby | 6 | 3 110 875,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 875,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Změnový list č. 041T SO 101 - Dveře nově zadané repliky | 7 | 308 126,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 017,82 | 3 121 144,05 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Změnový list č. 042T SO 101 - Okna nové repliky | 7 | -314 150,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 547,38 | 971 397,28 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Změnový list č. 061 SO 102.1 - Monolity - výztuž, bednění | 7 | -340 328,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 918,83 | 553 589,90 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Změnový list č. 111R SO 101 - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 2. část | 7 | 1 589 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 481,60 | 1 854 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Změnový list č. 115 SO 102.1.2 - Kanalizační přípojka | 7 | 599 871,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 871,29 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Změnový list č. 120 SO 101 - Vnější fasáda - patinace | 7 | 4 199 552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 552,50 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Změnový list č. 122T SO 101 - Okna demontáž ráámů | 7 | 249 319,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 319,16 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Změnový list č. 123T SO 101 - Kotvení oken N 609 v 5.NP | 7 | 364 281,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 281,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Změnový list č. 124T SO 101 - Folie zadívaných oken u výtahových řachet | 7 | 9 205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Změnový list č. 125T SO 101 - Instalace NO na portály dveří | 7 | 11 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Změnový list 126T SO 101 - Okna instalace magnetů | 7 | 79 768,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 768,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Změnový list 128T SO 101 - Dveře individuální opravy | 7 | 2 777 706,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 706,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Změnový list 129T SO 101 - Okna individuální opravy | 7 | 6 008 835,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 008 835,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Změnový list 146R SO 101 - Císařská koupelna průzkum obkladu a klenby | 7 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Změna č. | Popis změn | Dodatek č. | Celková hodnota změn | Hodnota změny (ZVZ) | Hodnota změny (ZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) |
|----------|--|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 83 | Změnový list 170 - Změna Z3 - úpravy pro vestavbu sálu do atria | 8 | 70 145 705,43 | 0,00 | 0,00 | 10 230 354,46 | 62 156 522,08 | 0,00 | 0,00 | 13 330 102,15 | 31 549 639,96 | 1 221 449,34 | 1 221 449,34 |
| 84 | Změnový list 020 - SO 101 1. PP jádrové vrty | 9 | 989 998,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 998,81 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Změnový list 057 - SO 101 ÚT revize R01 rozvody v chodbách a R02 záměna OT | 9 | -125 262,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 750,90 | 1 375 488,12 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Změnový list 084 - SO 101 krov ocel.kce pro VZT | 9 | 1 552 970,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 278,22 | 2 779 248,23 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Změnový list 095 - VZT zařízení č. 8 | 9 | 770 297,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 994,69 | 798 292,17 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Změnový list 097 - VZT zařízení č. 6.01 a 6.02 | 9 | 16 433,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 433,55 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Změnová list 105 - SO 101 fasáda atria - skladba SV37 | 9 | 7 546 668,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 546 668,06 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Změnový list 107 - SO 101 3.NP m.č. 5.005 skladba podlahy SV37 | 9 | 28 728,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 728,15 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Změnový list 109 - část B, stavební úpravy pro kabelové vedení | 9 | 157 281,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 281,07 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Změnový list 112 - SO 101 část A 1.PP omítky rovných stropů | 9 | 80 884,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 432,92 | 135 317,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Změnový list 113 - SO 101 část A, 1. PP tepelně izolační omítky SV40 | 9 | 131 229,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 036,52 | 159 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Změnový list 114 - SO 101 část A střecha oprava stávajícího žlabu | 9 | 100 042,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 042,67 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Změnový list 118 - VZT zařízení č. 12.04a 13.01-04 | 9 | -578 154,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 539,78 | 55 384,86 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Změnový list 119 - SO 101 Sanace - VZT zařízení č. 21.06 | 9 | 25 603,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 603,56 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Změnový list 141 - SO 102.1 hydroizolace SV911 - asfaltový pás | 9 | 15 392,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 392,31 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Změnový list 144 - SO 102.1 zámečnický prvek Z985 | 9 | 68 061,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 061,87 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Změnový list 148 - SO 101 střecha - opravy okrasné masky | 9 | 57 145,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 145,98 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Změnový list 159 - SO 101 3.NP sanace plísni mansardových oken | 9 | 36 528,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 528,93 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Změnový list 161 - SO 101 krov nosná kce žlabů pro MaR, ESI, ESL | 9 | 455 507,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 141,45 | 534 649,24 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Změnový list 162 - SO 101 atrium kamenné obruby E16 | 9 | 83 188,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 437,11 | 101 625,54 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Změnový list 164 - SO 101 1.PP tech. Místnosti - SV23, SV25 změna nášlapné vrstvy podlah | 9 | 14 275,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 989,89 | 45 265,03 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Změnový list 165 - SO 101 ESI změna světlidel M1, M2 | 9 | 3 408 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 874,30 | 4 725 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Změnový list 173 - SO 101 3. NP m.č. 5.001, 5.016 osazení I profilů | 9 | 17 034,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 034,78 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Změnový list 174 - SO 101 skladby S330, 34 sádrová stěrka na stěny | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 397,69 | 1 102 397,69 |
| 107 | Změnový list 175 - SO 101 šablonová nástěnná výmalba iluzivních tapet a fládrování | 9 | 7 300 000,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,38 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Změnový list 181 - SO 101 VZT přesun komínů z č. 8 do č. 13 a č. 7 do č. 10 | 9 | -210 050,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 850,86 | 86 800,65 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Změnový list 182 - SO 101 VZT přesun komínů č. 60 do č. 66 | 9 | -118 501,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 568,00 | 30 066,61 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Změnový list 183 - SO 101 VZT zařízení č. 2.02 a č. 5 | 9 | 201 376,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 196,77 | 424 572,93 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Změnový list č. 069 - SO 101 bourání, zazdívký pro instalace | 10 | 2 489 219,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 219,70 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Změnový list č. 143 - SO 101 VZT Zanderův sál zařízení č. 3.01 a 4 | 10 | 220 268,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 931,05 | 437 199,83 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Změnový list č. 145 - SO 101 střecha - oprava hranatého římsového žlabu | 10 | 806 054,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 054,05 | 0,00 | 0,00 |

| Změna č. | Popis změn | Dodatek č. | Celková hodnota změn | Hodnota změny (ZVZ) | Hodnota změny (ZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) |
|----------|---|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 114 | Změnový list č. 147R – SO 101 část A krycí plechy pod iluzivní tapety | 10 | 208 042,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 042,18 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Změnový list č. 151 – SO 101 ÚT revize R05 změna dimenze potrubí a stoupačky 16.1 | 10 | 96 169,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 145,82 | 153 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Změnový list č. 156R – SO 101 zámečnické prvky Z.071 a Z.085 | 10 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Změnový list č. 157 – SO 101 hromosvod | 10 | 341 763,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 763,46 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Změnový list č. 163 – SO 101 3.NP stavební úpravy oken N609 | 10 | 36 260,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 260,54 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Změnový list č. 166R – SO 101 Zanderův sál demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení – restaurátorské práce | 10 | 135 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Změnový list č. 167 – SO 101 požární zakrytí stávajících sopouchů | 10 | 216 917,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 917,34 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Změnový list č. 168R – SO 101 Demontáž a zpětná montáž H prvků | 10 | 152 785,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 785,97 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Změnový list č. 172 – SO 101 vlysý – doplnění bordur a výměr do m. č. 1.007 a 1.014 | 10 | 204 539,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 222,26 | 410 761,40 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Změnový list č. 178 – SO 101 1.PP změny m.č. -1.016 | 10 | 63 845,62 | 0,00 | 0,00 | 55 593,61 | 119 439,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Změnový list č. 180 – SO 101 ESI – revize svítidel mimo dobových | 10 | 552 811,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 041,28 | 1 387 852,99 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Změnový list č. 186 – SO 101 2.PP profilcarbonatační nátěr | 10 | 203 405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 405,42 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Změnový list č. 187R – Císařská koupelna | 10 | 1 097 536,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 357,67 | 2 051 894,37 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Změnový list č. 188 – SO 101 změna nášlapné vrstvy SV41 | 10 | -180 619,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 477,37 | 159 857,84 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Změnový list č. 191 – SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057 | 10 | 873 123,01 | 0,00 | 0,00 | 21 858,20 | 894 981,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Změnový list č. 192 – SO 101 samonivelační potěr pod podlahové stěrky | 10 | 605 217,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 217,58 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Změnový list č. 194 – Fungicidní úprava omítek – plísňe prvků dle Y | 10 | 363 698,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 698,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Změnový list č. 199 – SO 101 odečet mikropiloty M1083 | 10 | -83 233,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 233,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Změnový list č. 201 – SO 101 přesřikání koncových prvků elektro | 10 | 155 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Změnový list č. 204R– část A střecha – oprava akroterie | 10 | 15 848,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 848,70 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Změnový list č. 208 – SO 101 část A střecha – oprava původní břidlice | 10 | 54 635,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 635,87 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 055 - krov SDK | 11 | 2 493 134,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 362,48 | 3 370 497,29 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 132T - SO 101 repase zazděných oken N 602 | 11 | 10 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 135T - 3.NP replika a repase zazděných oken N609 | 11 | 63 698,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 698,37 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 155R - SO 101 chodby 1.NP iluzivní malby kleneb | 11 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 185 - SO 101 1.NP kamenný parapet m.č. 1.007 | 11 | 17 900,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 195 - SO 101 adhezni můstek pro odstranění latexových nátěrů | 11 | 183 185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 185,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 206 - SO 101 rámečky podlahových krabic do vlysů | 11 | 324 944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 970,70 | 353 915,40 | 0,00 | 0,00 |

| Změna č. | Popis změn | Dodatek č. | Celková hodnota změn | Hodnota změny (ZVZ) | Hodnota změny (ZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) |
|----------|--|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| | Změnový list č. 207 - SO 101 VZT změna izolací zařízení 3.01 a 4.01 | 11 | -206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 956,65 | 1 252 750,65 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 209 - SO 101 protipožární nátěr ocelových dřevěných kcí | 11 | 726 663,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 663,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 211R - SO 101 nápis na západní a jižní fasádě | 11 | 236 764,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 764,16 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 213R - SO 101 Zachování fragmentů původních maleb, m.č. 5.502 | 11 | 48 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 220 - SO 101 záfuky optiky CETIN | 11 | 32 479,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 479,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 227 - SO 101 ESL kamera na čelní fasádu nad hlavním vstupem | 11 | 42 522,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 522,54 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 026 - část B 2.NP sanace kleneb | 12 | 397 190,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 190,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 040 - 3.NP SDK požární úprava dveří | 12 | 58 731,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 731,19 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 071 - SO 101 MaŘ přesun rozvaděčů | 12 | 286 836,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 836,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 072 - SO 101 základy venkovních ramp | 12 | 618 055,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 055,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 074 - SO 101 bourání a TI - skladby střechy SV55, 56 | 12 | 1 059 227,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 816,13 | 1 239 043,51 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 078 - SO 101 změna sřešní krytiny - skladby SV55, SV56 | 12 | 27 369,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 524,04 | 386 893,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 086 - vnější fasáda - ZMĚNA | 12 | -2 500 588,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 629 708,04 | 10 129 119,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 101 - přidružené m.č. 1.005 a 1.012 malby | 12 | 24 043,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 043,36 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 136T - m. č. 3.007, 3.015 doplnění dřevěného obložení | 12 | 95 962,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 962,15 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 142 - SO 101 VZT úpravy pro požární klapky | 12 | 27 799,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 799,69 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 176R - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - Lustry | 12 | 925 980,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 665,00 | 0,00 | 0,00 | 364 133,00 | 1 090 448,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 189R - SO 101 Konzervace a fixace iluzivních vzorů v koupelnách | 12 | 9 894,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 894,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 193 - SO 101 vnitřní omítky | 12 | -5 601 000,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 581 734,68 | 3 980 734,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 197 - SO 101 VZT krov - přesun potrubí | 12 | 155 116,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 116,45 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 212R - změna výmalby stropu v m. č. 3.004 a 3.017 | 12 | -713 788,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 522,94 | 757 734,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 217 - SO 101 zámečnické prvky | 12 | 22 836,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 950,27 | 284 786,73 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 218 - SO 101 stěrky, obklady koupelen | 12 | 710 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 934,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 219 - SO 101 ESI doplnění napájení ESL | 12 | 209 282,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 282,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 221R - Oprava a obnovení sádrových soklů | 12 | 808 778,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 778,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 224R - SO 101 Omítka chodby 3.010 | 12 | 206 253,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 253,29 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 225 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 12 | 1 700 967,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 003,89 | 0,00 | 1 129 963,67 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 226 - SO 101 atrium - odečet prvku X18 a stavební úpravy otvorů | 12 | 109 212,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 807,28 | 177 019,33 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 228 - SO 101 m. č. 1.012, 1.013 bourání rabcové příčky a nová vyzdívka | 12 | 22 219,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 219,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 230 - SO 101 ZTI požární vodovod | 12 | 23 549,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 549,84 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 231 - SO 101 ZTI změna materiálu vodovodního potrubí | 12 | 37 096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 377,20 | 88 474,00 | 0,00 | 0,00 |

| Změna č. | Popis změn | Dodatek č. | Celková hodnota změn | Hodnota změny (ZVZ) | | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) | | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) | | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) | | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) | |
|----------|--|------------|-----------------------|--|-------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| | Změnový list č. 235 - SO 101 atrium VZT záměna TI za nátery | 12 | -359 075,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 754,95 | 320 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 236 - PD elektro dle požadavků ČEZ | 12 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 240R - SO 101 replika mřížek dle Z75 | 12 | 87 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 242R - SO 101 Štukové stropy L108 | 12 | 97 870,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 870,36 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 247 - SO 102 Trafostanice rozvaděč VN | 12 | 267 064,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 082 - SO 101 krov - servisní přístupy | 13 | 359 856,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 856,06 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 103R - Hrvky H16, H20, H22, H32, H39, H46, H106 a H121 dle skutečností | 13 | 427 884,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 178,60 | 798 062,93 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 106 - 1. NP změna prvku X29 - plošina pro invalidy | 13 | -816 827,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 989,43 | 161 162,07 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 210 - Skladba balkonů | 13 | 147 797,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 505,64 | 175 302,79 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 215 - Zákryt anglických dvorků | 13 | 1 021 588,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 588,96 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 216R - SO 101 úpravy štuků protipožárních stěn | 13 | 311 086,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 086,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 223 - SO 102.1 Dieselagregát - odkouření | 13 | 135 321,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 160,74 | 168 482,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 229R - 1. PP doplnění šambrán oken a dveří | 13 | 68 700,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 700,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 238 - SO 101 1. PP parapety | 13 | 203 105,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 105,97 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 241 - SO 101 atrium ZTI deškové svody | 13 | 1 673 553,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 632,70 | 1 807 186,43 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 243R - Štukové prvky - výměry dle skutečností | 13 | 6 988 395,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 395,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 248R - SO 101 dekor. Sklo G30 - doplnění bezpečnostní folie | 13 | 59 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 949,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 249R - SO 101 H prvky H21, H45, H71, H72, H72a, H74, H80, H81, H82 dle skutečností | 13 | 364 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 928,35 | 656 415,35 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 255 - SO 101 BUS moduly nouzové osvětlení | 13 | 659 257,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 257,16 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 256 - SO 101 SW prodeje vstupenek | 13 | -249 387,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 387,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 257 - SO 101 Zanderův sál - mosazné rámečky poklopů | 13 | 49 393,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 393,23 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 258 - 2. PP SV07 bourání potěrů | 13 | 93 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 430,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 261 - SO 101 úpravy prosklených stěn S201, S202 | 13 | 508 793,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 793,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 262 - SO 101 ÚT - změny OT | 13 | 211 619,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211,30 | 0,00 | 0,00 | 41 455,01 | 231 863,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 265 - SO 101 krycí dvířka ÚT v chodbách | 13 | 50 325,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 325,08 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 269 - SO 101 EPS - držáky lineárů | 13 | 21 543,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 543,49 | 0,00 | 0,00 |
| | Změnový list č. 271 - SO 101 VZT odečet digestoře | 13 | -27 457,25 | 0,00 | 0,00 | 27 457,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CELKEM | | 151 456 637,17 | 0,00 | 0,00 | 21 465 373,20 | 77 520 613,98 | 1 624 587,06 | 29 477 390,87 | 60 945 303,16 | 139 706 417,56 | 37 046 734,93 | 25 834 213,11 |
| | CELKEM (v %) | | 22,11% | *Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce, | | | | | | | | | |

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Příloha č. 13 Zásad pro poskytování dotací z programu 134D220

| Změna č. | Popis změn | Dodatek č. | Celková hodnota změn | Hodnota změny (ZVZ) - | Hodnota změny (ZVZ) + | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) - | Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) + | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) - | Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) + | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) - | Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) + | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) - | Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) + |
|----------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | Popis | | Cena | | | Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ | | Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ | | Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ | | Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222odst. 9) | |
| | | | | | | 14,45% | | 4,54% | | 29,29% | | 17,45% | |
| | Původní smlouva | | 684 971 087,52 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 1 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 2 | | -102 557,88 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 3 | | 6 626 279,53 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 4 | | 4 787 024,98 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 5 | | 7 938 874,69 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 6 | | -6 982,78 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 7 | | 15 558 484,44 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 8 | | 70 145 705,43 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 9 | | 22 024 805,71 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 10 | | 8 647 305,24 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 11 | | 4 700 286,32 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 12 | | -1 125 004,63 | | | | | | | | | | |
| | Dodatek č. 13 | | 12 262 416,12 | | | | | | | | | | |
| | Realizační cena CELKEM vč. změn | | 836 427 724,69 | | | | | | | | | | |

Verze dokumentu: 1.01

Změnový list č. 082

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 10.11. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Název změny:

SO 101 krov – servisní přístupy

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

359 856,06 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá návrh, dodávku a montáž zámečnických prvků 1 až 6 do krovu k zajištění servisních přístupů k technologickým zařízením.

Změnový list č. 082

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL082 SO 101 krov - servisní přístupyStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

10.11.2022

Celková cena ZL**359 856,06**

| | | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|--|---------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | 2 792 419,39 | | 359 856,06 | | 0,00 | | 3 152 275,45 | |
| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg | kg | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "VCP Krov 3" hmotnost | | | | 44,30 | | | | | | | | | | |
| N2 | K | 767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg | kg | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "VCP Krov 6" hmotnost | | | | 80,27 | | | | | | | | | | |
| N3 | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg | kg | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "VCP Krov 2" hmotnost | | | | 105,29 | | | | | | | | | | |
| | | | "VCP Krov 4" hmotnost | | | | 249,68 | | | | | | | | | | |
| | | | "VCP Krov 5" hmotnost | | | | 155,30 | | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | | | 510,27 | | | | | | | | | | |
| N4 | K | 767995117 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg | kg | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "VCP Krov 1" hmotnost | | | | 275,37 | | | | | | | | | | |
| N5 | K | 7679951R | Příplatek za ztížený vodorovný přesun a montáž v prostorách krovu | kg | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Příplatek za ztížený vodorovný přesun a montáž v prostorách krovu | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "celková hmotnost zámečnických prvků" | | | | 910,21 | | | | | | | | | | |
| N6 | K | 767995R | Výroba atypického zámečnického prvku na dílně | kg | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Výroba atypického zámečnického prvku na dílně | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "VCP Krov 1" hmotnost | | | | 275,37 | | | | | | | | | | |
| | | | "VCP Krov 2" hmotnost | | | | 105,29 | | | | | | | | | | |
| | | | "VCP Krov 3" hmotnost | | | | 44,30 | | | | | | | | | | |
| | | | "VCP Krov 4" hmotnost | | | | 249,68 | | | | | | | | | | |
| | | | "VCP Krov 5" hmotnost | | | | 155,30 | | | | | | | | | | |
| | | | "VCP Krov 6" hmotnost | | | | 80,27 | | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | | | 910,21 | | | | | | | | | | |

rozpočet ZL082

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|--------|------|
| N7 | K | 767995R1 | Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu | soubor | |
| | PP | | Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu | | |
| | VV | | 1 soubor | | 1,00 |
| 134 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1,81 |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | |
| | | | "přesun hmot ze ZL" | | 0,01 |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | |
| 9 | K | 013002003R | Projektové práce - výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu dle PD | soubor | 1,00 |
| | PP | | návrh prvků a zpracování dílenské dokumentace | | |
| | VV | | 44 h práce technika x 700 Kč (projektové práce),30.800 Kč | | 0,01 |

Změnový list č. 103R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 29.11.2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**Hprvky H16, H20, H22, H32, H39, H46, H106 a
H121 dle skutečnosti**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

427 884,33 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá změnu rozsahu truhlářských H prvků H16, H20, H22, H32, H39, H46, H106 a H121 dle skutečnosti. Původní zadání bylo dle pasportu truhlářských prvků. Pasport neodpovídal skutečným, zjištěným na stavbě provedeným restaurátorským průzkumem a záměrem.

Změnový list č. 103R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:


Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 103R_SO 101_Hprvky H16, H20, H22, H32, H39, H46, H106 a H121 dle skutečnosti

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekty: **Y - Restaurátoři**

29.11.2022

Celková cena ZL

427 884,33

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|
| | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | |
| Náklady soupisu celkem | | 611 963,74 | | 798 062,93 | |
| | | | | -370 178,60 | |
| | | | | 1 039 848,07 | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|------------|------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| D H | | | Truhlářské prvky | | | | | | | | | | | |
| 9N | K | RES0459Ra | H16 D+M Výplňové obložení oken - příplatek za vyšší výměru dle skutečnosti | kus | 0,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | H16 D+M Výplňové obložení oken - příplatek za vyšší výměru dle skutečnosti | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "množství dle PD H_1NP_katalog_2,6+2*4,75*0,7 =8,47m2" | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "skutečné množství dle skutečnosti (4,6*2+2,14)*0,9+0,31*2,14=10,87 m2" | | | | | | | | | | | |
| | VV | | Počet kusů | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 13N | K | RES0463Ra | H20 D+M Rámování stěn - příplatek za vyšší výměru dle skutečnosti | kus | 0,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | H20 D+M Rámování stěn - příplatek za vyšší výměru dle skutečnosti | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "množství dle PD H_1NP_katalog_72 bm" | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "skutečné množství dle skutečnosti 78,7 mb" | | | | | | | | | | | |
| | VV | | Počet kusů | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 15N | K | RES0465Ra | H22 D+M Výplňové obložení stěn - příplatek za vyšší výměru dle skutečnosti | kus | 0,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | H22 D+M Výplňové obložení stěn - příplatek za vyšší výměru dle skutečnosti | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "množství dle PD H_1NP_katalog_22,5*1,2=27m2" | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "skutečné množství dle skutečnosti 22,5*2-3*2=39 m2" | | | | | | | | | | | |
| | VV | | Počet kusů | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 25 | K | RES0475R | H32 D+M Kazetové obklady stěn, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis | kus | 1,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | H32 D+M Kazetové obklady stěn, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis | | | | | | | | | | | |
| | VV | | | | -1,00 | | | | | | | | | |
| 110 | K | RES G127R | H.039 D+M Výplňové obložení stěn , bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis | kus | 2,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | H.039 D+M Výplňové obložení stěn , bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis | | | | | | | | | | | |
| | VV | | | | -1,00 | | | | | | | | | |
| 32N | K | RES0482Ra | H46 D+M Výplňové obložení balk. dveří - příplatek za vyšší výměru dle skutečnosti | kus | 0,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | H46 D+M Výplňové obložení balk. dveří - příplatek za vyšší výměru dle skutečnosti | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "množství dle PD H_1NP_katalog_(2,6+2*4,03)*0,2=2,132 m2" | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "skutečné množství dle skutečnosti (2,6+2*4,6)*0,4=4,72 m2" | | | | | | | | | | | |
| | VV | | Počet kusů | | 1,00 | | | | | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-----|------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| 72N | K | RES0521Ra | H106 D+M Kuželkové zábradlí - příplatek za vyšší výměru dle skutečnosti | kus | 0,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | H106 D+M Kuželkové zábradlí - příplatek za vyšší výměru dle skutečnosti | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "množství dle PD H_3NP_katalog_5,3*2=10,6 mb" | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "skutečné množství dle skutečnosti 13*2=26 bm" | | | | | | | | | | | |
| | VV | | Počet kusů | | 2,00 | | | | | | | | | |
| 83 | K | RES0532R | H121 D+M Lisenový pas podesty, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis | kus | 2,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | H121 D+M Lisenový pas podesty, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "množství dle PD H_5NP_katalog_2ks" | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "skutečné množství dle skutečnosti 4ks" | | 2,00 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 106

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 11. 11. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

1. NP změna prvku X29 – plošina pro invalidy

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

-816 827,36 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá změnu provedení prvku X29 – plošina pro invalidy. Prvek navržený v PD,

tedy vertikální plošina nespĺňuje bezpečnostní normu ČSN EN 81-41.

Nově byla navržena a schválena šikmá schodišťová plošina dle změny PD 052 a nájezdová rampa z OSB desek se zábradlím.

Změnový list č. 106

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL106 SO 101 1.NP změna prvku X29 - plošina pro invalidyStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

11.11.2022

Celková cena ZL**-816 827,36**

| | | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|--|---------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | 3 382 947,07 | | 161 162,07 | | -977 989,43 | | 2 566 119,71 | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | | |
| | D | OST | Ostatní | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | K | OST11034R | X29 D+M Nůžková zdvižná plošina pro invalidy, zdvih 450mm, nosnost 540kg, 1600x800mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009 | kus | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | X29 D+M Nůžková zdvižná plošina pro invalidy, zdvih 450mm, nosnost 540kg, 1600x800mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "odečet" | | | | | | | | | | | -1,00 | | | |
| N1 | K | OST11034R1 | X29 D+M Dvoudílná sklopná hliníková rampa s nosností 400kg | kus | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | X29 D+M Dvoudílná sklopná hliníková rampa s nosností 400kg, délka rampy v provozním režimu 2010mm, šířka rampy cca 820mm, šířka rampy v koléni cca 1020mm, délka rampy v pohotovostním stavu cca 1100mm, hmotnost rampy cca 28kg, povrch pojezdné plochy protiskluzný děrovaný, rampa obsahuje prvky pro zajištění | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1 kus | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | | | | | | | | | | | |
| N2 | K | 762713111 | Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2 | m | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | (1,5+1,65)*6 | | 18,900 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,3*15 | | 4,500 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,7*8 | | 5,600 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,3*6 | | 1,800 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | Součet | | 30,800 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 0,45 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 30,8*0,08*0,1*1,2 | | 0,296 | | | | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| N3 | K | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí | m3 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,296 | | 0,296 | | | | | | | | | |
| N4 | K | 762511274 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "boky rampy" $((1,7+1,5+1,5+1+1,71)*0,25$ | | 1,603 | | | | | | | | | |
| 20 | K | 762511286 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených | m2 | 1 562,42 | | | | | | | | | |
| | PP | | Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "podlahy rampy" $(1,7+1,5)*1,7$ | | 5,440 | | | | | | | | | |
| 31 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | 5,79 | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun ze ZL" | | 0,012 | | | | | | | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | |
| N5 | K | R767-Z61 | Z61 D+M Zábradlí na rampě X29, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010 | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Zábradlí pro vozíčkáře - Konstrukce zábradlí z jeklu 50x50x4 o celkové výměře 20 m - Madlo zábradlí z trubky 42,4x2 o celkové výměře 7 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1 kus | | 1,000 | | | | | | | | | |
| 134 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1,81 | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun ze ZL" | | 0,00 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 210

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 31. 10. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Název změny:

Skladba balkonů

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

147 797,15 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá změnu skladby balkonů SV57 dle změny PD č.062.

Změnový list č. 210

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL210 SO 101 skladba balkonůStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 01 Historická budova císařských lázní**Úroveň 3: **D.1.1, D.1.2, D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 31.10.2022

Celková cena ZL**147 797,15**

| | | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|----------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | 17 688 115,87 | | 175 302,79 | | -27 505,64 | | 17 835 913,01 | |
| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm | m2 | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm "SV57" x tl. 0,07 m, 18,6*0,07 | | 18,600 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 87,76 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "SV57" vyrovnávací mazanina tl 50 mm, spád.mazanina 20 až 50 mm, 18,6*0,05+18,6*(0,02+0,05)/2 | | 1,581 | | | | | | | | | | | | |
| N2 | K | 631311115 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "vyspravení balkonové podesty po statických úpravách" | | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | K | 965045112 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2 | m2 | 577,26 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | odečet z SoD SV57 | | -18,600 | | | | | | | | | | | | |
| N3 | K | 965043321 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "SV57" x tl. 0,07 m, 18,6*0,07 | | 1,302 | | | | | | | | | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 5 009,45 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "suť ze ZL" | | 1,190 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5 009,45 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "suť ze ZL" | | 1,19 | | | | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|----|-----|--------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| 3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 90 170,10 | | | | | | | | | |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1,1918 přepočtené množství | | 21,420 | | | | | | | | | |
| 11 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904 | t | 628,49 | | | | | | | | | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "suť ze ZL" | | 1,190 | | | | | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 4 426,75 | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 4,410 | | | | | | | | | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | | | | | |
| N4 | K | 711768188R | Provedení adhezivního můstku mezi oplechováním z TiZn a polyuretanovou stěrkou (Weberdry PUR detail) | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Provedení adhezivního můstku mezi oplechováním z TiZn a polyuretanovou stěrkou (Weberdry PUR detail) | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 10 bm | | 10,00 | | | | | | | | | |
| N5 | K | 711493122 | Provedení hydroizolační pochozí trvale pružné polyuretanové stěrky vyztužené tkaninou (Weber.prim ep 2k, Weberdry PUR seal, Weberdry PUR coat - odstín povrchu RAL 7001) | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Provedení hydroizolační pochozí trvale pružné polyuretanové stěrky vyztužené tkaninou (Weber.prim ep 2k, Weberdry PUR seal, Weberdry PUR coat - odstín povrchu RAL 7001) | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "plocha balkonů" | | 25,00 | | | | | | | | | |
| N6 | K | 711768188R.1 | Provedení soklu - vytažení stěrkové izolace na konstrukce v=50mm (Weberdry PUR detail) | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Provedení soklu - vytažení stěrkové izolace na konstrukce v=50mm (Weberdry PUR detail) | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 38 bm | | 38,00 | | | | | | | | | |
| 25 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 3,42 | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 4,15 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|---------|----------------|------------|
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | | |
| 3 | K | 771571118 | Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 45 ks/m2 | m2 | 575,06 | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty rezných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/ m2 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | odečet z SoD SV57 | | | | | | | | | -18,600 | | |
| | | | pozn.: odečtena pouze montáž, materiál se nezachoval | | | | | | | | | | | |
| 7 | K | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 578,23 | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | | | | | | | | | | | |
| | VV | | odečet z SoD SV57 | | | | | | | | | -18,600 | | |
| 8 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 578,23 | | | | | | | | | |
| | PP | | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | | | | | | | | | | | |
| | VV | | odečet z SoD SV57 | | | | | | | | | -18,600 | | |
| 9 | K | 771591193R | Příplatek k podlahám za složitost | m2 | 575,06 | | | | | | | | | |
| | PP | | Podlahy - ostatní práce Příplatek k cenám za parketový vzor dlažby | | | | | | | | | | | |
| | VV | | odečet z SoD SV57 | | | | | | | | | -18,600 | | |
| 10 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6,92 | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | odečet přesunu hmot | | | | | | | | | -0,046 | | |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 783806809 | Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním | m2 | 489,09 | | | | | | | | | |
| | PP | | Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním | | | | | | | | | | | |
| | VV | | odečet z SoD SV57 | | | | | | | | | -18,600 | | |
| N7 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | | | | | | | | | | | |
| | VV | | ocel.nosníky dl. 4 bm x 2 x 0,18 x 2 | | 2,88 | | | | | | | | | |
| N8 | K | 783306807 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | | | | | | | | | | | |
| | VV | | ocel.nosníky dl. 4 bm x 2 x 0,18 | | 1,44 | | | | | | | | | |
| N9 | K | 783334201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový | | | | | | | | | | | |
| | VV | | ocel.nosníky dl. 4 bm x 2 x 0,18 | | 1,44 | | | | | | | | | |
| N10 | K | 783335101 | Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový | | | | | | | | | | | |
| | VV | | ocel.nosníky dl. 4 bm x 2 x 0,18 | | 1,44 | | | | | | | | | |
| N11 | K | 783337101 | Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový | | | | | | | | | | | |
| | VV | | ocel.nosníky dl. 4 bm x 2 x 0,18 | | 1,44 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 215

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 4. 11. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Název změny:

Zákryt anglických dvorků

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

1 021 588,96 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá dodávku a montáž zákrytových desek anglických dvorků dle schváleného vzorku a kladecího plánu a osazení kotvicích prvků pro betonáž ŽB trámek dle zákresu statika.

Tyto práce nebyly součástí smluvního rozpočtu, zámečnické prvky X26 budou řešeny samostatným ZL.

Změnový list č. 215

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL215 SO 101 zákryt anglických dvorků

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekty: **SO 01 Historická budova císařských lázní**

Úroveň 3: **D.1.1, D.1.2, D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 04.11.2022

Celková cena ZL

1 021 588,96

| | | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------|--|---------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | 1 356 631,58 | | 1 021 588,96 | | 0,00 | | 2 378 220,54 | |
| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | 7674910R | D+M L profilů 200x100x10 dl. 150 mm, žárově pozinkovaných kotvených do obvod.zdiva | kus | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | D+M L profilů 200x100x10 dl. 150 mm, žárově pozinkovaných kotvených do obvod.zdiva | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "počet příčných trámků 120ks" | | 120,00 | | | | | | | | | | | | |
| 134 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1,81 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 0,01 | | | | | | | | | | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | | | |
| N2 | K | 316121001 | Montáž krycí prefabrikované desky | ks | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž krycí desky prefabrikované | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "počet krycích desek" | | 253,00 | | | | | | | | | | | | |
| N3 | K | 413R.1.1 | Výroba ŽB desky přímé 820 x 800 / 80 až 100 včetně povrchové úpravy dle schváleného vzorku | ks | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Betonová deska přímá 820 x 800 / 80 až 100 včetně povrchové úpravy dle schváleného vzorku přímo na stavbě | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | část A 110 ks, část B 66 ks | | 176,00 | | | | | | | | | | | | |
| N4 | K | 413R.1.2 | Výroba atyp. ŽB desky (rohová) a atyp. dl. 1000 - 1400 mm | ks | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Betonová deska atypická (rohová) dl. 1000 - 1400 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | část A 3 ks, část B 4ks a 2 ks (úzké) | | 9,00 | | | | | | | | | | | | |
| N5 | K | 413R.1.3 | Výroba větracího prefabrikátu - betonová deska tvaru „U“ 820 x 500 / 280 až 300 včetně povrchové úpravy dle schváleného vzorku | ks | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Větrací prefabrikát - betonová deska tvaru „U“ 820 x 500 / 280 až 300 včetně povrchové úpravy dle schváleného vzorku | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | část A 22 ks, část B 12 ks | | 34,00 | | | | | | | | | | | | |
| N6 | K | 413R.1.4 | Betonová deska přímá 200-400 x 800 / 80 až 100 včetně povrchové úpravy dle schváleného vzorku | ks | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Betonová deska přímá 400 x 800 / 80 až 100 včetně povrchové úpravy dle schváleného vzorku | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | část A 8 ks, část B 10 ks | | 18,00 | | | | | | | | | | | | |
| N7 | K | 413R.1.5 | Atypický prefabrikát s vloženým prvkem X26 | ks | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Atypický prefabrikát s vloženým prvkem X26 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | část A 8 ks, část B 8 ks | | 16,00 | | | | | | | | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1 808,59 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 47,42 | | | | | | | | | | | | |

Změnový list č. 216R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 21. 10. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

SO 101 úpravy štuků protipožárních stěn

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

311 086,28 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení úprav štuků pro osazení protipožárních stěn v chodbách dle požadavku PBR.

Změnový list č. 216R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

| ZL216R_SO 101 úpravy štuků protipožárních stěn | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|---|-----|----------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně | | | | | | | | | | | | | | |
| Y - Restaurátoři | | | | | | | | | | | datum: 21. 10. 2022 | | | |
| Celková cena ZL | | | | | | | | | | | 311 086,28 | | | |
| rozsah dle SoD | | | | | | | | | | | | | | |
| rozsah ZL | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | 12 732 067,71 | | | 311 086,28 | | 0,00 | | 13 043 153,98 | |
| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
| Y - Restaurátoři | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | |
| | D | I | Umění | | | | | | | | | | | |
| N1 | R | R-01 | Rozměření vyřezávaných drážek v profilovaném zdivu a protilehlých stěnách | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Rozměření vyřezávaných drážek v profilovaném zdivu a protilehlých stěnách | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 20 kusů drážek | | 20 | | | | | | | | | |
| N2 | R | R-02 | Řezání drážek v profilovaném zdivu a zubořezech říms poloslooupů pro napojení protipožárních příček | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Řezání drážek v profilovaném zdivu a zubořezech říms poloslooupů pro napojení protipožárních příček | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 16 kusů drážek | | 16 | | | | | | | | | |
| N3 | R | R-03 | Řezání drážek v profilovaném zdivu (bez zubořezů) říms poloslooupů pro napojení protipožárních příček | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Řezání drážek v profilovaném zdivu (bez zubořezů) říms poloslooupů pro napojení protipožárních příček | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 4 kusy drážek | | 4 | | | | | | | | | |
| N4 | R | R-04 | Rovinné začištění a vyrovnaní vnitřních ploch drážek se zubořezy po jejich vyřezání | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Rovinné začištění a vyrovnaní vnitřních ploch drážek se zubořezy po jejich vyřezání | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 16 kusů drážek | | 16 | | | | | | | | | |
| N5 | R | R-04 | Rovinné začištění a vyrovnaní vnitřních ploch drážek (bez zubořezů) po jejich vyřezání | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Rovinné začištění a vyrovnaní vnitřních ploch drážek (bez zubořezů) po jejich vyřezání | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 4 kusy drážek | | 4 | | | | | | | | | |
| N6 | R | R-06 | Začištění pohledových profilovaných hran a vnitřků vyřezávaných drážek se zubořezy štukovou maltou | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Začištění pohledových profilovaných hran a vnitřků vyřezávaných drážek se zubořezy štukovou maltou | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 16 kusů drážek | | 16 | | | | | | | | | |
| N7 | R | R-05 | Začištění pohledových profilovaných hran a vnitřků vyřezávaných drážek (bez zubořezů) štukovou maltou | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Začištění pohledových profilovaných hran a vnitřků vyřezávaných drážek (bez zubořezů) štukovou maltou | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 4 kusy drážek | | 4 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-----|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| N8 | 784 | R-08 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedených pracích | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch podlah po provedených pracích | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 20 ks x 2 m2 | | 40 | | | | | | | | | |
| N9 | K | 946112113 | Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 4 kusy drážek | | 4 | | | | | | | | | |
| N10 | K | 946112213 | Příplatek k pojezdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojezdného lešení k ceně -2113 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 25 dní | | 25 | | | | | | | | | |
| N11 | K | 946112813 | Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Demontáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 4 kusy drážek | | 4 | | | | | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 5 009,45 | | | | | | | | | |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 25 kg x 10 ks | | 0,25 | | | | | | | | | |
| 2 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5 009,45 | | | | | | | | | |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 25 kg x 10 ks | | 0,25 | | | | | | | | | |
| 3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 90 170,10 | | | | | | | | | |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,25*18 *Přepočtené koeficientem množství | | 4,50 | | | | | | | | | |
| 11 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 | t | 628,49 | | | | | | | | | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 25 kg x 10 ks | | 0,25 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 223

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 2. 11. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 102.1 Servisní trakt, SO 102.2 Rašelinový pavilon

Název změny:

SO 102.1 Dieselagregát – odkouření

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

135 321,38 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá se změnami v technologii dieselagregátu dle změny PD č.016.

Změnový list č. 223

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL223 SO 102.1 Dieselagregát - odkouřeníStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba, SO 102.2 - Rašelinový pavilon**

02.11.2022

Celková cena ZL**135 321,38**

| kód | popis | rozsah dle SoD | cena + | cena - | cena po ZL |
|----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 9 599 637,83 | 168 482,12 | -33 160,74 | 9 734 959,21 |
| SO 102.1 | Servisní trakt - novostavba | 9 349 359,12 | 147 930,19 | -33 160,74 | 9 464 128,57 |
| D.2.4.14 | Technologie dieselagregátu | 250 278,71 | 20 551,93 | 0,00 | 270 830,64 |

ZL223 SO 102.1 Dieselagregát - odkouření

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekty: **SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba, SO 102.2 - Rašelinový pavilon**

Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

02.11.2022

Celková cena ZL

114 769,45

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | |
| Náklady soupisu celkem | | 9 349 359,12 | | 147 930,19 | -33 160,74 | 9 464 128,57 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|--|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | |
| D | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | 342241112 | Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm | m2 | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm | | 7,4980 | | | | | | | | | | |
| | VV | | (0,65+0,5)*(4,19+2,33) | | | | | | | | | | | | |
| N2 | K | 345244222 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 140 mm z cihel dl 290 mm | m2 | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plně nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 140 mm | | 0,4600 | | | | | | | | | | |
| | VV | | (0,65+0,5)*0,4 | | | | | | | | | | | | |
| D | | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 411324646 | Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 | m3 | 85,8000 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | | 0,4290 | | | | | | | | | | |
| | VV | | ((1,75*0,65)-(0,65*0,65))*0,15*4 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 14,45 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | | 2,8600 | | | | | | | | | | |
| | VV | | ((1,75*0,65)-(0,65*0,65))*4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 14,45 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | | 2,8600 | | | | | | | | | | |
| | VV | | ((1,75*0,65)-(0,65*0,65))*4 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | K | 411354333 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm | m2 | 14,45 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | | 2,8600 | | | | | | | | | | |
| | VV | | ((1,75*0,65)-(0,65*0,65))*4 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | K | 411354334 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm | m2 | 14,45 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | | 2,8600 | | | | | | | | | | |
| | VV | | ((1,75*0,65)-(0,65*0,65))*4 | | | | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|----|-----|--------------|---|----|------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| 15 | K | 411359111 | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton | m2 | 277,6200 | | | | | | | | | |
| | PP | | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton | | | | | | | | | | | |
| | VV | | ((1,75*0,65)-(0,65*0,65))*0,15*4 | | 2,8600 | | | | | | | | | |
| 17 | K | 411362021.1R | Montáž výztuže stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 9,1900 | | | | | | | | | |
| | PP | | Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | | | | | | | | | | | |
| | VV | | *kari síť 100/8" ((1,75*0,65)-(0,65*0,65))*15,8/1000*4 | | 0,0452 | | | | | | | | | |
| 19 | M | 31316008 | síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm | m2 | 77,6300 | | | | | | | | | |
| | PP | | síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | ((1,75*0,65)-(0,65*0,65))*4 | | 2,8600 | | | | | | | | | |
| | VV | | 1,05*1,15 *Přepočtené koeficientem množství | | 3,2890 | | | | | | | | | |
| 23 | K | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 | t | 1,8800 | | | | | | | | | |
| | PP | | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | *IPE120" (0,5+1,55+0,5-0,5)*10,37/1000 | | 0,0213 | | | | | | | | | |
| 25 | M | 13010714 | ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 | t | 0,87 | | | | | | | | | |
| | PP | | ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,0213*1,08 *Přepočtené koeficientem množství | | 0,0230 | | | | | | | | | |
| 27 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 10,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | *IPE160" (2,6+0,757)*17,9/1000 | | 0,0601 | | | | | | | | | |
| 29 | M | 13010718 | ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 | t | 0,35 | | | | | | | | | |
| | PP | | ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,0600903*1,08 *Přepočtené koeficientem množství | | 0,0649 | | | | | | | | | |
| N3 | K | 977151135 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 550 do 600 mm | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 4 vrty dl. 0,8bm | | 3,2000 | | | | | | | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | |
| 9 | K | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1 224,4700 | | | | | | | | | |
| | PP | | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,65*6,27*2 | | 8,1510 | | | | | | | | | |
| N4 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | | | | | | | | | | | |
| | VV | | (0,65+0,5)*0,4 | | 0,4600 | | | | | | | | | |
| N5 | K | 631341134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22 | m3 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 120 do 240 mm tl. LC 20/22 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | ((1,55*0,5)-(0,65*0,65))*0,2 | | 0,0705 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|----|-----|--------------|---|----|------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| N6 | K | 632450122 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | (0,65+0,5)*0,14 | | 0,1610 | | | | | | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 240,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 6 m2 | | 6,0000 | | | | | | | | | |
| 15 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 2 822,2300 | | | | | | | | | |
| | PP | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | | | | | | | | | | |
| | w | | 5 m2 | | 5,0000 | | | | | | | | | |
| 16 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 3 527,7700 | | | | | | | | | |
| | PP | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | | | | | | | | | | | |
| | w | | 5 m2 | | 5,0000 | | | | | | | | | |
| N7 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1,55*0,5*0,2 | | 0,1550 | | | | | | | | | |
| N8 | K | 965043431.1R | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl 180 mm pl do 4 m2 | m3 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. 180 mm, plochy do 4 m2 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1,55*0,5*0,18 | | 0,1395 | | | | | | | | | |
| 57 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 35,5100 | | | | | | | | | |
| | PP | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,5*0,5*0,45 | | 0,1125 | | | | | | | | | |
| N8 | K | 971052551 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm | m3 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,5*0,5*0,3 | | 0,0750 | | | | | | | | | |
| N9 | K | 972033441 | Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m2 tl do 150 mm | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. do 150 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1,75*0,65*4 | | 4,5500 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-----|-----|------------|---|-----|------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| N10 | K | 975043111 | Jednořadové podchycení klenby pro vybourání otvoru v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | (1,75+0,65)*2*4 | | 19,2000 | | | | | | | | | |
| N11 | K | 977211112 | Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,5*4 | | 2,0000 | | | | | | | | | |
| 79 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 292,0000 | | | | | | | | | |
| | PP | | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | (1,55+0,5)*2*2 | | 8,2000 | | | | | | | | | |
| N12 | K | 989111001R | D+M utěsnění průchodů zdívem (obalení potrubí minerální izolací a dozdění) | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | D+M utěsnění průchodů zdívem (obalení potrubí minerální izolací a dozdění) | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 2 kusy | | 2,0000 | | | | | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | | | | | | | | |
| N13 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | | | | | | | | | | |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "sut' ze ZL" | | 4,2400 | | | | | | | | | |
| 2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1 561,03 | | | | | | | | | |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "sut' ze ZL" | | 4,2400 | | | | | | | | | |
| 3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 28 098,54 | | | | | | | | | |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 4,24*18 *Přepočtené koeficientem množství | | 76,3200 | | | | | | | | | |
| 5 | K | 997013802 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 | t | 71,06 | | | | | | | | | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "sut' z bourání ŽB" | | 0,1800 | | | | | | | | | |
| 9 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 211,14 | | | | | | | | | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "ostatní sut' ze ZL" | | 4,0600 | | | | | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | |
| 39 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 4 426,7500 | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 3,8600 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | | | | | |
| 40 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 60,9900 | | | | | | | | | |
| | PP | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a trmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1,0*1,0 | | 1,0000 | | | | | | | | | |
| 41 | M | 11163150 | <i>lak asfaltový penetrační</i> | t | 0,0500 | | | | | | | | | |
| | PP | | lak asfaltový penetrační | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství | | 0,0004 | | | | | | | | | |
| 42 | K | 711132111 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí svislé | m2 | 10,4500 | | | | | | | | | |
| | PP | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše svislé S | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1,0*1,0*2 | | 2,0000 | | | | | | | | | |
| 43 | M | 62851002 | <i>pás asfaltový modifikovaný samolepicí podkladní tl. 3 mm na různé povrchy</i> | m2 | 12,5400 | | | | | | | | | |
| | PP | | pás asfaltový modifikovaný samolepicí podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 2*1,2 *Přepočtené koeficientem množství | | 2,4000 | | | | | | | | | |
| 44 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 3,4200 | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 0,0245 | | | | | | | | | |
| D | 712 | | Povlakové krytiny | | | | | | | | | | | |
| 45 | K | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | m2 | 720,7800 | | | | | | | | | |
| | PP | | Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1,55*0,5 | | 0,7750 | | | | | | | | | |
| 46 | K | 712300834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,775*2 *Přepočtené koeficientem množství | | 1,5500 | | | | | | | | | |
| 47 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 362,5400 | | | | | | | | | |
| | PP | | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a trmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | | | | | | | | | | | |
| | VV | | (1,55*0,5)-(0,65*0,65)+((0,65+0,65)*0,4) | | 0,8725 | | | | | | | | | |
| 48 | M | 11163150 | <i>lak asfaltový penetrační</i> | t | 0,1100 | | | | | | | | | |
| | PP | | lak asfaltový penetrační | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,8725*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství | | 0,0003 | | | | | | | | | |
| 49 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 362,5400 | | | | | | | | | |
| | PP | | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | | | | | | | | | | | |
| | VV | | ((1,55*0,5)-(0,65*0,65)+((0,65+0,65)*0,4))*2 | | 1,7450 | | | | | | | | | |
| 50 | M | 62833158 | <i>pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2</i> | m2 | 416,9200 | | | | | | | | | |
| | PP | | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1,745*1,15 *Přepočtené koeficientem množství | | 2,0068 | | | | | | | | | |
| 51 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % | 3,4400 | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 0,0012 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-------|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| D 764 | | | Konstrukce klempířské | | | | | | | | | | | |
| 52 | K | 764244306 | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 500 mm | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,5 bm | | 0,5000 | | | | | | | | | |
| 53 | K | 764245347.1R | Příplatek za vytvoření prostupu | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1 kus | | 1,0000 | | | | | | | | | |
| 54 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | | | 1,6100 | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 0,0006 | | | | | | | | | |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | | | | | |
| 55 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | | 4 237,3900 | | | | | | | |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | (0,65+0,5)*2,33 | | 2,6795 | | | | | | | | | |
| 56 | K | 784181123 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | | | 5 569,8000 | | | | | | | |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | (0,65+0,5)*4,19 | | 4,8185 | | | | | | | | | |
| 57 | K | 784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | (0,65+0,5)*2,33 | | 2,6795 | | | | | | | | | |
| 58 | K | 784211103 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | | | 9 763,1900 | | | | | | | |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | (0,65+0,5)*4,19 | | 4,8185 | | | | | | | | | |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | |
| 18 | K | 76712018R | Z970 D+M ocelová svař. ŽZ konstrukce pro stabilizaci potrubí odtahu spalin náhrad. zdroje, celková délka cca 8,6 m (z toho cca 1,5 m v šachtě, 7,1 m nad roštem šachty do výšky dle řezů R-R, T-T, 1m nad atiku střechy rašelin. pavilonu) + přišroubované pohl | kus | | | 1,00 | | | | | | | |
| | PP | | Z970 D+M ocelová svař. ŽZ konstrukce pro stabilizaci potrubí odtahu spalin náhrad. zdroje, celková délka cca 8,6 m (z toho cca 1,5 m v šachtě, 7,1 m nad roštem šachty do výšky dle řezů R-R, T-T, 1m nad atiku střechy rašelin. pavilonu) + přišroubované pohl | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "odečet" | | | | -1,000 | | | | | | | |
| 48 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | | | 1,35 | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun ZL" | | | | -0,002 | | | | | | | |

ZL223 SO 102.1 Dieselagregát - odkouřeníStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **D.2 - Technická a technologická zařízení**Úroveň 3: **D.2.4.14 - Technologie dieselagregátu**

02.11.2022

Celková cena ZL**20 551,93**

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | rozsah dle SoD | rozsah ZL | | | |
| | 250 278,71 | 20 551,93 | 0,00 | 270 830,64 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| D 2 Výfuk spalin | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | M | Pol13 | D Nerez-potrubi Js150 (vč. izolace a opláštění) | m | 17,0000 | | | | | | | | | |
| | PP | | D Nerez-potrubi Js150 (vč. izolace a opláštění) | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1 kus | | 2,000 | | | | | | | | | |
| 2 | M | Pol15 | D Nerez-koleno 90°; Js150 (vč.izolace a opláštění) | kus | 1,0000 | | | | | | | | | |
| | PP | | D Nerez-koleno 90°; Js150 (vč.izolace a opláštění) | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1 kus | | 1,000 | | | | | | | | | |
| 3 | M | Pol16 | D Revizní nerez-koleno 90°; Js150 (vč.izolace a opláštění) | kus | 1,0000 | | | | | | | | | |
| | PP | | D Revizní nerez-koleno 90°; Js150 (vč.izolace a opláštění) | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1 kus | | 1,000 | | | | | | | | | |
| 4 | K | Pol23 | Zednické výpomoci | hod. | 40,0000 | | | | | | | | | |
| | PP | | Zednické výpomoci | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 5 hodin | | 5,000 | | | | | | | | | |
| 3 | K | Pol356 | Montáž celkem (15% z celkové dodávky) | soubor | 1,0000 | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž celkem (15% z celkové dodávky) | | | | | | | | | | | |
| | | | 15% z ceny dodávky | | 0,014 | | | | | | | | | |
| 4 | K | Pol357 | Kompletace (6% z celkové dodávky) | soubor | 1,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | Kompletace (6% z celkové dodávky) | | | | | | | | | | | |
| | | | 6% z ceny dodávky | | 0,041 | | | | | | | | | |
| 5 | K | Pol358 | Doprava (4% z celkové dodávky) | soubor | 1,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | Doprava (4% z celkové dodávky) | | | | | | | | | | | |
| | | | 4% z ceny dodávky | | 0,171 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 229R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 2. 12. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova Císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

1.PP doplnění šambrán oken a dveří

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

68 700,03 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění šambrán oken a dveří v 1.PP.

Změnový list č. 229R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:


Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL229R SO 101 1.PP doplnění šambrán oken a dveříStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **Y - Restaurátoři**

02.12.2022

Celková cena ZL**68 700,03**

| | | rozsah dle SoD | rozsah ZL | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | 3 241 045,01 | 68 700,03 | 0,00 | 3 309 745,04 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|------------|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| D 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | R-622131777 | Aplikace nepropustného kontaktního můstku vnitřních stěn na bázi akrylátu tl do 2 mm | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Aplikace nepropustného kontaktního můstku vnitřních stěn na bázi akrylátu tl do 2 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | okna 41,975 m2 | | 41,975 | | | | | | | | | |
| | | | dveře 33,6 m2 | | 33,600 | | | | | | | | | |
| | | | pilastry 3,16 m2 | | 3,160 | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | 78,735 | | | | | | | | | |
| N2 | 2 | R-622135095 | Příplatek k aplikaci můstku za každý další 1 mm tl | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Příplatek k aplikaci můstku za každý další 1 mm tl | | | | | | | | | | | |
| | VV | | Celkem | | 78,735 | | | | | | | | | |
| N3 | K | R-985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě a za rychleschnoucí lepidlo | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě a za rychleschnoucí lepidlo | | | | | | | | | | | |
| | VV | | Celkem | | 78,735 | | | | | | | | | |
| N4 | M | 585811111R | Pružná lepicí pasta k lepení obkladů Adesilex P22 | kg | | | | | | | | | | |
| | PP | | Pružná lepicí pasta k lepení obkladů Adesilex P22 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | tl.3mm/1m2, vydatnost 4kg/1m2, ztratné 2,5% | | 319,800 | | | | | | | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | |
| N5 | K | 946111113 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 2 kusy | | 2,000 | | | | | | | | | |
| N6 | K | 946111213 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 2 x 5 dnů | | 10,000 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| N7 | K | 946111813 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | <i>Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m</i> | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 2 kusy | | 2,000 | | | | | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 4 426,75 | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 0,320 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 238

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 29. 11. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 1. PP parapety

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

203 105,97 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Tento ZL počítá zhotovení parapetů v 1PP.

Změnový list č. 238

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL238 SO 101 1.PP parapety

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**

Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

29.11.2022

Celková cena ZL

203 105,97

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | |
| Náklady soupisu celkem | | 16 766 770,20 | | 203 105,97 | |
| | | | | 0,00 | 16 969 876,14 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | 273351121R | Zřízení bednění parapetů | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Zřízení bednění parapetů výšky do 200 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | celková délka parapetů v 1.PP x 0,25 m | | 33,06 | | | | | | | | | |
| N2 | K | 273351122R | Odstranění bednění parapetů | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Odstranění bednění parapetů výšky do 200 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | celková délka parapetů v 1.PP x 0,25 m | | 33,06 | | | | | | | | | |
| N3 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Odstranění bednění parapetů výšky do 200 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | celková plocha parapetů | | 46,78 | | | | | | | | | |
| N4 | K | 612335242 | Cementová štuková do černa pálená omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnáchh | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Cementová omítka jednotlivých malých ploch štuková do černa pálená na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "celkový počet gletovaných parapetů" | | 84,00 | | | | | | | | | |
| N5 | K | 63245123R | Zalítí spáry mezi oknem a parapetem nivelační hmotou | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Zalítí spáry mezi oknem a parapetem nivelační hmotou | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "N009" 32 ks x 1,65 bm | | 52,80 | | | | | | | | | |
| N6 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 84 ks oken x 4 m2 | | 336,00 | | | | | | | | | |
| 15 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 5 500,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "počet oken a dveří" 86 x 4,4 m2 | | 378,40 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | |
| 31 | K | 965045112 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2 | m2 | 577,26 | | | | | | | | | |
| | PP | | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "plocha bouraných podkladů parapetů" | | 46,78 | | | | | | | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 5 009,45 | | | | | | | | | |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "suť ze ZL" | | 4,21 | | | | | | | | | |
| 2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5 009,45 | | | | | | | | | |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "suť ze ZL" | | 4,21 | | | | | | | | | |
| 3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 90 170,10 | | | | | | | | | |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 4,21*18 *Přepočtené koeficientem množství | | 75,78 | | | | | | | | | |
| 11 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 628,49 | | | | | | | | | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "suť ze ZL" | | 4,21 | | | | | | | | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 4 426,75 | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 6,61 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 241

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 9. 11. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ25594443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 atrium ZTI dešťové svody

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

1 673 553,73 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Tento ZL počítá změnu dešťových svodů v atriu. Všechny svody provedeny v litinovém potrubí, opatřeny kaučukovou izolací a zaplentovány rabicovým pletivem. Svody D2, D3, D5, D6 a D7 jsou zazděny, svody D1 a D8 zaplentovány a obnovena bosáž fasády.

ZL zahrnuje prodloužení nájmu lešení na bourání, montáž potrubí a zazdívký.

Změnový list č. 241

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL241 SO 101 atrium ZTI dešťové svodyStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**Úroveň 3: **D.1.4.1 - Zdravotnicka, plyn, D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

09.11.2022

Celková cena ZL**1 673 553,73**

| | | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|--|----------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | 16 812 904,90 | | 1 807 186,43 | | -133 632,70 | | 18 486 458,61 | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | | |
| D | | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | 411388621 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech | kus | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výtluže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárnících a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | D3 1ks, D6 1ks | | 2,00 | | | | | | | | | | | | |
| N2 | K | 9532415R | D+M propojení stávajícího vyztužení obvod.zdiva plech tl.15 mm, vel 300x300 mm s vyřezáním otvoru pro potrubí | kus | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | D+M propojení stávajícího vyztužení obvod.zdiva plech tl.15 mm, vel 300x300 mm s vyřezáním otvoru pro potrubí | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 6 kusů | | 6,00 | | | | | | | | | | | | |
| N3 | K | 9532415R.1 | Osazení trnů na propojení zdiva | kus | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Osazení trnů na propojení zdiva | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 2 trny na bm" 82,1*2 | | 164,20 | | | | | | | | | | | | |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | K | 346481111 | Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem | m2 | 7,76 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "výměra rýh dle výpisu" x (0,3*2+0,2*2) | | 118,90 | | | | | | | | | | | | |
| N4 | K | 622142012R | Potažení vnějších stěn rabcovým pletivem, příplatek za stíněný prostor pod stropem | m | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Potažení vnějších stěn rabcovým pletivem, příplatek za stíněný prostor pod stropem | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "výměra rýh dle výpisu x (0,3+0,2*2) | | 83,23 | | | | | | | | | | | | |
| N5 | K | 622325359 | Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitostí 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | svody D2, D3, D5, D6 a D7 82,1*(0,3+0,2*2) | | 57,47 | | | | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-----|-----|------------|--|-----|------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| N6 | K | 622325559 | Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 4 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 4, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% | | | | | | | | | | | |
| | VV | | svody D1, D8 oprava bosáží 2*18,4*0,6 | | 22,08 | | | | | | | | | |
| N7 | K | 62819500R | Očištění fasády, podlahy atria a ocel.kce po bourání | hod | | | | | | | | | | |
| | PP | | Očištění fasády, podlahy atria a ocel.kce po bourání "předpoklad" 7dní*10hod*6lidi | | 420,00 | | | | | | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | |
| N24 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2. Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "prodloužení nájmu lešení v atriu o 60 dní" 1965 m2 x 60 dní | | 117 900,00 | | | | | | | | | |
| N8 | K | 974031387R | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro dešťové svody hl do 300 mm š do 300 mm | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro dešťové svody hl do 300 mm š do 300 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "výměra rýh dle výpisu" | | 105,90 | | | | | | | | | |
| N9 | K | 974031487R | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro dešťové svody u stropu hl do 300 mm š do 300 mm | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro dešťové svody u stropu hl do 300 mm š do 300 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "výměra rýh u stropu dle výpisu" | | 13,00 | | | | | | | | | |
| N10 | K | 97733212R | Výřezání drážek pro vysekání rýh š. do 300 a hl. do 300 mm ve zdivu cihelném | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Výřezání drážek pro vysekání rýh š. do 300 a hl. do 300 mm ve zdivu cihelném | | | | | | | | | | | |
| | VV | | vysekání 2 ks drážek na délku rýh 118,9 bm | | 237,80 | | | | | | | | | |
| N11 | K | 972054341 | Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm | kus | | | | | | | | | | |
| | PP | | Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | D3 1ks, D6 1ks | | 2,00 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|--------------|-----|---|--|----|-----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 5 009,45 | | | | | | | | | |
| | PP | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | | | | | | | | | |
| | VV | "sut' ze ZL" | | | | | | | | | | | | |
| 2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5 009,45 | | | | | | | | | |
| | PP | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | | | | | | |
| | VV | "sut' ze ZL" | | | | | | | | | | | | |
| 3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 90 170,10 | | | | | | | | | |
| | PP | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | | | | | | | |
| | VV | 20,16*18 *Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | |
| 11 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 628,49 | | | | | | | | | |
| | PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | "sut' ze ZL" | | | | | | | | | | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 4 426,75 | | | | | | | | | |
| | PP | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | | |
| | VV | "přesun hmot ze ZL" | | | | | | | | | | | | |
| D 713 | | | Izolace tepelné | | | | | | | | | | | |
| N13 | K | 71349215R | D+M kaučukové izolace pro kanal. potrubí DN 125 K Fonik ST GK 072 tl. 13 mm | m | | | | | | | | | | |
| | PP | D+M kaučukové izolace pro kanal. potrubí DN 125 K Fonik ST GK 072 tl. 13 mm | | | | | | | | | | | | |
| | VV | "montáž TI dešťových svodů D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8" 18+15,5+19+15,5+19+15,5+1,5+18 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 2,20 | | | | | | | | | |
| | PP | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | | |
| | VV | "přesun hmot ze ZL" | | | | | | | | | | | | |
| D 2 | | | Zdravotně technická instalace - kanalizace | | | | | | | | | | | |
| N15 | K | 721140916R | Potrubí litinové propojení potrubí se stávajícím dešťovým žlabem pomocí přechodu DUKER fit spojka DN 125 | ks | | | | | | | | | | |
| | PP | Potrubí litinové propojení potrubí se stávajícím dešťovým žlabem pomocí přechodu DUKER fit spojka DN 125 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | 7 kusů | | | | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| N16 | K | 72114091R | Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 se stávajícím ležatým PVC pomocí přechodů KGUG DN125 vč.těsnění Otto Haas | ks | | | | | | | | | | |
| | PP | | Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 se stávajícím ležatým PVC pomocí přechodů KGUG DN125 vč.těsnění Otto Haas | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 7 kusů | | 7 | | | | | | | | | |
| N17 | K | 721141104 | Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 125 | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 125 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "potrubí dle výpisu" 122 bm | | 122,00 | | | | | | | | | |
| 5 | K | Pol. 124.1 | D+M DN125 - Kanał. potrubí PVC KG z neměkčeného PVC, kruhové tuhosti SN 4, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný profez 20% Blížší info viz VV ZTI | bm | 43,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | D+M DN125 - Kanał. potrubí PVC KG z neměkčeného PVC, kruhové tuhosti SN 4, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný profez 20% Blížší info viz VV ZTI | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "vodorovné potrubí" | | 15,5 | | | | | | | | | |
| 2 | K | Pol. 121.1 | D+M DN125 - Hrdlové PP trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný profez 20% Blížší info viz VV ZTI | bm | 250,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | D+M DN125 - Hrdlové PP trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný profez 20% Blížší info viz VV ZTI | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "odečet" | | -122,00 | | | | | | | | | |
| 11 | K | Pol. 166.1 | D+M Izolační trubice pro odpadní potrubí dešťové kanalizace. Izolace zabraňující rosení potrubí. Návleková izolace tl. min.5mm Blížší info viz VV ZTI | bm | 555,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | D+M Izolační trubice pro odpadní potrubí dešťové kanalizace. Izolace zabraňující rosení potrubí. Návleková izolace tl. min.5mm Blížší info viz VV ZTI | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "odečet" | | -122,00 | | | | | | | | | |
| 25 | K | 998721000R | Přesun hmot pro ZTI | % | 0,04 | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro ZTI | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 2,4E-05 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 243R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 21. 12. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

Štukové prvky – výměry dle skutečnosti

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

6 988 395,76 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Na základě restaurátorských průzkumů a záměrů včetně odsouhlasení orgány OPP tento změnový list dorovnává výměry LM prvků. Obsahem změnového listu je nesoulad dokumentace (katalogu prvků) se skutečností na stavbě.

Změnový list č. 243R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL243R SO 101 Štukové prvky - výměry dle skutečnosti

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Y - Restaurátoři

datum: 21. 12. 2022

Celková cena ZL**6 988 395,76**

| | | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------|--|----------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | 8 551 334,33 | | 6 988 395,76 | | 0,00 | | 15 539 730,09 | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | 798 | Restaurátorské práce 1.etapa | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | LM | Štuky, malby, fládry, oprava | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | RES0681R | L01 D+M Štuková výzdoba stropů křížové klenby s rostlinnými motivy, dělené vystouplými pásy omítek se štukovým „zrcátkem“, včetně podhledů schodiště, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 86,50 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | L01 D+M Štuková výzdoba stropů křížové klenby s rostlinnými motivy, dělené vystouplými pásy omítek se štukovým „zrcátkem“, včetně podhledů schodiště, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 86,50 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 92,87 | | | | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 6,37 | | | | | | | | | | | | |
| 232 | K | RES LM255R | LM13 D+M Štuková výzdoba stropů křížové klenby s rostlinnými motivy, dělené vystouplými pásy omítek se štukovým „zrcátkem“, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 36,50 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | LM13 D+M Štuková výzdoba stropů křížové klenby s rostlinnými motivy, dělené vystouplými pásy omítek se štukovým „zrcátkem“, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 36,50 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 55,81 | | | | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 19,31 | | | | | | | | | | | | |
| 234 | K | RES LM257R | LM18 D+M Omítky včetně omítek pod schody členěné horizontálně a vertikálně (bosování), bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 92,00 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | LM18 D+M Omítky včetně omítek pod schody členěné horizontálně a vertikálně (bosování), bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 92,00 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 131,21 | | | | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 39,21 | | | | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| 251 | K | RES LM274R | LM40 D+M Štuková výzdoba klenb. stropů s jemnými rostlinnými motivy a rokaji - 7 stropů, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 85,50 | | | | | | | | | |
| | PP | | LM40 D+M Štuková výzdoba klenb. stropů s jemnými rostlinnými motivy a rokaji - 7 stropů, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 85,50 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 125,95 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 40,45 | | | | | | | | | |
| 20 | K | RES0700R | L47 D+M Kazetový strop včetně nástěnné římsy pod stropem, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 57,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | L47 D+M Kazetový strop včetně nástěnné římsy pod stropem, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 57,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | dle D3 (ZL 030R) | | 4,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 88,78 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 27,78 | | | | | | | | | |
| 22 | K | RES0702R | L49 D+M Kazetový strop včetně nástěnné římsy pod stropem, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 65,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | L49 D+M Kazetový strop včetně nástěnné římsy pod stropem, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 65,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 88,78 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 23,78 | | | | | | | | | |
| 24 | K | RES0704R | L51 D+M Kazetový strop s profilovanými prvky včetně nástěnné římsy, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 45,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | L51 D+M Kazetový strop s profilovanými prvky včetně nástěnné římsy, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 45,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 65,03 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 20,03 | | | | | | | | | |
| 26 | K | RES0706R | L53 D+M Kazetový strop s profilovanými prvky včetně nástěnné římsy, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 45,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | L53 D+M Kazetový strop s profilovanými prvky včetně nástěnné římsy, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 45,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 65,03 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 20,03 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| 33 | K | RES0703R.1 | L65 D+M Omítky členěné horizontálně a vertikálně (bosování), bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 54,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | L65 D+M Omítky členěné horizontálně a vertikálně (bosování), bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 54,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 61,10 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 7,10 | | | | | | | | | |
| 261 | K | RES LM284R | LM67 D+M Stěny se štukatérskou výzdobou, rámování, rostlinné motivy, suprafenestry, šmabrány oken, zlacené rámy obrazů, pilastry z umělého mramoru - 2 suprafenestry + 4 pilastry, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 150,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | LM67 D+M Stěny se štukatérskou výzdobou, rámování, rostlinné motivy, suprafenestry, šmabrány oken, zlacené rámy obrazů, pilastry z umělého mramoru - 2 suprafenestry + 4 pilastry, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 150,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 241,41 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 91,41 | | | | | | | | | |
| 263 | K | RES LM286R | LM70 D+M Štuková výzdoba klenb.stropů s jemným rostlinným motivem a rokaji - 3 stropy, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 36,50 | | | | | | | | | |
| | PP | | LM70 D+M Štuková výzdoba klenb.stropů s jemným rostlinným motivem a rokaji - 3 stropy, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 36,50 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 94,05 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 57,55 | | | | | | | | | |
| 264 | K | RES LM287R | LM71 D+M Štuková výzdoba rovných stropů s jemným rostlinným motivem a rokaji - 2 stropy, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 21,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | LM71 D+M Štuková výzdoba rovných stropů s jemným rostlinným motivem a rokaji - 2 stropy, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 21,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 40,07 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 19,07 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|----|-----|----------|---|----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| 44 | K | RES0714R | L86 D+M Rovný strop s obvodovou profilovanou římsou, hlavice pilastrů - 4ks hlav, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 70,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | L86 D+M Rovný strop s obvodovou profilovanou římsou, hlavice pilastrů - 4ks hlav, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | | | 70,00 | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | | | 121,11 | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | | | 51,11 | | | | | | | |
| 46 | K | RES0716R | L88 D+M Kazetový strop s profilovanou římsou po obvodu, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 41,50 | | | | | | | | | |
| | PP | | L88 D+M Kazetový strop s profilovanou římsou po obvodu, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | | | 41,50 | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | | | 76,71 | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | | | 35,21 | | | | | | | |
| 47 | K | RES0717R | L89 D+M Kazetový strop s profilovanou římsou po obvodu, s osmilitým tvarem vybihajícími profilovanými okružím ze stropu směrem dolů, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 62,60 | | | | | | | | | |
| | PP | | L89 D+M Kazetový strop s profilovanou římsou po obvodu, s osmilitým tvarem vybihajícími profilovanými okružím ze stropu směrem dolů, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | | | 62,60 | | | | | | | |
| | VV | | dle D3 (ZL 030R) | | | | 1,20 | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | | | 98,22 | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | | | 34,42 | | | | | | | |
| 50 | K | RES0720R | L92 D+M Kazetový strop s profilovanou římsou po obvodu, s osmilitým tvarem vybihajícími profilovanými okružím ze stropu směrem dolů, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 62,20 | | | | | | | | | |
| | PP | | L92 D+M Kazetový strop s profilovanou římsou po obvodu, s osmilitým tvarem vybihajícími profilovanými okružím ze stropu směrem dolů, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | | | 62,20 | | | | | | | |
| | VV | | dle D3 (ZL 030R) | | | | 1,20 | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | | | 98,22 | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | | | 34,82 | | | | | | | |
| 53 | K | RES0723R | L95 D+M Kazetový strop s profilovanou římsou po obvodu, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 15,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | L95 D+M Kazetový strop s profilovanou římsou po obvodu, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | | | 15,00 | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | | | 33,08 | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | | | 18,08 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| 54 | K | RES0724R | L96 D+M Kazetový strop s profilovanou římsou po obvodu, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 20,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | L96 D+M Kazetový strop s profilovanou římsou po obvodu, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 20,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 41,35 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 21,35 | | | | | | | | | |
| 65 | K | RES0735R | L110 D+M Štuková výzdoba stropu profilovanými rámy včetně stěn, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | m2 | 131,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | L110 D+M Štuková výzdoba stropu profilovanými rámy včetně stěn, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 131,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 167,79 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 36,79 | | | | | | | | | |
| N1 | K | RES00000R1 | profilovaná luneta - schodiště -1,501 | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Obdobná položka L13 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 16,00 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 16,00 | | | | | | | | | |
| N2 | K | RES00000R2 | profilovaná šambrána okna - schodiště -1,501 | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Obdobná položka L26 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 3,41 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 3,41 | | | | | | | | | |
| N3 | K | RES00000R3 | profilovaná šambrána dveří - schodiště -1,501 | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Obdobná položka L26 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 2,04 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 2,04 | | | | | | | | | |
| N4 | K | RES00000R4 | profilovaná zrcátka s hodinami - schodiště -1,501 | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Obdobná položka L13 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 2,46 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 2,46 | | | | | | | | | |
| N5 | K | RES00000R5 | Stěny rizalitu - Zanderův sál 3.001 | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Obdobná položka L81 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 158,72 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 158,72 | | | | | | | | | |
| N6 | K | RES00000R6 | Stěny rizalitu -příplatek k ceně - Zanderův sál 3.001 | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | Obdobná položka L81 - příplatek | | | | | | | | | | | |
| | VV | | dle SOD | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | VV | | skutečnost | | 158,72 | | | | | | | | | |
| | | | rozdíl | | 158,72 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 248R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 13. 10. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

**SO 101 dekor. sklo G30 – doplnění bezpečnostní
folie**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

59 949,00 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění bezpečnostní folie do dekoračních skel G30 dle požadavku Restaurátorského průzkumu a záměru „Restaurování skleněných výplní stropu Zanderova sálu a prosklených stropů v místnostech č.5.007 5.013“ zpracovaného v červnu 2022 Vítězslavem Zilvarem a PhDr. Vladimírem Bokem.

Změnový list č. 248R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL248R SO 101 dekor. sklo G30 - doplnění bezpečnostní folie

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Y - Restaurátoři

datum: 13. 10. 2022

Celková cena ZL

59 949,00

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------|--|------------------|--|
| | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
| Náklady soupisu celkem | | 0,00 | | 59 949,00 | | 0,00 | | 59 949,00 | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-------------------------|------|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| Y - Restaurátoři | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | |
| D | | G | Skla, zrcadla | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | RES G101R.1 | G.30 D+M Dekorativní sklo stropního světlíku, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků - doplnění bezpečnostní folie | kus | | | | | | | | | | |
| PP | | | G.30 D+M Dekorativní sklo stropního světlíku, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků - doplnění bezpečnostní folie | | | | | | | | | | | |
| VV | | | 3 kusy | | 3,00 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 249R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 25. 11. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**SO 101 H prvky H21, H45, H71, H72, H72a, H74,
H80, H81, H82 dle skutečnosti**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

364 487,00 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá restaurování historických prvků H21, H45, H71, H72, H72a, H74, H80, H81, H82. Jedná se o záměnu štukových a truhlářských prvků, které v restaurátorských katalozích nebyly popsány dle skutečnosti. Dále ZL zahrnuje demontáže a zpětné montáže prvků dřevěného obložení kvůli elektroinstalaci.

Změnový list č. 249R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet
- Fotografie

ZL249R SO 101 H prvky H21, H45, H71, H72, H72a, H74, H80, H81, H82 dle skutečnostiStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **Y - Restaurátoři**

25.11.2022

Celková cena ZL**364 487,00**

| | | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|--|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|--|-------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | 262 081,50 | | 656 415,35 | | -291 928,35 | | 626 568,50 | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | | |
| | D | H | Truhlářské prvky | | | | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | | H.21 Restaurování kazet trámových oblouků - restaurátorské práce v rozsahu dle přiloženého popisu prací | m2 | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | H.21 Restaurování kazet trámových oblouků - restaurátorské práce v rozsahu dle přiloženého popisu prací | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.21 č.m. 1.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| N2 | K | | H.45 Restaurování kazet trámových oblouků - restaurátorské práce v rozsahu dle přiloženého popisu prací | m2 | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | H.45 Restaurování kazet trámových oblouků - restaurátorské práce v rozsahu dle přiloženého popisu prací | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.45 č.m. 1.011 | | | | | | | | | | | | | | |
| N3 | K | | H.45 Doplnění řezbovaných volutů na spodním zakončení krakorců - restaurátorské práce v rozsahu dle přiloženého popisu prací | m2 | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | H.45 Doplnění řezbovaných volutů na spodním zakončení krakorců - restaurátorské práce v rozsahu dle přiloženého popisu prací | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.45 č.m. 1.011 0,14 m2 4 ks | | | | | | | | | | | | | | |
| N4 | K | | H.71 Demontáž a zpětná montáž kazet z důvodu umístění elektroinstalace | hod | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | H.71 Demontáž a zpětná montáž kazet z důvodu umístění elektroinstalace | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| N5 | K | | H.72 Demontáž a zpětná montáž kazet z důvodu umístění elektroinstalace | hod | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | H.72 Demontáž a zpětná montáž kazet z důvodu umístění elektroinstalace | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.72 - 2ks | | | | | | | | | | | | | | |
| N6 | K | | H.81 Demontáž a zpětná montáž kazet z důvodu umístění elektroinstalace | hod | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | H.81 Demontáž a zpětná montáž kazet z důvodu umístění elektroinstalace | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.82 - 3ks | | | | | | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| N7 | K | | H.81 Úprava částí obkladu, výroba nového rámečku s kovovou výstuhou a krycí profilovou lištou. 2 ks | ks | | | | | | | | | | |
| | PP | | H.81 Úprava částí obkladu, výroba nového rámečku s kovovou výstuhou a krycí profilovou lištou. 2 ks | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.81 | | 2,00 | | | | | | | | | |
| N8 | K | | H.71 a H.81 Demontáž a zpětná montáž soklů a úprava jejich výšky vzhledem k nové podlaze | hod | | | | | | | | | | |
| | PP | | H.71 a H.81 Demontáž a zpětná montáž soklů a úprava jejich výšky vzhledem k nové podlaze | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.81 a H.81 - délka 53,9 m | | 89,00 | | | | | | | | | |
| N9 | K | | H.72a Restaurování fezbované části, výška 135 cm, průměr 54 cm, 4 ks. | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | H.72a Restaurování fezbované části, výška 135 cm, průměr 54 cm, 4 ks. | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.72a - 4x2,25m2 | | 9,00 | | | | | | | | | |
| N10 | K | | H.74 Odstranění nepůvodních krytů radiátorů a doplnění chybějícího obložení oken | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | H.74 Odstranění nepůvodních krytů radiátorů a doplnění chybějícího obložení oken | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.74 m.č. 3.001 35x100 cm - 2 ks | | 0,92 | | | | | | | | | |
| N11 | K | | H.80 Odstranění nepůvodních krytů radiátorů a doplnění chybějícího obložení na parapetní stěně | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | H.80 Odstranění nepůvodních krytů radiátorů a doplnění chybějícího obložení na parapetní stěně | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.80 m.č. 3.002 2x260x100 cm, 4x35x100 cm | | 6,60 | | | | | | | | | |
| N12 | K | | H.45 Restaurování oblouků v m.č. 1.012 | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | | H.45 Restaurování oblouků v m.č. 1.012 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.45 | | 11,50 | | | | | | | | | |
| 52 | K | RES0501R | H82 D+M Kryty UT - 3ks NOVÝ PRVEK, 3ks ORIGINÁL, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis | kus | 6,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | H82 D+M Kryty UT - 3ks NOVÝ PRVEK, 3ks ORIGINÁL, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "odečet z SoD" | | -6,00 | | | | | | | | | |
| | D | LM | Štuky, malby, fládry, oprava | | | | | | | | | | | |
| N13 | K | RES0712RN | L84 Odpočet dřevěné zdobné patky v=1,35m | ks | | | | | | | | | | |
| | PP | | L84 Odpočet dřevěné zdobné patky v=1,35m | | | | | | | | | | | |
| | VV | | H.84 -část reliéfného zdobení není štukové, ale dřevěné - H=1,35 | | -4,00 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 255

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 7. 11. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 BUS moduly nouzové osvětlení

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

659 257,16 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění BUS modulů nouzového osvětlení pro ústředny NO1 a NO2 dle GP schválené tabulky. Projektová dokumentace neobsahovala tyto komponenty nutné k provozu NO.

Změnový list č. 255

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:




Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL255 SO 101 BUS moduly nouzové osvětlení

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**

Úroveň 3: **D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

07.11.2022

Celková cena ZL

659 257,16

| | | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|--|----------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | 18 629 894,66 | | 659 257,16 | | 0,00 | | 19 289 151,81 | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | | |
| D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | D1 | | Kabely | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | M | Pol. 11 | D CYKY-J 5x2,5 | m | | 600,00 | | | | | | | | | | | |
| | PP | | D CYKY-J 5x2,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | výměra 2000 bm | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44 | K | Pol. 43 | Montážní práce | hod | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Montážní práce | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 192 hodin | | | 192,00 | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | N1 | D+M BUS modul pro monitoring spínání nouzového osvětlení | ks | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | D+M BUS modul pro monitoring spínání nouzového osvětlení | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 51 kusů modulů dle výpisu | | | 51,00 | | | | | | | | | | | |
| N2 | K | N2 | D+M Výplet a zapojení rozvaděčů materiál + montáž Pojistkový odpojovač třífázový, pojistka válcová 3ks, propojovací vodiče CYA2,5 úprava krytu rozvaděče | kpl | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | D+M Výplet a zapojení rozvaděčů materiál + montáž Pojistkový odpojovač třífázový, pojistka válcová 3ks, propojovací vodiče CYA2,5 úprava krytu rozvaděče | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1 komplet | | | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| N3 | K | N3 | Programování a oživení systému v návaznosti na CBS | kpl | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Programování a oživení systému v návaznosti na CBS | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 2 ústředny CBS | | | 2,00 | | | | | | | | | | | |
| 11 | K | 998741000R | Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé | % | | 1,50 | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | | 0,24 | | | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|--|-----|--|---|----|-----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | |
| N4 | K | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | | | | | | | | | | |
| | PP | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm | | | | | | | | | | | | |
| | VV | 80% z celkové délky kabelů | | | | | | | | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 5 009,45 | | | | | | | | | |
| | PP | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | | | | | | | | | |
| | VV | "sut' ze ZL" | | | | | | | | | | | | |
| 2 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5 009,45 | | | | | | | | | |
| | PP | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | | | | | | |
| | VV | "sut' ze ZL" | | | | | | | | | | | | |
| 3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 90 170,10 | | | | | | | | | |
| | PP | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | | | | | | | |
| | VV | 3,2*18 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | |
| 11 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 | t | 628,49 | | | | | | | | | |
| | PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | "sut' ze ZL" | | | | | | | | | | | | |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | |
| N5 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | | | | | | | | | | |
| | PP | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | | | | | | | | | | | | |
| | VV | 1600bm x 0,03 | | | | | | | | | | | | |
| N14 | K | 612181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 5 635,98 | | | | | | | | | |
| | PP | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti | | | | | | | | | | | | |
| | VV | 1600bm x 0,03 | | | | | | | | | | | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 4 426,75 | | | | | | | | | |
| | PP | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | | |
| | VV | "přesun hmot ze ZL" | | | | | | | | | | | | |

Změnový list č. 256

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 08. 11. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 SW prodeje vstupenek

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

- 249 387,31 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Nebude realizována dodávka SW prodeje vstupenek.

ZL odečítá tuto pol. z SoD.

Změnový list č. 256

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL256 SO 101 SW prodeje vstupenek

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**

Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

08.11.2022

Celková cena ZL

-249 387,31

| | | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | | | | |
|-------------------------------|-----|--------|--|--------|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | rozsah ZL | | | | | |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | 249 387,31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | -249 387,31 | | 0,00 | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | |
| D | D14 | | SW vybavení | | | | | | | | | | | | |
| 2 | K | Pol210 | D+M SW prodeje vstupenek a správu poklade - jádro obslužného vstupenkového systému + SW modul pro pokladnu | soubor | 1,00 | | | | | | | | | | |
| | PP | | D+M SW prodeje vstupenek a správu poklade - jádro obslužného vstupenkového systému + SW modul pro pokladnu | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | odečet z SoD | | -1,00 | | | | | | | | | | |

Změnový list č. 257

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 31. 10. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

**SO 101 Zanderův sál – mosazné rámečky
poklopů**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

49 393,23 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá výrobu a montáž mosazného rámečku 2 kusů poklopů včetně dna do pro osazení vlysové podlahy v Zanderově sále.

Změnový list č. 257

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL257 SO 101 Zanderův sál - mosazné rámečky poklopůStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

31.10.2022

Celková cena ZL**49 393,23**

| | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|------------|-------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|-------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | 642 419,39 | | 49 393,23 | | 0,00 | | 691 812,62 | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | 767111R1 | D+M mosazného rámu včetně dna poklopu v podlaze pro osazení vlysů 780x780 mm | kus | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | D+M mosazného rámu včetně dna poklopu v podlaze pro osazení vlysů 780x780 mm | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 2 kusy | | 2,00 | | | | | | | | | | | |
| N2 | K | 767111R2 | Výroba vzorku mosazného rámečku pro podlahové zásuvky 360x360 mm | kus | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Výroba vzorku mosazného rámečku pro podlahové zásuvky 360x360 mm | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1 kus | | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| 134 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1,81 | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazobou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m "přesun hmot ze ZL" | | 0,0022 | | | | | | | | | | | |

Změnový list č. 258

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 31. 10. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Císařské lázně

Název změny:

2.PP SV07 bourání potěrů

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

93 430,50 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá se bourání potěrů v kanálech 2.PP dle skladeb SV07. Výměry chyběly ve smluvním rozpočtu.

Změnový list č. 258

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

| ZL258 SO 101 2.PP SV07 bourání potěrů | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|----------------------|----------------|-------------|--|----------------------|--|
| Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekty: SO 101 -Císařské lázně | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení, | | | | | | | | | | | | datum: 31. 10. 2022 | | | | | |
| Celková cena ZL | | | | | | | | | | | | 93 430,50 | | | | | |
| rozsah dle SoD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 12 743 844,46 | | | | | |
| rozsah ZL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 93 430,50 | | 0,00 | | 12 837 274,96 | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 4,62 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "SV07" 102,1 m2, t. 70 mm | | 7,15 | | | | | | | | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | 161101501R | Svislé přemístění sutě nošením svisle do v 3 m | m3 | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Svislé přemístění sutě nošením z kanálu do 3 m výšky | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "SV07" 7,15 | | 7,15 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 5 009,45 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "sut' ze ZL" | | 15,72 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5 009,45 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "sut' ze ZL" | | 15,72 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 90 170,10 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 15,72*18 'Přepočtené koeficientem množství | | 282,96 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 628,49 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "sut' ze ZL" | | 15,72 | | | | | | | | | | | | |

Změnový list č. 261

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 08. 11. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 úpravy prosklených stěn S201, S202

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

508 793,61 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá příplatek za provedení dveřních otvorů a křidel do prosklených protipožárních stěn S201, S202.

Změnový list č. 261

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL261 SO 101 1.NP úpravy prosklených stěn S201,202Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

08.11.2022

Celková cena ZL**508 793,61**

| | | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | | | | | rozsah ZL | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|------------|--|-------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|-------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | 453 632,89 | | | | | | 508 793,61 | | | | | | 0,00 | | 962 426,50 | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | | | | | | | | | |
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | 7621.R | Provedení makety prosklené stěny S201 | kpl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Provedení makety prosklené stěny S201 (materiál a práce) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1 komplet | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | 5,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N2 | K | 76711068R.1.1, 76711069R.1.1 | Příplatek za provedení jednokřídlých dveří 1275x2725mm k prosklené stěně S201 a S202 5150x5000mm | kus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Změnový list č. 262

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 21. 11. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova císařské lázně

Název změny:

SO 101 ÚT – změny OT

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

211 619,32 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Tento ZL řeší změny OT: posunutí otopných těles v m. č. 1.005 a 1.012, dodávku a montáž patních konzol pro litinové radiátory dle schváleného vzorkovacího protokolu a změny deskových otopných těles v 1.PP dle bodu 115.1 z KD.

Změnový list č. 262

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 262 SO 101 ÚT - změny OT

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**

Úroveň 3: **D.1.4.3 - Vytápění**

datum: 21. 11. 2022

Celková cena ZL

211 619,32

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|
| | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
| Náklady soupisu celkem | | 2 339 419,32 | | 253 074,33 | | -41 455,01 | | 2 551 038,64 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|-----------|----------|-----------|--|----|------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| D | | D1 | Otopná tělesa | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | | D+M Stojánkové konzoly pro otopná tělesa Charleston vč. sady SMB 2-1 pro fixaci radiátorů od výšky 600 mm | | kpl | | | | | | | | | |
| | PP | | D+M Stojánkové konzoly pro otopná tělesa Charleston vč. sady SMB 2-1 pro fixaci radiátorů od výšky 600 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | č.m. 5.008 barva 7016 mat | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. 3.004, barva 7016 mat | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. 3.010, barva 1013 mat | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. 3.017, barva 7216 mat | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. 3.502, barva 7216 mat | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. 3.503, barva 7216 mat | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. 1.008, barva 1013 mat | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. -1.021, barva 1013 mat | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | 14 | | | | | | | | | |
| N2 | K | | D+M stojánkové konzoly pro otopná tělesa Charleston | | kpl | | | | | | | | | |
| | PP | | D+M stojánkové konzoly pro otopná tělesa Charleston | | | | | | | | | | | |
| | VV | | č.m. 5.007, barva 7016 mat | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. 5.013, barva 7016 mat | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. 3.007, barva 7016 mat | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. 3.015, barva 1013 mat | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. -1.009, barva 7016 mat | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. -1.038, barva 7016 mat | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | 8 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| D | | D30 | Měděné potrubí včetně tvarovek a polyethylenové izolace , ČSN 42 5710 | | | | | | | | | | | |
| N3 | K | 733290801 | Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1 NP budova A posunutí OT m.č. 1.005, 1.012 | | 8 | | | | | | | | | |
| | | | 1.PP budova A výměna OT | | 5 | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | 13 | | | | | | | | | |
| N4 | K | 713470831 | Odstranění izolace tepelné potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip | m | | | | | | | | | | |
| | PP | | Odstranění izolace tepelné potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1 NP budova A posunutí OT m.č. 1.005, 1.012 | | 8 | | | | | | | | | |
| | | | 1.PP budova A výměna OT | | 5 | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | 13 | | | | | | | | | |
| 1 | M | Pol121 | 15x1 + izolace tl. 13 mm | m | | | 2 356,00 | | | | | | | |
| | PP | | 15x1 + izolace tl. 13 mm | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1 NP, budova A posunutí OT | | 4 | | | | | | | | | |
| | | | 1.PP budova A výměna OT | | 5 | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | 9 | | | | | | | | | |
| D | | D2 | Deskové otopné těleso v provedení ventil kompak se spodním připojením v | | | | | | | | | | | |
| 1 | M | Pol1 | VK11-600x600 | kus | | | 20,00 | | | | | | | |
| | PP | | VK11-600x600 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "odečet" 1 kus | | -1 | | | | | | | | | |
| N5 | K | Pol1.1 | OT VK22-400x600, barva RAL 9016 | ks | | | | | | | | | | |
| | PP | | OT VK22-400x600, barva RAL 9016 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | č.m. -1.157 | | 1 | | | | | | | | | |
| 4 | M | Pol4 | VK22-600x800 | kus | | | 13,00 | | | | | | | |
| | PP | | VK22-600x800 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "odečet" 4 kusy | | -4 | | | | | | | | | |
| N6 | K | Pol4.1 | OT VK33-400x800, barva RAL 9016 | ks | | | | | | | | | | |
| | PP | | OT VK33-400x800, barva RAL 9016 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | č.m. -1.101 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. -1.134 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. -1.143 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | 4 | | | | | | | | | |
| 5 | M | Pol5 | VK22-600X1000 | kus | | | 8,00 | | | | | | | |
| | PP | | VK22-600X1000 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "odečet" 2 kusy | | -2 | | | | | | | | | |
| N7 | K | Pol5.1 | OT VK33-400x1000, barva RAL 9016 | ks | | | | | | | | | | |
| | PP | | OT VK33-400x1000, barva RAL 9016 | | | | | | | | | | | |
| | VV | | č.m. -1.113 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | č.m. -1.115 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | 2 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|----|-----|--------|---|--------|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| D | D31 | | Ostatní | | | | | | | | | | | |
| 2 | K | Pol127 | Připomocné práce (drážky, vrtání, zapravení, atd.) | soubor | 1,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | Připomocné práce (drážky, vrtání, zapravení, atd.) | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "m.č. 1.005, 1.012" rozebrání podlahy a zpětná montáž 34h x 350 | | | | | | | | | | | |
| | | | "1.PP" vysekání drážek v podlaže 24h x 350 Kč | | | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | 0,07784 | | | | | | | | | |
| 9 | K | Pol134 | Závěsy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod. | soubor | 1,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | Závěsy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod. | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1% z ceny ZL | | 0,01399 | | | | | | | | | |
| 11 | K | Pol136 | Propláchnutí systému, tlakové zkoušky vč. protokolů | soubor | 1,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | Propláchnutí systému, tlakové zkoušky vč. protokolů | | | | | | | | | | | |
| | VV | | vypuštění systému, tlaková zkouška 2 stoupačky | | 0,4 | | | | | | | | | |
| 17 | K | Pol142 | Přesum hmot vertikální a horizontální | soubor | 1,00 | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesum hmot vertikální a horizontální | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,5% z ceny ZL | | 0,01399 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 265

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 2. 12. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 krycí dvířka ÚT v chodbách

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

50 325,08 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Tento ZL počítá dodávku a montáž krycích dvířek ventilů ÚT v rízalitech na chodbách.

Dodávka a montáž těchto dvířek nebyly v PD ani ve smluvním rozpočtu.

Změnový list č. 265

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 265 SO 101 krycí dvířka ÚT v chodbáchStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3 **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 2. 12. 2022

Celková cena ZL**50 325,08**

| | | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
|-------------------------------|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|--|---------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | 3 883 464,40 | | 50 325,08 | | 0,00 | | 3 933 789,48 | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | 6419413R | Osazení dvířek včetně zednického zapravení a začištění omítky | ks | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Osazení dvířek včetně zednického zapravení a začištění omítky | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 2 ks v rizalitu x 2 x 4 patra | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 4 426,75 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 0,64000 | | | | | | | | | | | | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | |
| N2 | K | 76711052R.N1 | Dodávka - Dvířka pro ventily topení - výplň z plechu tl 2 (250x250) - 16 ks - rámeček z pl.30x3 - včetně povrchové úpravy práškovou barvou, výroby, dopravy a pantů | ks | | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Dvířka pro ventily topení - mřížka z plechu tl 2 (250x250) - 16 ks - rámeček z pl.30x3 - včetně povrchové úpravy práškovou barvou, výroby, dopravy a pantů | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 2 ks v rizalitu x 2 x 4 patra | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 134 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1,81 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot ze ZL" | | 0,00177 | | | | | | | | | | | | |

Změnový list č. 269

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 9. 12. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova císařské lázně

Název změny:

SO 101 EPS - držáky lineárů

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

21 543,49 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

ZL počítá dodávku a montáž držáků lineárů s naklopením na klenbových stropech.

Jedná se o změnu na požadavek památkářů kvůli zakřivení stropů, tektoniky omítky, což nebylo zohledněno v PD.

Změnový list č. 269

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL269 SO 101 EPS - držáky lineárůStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**Úroveň 3: **D.1.4.9 - Elektrická požární signalizace, místní rozhlas**

09.12.2022

Celková cena ZL**21 543,49**

| | | | | | | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|---|-----|---------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 29 991,50 | | 21 543,49 | | 0,00 | | 51 534,99 | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenik / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
| D | D6 | | Ostatní | | | | | | | | | | | |
| N1 | K | | Držák vysílače lineárního hlásiče s naklopením, včetně výroby a povrchové úpravy práškovou barvou | ks | | | | | | | | | | |
| | PP | | Držák vysílače lineárního hlásiče s naklopením, včetně výroby a povrchové úpravy práškovou barvou | | | | | | | | | | | |
| | VV | | kruhového tvaru s úhlem naklopení 9° 1 kus | | 1,0000 | | | | | | | | | |
| | | | kruhového tvaru s úhlem naklopení 10° 1 kus | | 1,0000 | | | | | | | | | |
| | | | čtvercového tvaru s úhlem naklopení 9° 1 kus | | 1,0000 | | | | | | | | | |
| | | | čtvercového tvaru s úhlem naklopení 10° 3 kusy | | 3,0000 | | | | | | | | | |
| | | | čtvercového tvaru s úhlem naklopení 34° 1 kus | | 1,0000 | | | | | | | | | |
| | | | čtvercového tvaru s úhlem naklopení 30° 1 kus | | 1,0000 | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | 8,0000 | | | | | | | | | |
| 4 | K | Pol67 | Montážní práce a instalace do interiérových prvků | hod | | 50,00 | | | | | | | | |
| | PP | | Montážní práce a instalace do interiérových prvků | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "přesun hmot a montáž na stavbě" 3 hodiny | | 3,0000 | | | | | | | | | |

Změnový list č. 271

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 5. 12. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova císařské lázně

Název změny:

SO 101 VZT odečet digestoře

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

- 27.457,25 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

ZL odečítá digestoř v kuchyni, protože není projekt technologie kuchyně.

Změnový list č. 271

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL271 SO 101 VZT Odečet digestoře

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**

Úroveň 3: **D.1.4.2 - Vzduchotechnika**

05.12.2022

Celková cena ZL

-27 457,25

| | | | | | | | | | | rozsah dle SoD | | rozsah ZL | | | | | |
|-------------------------------|-----|--------|---|--------|----------|--------------|-------------------|------------|------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------|--|------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | 27 457,25 | | 0,00 | | -27 457,25 | | 0,00 | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ceník / CÚ | změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL | | | |
| D | D8 | | Zařízení 08.01 - Větrání bufetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | M | Pol118 | Digestoř nástěnná 800x600 mm, nerez plech tl. 1 mm, výška 400 mm, s vykrývacími plechy, tukovými filtry, vypouštěcí ventil kondenzátu, horní odvodní hrdlo o125 mm, včetně montážních konzolí na zeď. Před dodáním ověřit rozměry digestoře podle skutečně dodaného vybavení. | soubor | 1,0000 | | | | | | | | | | | | |
| | PP | | Digestoř nástěnná 800x600 mm, nerez plech tl. 1 mm, výška 400 mm, s vykrývacími plechy, tukovými filtry, vypouštěcí ventil kondenzátu, horní odvodní hrdlo o125 mm, včetně montážních konzolí na zeď. Před dodáním ověřit rozměry digestoře podle skutečně dodaného vybavení. | | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "odečet z SoD" 1 kus | | | | | | | | | | | -1,0000 | | | |