

DODATEK č. 1 (023/2022/ORM/1)
ke smlouvě o dílo č. 023/2022/ORM ze dne 31. 05. 2022

„Chodník Dolní Paseky – úsek 2, Rožnov pod Radhoštěm“

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: RNDr. Jiřím Melcherem, místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm na základě usnesení zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 21/19/ZM/09/11/2021

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla, mob.: 739 503 633, 736 503 661, e-mail: marek.moll@roznov.cz, radomir.snejdrla@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

a

KÁMENBAU s.r.o.

se sídlem: Vidče 581, 756 53 Vidče

IČO: 28659261

DIČ: CZ28659261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 37525

zastoupen: [redacted] jednatelem společnosti

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Bernátek, jednatel společnosti

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 203081007/0600

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 31. 05. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 023/2022/ORM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem Chodník Dolní Paseky – úsek 2, Rožnov pod Radhoštěm.

II.

Předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. XIV., odst. 16. SOD a na základě ustanovení SOD čl. IV., odst. 6, pododst. 6.1 písm. b), c), pododst. 6.3 a odst. 7, pododst. 7.1., 7.2., se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1, jehož obsahem jsou níže popsané změny při provádění díla.

Předmětem dodatku je změna rozsahu realizace díla sjednaného v čl. II. odst. 1 SOD a změna ceny sjednané v čl. IV. odst. 1 SOD. Změny v rozsahu realizace díla jsou podrobně popsány ve změnovém listu ZL 01, změny v ceně za dílo jsou podrobně vyčísleny ve změnovém rozpočtu ZR 01.

III.

Změna ceny za dílo

1. S ohledem na skutečnosti, uvedené v článku II. tohoto dodatku a v souladu s ustanoveními SOD, uvedenými v článku II. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jak je uvedeno ve změnovém listu ZL 01 a změnovém rozpočtu ZR 01.
2. Dodatkem se cena za dílo dle SOD mění následovně:
Čl. IV. odst. 1 SOD nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1 398 170,36 Kč
Celková cena VCP bez DPH dle dodatku č.1	184 412,18 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	1 582 582,54 Kč
DPH (21%)	332 342,33 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	1 914 924,87 Kč
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění dodatečných stavebních prací:
 - a) nebyla z ekonomických anebo technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi, pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, možná změna v osobě dodavatele,
 - b) změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů,
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku,
 - d) celkový cenový nárůst, související se změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 14.10.2022 usnesením č.2620/147/RM/14/10/2022.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:



- Změnový list ZL 01
- Změnový rozpočet ZR 01

V Rožnově p.R. dne 17.10. 2022

Ve Vidči dne 17.10. 2022

za
RNDr. Jiří Melcher
mistostarosta města Rožnov pod Radhoštěm

za zhotovitele
jedenatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 01
Název stavby:	Chodník Dolní Paseky – úsek 2, Rožnov pod Radhoštěm	
Stavební objekt (PS):		
Zhotovitel:	KÁMENBAU s.r.o., Vidče 581, 756 53 Vidče	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	05.10.2022	
Předmět změny: 1/ VCP-Vybudování sjezdu na pozemek st.p. 452 2/ VCP-Úprava vstupu do rodinného domu na pozemku st.p. 452 3/ VCP-Opěrná palisáda kolem pozemku st.p. 452 4/ MNP-Odpočet asfaltového krytu Popis a zdůvodnění změny: 1/ Po dokončení zemních prací v místě stávajícího sjezdu na st.p. 452 se ukázalo, že rozdíl mezi výškovou úrovní nového chodníku a stávajícího sjezdu (který na chodník navazuje) je cca 0,5 m. Projektová dokumentace předpokládala, že niveleta chodníku bude na niveletu stávajícího sjezdu navazovat bez výškového rozdílu. Je proto nezbytné prodloužit stávající sjezd směrem do zahrady a to zařezáním do stávajícího terénu s normovým podélným sklonem. Krajiní linie nového sjezdu bylo nutné zajistit opěrnou zídou z palisádových betonových prefabrikátů. 2/ Po dokončení zemních prací v místě stávajícího vstupu do rodinného domu st.p. 452 se ukázalo, že rozdíl mezi výškovou úrovní nového chodníku a stávajícího vstupu (který na chodník navazuje) je cca 0,3 m. Projektová dokumentace předpokládala, že niveleta chodníku bude na niveletu stávajícího navazovat bez výškového rozdílu. Je proto nezbytné upravit stávající vstup do objektu a to zařezáním do stávajícího terénu s normovým podélným sklonem. Krajiní linie nového vstupu bylo nutné zajistit opěrnou zídou z palisádových betonových prefabrikátů a betonovými obrubami. 3/ Po zaměření skutečného provedení stavby je doložit rozdíl mezi projektovanou a skutečnou plochou dlažby 4/ Po dokončení zemních prací v místě mezi stávajícím sjezdem na st.p. 452 a mezi stávajícím vstupem do rodinného domu st.p. 452 se ukázalo, že rozdíl mezi výškovou úrovní nového chodníku a navazujícího terénu na pozemku st.p. 452 je cca 0,3 - 0,5 m. Projektová dokumentace předpokládala, že niveleta chodníku bude na niveletu stávajícího sjezdu navazovat s minimálním výškovým rozdílem, který bude eliminován podhrabovými deskami. Je proto nezbytné vybudovat mezi chodníkem a navazujícím terénem opěrnou zídou z betonových palisádových prefabrikátů. 5/ S ohledem na dobrou kvalitu stávajícího asfaltového povrchu požaduje objednatel provedení nového asfaltového povrchu pouze v nezbytně nutném rozsahu.		
Cena víceprací bez DPH :	Cena méněprací bez DPH :	
255 882,70 Kč	71 470,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
184 412,18 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 05. 10. 2022	Datum: 05. 10. 2022	Datum: 05. 10. 2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto_ROZNOV_2022_02
Stavba: Chodník Dolní Paseky - úsek 2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271

Zhotovitel:
KÁMENBAU s.r.o.

IČ: 28659261
DIČ: CZ28659261

Projektant:
TYKO Ateliér s.r.o.

IČ: 05752671,
DIČ: CZ05752671,

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			184 412,18
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	184 412,18	38 726,56
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	223 138,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto ROZNOV 2022 02

Stavba: Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Místo: Datum: 25. 1. 2022
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant: TYKO Ateliér s.r.o.
Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		184 412,18	223 138,74
ZMĚNY	Vícepráce a méněpráce	184 412,18	223 138,74
VCP	Vícepráce	255 882,70	309 618,07
VCP 1	Úprava vjezdu k č.p. 1234	5 697,45	6 893,91
VCP 2	Úprava podélní č.p.269	131 376,05	158 965,02
VCP 3	Vícepráce dle skutečného provedení	118 809,20	143 759,13
VCP 3.1	Chodník - způsobilé hlavní aktivity projektu	106 773,43	129 195,85
VCP 3.2	Chodník - způsobilé vedlejší aktivity projektu	12 035,77	14 563,28
MNP	Méněpráce	-71 470,52	-86 479,33
MNP 1	Méněpráce dle skutečného provedení	-71 470,52	-86 479,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 3:

VCP 1 - Úprava vjezdu k č.p. 1234

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

TYKO Ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2022

IČ:

00304271

DIČ:

CZ00304271

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

05752671,

DIČ:

CZ05752671,

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 697,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 697,45	21,00%	1 196,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 893,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 3:

VCP 1 - Úprava vjezdu k č.p. 1234

Místo:

Datum:

25. 1. 2022

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

TYKO Ateliér s.r.o.

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 697,45

5 - Komunikace

2 280,00

91 - Doplňující práce na komunikaci

1 330,00

99 - Staveništní přesun hmot

208,55

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

666,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 212,50

1 - Zemní práce

1 029,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

183,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 3:

VCP 1 - Úprava vjezdu k č.p. 1234

Místo:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

TYKO Ateliér s.r.o.

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 697,45

D 5 Komunikace 2 280,00

1	K	56421111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	7,500	49,00	367,50
	VV		2,5*3,0		7,500		
2	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	7,500	200,00	1 500,00
	VV		2,5*3,0		7,500		
	VV		Součet		7,500		
3	M	592451171R	Dlažba I 20x10x8 cm červená	m2	0,750	550,00	412,50
	VV		"10% plochy" 7,5*10/100		0,750		
	VV		Součet		0,750		

D 91 Doplnující práce na komunikaci 1 330,00

4	K	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25	m	0,500	340,00	170,00
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
5	K	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh. 15/25 1000/150/150-250	m	2,000	580,00	1 160,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		

D 99 Staveništní přesun hmot 208,55

6	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,931	108,00	208,55
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 666,40

7	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,725	23,70	64,58
	VV		2,725		2,725		
8	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,525	5,65	138,57
	VV		2,725*9		24,525		
9	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,725	170,00	463,25
	VV		2,725		2,725		

D HSV Práce a dodávky HSV 1 212,50

D 1 Zemní práce 1 029,00

10	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	7,500	115,00	862,50
	VV		2,5*3,0		7,500		
11	K	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,500	66,60	166,50
	VV		1,0+0,5+1,0		2,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 183,50

12	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,500	73,40	183,50
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 3:

VCP 2 - Úprava podél č.p.269

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

TYKO Ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2022

IČ:

00304271

DIČ:

CZ00304271

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

05752671,

DIČ:

CZ05752671,

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 376,05

DPH základní
snížená

Základ daně

131 376,05

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

27 588,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

158 965,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 3:

VCP 2 - Úprava podél č.p.269

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

TYKO Ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 376,05

1 - Zemní práce

11 302,66

99 - Staveništní přesun hmot

2 010,96

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

477,36

HSV - Práce a dodávky HSV

117 585,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

115 277,57

8 - Trubní vedení

1 177,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 3:

VCP 2 - Úprava podél č.p.269

Místo:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: TYKO Ateliér s.r.o.

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 376,05

D 1		Zemní práce					11 302,66
13	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	2,990	675,00	2 018,25
	vv		2,3*1,3		2,990		
1	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	15,421	120,40	1 856,69
	vv		"posunuli branky" 2,3*1,3*0,4/2		0,598		
	vv		"palisády" 23,6*0,4*0,8+3,5*0,4*0,8		8,672		
	vv		"nová patka sloupku brány" 0,6*0,6*0,8		0,288		
	vv		"vjezd na pozemek" 5,33*(3,5+2,0)/2*(0,3+0,5)/2		5,863		
	vv		Součet		15,421		
2	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	15,421	24,50	377,81
22	K	129911122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,200	4 970,00	994,00
	vv		"patka sloupku m vjezdové brány" 0,5*0,5*0,8		0,200		
4	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	5,760	39,60	228,10
	vv		"obsyp na meziskládku" 2,880		2,880		
	vv		"obsyp z meziskládky" 2,880		2,880		
	vv		Součet		5,760		
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,541	149,00	1 868,61
	vv		15,421-2,880		12,541		
6	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,880	77,00	221,76
	vv		"obsyp" 2,880		2,880		
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,541	56,00	702,30
3	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,880	313,60	903,17
	vv		"za palisádami" 16,0*0,6*0,3		2,880		
8	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,541	170,00	2 131,97

D 99		Staveništní přesun hmot					2 010,96
9	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičným	t	18,620	108,00	2 010,96

D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					477,36
10	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,952	23,70	46,26
	vv		1,502+0,450		1,952		
11	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,568	5,65	99,26
	vv		1,952*9		17,568		
12	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,952	170,00	331,84

D HSV		Práce a dodávky HSV					117 585,07
-------	--	---------------------	--	--	--	--	------------

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					115 277,57
16	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	1,000	334,00	334,00
	vv		"nové osazení sloupku vjezdové brány" 1		1,000		
18	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	23,600	1 080,00	25 488,00
	vv		"Skutečnost" 23,6		23,600		
19	M	59228414	palisáda betonová tyčová PADOVA PA-3/100 přírodní 120x165x1000mm	kus	202,567	419,00	84 875,57
	vv		24,308*8,333333 Přepočtené koeficientem množství		202,567		
17	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 6 m2 do 9 m2	kus	1,000	4 580,00	4 580,00
	vv		"Nové osazení vjezdové brány" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení				1 177,50
14	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	1,500	475,00	712,50
VV			"napojení sítěšního svodu do kanalizace" 1,5		1,500		
15	K	899621112	Obetonování drenážního potrubí betonem tř. C12/15 tl přes 100 do 150 mm trub DN přes 100 do 160	m	1,500	310,00	465,00
VV			"napojení sítěšního svodu do kanalizace" 1,5		1,500		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 130,00
21	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	1,000	358,00	358,00
VV			"vjezdová brána" 1		1,000		
20	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 8 do 10 m2	kus	1,000	772,00	772,00
VV			"vjezdová brána" 1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 4:

VCP 3.1 - Chodník - způsobilé hlavní aktivity projektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

TYKO Ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2022

IČ:

00304271

DIČ:

CZ00304271

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

05752671,

DIČ:

CZ05752671,

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

106 773,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 773,43	21,00%	22 422,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 195,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 4:

VCP 3.1 - Chodník - způsobilé hlavní aktivity projektu

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

TYKO Ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

106 773,43

1 - Zemní práce

85 426,74

2 - Základy a zvláštní zakládání

975,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 240,62

5 - Komunikace

6 162,81

8 - Trubní vedení

0,00

91 - Doplnňující práce na komunikaci

3 035,25

99 - Staveništní přesun hmot

932,36

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 4:

VCP 3.1 - Chodník - způsobilé hlavní aktivity projektu

Místo:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: TYKO Ateliér s.r.o.

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

106 773,43

D 1		Zemní práce			85 426,74		
10	K	00572404R	Směs travní dálniční univerzální PROFI á 25 kg	kg	0,000	2 373,00	0,00
4	K	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	0,000	47,95	0,00
3	K	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	0,000	100,80	0,00
2	K	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	0,000	76,30	0,00
22	K	113231436R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatřž. D400, š.360 mm	m	0,000	91,00	0,00
23	K	114211101R00	Odstranění betonových trub do DN 150 mm, ve výkopu	m	0,000	149,80	0,00
21	K	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	0,000	185,50	0,00
1	K	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	0,000	382,20	0,00
5	K	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,000	91,70	0,00
6	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	89,213	120,40	10 741,25
	VV		Skutečnost				
	VV		"chodník : " (174,61-21,0)*1,8*0,2		55,300		
	VV		"opěrná zed"				
	VV		22,0*((2,3+2,8)/2*1,0+(0,75+2,15)/2*(2,3+2,8)/2/2)		96,773		
	VV		Dle PD				
	VV		"chodník : " -174,61*1,8*0,2		-62,860		
	VV		Součet		89,213		
7	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	89,213	24,50	2 185,72
	VV		Skutečnost				
	VV		"chodník : " (174,61-21,0)*1,8*0,2		55,300		
	VV		"opěrná zed"				
	VV		22,0*((2,3+2,8)/2*1,0+(0,75+2,15)/2*(2,3+2,8)/2/2)		96,773		
	VV		Dle PD				
	VV		"chodník : " -174,61*1,8*0,2		-62,860		
	VV		Součet		89,213		
8	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	89,213	425,60	37 969,05
	VV		Skutečnost				
	VV		"chodník : " (174,61-21,0)*1,8*0,2		55,300		
	VV		"opěrná zed"				
	VV		22,0*((2,3+2,8)/2*1,0+(0,75+2,15)/2*(2,3+2,8)/2/2)		96,773		
	VV		Dle PD				
	VV		"chodník : " -174,61*1,8*0,2		-62,860		
	VV		Součet		89,213		
16	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	28,160	39,60	1 115,14
	VV		Skutečnost				
	VV		"odvoz ornice : " 12,3		12,300		
	VV		"dovoz ornice : " (101+22)*0,1		12,300		
	VV		"odvoz obsypu opěrné zdi" 22,0*0,8*(2,6-1)/2		14,080		
	VV		"dovoz obsypu opěrné zdi" 22,0*0,8*(2,6-1)/2		14,080		
	VV		Mezisoučet		52,760		
	VV		Dle PD				
	VV		"odvoz ornice : " -12,3		-12,300		
	VV		"dovoz ornice : " -(101+22)*0,1		-12,300		
	VV		Mezisoučet		-24,600		
	VV		Součet		28,160		
17	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	88,573	149,00	13 197,38
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 6 : " 89,213		89,213		
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 12 : " 0,640*-1		-0,640		
	VV		Součet		88,573		
18	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,000	77,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	88,573	56,00	4 960,09
	VV		*Odkaz na mn. položky pořadí 17 : " 88,573		88,573		
	VV		Součet		88,573		
12	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,640	313,60	200,70
	VV		Skutečnost				
	VV		22,0*0,8*(2,6-1)/2		14,080		
	VV		Dle PD				
	VV		-21*0,8*(2,6-1)/2		-13,440		
	VV		Součet		0,640		
9	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,000	14,91	0,00
13	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,000	17,78	0,00
14	K	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	0,000	39,83	0,00
11	K	182201101R00	Svahování násypů	m2	0,000	46,76	0,00
15	K	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	0,000	39,83	0,00
20	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	88,573	170,00	15 057,41
	VV		*Odkaz na mn. položky pořadí 19 : " 88,573		88,573		
	VV		Součet		88,573		

D 2 Základy a zvláštní zakládání 975,65

25	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	0,000	215,60	0,00
26	M	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	0,000	36,08	0,00
27	K	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	0,000	38,30	0,00
28	M	69366013R	Textilie netkaná Getex šíře 200 cm, 300 g/m2	m	0,000	16,50	0,00
24	K	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	0,000	7,62	0,00
29	K	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,247	3 950,00	975,65
	VV		Skutečnost				
	VV		"podkl.deskaa opěrné zdi:" 22,0*2,35*0,15		7,755		
	VV		Dle PD				
	VV		"podkl.deskaa opěrné zdi:" -21,3*2,35*0,15		-7,508		
	VV		Součet		0,247		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 240,62

30	K	327321824R00	Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 20/25	m3	0,898	4 130,00	3 708,74
	VV		Skutečnost				
	VV		22,0*2,35*0,3+22,0*((2,6+1,25)/2)*0,3		28,215		
	VV		Dle PD				
	VV		-1*(21,3*2,35*0,3+21,3*((2,6+1,25)/2)*0,3)		-27,317		
	VV		Součet		0,898		
31	K	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	3,115	757,00	2 358,06
	VV		Skutečnost				
	VV		(22,0*2+2,35*2)*0,3+22,0*((2,6+1,25)/2)*2		99,310		
	VV		Dle PD				
	VV		-1*((21,3*2+2,35*2)*0,3+21,3*((2,6+1,25)/2)*2)		-96,195		
	VV		Součet		3,115		
32	K	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	3,115	340,00	1 059,10
	VV		*Odkaz na mn. položky pořadí 31:" 3,115		3,115		
	VV		Součet		3,115		
33	K	327361005R00	Výztuž zdí a valů, ocel BSt 500 S do 12mm	t	0,063	49 440,00	3 114,72
	VV		Skutečnost				
	VV		"70kg/m3:" (27,32+0,898)*70/1000		1,975		
	VV		Dle PD				
	VV		"70kg/m3:" -27,32*70/1000		-1,912		
	VV		Součet		0,063		
34	M	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop půlená pro stávající kabel	m	0,000	323,00	0,00
35	M	388996141R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	0,000	83,50	0,00

D 5 Komunikace 6 162,81

38	K	564211111R00	Podklad ze štěrpkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	5,900	49,00	289,10
	VV		Skutečnost				
	VV		"dlažba tl. 6cm" 194,9		194,900		
	VV		"var. pás" 15,30		15,300		
	VV		"vjezd" 57,30		57,300		
	VV		"vodící linie" 3,40		3,400		
	VV		Mezisoučet		270,900		
	VV		Dle PD				
	VV		*Odkaz na mn. položky pořadí 40 : " -195,88800		-195,888		
	VV		*Odkaz na mn. položky pořadí 42 : " -57,06000		-57,060		
	VV		*Odkaz na mn. položky pořadí 50 : " -12,05200		-12,052		
	VV		Mezisoučet		-265,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		5,900		
37	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 16/63	m2	5,900	168,00	991,20
	VV		Skutečnost				
	VV		"dlažba tl. 6cm" 194,9		194,900		
	VV		"var. pás" 15,30		15,300		
	VV		"vjezdy" 57,30		57,300		
	VV		"vodící linie" 3,40		3,400		
	VV		Mezisoučet		270,900		
	VV		Dle PD				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 40 :"		-195,888		
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 42 :"		-57,060		
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 50 :"		-12,052		
	VV		Mezisoučet		-265,000		
	VV		Součet		5,900		
44	K	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,000	150,00	0,00
45	K	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	0,000	150,00	0,00
39	K	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,000	203,00	0,00
47	K	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	0,000	384,00	0,00
46	K	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,000	12,90	0,00
48	K	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	0,000	11,80	0,00
49	K	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	0,000	348,00	0,00
40	K	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	0,000	200,00	0,00
41	M	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	0,000	250,00	0,00
42	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,240	200,00	48,00
	VV		Skutečnost				
	VV		57,30		57,300		
	VV		Dle PD				
	VV		"vjezdy :"		-57,060		
	VV		Součet		0,240		
43	M	592451171R	Dlažba l 20x10x8 cm červená	m2	0,247	550,00	135,85
	VV		Skutečnost				
	VV		57,3*1,03		59,019		
	VV		Dle PD				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 42 :"		-58,772		
	VV		Součet		0,247		
50	K	596715041R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.4 cm	m2	6,648	200,00	1 329,60
	VV		Skutečnost				
	VV		"dlažba slepecká" 15,30		15,300		
	VV		"dlažba drážkovaná" 3,40		3,400		
	VV		Mezisoučet		18,700		
	VV		Dle PD				
	VV		-(1,5+4,8+0,4*2+10+1,3+0,4*2+4+0,4*2+5,33+0,4*2)*0,4		-12,052		
	VV		Součet		6,648		
51	M	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	6,606	510,00	3 369,06
	VV		Skutečnost				
	VV		"dlažba slepecká"15,30*1,03		15,759		
	VV		"dlažba drážkovaná" 3,40*1,03		3,502		
	VV		Mezisoučet		19,261		
	VV		Dle PD				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 50 :"		-12,655		
	VV		Součet		6,606		
36	K	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou závlivkou	m	0,000	76,60	0,00
D 8			Trubní vedení				0,00
54	K	81R	Vybourání stáv.vpusti	kpl	0,000	2 150,00	0,00
52	K	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	0,000	4 800,00	0,00
53	K	899201111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 50kg včetně dodání mříže lehké s rámem 300 x 300	kus	0,000	2 800,00	0,00
D 91			Doplňující práce na komunikaci				3 035,25
58	K	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	0,000	310,00	0,00
57	K	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25	m	0,000	340,00	0,00
59	K	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 15 1000/150/150	m	5,770	325,00	1 875,25
	VV		Skutečnost				
	VV		31,70		31,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Dle PD				
	W		-1*(4,8+3,5+4,5+1,3+4+5,33+1,5+1)		-25,930		
	W		Součet		5,770		
60	K	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh. 15/25 1000/150/150-250	m	2,000	580,00	1 160,00
	W		Skutečnost				
	W		12		12,000		
	W		Dle PD				
	W		-5*2		-10,000		
	W		Součet		2,000		
55	K	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	0,000	46,60	0,00
56	K	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,000	46,20	0,00
D 99 Staveništní přesun hmot							932,36
61	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	8,633	108,00	932,36
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00
65	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 šterku	t	0,000	170,00	0,00
62	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,000	23,70	0,00
63	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,000	5,65	0,00
66	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,000	170,00	0,00
64	K	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	0,000	250,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 4:

VCP 3.2 - Chodník - způsobilé vedlejší aktivity projektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

TYKO Ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2022

IČ:

00304271

DIČ:

CZ00304271

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

05752671,

DIČ:

CZ05752671,

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 035,77

DPH základní
snížená

Základ daně
12 035,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 527,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 563,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 4:

VCP 3.2 - Chodník - způsobilé vedlejší aktivity projektu

Místo:

Datum:

25. 1. 2022

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

TYKO Ateliér s.r.o.

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 035,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 960,30

99 - Staveništní přesun hmot

1 046,84

767 - Konstrukce zámečnické

3 028,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 4:

VCP 3.2 - Chodník - způsobilé vedlejší aktivity projektu

Místo:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: TYKO Ateliér s.r.o.

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 035,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 960,30

1	K	318110011RT8	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 245x20x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.20cm	soubor	1,000	1 408,00	1 408,00
---	---	--------------	---	--------	-------	----------	----------

vv	"skutečnost" 17+7	24,000
vv	"dle PD" -23	-23,000
vv	Součet	1,000

2	K	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	7,000	340,00	2 380,00
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	----------

vv	Skutečnost	
vv	"sloupky" 17+7	24,000
vv	"vzpěry" 7+5	12,000
vv	Mezisoučet	36,000
vv	"Dle PD"	
vv	"56bm/2,5 :"-23	-23,000
vv	"vzpěry :"-6	-6,000
vv	Mezisoučet	-29,000
vv	Součet	7,000

3	M	553462014R	Sloupek plotový d 48 mm, výška 250 cm pozinkovaná ocel + PVC	kus	1,000	365,00	365,00
---	---	------------	--	-----	-------	--------	--------

vv	Skutečnost	
vv	"sloupky" 17+7	24,000
vv	Mezisoučet	24,000
vv	"Dle PD"	
vv	"56bm/2,5 :"-23	-23,000
vv	Mezisoučet	-23,000
vv	Součet	1,000

4	M	553462052R	Vzpěra d 48 mm, výška 300 cm pozinkovaná ocel + PVC, 1 ks hlava	kus	6,000	634,55	3 807,30
---	---	------------	---	-----	-------	--------	----------

vv	Skutečnost	
vv	"vzpěry" 7+5	12,000
vv	Mezisoučet	12,000
vv	"Dle PD"	
vv	"vzpěry :"-6	-6,000
vv	Mezisoučet	-6,000
vv	Součet	6,000

D 99 Staveništní přesun hmot 1 046,84

5	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	9,693	108,00	1 046,84
---	---	--------------	--	---	-------	--------	----------

D 767 Konstrukce zámečnické 3 028,63

6	K	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m, napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	1,200	331,00	397,20
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

vv	"Skutečnost"	
vv	41,7+15,5	57,200
vv	"Dle PD"	
vv	-56,00000	-56,000
vv	Součet	1,200

7	K	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,000	2 460,00	2 460,00
---	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------

vv	"Zpětné osazení vjezdové brány" 1	1,000
----	-----------------------------------	-------

8	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	28,572	6,00	171,43
---	---	--------------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

MNP - Méněpráce

Úroveň 3:

MNP 1 - Méněpráce dle skutečného provedení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

TYKO Ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2022

IČ:

00304271

DIČ:

CZ00304271

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

05752671,

DIČ:

CZ05752671,

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-71 470,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-71 470,52	21,00%	-15 008,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-86 479,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

MNP - Méněpráce

Úroveň 3:

MNP 1 - Méněpráce dle skutečného provedení

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

TYKO Ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-71 470,52
1 - Zemní práce	-9 692,38
2 - Základy a zvláštní zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	-30 563,19
8 - Trubní vedení	0,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	-22 739,30
99 - Staveništní přesun hmot	-2 656,69
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	-5 818,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Dolní Paseky - úsek 2

Objekt:

ZMĚNY - Vícepráce a méněpráce

Soupis:

MNP - Méněpráce

Úroveň 3:

MNP 1 - Méněpráce dle skutečného provedení

Místo:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: TYKO Ateliér s.r.o.

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-71 470,52

D 1		Zemní práce				-9 692,38	
10	K	00572404R	Směs travní dálniční univerzální PROFI á 25 kg	kg	0,000	2 373,00	0,00
4	K	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	-34,223	47,95	-1 640,99
	VV		Skutečnost				
	VV		"rozšř.kom.:" (153-105)*((0,75+1,20+1,30+1,10+1,30)/5-		16,340		
	VV		0,84)+(175-153)*((1,3+0,6)/2-0,84)				
	VV		Dle PD				
	VV		"úprava komunikace:" -76,61*(1,5-0,84)		-50,563		
	VV		Součet		-34,223		
3	K	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	-24,599	100,80	-2 479,58
2	K	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	-73,025	76,30	-5 571,81
	VV		Skutečnost				
	VV		"chodník 0,15m" 105*0,15		15,750		
	VV		"rozšř.kom.:" (153-105)*(0,75+1,20+1,30+1,10+1,30)/5+(175-		75,140		
	VV		153)*(1,3+0,6)/2				
	VV		Dle PD				
	VV		"chodník 0,5m:" -98*0,5		-49,000		
	VV		"rozšř.kom.:" -76,61*1,5		-114,915		
	VV		Součet		-73,025		
22	K	113231436R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. D400, š.360 mm	m	0,000	91,00	0,00
23	K	114211101R00	Odstranění betonových trub do DN 150 mm, ve výkopu	m	0,000	149,80	0,00
21	K	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	0,000	185,50	0,00
1	K	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	0,000	382,20	0,00
5	K	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,000	91,70	0,00
6	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,000	120,40	0,00
7	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	0,000	24,50	0,00
8	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,000	425,60	0,00
16	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,000	39,60	0,00
17	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,000	149,00	0,00
18	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,000	77,00	0,00
19	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,000	56,00	0,00
12	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,000	313,60	0,00
9	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,000	14,91	0,00
13	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,000	17,78	0,00
14	K	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	0,000	39,83	0,00
11	K	182201101R00	Svahování násypů	m2	0,000	46,76	0,00
15	K	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	0,000	39,83	0,00
20	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,000	170,00	0,00

D 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00	
25	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	0,000	215,60	0,00
26	M	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	0,000	36,08	0,00
27	K	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	0,000	38,30	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	69366013R	Textilie netkaná Getex šíře 200 cm, 300 g/m2	m	0,000	16,50	0,00
24	K	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	0,000	7,62	0,00
29	K	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,000	3 950,00	0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

30	K	327321824R00	Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 20/25	m3	0,000	4 130,00	0,00
31	K	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	0,000	757,00	0,00
32	K	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	0,000	340,00	0,00
33	K	327361005R00	Výztuž zdí a valů, ocel BSt 500 S do 12mm	t	0,000	49 440,00	0,00
34	M	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop půlená pro stávající kabel	m	0,000	323,00	0,00
35	M	388996141R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	0,000	83,50	0,00

D 5 Komunikace

-30 563,19

38	K	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	0,000	49,00	0,00
37	K	564851111R00	Podklad ze štěrkorutí po zhutnění tloušťky 15 cm 16/63	m2	0,000	168,00	0,00
44	K	564851111RT2	Podklad ze štěrkorutí po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkorutí frakce 0-32 mm	m2	0,000	150,00	0,00
45	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkorutí po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkorutí frakce 0-63 mm	m2	-34,223	150,00	-5 133,45

VV

Skutečnost

VV

"rozšíř.kom.:" (153-105)*(0,75+1,20+1,30+1,10+1,30)/5-0,84)+(175-153)*((1,3+0,6)/2-0,84)

16,340

VV

Die PD

VV

"úprava komunikace:" -76,61*(1,5-0,84)

-50,563

VV

Součet

-34,223

39	K	564861111RT2	Podklad ze štěrkorutí po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkorutí frakce 0-32 mm	m2	0,000	203,00	0,00
47	K	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	-16,792	384,00	-6 448,13

VV

Skutečnost

VV

"rozšíř.kom.:" (153-105)*(0,75+1,20+1,30+1,10+1,30)/5+(175-153)*((1,3+0,6)/2

75,140

VV

Die PD

VV

"rozš.kom.:" -76,61*1,2

-91,932

VV

Součet

-16,792

46	K	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-50,042	12,90	-645,54
----	---	--------------	---	----	---------	-------	---------

VV

Skutečnost

VV

"chodník 0,15m" 105*0,15

15,750

VV

"rozšíř.kom.:" (153-105)*(0,75+1,20+1,30+1,10+1,30)/5+(175-153)*((1,3+0,6)/2

75,140

VV

Die PD

VV

"rozš.kom.:" -76,61*1,2

-91,932

VV

"úprava chodník:" -98*0,5

-49,000

VV

Součet

-50,042

48	K	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	-39,775	11,80	-469,35
----	---	--------------	--	----	---------	-------	---------

VV

Skutečnost

VV

"rozšíř.kom.:" (153-105)*(0,75+1,20+1,30+1,10+1,30)/5+(175-153)*((1,3+0,6)/2

75,140

VV

Die PD

VV

"rozš.kom.:" -76,61*1,5

-114,915

VV

Součet

-39,775

49	K	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	-50,042	348,00	-17 414,62
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------

VV

Skutečnost

VV

"chodník 0,15m" 105*0,15

15,750

VV

"rozšíř.kom.:" (153-105)*(0,75+1,20+1,30+1,10+1,30)/5+(175-153)*((1,3+0,6)/2

75,140

VV

Die PD

VV

"rozš.kom.:" -76,61*1,2

-91,932

VV

"úprava chodník:" -98*0,5

-49,000

VV

Součet

-50,042

40	K	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-0,988	200,00	-197,60
----	---	--------------	--	----	--------	--------	---------

VV

Skutečnost

VV

"dlažba:" 194,9

194,900

VV

Die PD

VV

"viz.TZ - dlažba:" -195,888

-195,888

VV

Součet

-0,988

41	M	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	-1,018	250,00	-254,50
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	---------

VV

"Odkaz na mn. položky pořadí 40:" -0,98800*1,03

-1,018

VV

Součet

-1,018

42	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,000	200,00	0,00
----	---	--------------	--	----	-------	--------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	592451171R	Dlažba I 20x10x8 cm červená	m2	0,000	550,00	0,00
50	K	596715041R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.4 cm	m2	0,000	200,00	0,00
51	M	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	0,000	510,00	0,00
36	K	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou	m	0,000	76,60	0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

54	K	81R	Vybourání stáv.vpusti	kpl	0,000	2 150,00	0,00
52	K	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	0,000	4 800,00	0,00
53	K	899201111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 50kg včetně dodání mříže lehké s rámem 300 x 300	kus	0,000	2 800,00	0,00

D 91 Doplnující práce na komunikaci -22 739,30

58	K	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	-54,510	310,00	-16 898,10
	VV		Skutečnost				
	VV		120,1		120,100		
	VV		Dle PD				
	VV		-174,61		-174,610		
	VV		Součet		-54,510		
57	K	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25	m	-17,180	340,00	-5 841,20
	VV		Skutečnost				
	VV		131,5		131,500		
	VV		Dle PD				
	VV		-1*(174,61-25,93)		-148,680		
	VV		Součet		-17,180		
59	K	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 15 1000/150/150	m	0,000	325,00	0,00
60	K	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh. 15/25 1000/150/150-250	m	0,000	580,00	0,00
55	K	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,000	46,60	0,00
56	K	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,000	46,20	0,00

D 99 Staveništní přesun hmot -2 656,69

61	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-24,599	108,00	-2 656,69
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -5 818,96

65	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 šterku	t	-9,925	170,00	-1 687,25
	VV		*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: "-9,925		-9,925		
	VV		Součet		-9,925		
62	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-20,375	23,70	-482,89
	VV		-20,375		-20,375		
63	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-183,375	5,65	-1 036,07
	VV		-20,375*9		-183,375		
66	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,000	170,00	0,00
64	K	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	-10,451	250,00	-2 612,75
	VV		*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: "-5,039		-5,039		
	VV		*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: "-5,412		-5,412		
	VV		Součet		-10,451		