



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2413

Stavba: Opatovice nad Labem - odstranění graffiti z ocelového přístřešku v žst

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 30.01.2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>66 637,11</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>13 993,79</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>80 630,90</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2413

**Stavba:** Opatovice nad Labem - odstranění graffiti z ocelového přístřešku v žst

Místo: Datum: 30.01.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**66 637,11**

**2022/3/2/2** Opatovice nad Labem - odstranění graffiti z  
**413** ocelového přístřešku v žst

66 637,11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Opatovice nad Labem - odstranění graffiti z ocelového přístřešku v žst**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**66 637,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**66 637,11**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Opatovice nad Labem - odstranění graffiti z ocelového přístřešku v žst**

Místo:

Datum: 30.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**66 637,11**

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
1	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	22,500		0,00
2	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	23,625		0,00
3	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	26,400		0,00
4	M	58124838	<i>páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	27,720		0,00
5	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	87,000		0,00
6	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	87,000		0,00
7	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	87,000		0,00
8	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	87,000		0,00
9	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	87,000		0,00
10	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	87,000		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
11	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	550,720		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
12	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	550,720		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3397024

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f91836b8-464e-418b-9579-fad74831e84c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.02.2023 08:19:00



af891719-7e72-4e11-868c-3ae7ff2ea68c