



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – LYSOLAJE
Praha – Lysolaje, Kovářenská 8/5, 165 00

OBJEDNÁVKA

KEY a.s.
Průhonická 3344/2
106 00 Praha 10

V Praze dne 17.1.2023

č.obj.230117-1

O b j e d n á v á m e

Dobrý den,

objednáváme u Vás na základě cenové nabídky č. 2022-1220 ze dne 20. 12. 2022:

Kompletní strukturovanou kabeláž Cat 6 v objektu ÚMČ Praha-Lysolaje, Kovářenská 8/5, Praha-Lysolaje, 165 00.

Cena celkem: 68 383,40 Kč bez DPH

Děkujeme a jsme s pozdravem


Ing. Dana Malečková
starostka

Fakturační údaje:

Městská část Praha - Lysolaje
Kovářenská 8/5
165 00 Praha - Lysolaje
IČ: 00231207
DIČ: CZ00231207



KEY a.s

Průhonická 3344/2, 106 00 Praha 10

tel. 283 008 111, info@key.cz

(certifikovaná montážní firma ISO 9001:2015)

Strukturovaná kabeláž Cat 6

Kanceláře Lysolaje

Soupis prací a dodávek č. 2022 - 1220

v. 20.12.2022

Platnost nabídky

30 dnů

Dodací lhůta

dle harmonogramu

Záruční doba

- montážní práce

36 měsíců

- materiál a technologie

24 měsíců

Platební podmínky

- splatnost

- záloha

- konečná faktura po protokolárním předání

- dílčí fakturace zhotovených částí

Garance pozáručního servisu

10 roků

Obecné informace

Cena je stanovena s ohledem na celkový objem dodávek a prací a nelze vyjímát jednotlivé části, či V případě vzniku tohoto požadavku si vyhrazujeme právo nabídku přepočítat dle nových požadavků.

Není-li v nabídkovém rozpočtu uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, je v cenách zahrnuto mimo jiné:

- náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi
- zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením
- vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů,
- opatření k zajištění bezpečnosti práce,
- opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod.,
- zkoušky a atesty během výstavby a zúčtovací podklady,
- vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla,
- veškeré pomocné práce, výkony či přípomoci,
- náklady na dopravu a složení materiálu

REKAPITULACE

Strukturovaná kabeláž Cat 6

Kanceláře Lysolaje

v. 20.12.2022

REKAPITULACE DLE DRUHU NÁKLADŮ

Položka		Kč bez DPH	Celkem bez DPH
Datová síť	technologie a materiál	31 903,40	68 383,40
	montáž	36 480,00	

Dodávka je standardně realizována v režimu přenesené daňové povinnosti.

V případě, že objednatel není plátcem DPH, bude k uvedené ceně připočtena DPH dle platné legislativy.

ROZPIS NÁKLADŮ

Soupis prací a dodávek č. 2022 - 1220

Strukturovaná kabeláž Cat 6

v. 20.12.2022

název položky	typ	počet	mj.	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Jedn. cena D+M	celkem dodávka	celkem montáž	celkem D+M	Poznámka
Datová síť										
Nástěnný datový rozvaděč 9U hl.500 mm, odnímatelné .bočnice	DWV096050--	1	ks	4 069,00	0,00	4 069,00	4 069,00	0,00	4 069,00	
19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U,RAL 7035		2	ks	509,60	0,00	509,60	1 019,20	0,00	1 019,20	
Keystone modul UTP Cat6 RJ45		32	ks	81,00	0,00	81,00	2 592,00	0,00	2 592,00	
19" vyvazovací panel 1U, 5x oko oceloplechové, RAL 7035	DTBC105R--	1	ks	236,60	0,00	236,60	236,60	0,00	236,60	
Napájecí panel PDU 19", 8x ČSN, vypínač, 1U, kabel 2 m		1	ks	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	
Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23/1 PVC Eca modrý 305m		915	m	11,20	0,00	11,20	10 248,00	0,00	10 248,00	
Datová zásuvka pro 2x RJ45 nástěnná	ABB Tango bílá	11	ks	117,00	0,00	117,00	1 287,00	0,00	1 287,00	
Keystone modul UTP Cat6 RJ45		22	ks	81,00	0,00	81,00	1 782,00	0,00	1 782,00	
Instalační krabice pod zásuvku na povrch		11	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konektor RJ45 UTP Cat 6 (vývody pro AP) vč. krytky		8	ks	24,70	0,00	24,70	197,60	0,00	197,60	
Konektor RJ45 UTP Cat 6 (vývody pro CAM) vč. krytky		2	ks	24,70	0,00	24,70	49,40	0,00	49,40	
PVC žlab / lišta 40x40, včetně koncovek, tvarovek a uchycení		30	m	78,00	0,00	78,00	2 340,00	0,00	2 340,00	
PVC žlab / lišta 40x20, včetně koncovek, tvarovek a uchycení		60	m	65,00	0,00	65,00	3 900,00	0,00	3 900,00	
Prostup stropem		5	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prostup stěnou		8	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Drobný instalační a přídržný materiál		1	kpl	864,60	0,00	864,60	864,60	0,00	864,60	
Montážní práce		1	kpl	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	
Měření metalických vývodů datové sítě včetně protokolu		32	kpl	0,00	90,00	90,00	0,00	2 880,00	2 880,00	
Ostatní náklady (přesuny materiálu a osob)		1	kpl	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	
Celkem bez DPH :							31 903,40	36 480,00	68 383,40	