

CENOVÁ NABÍDKA

„Oprava venkovních omítek“ Střelnice Neratov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 0,5*(7+7,04+15,84+15,74)	m2	22,81		22,81
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 22,81*0,2	m3	4,56		4,56
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,56		
4	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	4,56		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,56		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 4,562*5	m3	22,81		22,81
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 4,562*1,8	t	8,21		8,21
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	22,81		
9	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	22,81		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
10	602022187RT2	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová BASF, odstín I zatřená,tl.vrstvy 2,0 mm, např. PCI Multiputz ZS celková plocha:182,1709 odpočet mozaikové omítky:-21,335	m2	160,84		182,17 -21,34
11	602022189R00	Omítka stěn mozaik. BASF, např. PCI Multiputz MP východní strana:6*0,5 západní strana:6,04*0,5-0,5*0,76+0,5*0,33*2 sverení strana:15,74*0,5 jižní strana:15,84*0,5-0,5*0,97+0,06*0,5*2	m2	21,34		3,00 2,97 7,87 7,50
12	602022191R00	Penetrační nátěr stěn např. PCI Multigrund PGU	m2	160,84		
13	602022191R00	Penetrační nátěr stěn např. PCI Multigrund PGU	m2	21,34		
14	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jižní strana-část stěny pod podhledem:0,16*4,6	m2	0,74		0,74
15	620991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku okenní APU lišta-dodávka+montáž jižní strana:0,97+2,01*2+1,45+1,47*2+1,47*3+0,86+0,6*2+0,86+1,47*2 západní strana:0,76+2*2+1,1+2,1*2+1,15*2+1,47*4 nadstřešní část:1,15+1,47*2	m	41,98		19,65 18,24 4,09
16	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení otvory: jižní strana:0,97*2,01+1,45*1,47+1,47*1,47+0,86*0,6+0,86*1,47 západní strana:0,76*2+1,1*2+1,15*1,47*2 nadstřešní část:1,15*1,47 Mezisoučet palubkové obložení:12,5*0,75*2+0,5*0,3*4	m2	36,27		0,00 8,02 7,21 1,69 16,92 19,35

CENOVÁ NABÍDKA

„Oprava venkovních omítek“	
Střelnice Neratov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet				19,35
17	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	182,17		
		východní strana:6*4,25				25,50
		jižní strana:(15,84-3)*2,68-0,97*2,01+0,06*(0,97+2,01*2)-1,45*1,47-1,47*1,47				28,47
		0,12*(1,45+1,47*2+1,47*3)+3*6,52-0,86*0,6-0,86*1,47				18,84
		0,13*(0,86*2+0,6*2+1,47*2)+0,3*1,65				1,26
		západní strana:6,04*6,62-0,76*2+0,33*(0,76+2*2)-1,1*2,1+0,3*(1,1+2,1*2)				39,32
		-1,15*1,47*2+0,11*(1,15*2+1,47*4)				-2,48
		severní strana:(15,74-3,1)*2,65+3,1*5,95+0,3*0,6*2+0,3*1,65				52,80
		nadstřešní část nízká-atika:3*1*0,5*2				3,00
		nadstřešní část vysoká:(3,2+2,2)*0,5*3*2-1,15*1,47+0,11*(1,15+1,47*2)+0,1*(2,5+2,7)				15,48
		Mezisoučet				182,17
18	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	78,92		
		otvory:				0,00
		jižní strana:0,97+2,01*2+1,45+1,47*2+1,47*3+0,86+0,6*2+0,86+1,47*2				19,65
		západní strana:0,76+2*2+1,1+2,1*2+1,15*2+1,47*4				18,24
		nadstřešní část:1,15+1,47*2				4,09
		Mezisoučet				41,98
		rohů objektu:				0,00
		jižní strana:4,25+6,52+1,1+6,52-3,2				15,19
		severní strana:6,6+6,6-3,2+1,1+4,25+0,6*2				16,55
		nadstřešní část - na komínu:2,5+2,7				5,20
		Mezisoučet				36,94
19	283502511	Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm	kus	34,72		
		78,92*1,1/2,5				34,72
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
20	9-01	Vybourání+dodávka+montáž větracích mřížek 15x20cm	kus	12,00		
		jižní strana:2				2,00
		západní strana:5				5,00
		nadstřešní část:5				5,00
21	9-02	Demontáž+zpětná montáž okenních mříží	m2	5,73		
		jižní strana:1,45*1,45*2				4,21
		západní strana:0,76*2				1,52
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
22	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	81,14		
		jižní strana:(6,52-1,8)*(3+1,2)				19,82
		západní strana:(6,62-1,8)*(6,04+1,2*2)				40,68
		severní strana:(6,6-1,8)*(3,1+1,2)				20,64
23	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	81,15		

CENOVÁ NABÍDKA

„Oprava venkovních omítek“ Střelnice Neratov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	81,15		
		81,1488		81,15		
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	38,52		
		jižní strana:12,84*1,5		19,26		
		severní strana:12,84*1,5		19,26		
26	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	9,00		
		nadstřešní část vyšší části:1,5*6		9,00		
27	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	9,00		
		východní strana:6*1,5		9,00		
28	94-01	Ochrana střechy pro montáž omítky nadstřešní části	m2	18,00		
		strana východní:6*1,5		9,00		
		strana západní:6*1,5		9,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-01	Úklid staveniště po stavebních pracích	m2	50,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
30	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	182,17		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	23,67		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 783		Nátěry				
32	783626100R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 1x lakování	m2	19,35		
		oprava nátěru palubkového podhledu po stavebních pracích				
		12,5*0,75*2+0,5*0,3*4		19,35		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: M21		Elektromontáže				
33	210800024RT4	Vodič CYKY 3x2,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky vodiče CYKY 3x2,5	m	55,00		
34	M21-01	Demontáž+montáž venkovních svítidel	kus	3,00		
35	M21-02	Dodávka reflektoru např. Panlux Modena 150W, IP65 10000lm, PW	kus	3,00		
36	M21-03	Dodávka+montáž stmívače	kus	3,00		
37	M21-04	Dodávka+montáž vypínače IP65	kus	3,00		
38	M21-05	Napojení do el. rozvaděče	hod	4,00		
39	M21-06	Sekání+průrazy včetně opravy omítky	hod	4,00		
40	M21-07	Revizní zpráva elektroinstalace	soubor	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,90		
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	194,54		
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,90		
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,79		
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,90		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				