

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Pražmo 108

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

DTP POLKUTERA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.01.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26869331

CZ26869331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Gena bez DPH

296 140,80

DPH základní
snížená

Základ daně

296 140,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

62 189,57

0,00

Gena s DPH

v CZK

358 330,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Pražmo 108

Místo:

Datum: 06.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: DTP POLKUTERA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

296 140,80

HSV - Práce a dodávky HSV

295 140,80

1 - Zemní práce

42 315,34

2 - Zakládání

29 462,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

193 139,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 544,80

997 - Přesun sutě

10 204,61

998 - Přesun hmot

6 474,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oplocení Pražmo 108

Místo:

Datum: 06.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

DTP POLKUTERA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							296 140,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				295 140,80
D	1		Zemní práce				42 315,34
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m ² strojně	m ²	20,000	48,00	960,00
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	5,000	161,00	805,00
3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	33,000	92,30	3 045,90
4	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	38,000	331,00	12 578,00
5	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	411,00	2 055,00
6	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	33,000	387,00	12 771,00
7	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	38,000	85,10	3 233,80
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně	m ³	7,920	867,00	6 866,64
W			výkop základové rýhy 33*0,3*0,8		7,920		
D	2		Zakládání				29 462,40
9	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m ³	7,920	3 720,00	29 462,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				193 139,32
10	K	348272513	Plotová stříška průběžná pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	kus	156,000	110,00	17 160,00
11	K	348273251	Plot včetně sloupků 400x200mm z tvarovek štipaných 2stranně přírodních vyplněné betonem	m	49,000	1 389,00	68 061,00
12	K	348273531	Sloupová hlavice 400x200 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	kus	10,000	500,00	5 000,00
13	K	348273902	Držák plotových polí průběžný dl 300 mm vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	20,000	231,00	4 620,00
14	K	348501212	Osazení oplocení z dřevěných latí na hranolek výšky do 2 m	m	33,000	796,00	26 268,00
15	K	327313218	betonáž sloupků plotových do betonu prostého tř. C 20/25	m ³	0,918	3 720,00	3 414,96
W			0,3*0,3*0,6*17		0,918		
16	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	50,000	82,20	4 110,00
17	M	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm	m	50,000	100,00	5 000,00
18	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	50,000	6,46	323,00
19	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací	m	50,000	4,21	210,50
20	M	55342254	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm	kus	17,000	380,00	6 460,00
21	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	7,000	420,00	2 940,00
22	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	7,000	51,80	362,60
23	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	17,000	17,98	305,66
24	M	31324826	naplněk na drát	kus	12,000	29,80	357,60
25	M	61231005	plotovka zakulacená dřevěná 21x95x1500mm	kus	250,000	177,30	44 325,00
26	M	13021011	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm	t	0,090	46 900,00	4 221,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 544,80
27	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	28,000	313,00	8 764,00
28	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	83,000	57,60	4 780,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	997	Přesun sutě				10 204,61
29	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	2,004	104,00	208,42
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,004	234,00	468,94
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,040	10,20	204,41
32	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,004	710,00	1 422,84
33	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,000	1 580,00	7 900,00
	D	998	Přesun hmot				6 474,33
34	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	33,897	191,00	6 474,33
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00
35	K	013002000	vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00