



Smlouva o dílo – stavební práce
" II/605 ul. Jiráskova, Rokycany "

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 13-1334A/22

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00007720 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Rokycany

sídlo: Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

statutární orgán: Ing. Tomáš Rada, starosta

IČO: 00259047 DIČ: CZ00259047

e-mail: 

datová schránka: mmfb7hp

telefon: + 

kontaktní osoba ve věcech technických: Šárka Kozlerová, 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupen/á: Jiřím Šárou a Ing. Martinem Lukasem, prokuristy

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

e-mail: 

telefon: 

datová schránka: 5ssfq4h

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslav Vopalecký, tel. 

e-mail: 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -----

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „**II/605 ul. Jiráskova, Rokycany**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

102.1 Chodníky – Jiráskova ul. – uznatelné náklady SFDI

102.2 Cyklostezka - Jiráskova ul. – uznatelné náklady SFDI

102.3 Chodníky, parkoviště – Jiráskova ul. – neuznatelné náklady

102.4. Stezka pro cyklisty a chodce – Jiráskova ul. – neuznatelné náklady

103 Místní komunikace

301_A Vodovod

301_B Kanalizace

301.1_A Vodovodní přípojky

301.1_B Kanalizační přípojky

300 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova – Jeřabinova 3. Etapa

01 Rekonstrukce vodovodu

02 Rekonstrukce vodovodních přípojek

03 Rekonstrukce kanalizace

04 Rekonstrukce kanalizačních přípojek a uličních vpustí

401 Veřejné osvětlení

401.1 Veřejné osvětlení – přisvětlení přechodů pro chodce

403 Metropolitní síť

801.1 Sadovnické úpravy – příprava stanoviště

801.2 Sadovnické úpravy – kácení a výsadby

VRN pro město Rokycany

Rekonstrukce oplocení na p.p.č. 95 v k.ú. Rokycany

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Zítek – IP projekt s.r.o., se sídlem: Částkova 55, 326 00 Plzeň, IČO: 29083036, zpracovanou v 12/2019 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;

c) pravomocným územním rozhodnutím č.j. MeRo/4439/OST/14 Bas ze dne 2.11.2015; stavebním povolením č.j.: MeRo/8109/OD/19 Ant. ze dne 7.10.2019 s prodloužením platnosti č.j. MeRo/23981/OD/21 Ant. ze dne 18.10.2021, vše vydané MěÚ Rokycany

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči, a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty>. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.

- b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
 - c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.
 - d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
 - b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
 - c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;

- o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelím odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelím, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelím.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelím předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci

své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.

- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.
- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla, a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.19. Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že akceptuje oprávnění SFDI na výkon práva kontroly u Zhotovitele Akce ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům.
- 2.20. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

84 067 764,59 Kč

dále jen „cena díla“

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplyvá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).

- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).
- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.16. Smluvní strany se dohodly na následující inflační doložce:
V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle čl. 3.1. této smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádějí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.
- 3.17. Zhotovitel se zavazuje realizovat a vyfakturovat část stavby, která je hrazena z příspěvku fondu SFDI, do 11/2023.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy).
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do dvanácti (12) měsíců od předání staveniště. Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do jedenácti (11) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných zadavatelem.**

Požadavkem zadavatele je zprovoznění komunikace II/605 do 15.11.2023.

Požadavkem zadavatele je realizace a fakturace části stavby, která je hrazena z příspěvku fondu SFDI, do konce 11/2023

- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty, a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím, než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.

- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.15. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí, a to od sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 5 škol splňujících požadovaná kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas, a to tedy zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody).
- 6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.
- 6.17. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dřevin v rozsahu dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dodržet „Ochranu dřevin při stavební činnosti“ dle AOPK ČR – SPPK A01 002:2017.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.

- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby
 - c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 - d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 - e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 - f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- 9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**
 - 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.

- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem, popř. DS uvedené v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je oprávněn:
 - požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.

- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odeslána z účtu objednatele.
- 11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.
- 11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky.**

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy;
- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
- b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělkou nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VI. odst. 6.17, čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy, a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;

- c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP, odborný dozor pro ochranu dřevin (dohled dle AOPK ČR – SPPK A01 002:2017) apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.5. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.6. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 18.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

Ing. Tomáš
Rada

Podepsal Ing. Tomáš Rada
DN: cn=Ing. Tomáš Rada, c=CZ,
o=Město Rokycany, ou=626,
email=trada@rokcany.cz
Datum: 2023.02.16 08:01:45
+01'00'

Město Rokycany

Ing. Tomáš Rada,
starosta

podepsáno elektronicky

zhotovitel:

Jiří
Šára

Digitálně
podepsal Jiří
Šára
Datum:
2023.02.15
14:52:37 +01'00'

PORR a.s.

Jiří Šára

prokurista

podepsáno elektronicky

Martin
Lukas

Digitálně podepsal
Martin Lukas
Datum: 2023.02.15
17:05:35 +01'00'

PORR a.s.

Ing. Martin Lukas

prokurista

podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RO-JIRASKOVA-3

Stavba: ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany a SÚSPK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

95 463 518,53

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	95 463 518,53	20 047 338,89
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

115 510 857,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RO-JIRASKOVA-3

Stavba: ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Místo: Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany a SÚSPK

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

Zítek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		95 463 518,53	115 510 857,42	
1.1	Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK	320 125,00	387 351,25	STA
1.2	Vedlejší rozpočtové náklady - část Město Rokycany	1 662 375,00	2 011 473,75	STA
101	KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.	12 132 110,41	14 679 853,60	STA
102.1	CHODNÍKY - Jiráskova ul. - uznatelné náklady SFDI	3 939 552,14	4 766 858,09	STA
102.2	CYKLOSTEZKA - Jiráskova ul. - uznatelné náklady SFDI	4 452 520,62	5 387 549,95	STA
102.3	CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ - Jiráskova ul.- neuznatelné náklady	3 335 122,51	4 035 498,24	STA
102.4	STEZKA pro cyklisty a chodce - Jiráskova ul. - neuznatelné náklady	2 304 805,84	2 788 815,07	STA
103	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	11 150 265,85	13 491 821,68	STA
301_A	VODOVOD	9 383 749,96	11 354 337,45	STA
301_B	KANALIZACE	17 209 497,08	20 823 491,47	STA
301.1_A	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	1 329 752,09	1 609 000,03	STA
301.1_B	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	2 592 332,35	3 136 722,14	STA
300	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa	7 847 792,85	9 495 829,35	STA
01	Rekonstrukce vodovodu	1 671 184,60	2 022 133,37	Soupis
02	Rekonstrukce vodovodních přípojek	73 717,71	89 198,43	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
03	Rekonstrukce kanalizace	5 537 850,98	6 700 799,69	Soupis
04	Rekonstrukce kanalizačních přípojek a uličních vpustí	565 039,56	683 697,87	Soupis
401	Veřejné osvětlení	6 308 211,28	7 632 935,65	STA
401.1	Veřejné osvětlení-přisvětlení přechodů pro chodce	195 816,96	236 938,52	STA
403	METROPOLITNÍ SÍŤ	2 114 510,53	2 558 557,74	STA
801.1	SADOVNICKÉ ÚPRAVY - příprava stanoviště	7 725 254,72	9 347 558,21	STA
801.2	SADOVNICKÉ ÚPRAVY - kácení a výsadby	1 459 723,34	1 766 265,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚSPK

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Zítek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

320 125,00

DPH základní
snížená

Základ daně
320 125,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
67 226,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

387 351,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: SÚSPK

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	320 125,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	320 125,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	126 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	69 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	78 375,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: SÚSPK

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **320 125,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 320 125,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 126 750,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	0,150	55 000,00	8 250,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	----------

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000

Poznámka k položce:

P Vytýčení inženýrských sítí - včetně obnovení vyjádření správců, platí pro celou stavbu pro všechny stavební objekty

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	0,150	110 000,00	16 500,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	------------	-----------

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

Poznámka k položce:

P Kompletní potřebné vytýčení stavby, platí po dobu celé stavby pro všechny stavební objekty

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	0,150	85 000,00	12 750,00
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

Poznámka k položce:

P Geometrické zaměření skutečného provedení stavby zpracované po jednotlivých stavebních objektech dle SOD

4	K	013002000R	Geometrické plány stavby	Kč	0,150	110 000,00	16 500,00
---	---	------------	--------------------------	----	-------	------------	-----------

PP Geometrické plány stavby

Poznámka k položce:

P dle zadávacích dokumentů

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	0,150	85 000,00	12 750,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: pro celou stavbu - tištěná vč. digitální verze po jednotlivých stavebních objektech dle SOD							
6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	0,150	150 000,00	22 500,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013274000 Poznámka k položce: "Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky před zahájením stavby"							
7	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	0,150	100 000,00	15 000,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013284000 Poznámka k položce: "Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky po dokončení stavby"							
8	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	0,150	150 000,00	22 500,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000 Poznámka k položce: "Fotodokumentace stavby (celý průběh) vč. provedení výstupů (digitální a tištěná forma dle SOD)"							
D	VRN3	Zařízení staveniště					69 000,00
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	0,150	360 000,00	54 000,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet pro celou stavbu,zahrnuje:, - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch, mobilní oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - (např.umístění bezpečnostních značek,talbulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště							
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	0,300	50 000,00	15 000,00
PP P DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD							
D	VRN4	Inženýrská činnost					78 375,00
11	K	041903000	Dozor jiné osoby	Kč	15 000,000	1,00	15 000,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041903000 Poznámka k položce: zahrnuje mj. posudky podloží, příp. vhodnosti zpětného použití vybouraných materiálů Tato položka bude čerpána pouze na vyžádání investora např. "Dozor a účast geotechnika na stavbě" Tato položka bude čerpána do max. uvedené částky 15000 Kč							
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	0,150	10 000,00	1 500,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	3,750	4 500,00	16 875,00
	PP		Zkoušky hutnicí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000				
	P		Poznámka k položce: Zkoušky únosnosti zemní pláně, komplet pro celou stavbu pro všechny stavební objekty (statická zatěžovací zkouška deskou) - celkem cca 25 ks				
14	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	0,150	200 000,00	30 000,00
	PP		Ostatní zkoušky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000				
	P		Poznámka k položce: Ostatní zkoušky - dle KZP				
15	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	0,150	50 000,00	7 500,00
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049103000				
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s informovaností veřejnosti, IZS, provozovatelů BUS, apod. o omezeném přístupu v souvislosti s realizací stavby				
16	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	0,150	50 000,00	7 500,00
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049303000				
	P		Poznámka k položce: Inženýrská činnost spojená se zajištěním předčasného užívání stavby a kolaudace				
D	VRN7		Provozní vlivy				25 000,00
17	K	072002000	Silniční provoz	Kč	0,150	50 000,00	7 500,00
	PP		Silniční provoz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002000				
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s prováděním stavby za provozu veřejné dopravy				
18	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kus	0,150	50 000,00	7 500,00
	PP		Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072103001				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: dopravné inženýrské opatření po dobu celé stavby - všechny etapy, položka zahrnuje: -projednání a zajištění povolení DIO s DOSS				
19	K	07210300R	DIO	Kč	0,250	40 000,00	10 000,00
	PP		DIO				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce: v rozsahu dle PDPS kompletní DIO, všechny etapy, po celou dobu stavby položka zahrnuje:</i>							
P			<i>-osazení přechodného dopravního značení vč. případného použití SSZ dle TP66 a řízení provozu proškolenými pracovníky -montáž, dodání nebo pronájem a demontáž DIO -zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO</i>				
D	VRN9		Ostatní náklady				21 000,00
20	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	15 000,000	1,00	15 000,00
	PP		Ostatní náklady				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000				
P			<i>Poznámka k položce: Zkoušky nad rámec povinných zkoušek podle požadavků objednatele - bude čerpáno dle požadavků TDI a s jeho souhlasem, maximálně do uvedené částky-15000,- Kč</i>				
21	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	Kč	0,150	40 000,00	6 000,00
	PP		Ostatní náklady související s provozem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/092002000				
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na údržbu, opravy a čištění komunikací po dobu vystavby</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

1.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - část Město Rokycany

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Zítek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 662 375,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 662 375,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
349 098,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 011 473,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

1.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - část Město Rokycany

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zitek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 662 375,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 662 375,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	718 250,00
VRN3 - Zařízení staveniště	406 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	374 125,00
VRN7 - Provozní vlivy	115 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	49 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

1.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - část Město Rokycany

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **1 662 375,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 662 375,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 718 250,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	0,850	55 000,00	46 750,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000

Poznámka k položce:

P Vytýčení inženýrských sítí - včetně obnovení vyjádření správců, platí pro celou stavbu pro všechny stavební objekty

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	0,850	110 000,00	93 500,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	------------	-----------

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

Poznámka k položce:

P Kompletní potřebné vytýčení stavby, platí po dobu celé stavby pro všechny stavební objekty

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	0,850	85 000,00	72 250,00
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

Poznámka k položce:

P Geometrické zaměření skutečného provedení stavby zpracované po jednotlivých stavebních objektech dle SOD

4	K	013002000R	Geometrické plány stavby	Kč	0,850	110 000,00	93 500,00
---	---	------------	--------------------------	----	-------	------------	-----------

PP Geometrické plány stavby

Poznámka k položce:

P dle zadávacích dokumentů

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	0,850	85 000,00	72 250,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: pro celou stavbu - tištěná vč. digitální verze po jednotlivých stavebních objektech dle SOD							
6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	0,850	150 000,00	127 500,00
PP Pasportizace objektu před započítáním prací Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013274000 P Poznámka k položce: "Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky před zahájením stavby"							
7	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	0,850	100 000,00	85 000,00
PP Pasportizace objektu po provedení prací Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013284000 P Poznámka k položce: "Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky po dokončení stavby"							
8	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	0,850	150 000,00	127 500,00
PP Ostatní dokumentace Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000 P Poznámka k položce: "Fotodokumentace stavby (celý průběh) vč. provedení výstupů (digitální a tištěná forma dle SOD)"							
D	VRN3	Zařízení staveniště					406 000,00
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	0,850	360 000,00	306 000,00
PP Zařízení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000 P Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet pro celou stavbu,zahrnuje:, - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch, mobilní oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - (např.umístění bezpečnostních značek,talbulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště							
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	2,000	50 000,00	100 000,00
PP Informační tabule na staveništi P Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD							
D	VRN4	Inženýrská činnost					374 125,00
11	K	041903000	Dozor jiné osoby	Kč	15 000,000	1,00	15 000,00
PP Dozor jiné osoby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041903000 P Poznámka k položce: zahrnuje mj. posudky podloží, příp. vhodnosti zpětného použití vybouraných materiálů Tato položka bude čerpána pouze na vyžádání investora např. "Dozor a účast geotechnika na stavbě" Tato položka bude čerpána do max. uvedené částky 15000 Kč							
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	0,850	10 000,00	8 500,00
PP Plán BOZP na staveništi Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	21,250	4 500,00	95 625,00
	PP		Zkoušky hutnicí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000				
	P		Poznámka k položce: Zkoušky únosnosti zemní pláně, komplet pro celou stavbu pro všechny stavební objekty (statická zatěžovací zkouška deskou) - celkem cca 25 ks				
14	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	0,850	200 000,00	170 000,00
	PP		Ostatní zkoušky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000				
	P		Poznámka k položce: Ostatní zkoušky - dle KZP				
15	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	0,850	50 000,00	42 500,00
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049103000				
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s informovaností veřejnosti, IZS, provozovatelů BUS, apod. o omezeném přístupu v souvislosti s realizací stavby				
16	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	0,850	50 000,00	42 500,00
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049303000				
	P		Poznámka k položce: Inženýrská činnost spojená se zajištěním předčasného užívání stavby a kolaudace				
D	VRN7		Provozní vlivy				115 000,00
17	K	072002000	Silniční provoz	Kč	0,850	50 000,00	42 500,00
	PP		Silniční provoz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002000				
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s prováděním stavby za provozu veřejné dopravy				
18	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kus	0,850	50 000,00	42 500,00
	PP		Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072103001				
	P		Poznámka k položce: dopravné inženýrské opatření po dobu celé stavby - všechny etapy, položka zahrnuje: -projednání a zajištění povolení DIO s DOSS				
19	K	07210300R	DIO	Kč	0,750	40 000,00	30 000,00
	PP		DIO				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce: v rozsahu dle PDPS kompletní DIO, všechny etapy, po celou dobu stavby položka zahrnuje:</i>							
P			<i>-osazení přechodného dopravního značení vč. případného použití SSZ dle TP66 a řízení provozu proškolenými pracovníky -montáž, dodání nebo pronájem a demontáž DIO -zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO</i>				
D	VRN9		Ostatní náklady				49 000,00
20	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	15 000,000	1,00	15 000,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000 <i>Poznámka k položce: Zkoušky nad rámec povinných zkoušek podle požadavků objednatele - bude čerpáno dle požadavků TDI a s jeho souhlasem, maximálně do uvedené částky-15000,- Kč</i>							
21	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	Kč	0,850	40 000,00	34 000,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/092002000 <i>Poznámka k položce: Náklady na údržbu, opravy a čištění komunikací po dobu vystavby</i>							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

SÚSPK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 132 110,41

DPH základní
snížená

Základ daně
12 132 110,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 547 743,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 679 853,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: SÚSPK

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zitek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 132 110,41

HSV - Práce a dodávky HSV

12 132 110,41

1 - Zemní práce

1 156 122,62

4 - Vodorovné konstrukce

35 995,57

5 - Komunikace pozemní

8 804 449,92

8 - Trubní vedení

444 888,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 632 294,08

997 - Přesun sutě

18 764,25

998 - Přesun hmot

39 595,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

SÚSPK

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Zitek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 132 110,41

D HSV Práce a dodávky HSV 12 132 110,41

D 1 Zemní práce 1 156 122,62

1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	25,000	671,61	16 790,25
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107142

P *Poznámka k položce:
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, po frézování"*

2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	119,700	113,05	13 532,09
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107343

VV přípojky UV

VV 133*0,9 119,700

VV Součet 119,700

3	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	7 639,000	46,99	358 956,61
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154364

P *Poznámka k položce:
plocha určena graficky v AutoCadu
- frézovaná drť odprodána zhotoviteli - viz zadávací podmínky*

VV Jiráskova

VV 6353 6 353,000

VV OK 545,000

VV 545 545,000

VV Pražská 741,000

VV 741 741,000

VV Součet 7 639,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1 025,500	73,61	75 487,06
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111				
	VV		Jiráskova ZÚ-SBZS				
	VV		157+37+85+68+62+20,5+38+33+26+47+14+56+35		678,500		
	VV		Jiráskova SBZS-OK				
	VV		69+12+15+32+62+40+47+42+28		347,000		
	VV		Součet		1 025,500		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	283,000	64,07	18 131,81
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111				
	VV		Jiráskova-beton.obr.				
	VV		72+48		120,000		
	VV		Pražská-beton.obr.				
	VV		67+75+10,5+10,5		163,000		
	VV		Součet		283,000		
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	1 354,500	55,22	74 795,49
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111				
	VV		přídlažba-Jiráskova				
	VV		678,5+347+72+48		1 145,500		
	VV		přídlažba Pražská				
	VV		24+67+75+21		187,000		
	VV		linka z VK místo obr.				
	VV		8,5+7,5+3+3		22,000		
	VV		Součet		1 354,500		
7	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	173,725	147,49	25 622,70
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204				
	P		<i>Poznámka k položce: po odfrézování krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky, bude provedeno pouze na základě pokynů TDI výměra - 5% vozovky</i>				
	VV		0,05*6949*0,5		173,725		
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	177,263	305,49	54 152,07
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204				
	VV		75% výkopku				
	VV		uliční vpustě				
	VV		0,75*30*0,9*1,55		31,388		
	VV		přípojky vpustí - viz tabulka vpustí				
	VV		0,75*194,5		145,875		
	VV		Součet		177,263		
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	59,088	562,46	33 234,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354204				
	VV		25% výkopku				
	VV		uliční vpustě				
	VV		0,25*30*0,9*1,55		10,463		
	VV		přípojky vpustí				
	VV		0,25*194,5		48,625		
	VV		Součet		59,088		
10	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	416,000	98,43	40 946,88
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811231				
11	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	416,000	49,10	20 425,60
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811231				
12	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	410,076	219,67	90 081,39
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
	VV		rýhy UV				
	VV		177,263+59,088		236,351		
	VV		oprava případných neúnosných ploch vozovky dle pokynů TDI				
	VV		173,725		173,725		
	VV		Součet		410,076		
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	67,663	250,00	16 915,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		rýhy UV				
	VV		0,1*1,65*236,351		38,998		
	VV		oprava případných neúnosných ploch vozovky dle pokynů TDI				
	VV		0,1*1,65*173,725		28,665		
	VV		Součet		67,663		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	608,963	250,00	152 240,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 90 %				
	VV		rýhy UV				
	VV		0,9*1,65*236,351		350,981		
	VV		oprava případných neúnosných ploch vozovky dle pokynů TDI				
	VV		0,9*1,65*173,725		257,982		
	VV		Součet		608,963		
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	170,516	96,33	16 425,81
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101				
	VV		177,263+59,088-11,97-53,865		170,516		
16	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	306,929	312,42	95 890,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		100% výměna výkopového materiálu do zásypu rýhy				
			170,516*1,8		306,929		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	53,865	403,37	21 727,53
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101				
	VV		133*0,9*0,45		53,865		
18	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	96,957	317,31	30 765,43
	PP		štěrkopísek frakce 0/22				
	VV		53,865*1,8		96,957		
	D	4	Vodorovné konstrukce				35 995,57
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,970	1 132,05	13 550,64
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
	VV		133*0,9*0,1		11,970		
20	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	32,000	244,72	7 831,04
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112112				
21	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	32,000	305,10	9 763,20
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm				
22	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,152	4 210,67	4 850,69
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311131				
	VV		32*0,6*0,6*0,1		1,152		
	D	5	Komunikace pozemní				8 804 449,92
23	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	347,450	315,32	109 557,93
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564771101				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> po odfrézování krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky, bude provedeno pouze na základě pokynů TDI				
			výměra - 5% vozovky				
	VV		0,05*6949		347,450		
24	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	33,600	152,16	5 112,58
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pojižděné části dělicích ostrůvků				
	VV		14,5+19,1		33,600		
25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	347,450	231,10	80 295,70
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: po odfrézování krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky, bude provedeno pouze na základě pokynů TDI výměra - 5% vozovky</i>				
	VV		0,05*6949		347,450		
26	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	694,900	282,52	196 323,15
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135101				
	P		<i>Poznámka k položce: po odfrézování krytových vrstev - oprava poškozených míst podkladních vrstev směsí ACP 16 S 50/70; min. 40 mm; ČSN 73 6121</i>				
	VV		10% z celkové výměry vozovky				
	VV		0,1*6949		694,900		
27	K	565176101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	347,450	685,62	238 218,67
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565176101				
	P		<i>Poznámka k položce: po odfrézování krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky, bude provedeno pouze na základě pokynů TDI výměra - 5% vozovky</i>				
	VV		0,05*6949		347,450		
28	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	119,700	1 219,16	145 933,45
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901261				
	P		<i>Poznámka k položce: přípojky UV</i>				
	VV		133*0,9		119,700		
29	K	572531122	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 20 do 30 mm	m	200,000	91,68	18 336,00
	PP		Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky přes 20 do 30 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572531122				
	P		<i>Poznámka k položce: oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin s použitím geomříže s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jejího výrobce</i>				
30	K	573231107	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	13 898,000	17,33	240 852,34
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107				
	P		<i>Poznámka k položce: spojovací postřík PS-CP; 0,35 kg/m2; ČSN 73 6129</i>				
	VV		6949*2		13 898,000		
31	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 949,000	418,28	2 906 627,72
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134141				
	P		<i>Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu ACO 11 + PMB 45/80-55</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Jiráskova				
	VV		5880		5 880,000		
	VV		OK				
	VV		545		545,000		
	VV		Pražská				
	VV		524		524,000		
	VV		Součet		6 949,000		
32	K	577176141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 949,000	694,23	4 824 204,27
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577176141				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu ACL 22 + PMB 25/55-60				
33	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	33,600	488,16	16 402,18
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		ostrůvky-část s možností pojiždění				
	VV		14,5+19,1		33,600		
34	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	34,272	659,02	22 585,93
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	P		Poznámka k položce: štípané - barva šedivá (shodná např. s ul. PLzeňskou)				
	VV		33,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		34,272		
	D	8	Trubní vedení				444 888,02
35	K	82000000R	Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, kameninovém nb ŽB potrubí	kus	6,000	7 933,02	47 598,12
	PP		Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, kameninovém nb ŽB potrubí				
36	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	129,000	183,34	23 650,86
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121				
37	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	129,000	270,69	34 919,01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8				
38	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	89,000	305,49	27 188,61
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211				
39	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	60,000	152,55	9 153,00
	PP		koleno kanalizace PVC KG 160x30°				
	P		Poznámka k položce: JC platí i pro kolena 15°, 45°, 67°				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	28611546	<i>přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160</i>	kus	23,000	170,86	3 929,78
	PP		přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160				
41	M	286112301R	<i>Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150</i>	kus	6,000	2 440,81	14 644,86
	PP		Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150				
	P		<i>Poznámka k položce: sedlová část s integrovaným kulovým kloubem DN/OD 160 je vhodná k připojení na betonové a železobetonové trubky (EN 1917) a od tloušťky 30 mm také pro kameninové trubky. S trojrozměrným těsněním se optimálně přizpůsobí k vnitřnímu poloměru sběrné trubky. Integrovaný kulový kloub umožňuje ohnutí připojeného potrubního spojení v oblasti 0° až 13° a vyrovnává rozdílný průběh sedání hlavní a připojené trubky. DN/OD 160 pro trubky DN 300 až DN 1800, otvor 200 mm ± 1 mm</i>				
42	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	32,000	671,61	21 491,52
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941302				
43	M	59223852	<i>dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm</i>	kus	32,000	273,09	8 738,88
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm				
44	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	32,000	439,98	14 079,36
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941314				
45	M	59223858	<i>skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm</i>	kus	32,000	343,57	10 994,24
	PP		skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm				
46	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	32,000	976,32	31 242,24
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941332				
47	M	59224493	<i>vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC</i>	kus	32,000	1 409,57	45 106,24
	PP		vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC				
48	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	21,000	244,34	5 131,14
	PP		Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899202211				
49	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	32,000	427,53	13 680,96
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112				
50	M	55242320	<i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i>	kus	32,000	3 189,00	102 048,00
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm				
51	M	592238R	<i>uliční vpust', koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm</i>	kus	32,000	977,85	31 291,20
	PP		uliční vpust', koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 632 294,08
52	K	911381215	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m	m	3,000	6 346,11	19 038,33
	PP		Městská ochranná zábrana průběžná délky 2 m, výšky 0,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911381215				
53	K	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m	m	1,000	5 967,78	5 967,78
	PP		Městská ochranná zábrana koncová délky 2 m, výšky 0,5 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911381222				
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	30,000	427,14	12 814,20
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111				
	P		Poznámka k položce: včetně montáže stáv. DZ				
55	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	7,000	706,61	4 946,27
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm				
56	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	6,000	652,92	3 917,52
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
57	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000	1 058,09	4 232,36
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
58	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000	706,61	1 413,22
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm				
59	M	40445648	dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm	kus	1,000	900,66	900,66
	PP		dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm				
60	M	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm	kus	6,000	981,21	5 887,26
	PP		informativní značky směrové Z4 250x1000mm				
61	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	488,16	1 464,48
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111121				
	P		Poznámka k položce: včetně montáže stáv. DZ				
62	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	2,000	3 686,84	7 373,68
	PP		informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm				
63	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	24,000	1 940,44	46 570,56
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112				
64	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	24,000	998,29	23 958,96
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
65	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	1 826,000	30,51	55 711,26
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111111				
	VV		Jiráskova		1 412,000		
	VV		333+417+662				
	VV		OK				
	VV		84		84,000		
	VV		Pražská				
	VV		330		330,000		
	VV		Součet		1 826,000		
66	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	390,000	30,51	11 898,90
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111121				
	VV		Jiráskova				
	VV		165+66+159		390,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	84,500	42,71	3 609,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915121111				
	VV		Jiráskova				
	VV		19		19,000		
	VV		OK				
	VV		50,5		50,500		
	VV		Pražská				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		84,500		
68	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	764,000	42,71	32 630,44
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915121121				
	VV		Jiráskova				
	VV		141+292+233		666,000		
	VV		OK				
	VV		58		58,000		
	VV		Pražská				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		764,000		
69	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	70,550	219,67	15 497,72
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131111				
	VV		Jiráskova				
	VV		0,5*9,1+9+9+12+20*1,1		56,550		
	VV		Pražská				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		70,550		
70	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	1 826,000	54,92	100 283,92
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211112				
71	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	390,000	54,92	21 418,80
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211122				
72	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	84,500	97,63	8 249,74
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221112				
73	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	764,000	97,63	74 589,32
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221122				
74	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	70,550	463,75	32 717,56
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112				
75	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	3 064,500	6,10	18 693,45
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111				
	VV		1826+390+764+84,5		3 064,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	70,550	24,41	1 722,13
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111				
77	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	956,000	219,98	210 300,88
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123				
	P		Poznámka k položce: stávající vybourané DK				
	VV		Jiráskova				
	VV		735		735,000		
	VV		ostrůvky				
	VV		41+68-13		96,000		
	VV		Pražská				
	VV		125		125,000		
	VV		Součet		956,000		
78	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	351,800	561,39	197 497,00
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113				
	P		Poznámka k položce: stávající kamen. obruby použito 90%				
	VV		28+57+12+1,5+13+10+3+6+4+9,5+15+17+2+4,5+9,3+2+3+1+21+15,5+27+3,5+15+36+8+7+5,5+15,5		351,800		
79	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	35,000	1 153,28	40 364,80
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm				
80	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	515,300	341,71	176 083,16
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213				
	VV		ostrůvky - krajník				
	VV		41		41,000		
	VV		místo přídlažby, podél parkovišť - krajník				
	VV		42,2+13+19,3+37,8+36,5+19,3+8,8+42,2+43,5+8,7+8,7+36,5+31+36,6+42,2		426,300		
	VV		nový kamen. obr. Jiráskova				
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		515,300		
81	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	467,300	530,88	248 080,22
	PP		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm				
	VV		41+426,3		467,300		
82	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	48,000	909,20	43 641,60
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm				
83	K	919721293	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií 100 kN/m	m2	355,950	68,95	24 542,75
	PP		Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m				
	P		Poznámka k položce: oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin s použitím geomříže s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jejího výrobce				
	VV		5% celkové plochy vozovky				
	VV		0,05*7119		355,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	33,400	36,87	1 231,46
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122				
85	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	33,400	91,68	3 062,11
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211				
	VV		8,3+9,3+9,3+6,5		33,400		
86	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,600	97,63	839,62
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112				
	P		Poznámka k položce:				
			řezání chodníku nově položený asf. kryt pro signální a varovné pásy				
	VV		3+3+1,3+1,3		8,600		
87	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	6 949,000	5,49	38 150,01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938908411				
88	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	6 949,000	4,88	33 911,12
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
89	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	12,000	390,83	4 689,96
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132				
90	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	17,000	269,28	4 577,76
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211				
91	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	1 049,500	67,37	70 704,82
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024442				
92	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	135,450	141,08	19 109,29
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živíci nebo cementovou maltou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071122				
	VV		0,1*1354,5		135,450		
D	997		Přesun sutě				18 764,25
93	K	997221570R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	t	58,020	122,04	7 080,76
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Vodorovná doprava vybouraných hmot do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	58,020	201,37	11 683,49
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861				
D	998		Přesun hmot				39 595,95
95	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	348,863	73,50	25 641,43
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
96	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	348,863	40,00	13 954,52
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

102.1 - CHODNÍKY - Jiráskova ul. - uznatelné náklady SFDI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Zítek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 939 552,14

DPH základní
snížená

Základ daně
3 939 552,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
827 305,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 766 858,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

102.1 - CHODNÍKY - Jiráskova ul. - uznatelné náklady SFDI

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Zitek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 939 552,14

HSV - Práce a dodávky HSV

3 939 552,14

1 - Zemní práce

585 022,92

5 - Komunikace pozemní

2 131 836,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

927 333,99

997 - Přesun sutě

215 189,46

998 - Přesun hmot

80 168,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

102.1 - CHODNÍKY - Jiráskova ul. - uзнatelné náklady SFDI

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 939 552,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 939 552,14

D 1

Zemní práce

585 022,92

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	496,000	48,82	24 214,72
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106144				
P			Poznámka k položce: stáv. chodník plocha určena graficky v AutoCAD				
VV			8+14+131+20+37+43+132+111		496,000		
2	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	52,000	80,00	4 160,00
PP			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106183				
P			Poznámka k položce: stáv. vjezdy plocha určena graficky v AutoCAD				
VV			52		52,000		
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 765,000	43,20	76 248,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107182				
P			Poznámka k položce: stáv. chodník plocha určena graficky v AutoCAD				
VV			215+352+15+51+8+292+221+36+84+349+142		1 765,000		
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	131,000	73,61	9 642,91
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		délka určena graficky v AutoCadu		131,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	64,07	640,70
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		délka určena graficky v AutoCadu		10,000		
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	355,000	43,10	15 300,50
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		délka určena graficky v AutoCadu		355,000		
	VV		89+9+8+72+127+50				
7	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	406,930	134,55	54 752,43
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		chodník				
	VV		1816*0,18		326,880		
	VV		vjezdy				
	VV		107*0,25		26,750		
	VV		autobusový záliv				
	VV		(101+58*0,5)*0,41		53,300		
	VV		Součet		406,930		
8	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	406,930	219,67	89 390,31
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	67,143	250,00	16 785,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		0,1*406,93*1,65		67,143		
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	604,291	250,00	151 072,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		90 %				
	VV		0,9*406,93*1,65		604,291		
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2 053,000	25,77	52 905,81
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plocha určena graficky v AutoCAD</i>				
	VV		chodník				
	VV		1816		1 816,000		
	VV		vjezdy				
	VV		107		107,000		
	VV		BUS				
	VV		130		130,000		
	VV		Součet		2 053,000		
12	M	999100100R	Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)	m3	52,000	1 729,02	89 909,04
	PP		Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)				
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>(v případě nevyhovující statické zatěž. zkoušky zemní pláně)</i>				
	P		Provedení z vhodné kamenito-písčito-šterkovité sypaniny (např. drcené kamenivo frakce 0-125/250 mm) ukládané a hutněné ve dvou vrstvách. Posledních cca 5 cm aktivní zóny doporučujeme realizovat ze ŠD frakce 0/32 mm pro dosažení požadované rovinatosti zemní pláně.				
	VV		autobusový záliv - 100%				
	VV		130*0,4		52,000		
	VV		Součet		52,000		
	D	5	Komunikace pozemní				2 131 836,97
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 816,000	191,63	348 000,08
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plocha určena graficky v AutoCAD</i>				
	VV		chodník				
	VV		1816		1 816,000		
	VV		Součet		1 816,000		
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	107,000	231,10	24 727,70
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plocha určena graficky v AutoCAD</i>				
	VV		vjezdy				
	VV		107		107,000		
	VV		Součet		107,000		
15	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	130,000	270,56	35 172,80
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plocha určena graficky v AutoCAD</i>				
	VV		101+0,5*58		130,000		
16	K	567134131	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 220 mm	m2	101,000	549,46	55 495,46
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 220 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567134131				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plocha určena graficky v AutoCAD</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	96,000	439,35	42 177,60
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		VJEZDY v části městské památkové zóny - plocha určena graficky v AutoCadu		96,000		
			96				
18	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	44,000	659,02	28 996,88
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
			Poznámka k položce:				
	P		Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD				
	VV		- částečně použity stáv. vybourané dlažební kostky		44,000		
			96-52				
19	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	101,000	708,45	71 553,45
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591141111				
	P		Poznámka k položce:				
			AUTOBUSOVÝ ZÁLIV - plocha určena graficky v AutoCAD				
20	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	102,010	1 086,16	110 799,18
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 15/17				
			Poznámka k položce:				
	P		barva šedá, shodná s barvou dlažby např. v ulici Plzeňské Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD				
	VV		101*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		102,010		
21	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	757,400	488,16	369 732,38
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Chodník a pásy pro nevidomé a slabozraké, v části městské památkové zóny - plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		chodník				
	VV		687		687,000		
	VV		pásy pro nevidomé				
	VV		70,4		70,400		
	VV		Součet		757,400		
22	M	5838101R	kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch, barva červenohnědá	m2	70,400	854,28	60 141,31
	PP		kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch, barva červenohnědá				
			Poznámka k položce:				
	P		barva shodná s barvou dlažby v ulici Palackého Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD				
	VV		70,4		70,400		
23	M	5838100R	kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch	m2	687,000	536,98	368 905,26
	PP		kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch				
			Poznámka k položce:				
	P		barva shodná s barvou dlažby v ulici Palackého, šedorůžová - např. Liberecká žula				
			Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD				
24	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	1 058,700	293,29	310 506,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211133				
	P		Poznámka k položce: Chodníky a pásy pro nevidomé a slabozraké - plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		chodník				
	VV		998		998,000		
	VV		pásy pro nevidomé				
	VV		60,7		60,700		
	VV		Součet		1 058,700		
25	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	61,307	503,00	30 837,42
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná				
	P		Poznámka k položce: barva ANTRACIT				
	VV		1,010*60,7		61,307		
26	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	995,860	264,96	263 863,07
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní				
	VV		1,01*(998-12)		995,860		
27	M	59245012	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná	m2	12,120	334,46	4 053,66
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná				
	P		Poznámka k položce: ANTRACIT - bezpečnostní pás podél nástupní hrany BUS				
	VV		1,01*(6+6)		12,120		
28	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	11,000	293,29	3 226,19
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212232				
	P		Poznámka k položce: VJEZDY - plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		11		11,000		
29	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	11,110	328,39	3 648,41
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní				
	VV		1,01*11		11,110		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				927 333,99
30	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	28,000	1 830,61	51 257,08
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911111111				
	VV		28		28,000		
31	M	553912	Zábradelní díl dl. 2m, trubkové zábradlí dle výkresové dokumentace, povrch žárovým zinkováním	kus	14,000	6 834,27	95 679,78
	PP		Zábradelní díl dl. 2m, trubkové zábradlí dle výkresové dokumentace, povrch žárovým zinkováním				
32	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,000	256,43	13 077,93
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113				
	VV		51		51,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	8,160	1 086,16	8 863,07
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 15/17				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podél vjezdů - barva šedá, shodná s barvou dlažby např. v ulici Plzeňské Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD				
	VV		51*0,16		8,160		
34	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,000	219,98	11 878,92
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> obruba podél chodníků v části městské památkové zóny				
	VV		17,5+10+4+10+12,5		54,000		
35	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	5,400	659,02	3 558,71
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		0,1*54		5,400		
36	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	261,000	561,39	146 522,79
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> část obr. použito stávající - 90% přímé				
	VV		rovný (90% použity vybopurané stáv. ze stavby)				
	VV		4+5+5+5+5+4+11+82+26+5+5+8+5		170,000		
	VV		R=1				
	VV		3		3,000		
	VV		R=7				
	VV		44+9,5+11		64,500		
	VV		R=12				
	VV		14,5		14,500		
	VV		R=15				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		261,000		
37	M	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	3,000	2 190,63	6 571,89
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm				
38	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	17,000	1 153,28	19 605,76
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm				
	VV		0,1*170		17,000		
39	M	58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	64,500	2 019,77	130 275,17
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm				
40	M	58380454	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	23,500	1 385,16	32 551,26
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm				
	VV		14,5+9		23,500		
41	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	149,000	341,71	50 914,79
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213				
	VV		kam. krajník (Vodící linie - obruba podél chodníků v části městské památkové zóny)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		10,5+12,5		23,000		
	VV		autobusový záliv				
	VV		58		58,000		
	VV		dělicí ostrůvky				
	VV		68		68,000		
	VV		Součet		149,000		
42	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	44,900	1 397,36	62 741,46
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm				
43	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	58,000	909,20	52 733,60
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm				
44	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	17,000	530,88	9 024,96
	PP		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm				
45	M	58380412	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 300x200mm	m	5,500	2 648,28	14 565,54
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 300x200mm				
	P		Poznámka k položce: poloměr R=1				
46	M	58380422	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm	m	15,400	2 648,28	40 783,51
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm				
	P		Poznámka k položce: poloměr R=1,25				
47	M	58380432	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 300x200mm	m	2,200	2 361,48	5 195,26
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 300x200mm				
	P		Poznámka k položce: poloměr R=3				
48	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	382,000	256,59	98 017,38
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112				
	VV		50+120+8+155+49		382,000		
49	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	382,000	146,45	55 943,90
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				
50	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	16,000	427,14	6 834,24
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupčích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966005111				
	P		Poznámka k položce: včetně kompletní likvidace				
	VV		4+6+6		16,000		
51	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	131,000	67,37	8 825,47
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024442				
52	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným	m2	52,000	36,76	1 911,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071111				
D 997			Přesun sutě				215 189,46
53	K	997221562R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením - vybouraná živice	t	388,300	122,04	47 388,13
PP			Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením - vybouraná živice				
54	K	997221570R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	t	145,210	122,04	17 721,43
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Vodorovná doprava vybouraných hmot do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
VV			zámk. dlažba				
VV			128,96		128,960		
VV			záhon.beton. obr.				
VV			2,05+14,2		16,250		
VV			Součet		145,210		
55	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	145,210	201,37	29 240,94
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861				
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	388,300	311,20	120 838,96
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875				
D 998			Přesun hmot				80 168,80
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	706,333	73,50	51 915,48
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
58	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	706,333	40,00	28 253,32
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

102.2 - CYKLOSTEZKA - Jiráskova ul. - uznatelné náklady SFDI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Zítek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 452 520,62

DPH základní

snížená

Základ daně

4 452 520,62

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

935 029,33

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 387 549,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

102.2 - CYKLOSTEZKA - Jiráskova ul. - uznatelné náklady SFDI

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Zitek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 452 520,62

HSV - Práce a dodávky HSV

4 452 520,62

1 - Zemní práce

708 352,47

5 - Komunikace pozemní

2 499 991,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

867 935,03

997 - Přesun sutě

340 125,98

998 - Přesun hmot

36 115,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

102.2 - CYKLOSTEZKA - Jiráskova ul. - uзнatelné náklady SFDI

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 452 520,62

D HSV Práce a dodávky HSV 4 452 520,62

D 1 Zemní práce 708 352,47

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	1 132,000	48,82	55 264,24
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106144

P Poznámka k položce:

stáv. chodník

plocha určena graficky v AutoCAD

VV 621+43+51+186+111+88+32

1 132,000

2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	2 442,000	43,20	105 494,40
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107182

P Poznámka k položce:

stáv. chodník

plocha určena graficky v AutoCAD

VV 724+393+133+352+707+27+18+88

2 442,000

3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	942,000	43,10	40 600,20
---	---	-----------	---------------------------	---	---------	-------	-----------

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111

P Poznámka k položce:

délka určena graficky v AutoCadu

VV Jiráskova

VV 164+300+254

718,000

VV Pražská

VV 115

115,000

VV SBZS

VV 58+51

109,000

VV Součet

942,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	558,670	134,55	75 169,05
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		cyklo stezka				
	VV		2919*0,18		525,420		
	VV		vjezdy				
	VV		133*0,25		33,250		
	VV		Součet		558,670		
5	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	558,670	219,67	122 723,04
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
	VV		558,67		558,670		
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	92,181	250,00	23 045,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		0,1*558,67*1,65		92,181		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	829,625	250,00	207 406,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	P		Poznámka k položce: 90 %				
	VV		0,9*558,67*1,65		829,625		
8	K	181152302	Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	3 052,000	25,77	78 650,04
	PP		Úprava pláň na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		2919+133		3 052,000		
	D	5	Komunikace pozemní				2 499 991,67
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 919,000	191,63	559 367,97
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		stezka cyklo				
	VV		2919		2 919,000		
	VV		Součet		2 919,000		
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	133,000	231,10	30 736,30
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		vjezdy				
	VV		133		133,000		
	VV		Součet		133,000		
11	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 803,000	339,03	950 301,09
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145111				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
12	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 803,000	255,92	717 343,76
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577133111				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
13	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	47,000	439,35	20 649,45
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111				
	P		Poznámka k položce: VJEZDY v části městské památkové zóny - plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		47		47,000		
14	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	47,000	659,02	30 973,94
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	P		Poznámka k položce: Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD				
15	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	82,200	488,16	40 126,75
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111				
	P		Poznámka k položce: Pásky pro nevidomé a slabozraké, v části městské památkové zóny - plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		44,4+37,8		82,200		
16	M	5838101R	kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch, barva červenohnědá	m2	82,200	854,28	70 221,82
	PP		kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch, barva červenohnědá				
	P		barva shodná s barvou dlažby v ulici Palackého Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD				
	VV		44,4+37,8		82,200		
17	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	33,100	293,29	9 707,90
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211133				
	P		Poznámka k položce: Pásky pro nevidomé a slabozraké - plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		9+4,2+17,5+2,4		33,100		
18	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	33,431	503,00	16 815,79
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		barva ANTRACIT				
			1,010*33,1		33,431		
19	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	86,000	293,29	25 222,94
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212232				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		VJEZDY - plocha určena graficky v AutoCadu				
			86		86,000		
20	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	86,860	328,39	28 523,96
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní				
	VV		1,01*86		86,860		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				867 935,03
21	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	22,000	427,14	9 397,08
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			včetně montáže stáv. DZ				
22	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	22,000	706,61	15 545,42
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			C9a - 16 ks				
			C9b - 6 ks				
23	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	17,000	1 940,44	32 987,48
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112				
24	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	17,000	998,29	16 970,93
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
25	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	11,520	610,20	7 029,50
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131111				
	VV		kolo+chodec				
	VV		36*0,32		11,520		
	VV		Součet		11,520		
26	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	11,520	976,32	11 247,21
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112				
	VV		kolo+chodec				
	VV		36*0,32		11,520		
	VV		Součet		11,520		
27	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76,000	219,98	16 718,48
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>obruba cyklostezky v ul. SBZS</i>				
28	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	7,600	659,02	5 008,55
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		76*0,1 *Přepočtené koeficientem množství				
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	281,00	5 620,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podél okružní křižovatky</i>				
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	12,000	125,97	1 511,64
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
31	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,000	386,59	3 092,72
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
32	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	561,39	19 648,65
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113				
	VV		celkem Jiráskova				
	VV		4*5			20,000	
	VV		ul. SBZS				
	VV		3*5			15,000	
	VV		Součet			35,000	
33	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	35,000	1 153,28	40 364,80
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm				
34	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	147,000	341,71	50 231,37
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jiráskova ul. před OK</i>				
35	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	147,000	909,20	133 652,40
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm				
36	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1 233,000	256,59	316 375,47
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112				
	VV		Jiráskova				
	VV		234+394+348			976,000	
	VV		Pražská				
	VV		182			182,000	
	VV		ul. SBZS				
	VV		75			75,000	
	VV		Součet			1 233,000	
37	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	1 233,000	146,45	180 572,85
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	9,000	39,30	353,70
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
	VV		3*3		9,000		
39	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	9,000	91,68	825,12
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211				
40	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	390,83	781,66
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132				
	D	997	Přesun sutě				340 125,98
41	K	997221562R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením - vybouraná živice	t	537,240	122,04	65 564,77
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením - vybouraná živice				
42	K	997221570R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	t	332,000	122,04	40 517,28
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Vodorovná doprava vybouraných hmot do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
	VV		zámk. dlažba				
	VV		294,32		294,320		
	VV		záhon.beton. obr.				
	VV		37,68		37,680		
	VV		Součet		332,000		
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	332,000	201,37	66 854,84
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861				
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	537,240	311,20	167 189,09
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875				
	D	998	Přesun hmot				36 115,47
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	318,198	73,50	23 387,55
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
46	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	318,198	40,00	12 727,92
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

102.3 - CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ - Jiráskova ul.- neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Zítek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 335 122,51

DPH základní
snížená

Základ daně
3 335 122,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
700 375,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 035 498,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

102.3 - CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ - Jiráskova ul.- neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Zitek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 335 122,51

HSV - Práce a dodávky HSV

3 312 329,94

1 - Zemní práce

629 766,76

4 - Vodorovné konstrukce

326,03

5 - Komunikace pozemní

1 339 482,68

8 - Trubní vedení

12 216,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 244 098,94

997 - Přesun sutě

34 695,21

998 - Přesun hmot

51 744,31

PSV - Práce a dodávky PSV

22 792,57

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

22 792,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

102.3 - CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ - Jiráskova ul.- neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 335 122,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 312 329,94

D 1

Zemní práce

629 766,76

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	183,000	48,82	8 934,06
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106144				
P			Poznámka k položce: stáv. chodník plocha určena graficky v AutoCAD				
2	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	16,800	80,00	1 344,00
PP			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106183				
P			Poznámka k položce: stáv. vjezdy plocha určena graficky v AutoCAD				
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	124,800	43,20	5 391,36
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107182				
P			Poznámka k položce: stáv. chodník plocha určena graficky v AutoCAD				
4	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	55,800	104,49	5 830,54
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154114				
P			Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu - frézovaná drť odvezena na skládku dle dispozice Města				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	403,200	79,69	32 131,01
	PP	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154123					
	P	Poznámka k položce: napojení MK - plocha určena graficky v AutoCadu - frézovaná drť odvezena na skládku dle dispozice Města					
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	94,200	64,07	6 035,39
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					
7	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	202,800	55,22	11 198,62
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111					
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	15,000	43,10	646,50
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111					
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	317,658	134,55	42 740,88
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203					
	P	Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu					
10	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	793,51	2 856,64
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251100					
	P	Poznámka k položce: vsakovací jáma					
11	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880	513,24	1 478,13
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101					
	P	Poznámka k položce: odvodnění kolem litinové pumpy					
12	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	321,642	219,67	70 655,10
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením					
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	53,071	250,00	13 267,75
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221					
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	477,638	250,00	119 409,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	P		Poznámka k položce: 90 %				
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,296	427,91	554,57
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101				
	P		Poznámka k položce: zásyp stáv. výkopem				
16	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	3,600	549,57	1 978,45
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopu ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251101				
	P		Poznámka k položce: vsakovací jáma - litinová pumpa				
17	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	4,320	381,99	1 650,20
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63				
	P		Poznámka k položce: vsakovací jáma - litinová pumpa				
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,296	403,37	522,77
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101				
19	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	2,333	317,31	740,28
	PP		šterkopísek frakce 0/22				
20	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	937,800	25,77	24 167,11
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
21	M	999100100R	Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)	m3	160,920	1 729,02	278 233,90
	PP		Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)				
			Poznámka k položce: (v případě nevyhovující statické zatěží. zkoušky zemní pláně) Provedení z vhodné kamenito-písčito-šterkovité sypaniny (např. drcené kamenivo frakce 0-125/250 mm) ukládané a hutněné ve dvou vrstvách. Posledních cca 5 cm aktivní zóny doporučujeme realizovat ze ŠD frakce 0/32 mm pro dosažení požadované rovinatosti zemní pláně.				
	P						
	D	4	Vodorovné konstrukce				326,03
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,288	1 132,05	326,03
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
	D	5	Komunikace pozemní				1 339 482,68
23	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	724,800	191,63	138 893,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	749,400	231,10	173 186,34
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
25	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	416,400	23,43	9 756,25
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108				
26	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	416,400	348,30	145 032,12
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144121				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
27	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	34,800	439,35	15 289,38
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111				
	P		Poznámka k položce: VJEZDY - kromě varovných pásů pro nevidomé budou použity stávající vybourané dlažební kostky				
28	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	536,400	488,16	261 849,02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111				
	P		Poznámka k položce: podélné parkovací stání - vějířová dlažba				
29	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	536,400	659,02	353 498,33
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	P		Poznámka k položce: barva šedá, shodná s barvou dlažby např. v ulici Plzeňské Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD				
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	33,240	488,16	16 226,44
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111				
31	M	5838100R	kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch	m2	33,905	536,98	18 206,31
	PP		kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch				
	P		Poznámka k položce: barva shodná s barvou dlažby v ulici Palackého, šedorůžová - např. Liberecká žula Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD				
	VV		33,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,905		
32	K	594111111R	Dlažba z kamenných desek s provedením lože z kameniva těženého - komunikace pro pěší	m2	28,600	1 122,77	32 111,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomafsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm Dlažba z kamenných desek s provedením lože z kameniva těženého - komunikace pro pěší				
	P		<i>Poznámka k položce: kolem litinové pumpy</i>				
33	M	5838116	deska dlažební tryskaná žula velikost cca 600x400mm tl 60mm	m2	28,600	2 129,61	60 906,85
	PP		deska dlažební tryskaná žula velikost cca 600x400mm tl 60mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD</i>				
34	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	138,000	293,29	40 474,02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211133				
35	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	139,380	264,96	36 930,12
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní				
36	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	59,400	293,29	17 421,43
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212232				
	P		<i>Poznámka k položce: VJEZDY</i>				
37	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	59,994	328,39	19 701,43
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní				
D	8		Trubní vedení				12 216,01
38	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	3,600	183,06	659,02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871263121				
	P		<i>Poznámka k položce: odvodnění litinové pumpy</i>				
39	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	3,708	124,85	462,94
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4				
	VV		3,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,708		
40	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	634,61	634,61
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414211				
41	M	59224430R	deska betonová zákrytová studny litinové pumpy - atyp	kus	1,000	5 125,70	5 125,70
	PP		deska betonová zákrytová studny litinové pumpy - atyp				
42	K	89598321R	Zřízení vpustí kanalizační dvorní z betonových dílců DN 300/100	kus	0,600	2 441,20	1 464,72
	PP		Zřízení vpustí kanalizační dvorní z betonových dílců DN 300/100				
	P		<i>Poznámka k položce: odvodnění litinové pumpy</i>				
43	M	5922385	dno pro uliční vpust' dvorní s výtokovým otvorem PVC DN100 betonové TBV Q 300/270a	kus	0,600	716,19	429,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	dno pro uliční vpust' dvorní s výtokovým otvorem PVC DN100 betonové TBV Q 300/270a				
44	M	59223859	skruž betonová pro dvorní uliční vpust' TBV Q 300/500	kus	0,600	502,07	301,24
		PP	skruž betonová pro dvorní uliční vpust' TBV Q 300/500				
45	M	592238641	prstenec betonový pro dvorní uliční vpust' vyrovnávací TBD 40	kus	0,600	348,50	209,10
		PP	prstenec betonový pro dvorní uliční vpust' vyrovnávací TBD 40				
46	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	0,600	2 806,93	1 684,16
		PP	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení A15				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899202112				
47	M	2866170R	mříž šachtová dešťová tvárná litina dvorní vpust' pro třídu zatížení A15 300/300	kus	0,600	2 074,69	1 244,81
		PP	mříž šachtová dešťová tvárná litina dvorní vpust' pro třídu zatížení A15 300/300				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 244 098,94
48	K	911381832	Odstranění městské ochranné betonové zábrany délky 1 m výšky 0,5 m	m	2,400	1 037,34	2 489,62
		PP	Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 1 m, výšky 0,5 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911381832				
49	K	911381835	Odstranění městské ochranné betonové zábrany délky 2 m výšky 0,5 m	m	6,000	1 037,34	6 224,04
		PP	Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 2 m, výšky 0,5 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911381835				
50	K	911381842	Odstranění městské ochranné betonové zábrany pravoúhlého oblouku o poloměru 1 m výšky 0,5 m	kus	0,600	1 037,34	622,40
		PP	Odstranění městské ochranné zábrany oblouku pravoúhlého o poloměru 1 m, výšky 0,5 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911381842				
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,400	427,14	3 587,98
		PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111				
		P	Poznámka k položce: včetně montáže stáv. DZ				
52	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,800	695,63	1 252,13
		PP	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm				
53	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	6,600	883,57	5 831,56
		PP	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
54	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,600	1 940,44	12 806,90
		PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112				
55	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,600	998,29	6 588,71
		PP	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
56	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	0,420	610,20	256,28
		PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131111				
57	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	0,420	976,32	410,05
		PP	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112				
58	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,600	256,43	17 847,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113				
	Online PSC						
59	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	11,136	1 086,16	12 095,48
	PP		kostka štipaná dlažební žula velká 15/17				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podél vjezdů - barva šedá, shodná s barvou dlažby např. v ulici Plzeňské Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD				
60	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	267,000	219,98	58 734,66
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123				
	Online PSC						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> použity stávající DK				
61	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	25,440	585,79	14 902,50
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kamenné schody kolem litinové pumpy				
62	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	25,440	1 397,36	35 548,84
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm				
63	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	434,400	561,39	243 867,82
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113				
	Online PSC						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> část obr. použito stávající, předpoklad 90%				
64	M	58380416	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm	m	28,320	2 190,63	62 038,64
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> R=1m				
65	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	28,200	1 153,28	32 522,50
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm				
66	M	58380446	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm	m	15,780	2 019,77	31 871,97
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> R=7m				
67	M	58380454	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	29,520	1 385,16	40 889,92
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm				
68	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,400	341,71	18 247,31
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213				
	Online PSC						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kam. krajník (Vodící linie - obruba podél chodníků v části městské památkové zóny)				
69	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	53,400	909,20	48 551,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm				
70	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	24,000	256,59	6 158,16
		PP	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112				
71	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	24,000	146,45	3 514,80
		PP	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				
72	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,080	3 417,44	3 690,84
		PP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121				
		P	Poznámka k položce: podkladní lože pod schody kolem litinové pumpy				
73	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	21,600	39,30	848,88
		PP	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
74	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	21,600	91,68	1 980,29
		PP	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211				
75	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t	kus	1,200	71 167,31	85 400,77
		PP	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936001002				
		P	Poznámka k položce: kompletní montáž a osazení zastávkového přístřešku				
76	M	749300R	Zastávkový přístřešek 2 moduly s bočnicemi	kus	0,600	122 782,51	73 669,51
		PP	Zastávkový přístřešek 2 moduly s bočnicemi				
		P	Poznámka k položce: kovová konstrukce: RAL 9007 dřevo: jatoba (tropické dřevo) nebo borovice – barva mahagon ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárový zinek nebo vypalovaný lak na žárovém zinku ponorem				
77	M	749301R	Zastávkový přístřešek 3 moduly bez bočnic	kus	0,600	158 371,96	95 023,18
		PP	Zastávkový přístřešek 3 moduly bez bočnic				
		P	Poznámka k položce: kovová konstrukce: RAL 9007 dřevo: jatoba (tropické dřevo) nebo borovice – barva mahagon ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárový zinek nebo vypalovaný lak na žárovém zinku ponorem				
78	K	936104212	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky	kus	1,200	3 126,68	3 752,02
		PP	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104212				
79	M	749103R	Odpadkový koš malý uchycený na stožár lampy	kus	1,200	18 440,32	22 128,38
		PP	Odpadkový koš malý uchycený na stožár lampy				
		P	Poznámka k položce: Odpadkový koš malý uchycení na stožár lampy - celokovové provedení - opatřené vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, malý objem 30 l Specifikace, barevné provedení a přesné umístění všech prvků mobiliáře bude odsouhlaseno investorem před instalací. sloupek a rám RAL 9007, opláštění RAL 7047				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	6,000	3 126,68	18 760,08
	PP		Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104213				
81	M	749102R	Odpadkový koš na sloupku	kus	0,600	21 840,37	13 104,22
	PP		Odpadkový koš na sloupku velký				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odpadkový koš na spodním sloupku - celokovové provedení - opatřené vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, velký na spodním sloupku, výška 107 cm, objem 70 l Specifikace, barevné provedení a přesné umístění všech prvků mobiliáře bude odsouhlaseno investorem před instalací. sloupek a rám RAL 9007, opláštění RAL 7047				
82	M	749104R	Odpadkový koš na sloupku malý	kus	5,400	18 440,32	99 577,73
	PP		Odpadkový koš na sloupku malý				
83	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,800	2 709,30	13 004,64
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936124113				
84	M	749100R	lavička s opěradlem - délka 180 cm, šířka 70 cm	kus	4,800	10 995,85	52 780,08
	PP		lavička s opěradlem - délka 180 cm, šířka 70 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, sedák i opěradlo z lamel z tropického dřeva jatoba bez povrchové úpravy Barevnost ocelové konstrukce: RAL 9007 Barevnost dřev: Jatoba přírodní (tropické dřevo)				
85	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,800	4 423,97	21 235,06
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936174311				
86	M	7491015R	parkovací systém pro jízdní kola- na 1 kolo, 200×20×880 mm / 28 kg	kus	4,800	3 696,61	17 743,73
	PP		parkovací systém pro jízdní kola- na 1 kolo, 200×20×880 mm / 28 kg				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opěrný parkovací systém pro jízdní kola. Splňuje základní požadavek na bezpečné uzamčení kola. Piktogram cyklisty či svislou drážku je možno využít k provlečení cyklozámků. Žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce opatřena práškovým vypalovacím lakem. Ve spodní (podzemní) části je navařena kotvicí deska se čtyřmi otvory pro pevné kotvení k podkladu. kovová konstrukce: RAL 9007				
87	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	416,400	5,49	2 286,04
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938908411				
88	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	416,400	4,88	2 032,03
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
89	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	49,800	427,14	21 271,57
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966005111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně kompletní likvidace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	9,000	390,83	3 517,47
	PP	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132					
91	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	332,400	67,37	22 393,79
	PP	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024442					
92	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	4,800	36,76	176,45
	PP	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071111					
93	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	20,280	141,08	2 861,10
	PP	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živичí nebo cementovou maltou					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071122					
	D	997	Přesun sutě				34 695,21
94	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	59,202	46,63	2 760,59
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
	P	Poznámka k položce: odfrézovaná živичná drť					
95	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	236,808	18,84	4 461,46
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
96	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	75,636	46,63	3 526,91
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					
97	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	302,544	18,84	5 699,93
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569					
98	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	48,180	201,37	9 702,01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861					
99	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	27,456	311,20	8 544,31
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				51 744,31
100	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	455,897	73,50	33 508,43
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
101	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	455,897	40,00	18 235,88
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225191				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 792,57
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 792,57
102	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie	m2	113,760	46,99	5 345,58
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie				
103	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	75,840	46,99	3 563,72
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie				
104	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	227,520	61,02	13 883,27
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

102.4 - STEZKA pro cyklisty a chodce - Jiráskova ul. - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Zítek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 304 805,84

DPH základní
snížená

Základ daně
2 304 805,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
484 009,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 788 815,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

102.4 - STEZKA pro cyklisty a chodce - Jiráskova ul. - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zitek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 304 805,84

HSV - Práce a dodávky HSV

2 289 610,80

1 - Zemní práce	419 844,64
4 - Vodorovné konstrukce	217,35
5 - Komunikace pozemní	830 976,24
8 - Trubní vedení	4 303,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	978 135,00
997 - Přesun sutě	23 130,12
998 - Přesun hmot	33 003,64
PSV - Práce a dodávky PSV	15 195,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 195,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

102.4 - STEZKA pro cyklisty a chodce - Jiráskova ul. - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 304 805,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 289 610,80

D 1

Zemní práce

419 844,64

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	122,000	48,82	5 956,04
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106144				
P			Poznámka k položce: stáv. chodník plocha určena graficky v AutoCAD				
2	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	11,200	80,00	896,00
PP			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106183				
P			Poznámka k položce: stáv. vjezdy plocha určena graficky v AutoCAD				
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	83,200	43,20	3 594,24
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107182				
P			Poznámka k položce: stáv. chodník plocha určena graficky v AutoCAD				
4	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	37,200	104,49	3 887,03
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154114				
P			Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu - frézovaná drť odvezena na skládku dle dispozice Města				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	268,800	79,69	21 420,67
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154123				
	P		Poznámka k položce: napojení MK - plocha určena graficky v AutoCadu - frézovaná drť odvezena na skládku dle dispozice Města				
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	62,800	64,07	4 023,60
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111				
7	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	135,200	55,22	7 465,74
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111				
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	10,000	43,10	431,00
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111				
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	211,772	134,55	28 493,92
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
10	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,400	793,51	1 904,42
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251100				
	P		Poznámka k položce: vsakovací jáma				
11	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,920	513,24	985,42
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101				
	P		Poznámka k položce: odvodnění kolem litinové pumpy				
12	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	214,428	219,67	47 103,40
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	35,381	250,00	8 845,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	318,426	250,00	79 606,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	P		Poznámka k položce: 90 %				
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,864	427,91	369,71
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101				
	P		Poznámka k položce: zásyp stáv. výkopem				
16	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	2,400	549,57	1 318,97
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopu ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251101				
	P		Poznámka k položce: vsakovací jáma - litinová pumpa				
17	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	2,880	381,99	1 100,13
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63				
	P		Poznámka k položce: vsakovací jáma - litinová pumpa				
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,864	403,37	348,51
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101				
19	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	1,555	317,31	493,42
	PP		šterkopísek frakce 0/22				
20	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	625,200	25,77	16 111,40
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
21	M	999100100R	Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)	m3	107,280	1 729,02	185 489,27
	PP		Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)				
			Poznámka k položce: (v případě nevyhovující statické zatěží. zkoušky zemní pláně) Provedení z vhodné kamenito-písčito-šterkovité sypaniny (např. drcené kamenivo frakce 0-125/250 mm) ukládané a hutněné ve dvou vrstvách. Posledních cca 5 cm aktivní zóny doporučujeme realizovat ze ŠD frakce 0/32 mm pro dosažení požadované rovinatosti zemní pláně.				
	P						
	D	4	Vodorovné konstrukce				217,35
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,192	1 132,05	217,35
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
	D	5	Komunikace pozemní				830 976,24
23	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	483,200	191,63	92 595,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP Online PSC P		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111 <i>Poznámka k položce:</i> <i>plocha určena graficky v AutoCadu</i>				
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	499,600	231,10	115 457,56
	PP Online PSC P		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111 <i>Poznámka k položce:</i> <i>plocha určena graficky v AutoCadu</i>				
25	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	277,600	23,43	6 504,17
	PP Online PSC		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108				
26	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	277,600	348,30	96 688,08
	PP Online PSC P		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144121 <i>Poznámka k položce:</i> <i>plocha určena graficky v AutoCadu</i>				
27	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	23,200	439,35	10 192,92
	PP Online PSC P		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111 <i>Poznámka k položce:</i> <i>VJEZDY - kromě varovných pásů pro nevidomé budou použity stávající vybourané dlažební kostky</i>				
28	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	357,600	488,16	174 566,02
	PP Online PSC P		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111 <i>Poznámka k položce:</i> <i>podélné parkovací stání - vějířová dlažba</i>				
29	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	357,600	659,02	235 665,55
	PP P		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 <i>Poznámka k položce:</i> <i>barva šedá, shodná s barvou dlažby např. v ulici Plzeňské Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD</i>				
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	22,160	488,16	10 817,63
	PP Online PSC		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111				
31	M	5838100R	kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch	m2	22,603	536,98	12 137,36
	PP P		kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch <i>Poznámka k položce:</i> <i>barva shodná s barvou dlažby v ulici Palackého, šedorůžová - např. Liberecká žula Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD</i>				
	VV		22,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,603		
32	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	92,000	293,29	26 982,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211133				
33	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	92,920	264,96	24 620,08
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní				
34	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	39,600	293,29	11 614,28
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212232				
	P		Poznámka k položce: VJEZDY				
35	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	39,996	328,39	13 134,29
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní				
	D	8	Trubní vedení				4 303,81
36	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	2,400	183,06	439,34
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871263121				
	P		Poznámka k položce: odvodnění litinové pumpy				
37	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	2,472	124,85	308,63
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4				
	VV		2,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,472		
38	K	89598321R	Zřízení vpustí kanalizační dvorní z betonových dílců DN 300/100	kus	0,400	2 441,20	976,48
	PP		Zřízení vpustí kanalizační dvorní z betonových dílců DN 300/100				
	P		Poznámka k položce: odvodnění litinové pumpy				
39	M	5922385	dno pro uliční vpust' dvorní s výtokovým otvorem PVC DN100 betonové TBV Q 300/270a	kus	0,400	716,19	286,48
	PP		dno pro uliční vpust' dvorní s výtokovým otvorem PVC DN100 betonové TBV Q 300/270a				
40	M	59223859	skruž betonová pro dvorní uliční vpust' TBV Q 300/500	kus	0,400	502,07	200,83
	PP		skruž betonová pro dvorní uliční vpust' TBV Q 300/500				
41	M	592238641	prstenec betonový pro dvorní uliční vpust' vyrovnávací TBD 40	kus	0,400	348,50	139,40
	PP		prstenec betonový pro dvorní uliční vpust' vyrovnávací TBD 40				
42	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	0,400	2 806,93	1 122,77
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení A15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899202112				
43	M	2866170R	mříž šachtová dešťová tvárná litina dvorní vpust' pro třídu zatížení A15 300/300	kus	0,400	2 074,69	829,88
	PP		mříž šachtová dešťová tvárná litina dvorní vpust' pro třídu zatížení A15 300/300				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				978 135,00
44	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	22,000	1 830,61	40 273,42
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911111111				
45	M	553912	Zábradelní díl dl. 2m, trubkové zábradlí dle výkresové dokumentace, povrch žárovým zinkováním	kus	11,000	6 834,27	75 176,97
PP			Zábradelní díl dl. 2m, trubkové zábradlí dle výkresové dokumentace, povrch žárovým zinkováním				
46	K	911381832	Odstranění městské ochranné betonové zábrany délky 1 m výšky 0,5 m	m	1,600	1 037,34	1 659,74
PP			Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 1 m, výšky 0,5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911381832				
47	K	911381835	Odstranění městské ochranné betonové zábrany délky 2 m výšky 0,5 m	m	4,000	1 037,34	4 149,36
PP			Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 2 m, výšky 0,5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911381835				
48	K	911381842	Odstranění městské ochranné betonové zábrany pravoúhlého oblouku o poloměru 1 m výšky 0,5 m	kus	0,400	1 037,34	414,94
PP			Odstranění městské ochranné zábrany oblouku pravoúhlého o poloměru 1 m, výšky 0,5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911381842				
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,600	427,14	2 391,98
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111				
P			Poznámka k položce: včetně montáže stáv. DZ				
50	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,200	695,63	834,76
PP			dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm				
51	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,400	883,57	3 887,71
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
52	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,400	1 940,44	8 537,94
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112				
53	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,400	998,29	4 392,48
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
54	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	0,280	610,20	170,86
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131111				
55	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	0,280	976,32	273,37
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112				
56	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,400	256,43	11 898,35
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113				
57	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	7,424	1 086,16	8 063,65
PP			kostka štípaná dlažební žula velká 15/17				
P			Poznámka k položce: podél vjezdů - barva šedá, shodná s barvou dlažby např. v ulici Plzeňské Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD				
58	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	178,000	219,98	39 156,44
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123				
		P	Poznámka k položce: použity stávající DK				
59	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	16,960	585,79	9 935,00
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241112				
		P	Poznámka k položce: kamenné schody kolem litinové pumpy				
60	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	16,960	1 397,36	23 699,23
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm				
61	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	289,600	561,39	162 578,54
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113				
		P	Poznámka k položce: část obr. použito stávající, předpoklad 90%				
62	M	58380416	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm	m	18,880	2 190,63	41 359,09
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm				
		P	Poznámka k položce: R=1m				
63	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	18,800	1 153,28	21 681,66
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm				
64	M	58380446	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm	m	10,520	2 019,77	21 247,98
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm				
		P	Poznámka k položce: R=7m				
65	M	58380454	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	19,680	1 385,16	27 259,95
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm				
66	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,600	341,71	12 164,88
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213				
		P	Poznámka k položce: kam. krajník (Vodicí linie - obruba podél chodníků v části městské památkové zóny)				
67	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	35,600	909,20	32 367,52
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm				
68	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	16,000	256,59	4 105,44
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112				
69	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	16,000	146,45	2 343,20
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				
70	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,720	3 417,44	2 460,56
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: podkladní lože pod schody kolem litinové pumpy</i>				
71	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	14,400	39,30	565,92
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
72	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	14,400	91,68	1 320,19
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211				
73	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t	kus	0,800	71 167,31	56 933,85
	PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936001002				
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní montáž a osazení zastávkového přístřešku</i>				
74	M	749300R	Zastávkový přístřešek 2 moduly s bočnicemi	kus	0,400	122 782,51	49 113,00
	PP		Zastávkový přístřešek 2 moduly s bočnicemi				
	P		<i>Poznámka k položce: kovová konstrukce: RAL 9007 dřevo: jatoba (tropické dřevo) nebo borovice – barva mahagon ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárový zinek nebo vypalovaný lak na žárovém zinku ponorem</i>				
75	M	749301R	Zastávkový přístřešek 3 moduly bez bočnic	kus	0,400	158 371,96	63 348,78
	PP		Zastávkový přístřešek 3 moduly bez bočnic				
	P		<i>Poznámka k položce: kovová konstrukce: RAL 9007 dřevo: jatoba (tropické dřevo) nebo borovice – barva mahagon ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárový zinek nebo vypalovaný lak na žárovém zinku ponorem</i>				
76	K	936104212	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky	kus	0,800	3 126,68	2 501,34
	PP		Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104212				
77	M	749103R	Odpadkový koš malý uchycený na stožár lampy	kus	0,800	18 440,32	14 752,26
	PP		Odpadkový koš malý uchycený na stožár lampy				
	P		<i>Poznámka k položce: Odpadkový koš malý uchycení na stožár lampy - celokovové provedení - opatřené vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, malý objem 30 l Specifikace, barevné provedení a přesné umístění všech prvků mobiliáře bude odsouhlaseno investorem před instalací. sloupek a rám RAL 9007, opláštění RAL 7047</i>				
78	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000	3 126,68	12 506,72
	PP		Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104213				
79	M	749102R	Odpadkový koš na sloupku	kus	0,400	21 840,37	8 736,15
	PP		Odpadkový koš na sloupku velký				
	P		<i>Poznámka k položce: Odpadkový koš na spodním sloupku - celokovové provedení - opatřené vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, velký na spodním sloupku, výška 107 cm, objem 70 l Specifikace, barevné provedení a přesné umístění všech prvků mobiliáře bude odsouhlaseno investorem před instalací. sloupek a rám RAL 9007, opláštění RAL 7047</i>				
80	M	749104R	Odpadkový koš na sloupku malý	kus	3,600	18 440,32	66 385,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odpadkový koš na sloupku malý				
81	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	3,200	2 709,30	8 669,76
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936124113				
82	M	749100R	lavička s opěradlem - délka 180 cm, šířka 70 cm	kus	3,200	10 995,85	35 186,72
	PP		lavička s opěradlem - délka 180 cm, šířka 70 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, sedák i opěradlo z lamel z tropického dřeva jatoba bez povrchové úpravy Barevnost ocelové konstrukce: RAL 9007 Barevnost dřev: Jatoba přírodní (tropické dřevo)				
83	K	9361241R	Montáž plakátovací plochy se zabetonováním noh	kus	1,000	10 205,03	10 205,03
	PP		Montáž plakátovací plochy se zabetonováním noh				
84	M	749150R	jednostranná plakátovací plocha desková – tabule na mapu města- 1600x1000	kus	1,000	23 080,30	23 080,30
	PP		jednostranná plakátovací plocha desková – tabule na mapu města- 1600x1000				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednoduché tvarosloví s funkční stříškou přináší vše, co je potřeba. Ocelová žárově zinkovaná konstrukce, opatřená krycím lakem ve standardním odstínu, nese plakátovací plochu z vyztuženého pozinkovaného plechu. ocelová konstrukce: RAL 9007 deska z ocelového plechu rozměry atypické 160x100 cm				
85	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	3,200	4 423,97	14 156,70
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936174311				
86	M	7491015R	parkovací systém pro jízdní kola- na 1 kolo, 200×20×880 mm / 28 kg	kus	3,200	3 696,61	11 829,15
	PP		parkovací systém pro jízdní kola- na 1 kolo, 200×20×880 mm / 28 kg				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opěrný parkovací systém pro jízdní kola. Splňuje základní požadavek na bezpečné uzamčení kola. Piktogram cyklisty či svislou drážku je možno využít k provlečení cyklozámků. Žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce opatřena práškovým vypalovacím lakem. Ve spodní (podzemní) části je navařena kotvící deska se čtyřmi otvory pro pevné kotvení k podkladu. kovová konstrukce: RAL 9007				
87	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	277,600	5,49	1 524,02
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938908411				
88	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	277,600	4,88	1 354,69
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
89	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	33,200	427,14	14 181,05
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966005111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně kompletní likvidace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000	390,83	2 344,98
	PP	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132					
91	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	221,600	67,37	14 929,19
	PP	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024442					
92	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	3,200	36,76	117,63
	PP	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071111					
93	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	13,520	141,08	1 907,40
	PP	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živичí nebo cementovou maltou					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071122					
	D	997	Přesun sutě				23 130,12
94	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	39,468	46,63	1 840,39
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
	P	Poznámka k položce: odfrézovaná živичná drť					
95	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	157,872	18,84	2 974,31
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
96	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	50,424	46,63	2 351,27
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					
97	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	201,696	18,84	3 799,95
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569					
98	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	32,120	201,37	6 468,00
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861					
99	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,304	311,20	5 696,20
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				33 003,64
100	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	290,781	73,50	21 372,40
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
101	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	290,781	40,00	11 631,24
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225191				
D PSV			Práce a dodávky PSV				15 195,04
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 195,04
102	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie	m2	75,840	46,99	3 563,72
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie				
103	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	50,560	46,99	2 375,81
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie				
104	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	151,680	61,02	9 255,51
PP			fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Zítek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 150 265,85

DPH základní
snížená

Základ daně
11 150 265,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 341 555,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 491 821,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 150 265,85

HSV - Práce a dodávky HSV

11 129 348,61

1 - Zemní práce	2 826 882,28
-----------------	--------------

2 - Zakládání	81 046,08
---------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	16 316,70
--------------------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	6 360 519,64
------------------------	--------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 082,78
--	-----------

8 - Trubní vedení	238 345,75
-------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 201 577,47
---	--------------

997 - Přesun sutě	264 775,63
-------------------	------------

998 - Přesun hmot	109 802,28
-------------------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

20 917,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 917,24
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Zitek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 150 265,85

D HSV Práce a dodávky HSV 11 129 348,61

D 1 Zemní práce 2 826 882,28

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	183,06	1 830,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121

P Poznámka k položce:
Palackého - oprava stáv. zidky

2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	350,000	48,82	17 087,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106144

P Poznámka k položce:
stáv. chodník
plocha určena graficky v AutoCAD

VV	Palackého	
VV	115+40	155,000
VV	nám. 5.května	
VV	12	12,000
VV	ul. SBZS-J.Knihy	
VV	5+52+49	106,000
VV	ul. SBZS-Dukelská	
VV	44+10+23	77,000
VV	Součet	350,000

3	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	26,600	108,01	2 873,07
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106185

P Poznámka k položce:
stáv. vjezd + chodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		nám. 5.května				
	VV		8,6		8,600		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		26,600		
4	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	434,000	110,91	48 134,94
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těžného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106511				
	P		Poznámka k položce: ulice SBZS plocha určena graficky v AutoCAD				
5	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	5,000	671,61	3 358,05
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107142				
	P		Poznámka k položce: nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, po frézování"				
6	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 493,500	43,20	64 519,20
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107182				
	P		Poznámka k položce: stáv. chodník plocha určena graficky v AutoCAD				
	VV		Palackého				
	VV		50+2,5+25		77,500		
	VV		nám. 5.května				
	VV		434+64+283+103+70		954,000		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		9+10+198		217,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		245		245,000		
	VV		Součet		1 493,500		
7	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	75,200	134,39	10 106,13
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107331				
	P		Poznámka k položce: stáv. vjezd				
	VV		nám. 5.května				
	VV		15,6+4,6		20,200		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		55		55,000		
	VV		Součet		75,200		
8	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 683,000	59,19	99 616,77
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154124 Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu - frézovaná drť odvezena na skládku dle dispozice Města				
			VV Palackého				
			VV 419		419,000		
			VV ul. SBZS-J.Knihy				
			VV 36+81		117,000		
			VV ul. SBZS-Dukelská				
			VV 1040+107		1 147,000		
			VV Součet		1 683,000		
9	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 130,000	39,05	83 176,50
			PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154363 Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu - frézovaná drť odvezena na skládku dle dispozice Města				
			P nám. 5.května				
			VV 1996		1 996,000		
			VV ul. SBZS-J.Knihy				
			VV 134		134,000		
			VV Součet		2 130,000		
10	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	459,000	73,61	33 786,99
			PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111 Poznámka k položce: délka určena graficky v AutoCadu				
			P Palackého				
			VV 18+44+8		70,000		
			VV nám. 5.května				
			VV 50		50,000		
			VV ul. SBZS-J.Knihy				
			VV 81+74		155,000		
			VV ul. SBZS-Dukelská				
			VV 154+30		184,000		
			VV Součet		459,000		
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	40,000	64,07	2 562,80
			PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111 Poznámka k položce: délka určena graficky v AutoCadu				
			P nám. 5.května				
			VV 3		3,000		
			VV ul. SBZS-Dukelská				
			VV 37		37,000		
			VV Součet		40,000		
12	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	225,000	55,22	12 424,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111				
	P		Poznámka k položce: stáv. přídlažba				
	VV		Palackého				
	VV		16+40+8		64,000		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		41		41,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		54+30+36		120,000		
	VV		Součet		225,000		
13	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	228,000	43,10	9 826,80
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111				
	P		Poznámka k položce: délka určena graficky v AutoCadu				
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		59+62		121,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		26+68+13		107,000		
	VV		Součet		228,000		
14	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	1 066,203	134,55	143 457,61
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		Palackého				
	VV		330*0,18		59,400		
	VV		nám. 5.května				
	VV		970*0,18+61,1*0,23		188,653		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		425*0,39+(81+36)*0,35+195*0,39+248*0,18		327,390		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		1055*0,4+382*0,18		490,760		
	VV		Součet		1 066,203		
15	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	42,800	634,98	27 177,14
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102				
	P		Poznámka k položce: podélné tratě vodovody				
	VV		0,4*0,5*214		42,800		
16	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	93,036	305,49	28 421,57
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204				
	P		Poznámka k položce: uliční vpustě - 90%				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Palackého				
	VV		0,9*(0,9*(1*2,3+2*2+1,5*2)+3*0,9*0,6*1,6)		9,866		
	VV		nám. 5.května				
	VV		0,9*(0,9*(2*2+9*2)+2*0,9*0,6*1,6)		19,375		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		0,9*(0,9*(6*2,5+6*3)+4*0,9*0,6*1,6)		29,840		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		0,9*(0,9*(22*1,6)+7*0,9*0,6*1,6)		33,955		
	VV		Součet		93,036		
17	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	10,338	562,46	5 814,71
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354204				
	P		Poznámka k položce: uliční vpustě - 10%				
	VV		Palackého				
	VV		0,1*(0,9*(1*2,3+2*2+1,5*2)+3*0,9*0,6*1,6)		1,096		
	VV		nám. 5.května				
	VV		0,1*(0,9*(2*2+9*2)+2*0,9*0,6*1,6)		2,153		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		0,1*(0,9*(6*2,5+6*3)+4*0,9*0,6*1,6)		3,316		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		0,1*(0,9*(22*1,6)+7*0,9*0,6*1,6)		3,773		
	VV		Součet		10,338		
18	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	199,000	98,43	19 587,57
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811131				
	VV		Palackého				
	VV		2*(1*2,3+2*2+1,5*2)		18,600		
	VV		nám. 5.května				
	VV		2*(2*2+2*9)		44,000		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		2*(6*2,5+6*3)		66,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		2*(22*1,6)		70,400		
	VV		Součet		199,000		
19	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	199,000	49,10	9 770,90
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811231				
20	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	1 212,377	219,67	266 322,86
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
	VV		1066,203+93,036+10,338+42,8		1 212,377		
	VV		Součet		1 212,377		
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	200,042	250,00	50 010,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		0,1*1,65*1212,377		200,042		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		200,042		
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 800,380	250,00	450 095,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	P		Poznámka k položce: 90 %				
	VV		0,9*1,65*1212,377		1 800,380		
	VV		Součet		1 800,380		
23	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	54,278	96,33	5 228,60
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101				
	VV		Palackého				
	VV		(9,866+1,096)-1,823-0,405-3*0,95*1,6		4,174		
	VV		nám. 5.května				
	VV		(19,375+2,153)-4,455-0,99-2*0,95*1,6		13,043		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		(29,84+3,316)-4,86-1,08-4*0,95*1,6		21,136		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		(33,955+3,773)-9,113-2,05-7*0,95*1,6		15,925		
	VV		Součet		54,278		
24	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	97,700	312,42	30 523,43
	PP		šterkodrt' frakce 0/63				
	P		Poznámka k položce: 100% výměna výkopového materiálu do zásypu rýhy				
	VV		1,8*54,278		97,700		
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,251	403,37	8 168,65
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101				
	VV		Palackého				
	VV		0,9*0,45*(1+2+1,5)		1,823		
	VV		nám. 5.května				
	VV		0,9*0,45*(2+9)		4,455		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		0,9*0,45*(3+3+3+3)		4,860		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		0,9*0,45*(4+2,5+1,5+6+1+6,5+1)		9,113		
	VV		Součet		20,251		
26	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	36,452	317,31	11 566,58
	PP		šterkopísek frakce 0/22				
	VV		20,251*1,8		36,452		
27	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	3 956,500	25,77	101 959,01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCAD				
	VV		Palackého				
	VV		330+37		367,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	nám. 5.května				
		VV	970+62		1 032,000		
		VV	ul. SBZS-J.Knihy				
		VV	425+117+0,5*2*65+195+248		1 050,000		
		VV	ul. SBZS-Dukelská				
		VV	1055+0,5*163+371		1 507,500		
		VV	Součet		3 956,500		
28	M	999100100R	Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)	m3	740,000	1 729,02	1 279 474,80
		PP	Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)				
			Poznámka k položce: (v případě nevyhovující statické zatěží. zkoušky zemní pláně)				
		P	Provedení z vhodné kamenito-písčito-šterkovité sypaniny (např. drcené kamenivo frakce 0-125/250 mm) ukládané a hutněné ve dvou vrstvách. Posledních cca 5 cm aktivní zóny doporučujeme realizovat ze ŠD frakce 0/32 mm pro dosažení požadované rovinatosti zemní pláně.				
		VV	ul. SBZS				
		VV	0,5*(425+1055)		740,000		
		VV	Součet		740,000		
	D	2	Zakládání				81 046,08
29	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	214,000	378,72	81 046,08
		PP	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752101				
		VV	ul. SBZS-J.Knihy				
		VV	60+60		120,000		
		VV	ul. SBZS-Dukelská				
		VV	19+30+20+25		94,000		
		VV	Součet		214,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				16 316,70
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,500	1 132,05	5 094,23
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
		VV	Palackého				
		VV	0,9*0,1*(1+2+1,5)		0,405		
		VV	nám. 5.května				
		VV	0,9*0,1*(2+9)		0,990		
		VV	ul. SBZS-J.Knihy				
		VV	0,9*0,1*(3+3+3+3)		1,080		
		VV	ul. SBZS-Dukelská				
		VV	0,9*0,1*(4+2,5+1,5+6+1+6,5+1)		2,025		
		VV	Součet		4,500		
31	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	16,000	244,72	3 915,52
		PP	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112112				
32	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	16,000	305,10	4 881,60
		PP	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,576	4 210,67	2 425,35
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311131				
	VV		Palackého				
	VV		3*0,6*0,6*0,1		0,108		
	VV		nám. 5.května				
	VV		2*0,6*0,6*0,1		0,072		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		4*0,6*0,6*0,1		0,144		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		7*0,6*0,6*0,1		0,252		
	VV		Součet		0,576		
	D	5	Komunikace pozemní				6 360 519,64
34	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 162,000	191,63	414 304,06
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCAD				
	VV		Palackého				
	VV		330+37		367,000		
	VV		nám. 5.května				
	VV		970		970,000		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		248+195		443,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		382		382,000		
	VV		Součet		2 162,000		
35	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 938,500	231,10	447 987,35
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111				
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		425+117+0,5*2*65+195		802,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		1055+0,5*163		1 136,500		
	VV		Součet		1 938,500		
36	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 172,000	282,52	331 113,44
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135121				
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		117		117,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		1055		1 055,000		
	VV		Součet		1 172,000		
37	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	34,200	1 219,16	41 695,27
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901261				
	P		Poznámka k položce: přípojky UV				
	VV		Palackého				
	VV		0,9*(1+2)		2,700		
	VV		nám. 5.května				
	VV		0,9*(2+9)		9,900		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		0,9*24		21,600		
	VV		Součet		34,200		
38	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 597,000	461,31	736 712,07
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567122114				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		425+117		542,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		1055		1 055,000		
	VV		Součet		1 597,000		
39	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	5 106,000	18,06	92 214,36
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108				
	VV		Palackého				
	VV		2*329		658,000		
	VV		nám. 5.května				
	VV		1970		1 970,000		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		2*117+134		368,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		2*1055		2 110,000		
	VV		Součet		5 106,000		
40	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 501,000	285,60	428 685,60
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCAD				
	VV		Palackého				
	VV		329		329,000		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		117		117,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		1055		1 055,000		
	VV		Součet		1 501,000		
41	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 104,000	348,30	732 823,20
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144121				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plocha určena graficky v AutoCAD</i>				
	VV		nám. 5.května				
	VV		1970		1 970,000		
	VV		ul.SBZS-J.Knihy				
	VV		134		134,000		
	VV		Součet		2 104,000		
42	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 501,000	415,68	623 935,68
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577155122				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plocha určena graficky v AutoCAD</i>				
	VV		Palackého				
	VV		329		329,000		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		117		117,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		1055		1 055,000		
	VV		Součet		1 501,000		
43	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	425,000	439,35	186 723,75
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>v části městské památkové zóny - plocha určena graficky v AutoCadu</i>				
	VV		ul. SBZS - použita stáv. dlažba				
	VV		425		425,000		
	VV		Součet		425,000		
44	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 215,100	488,16	593 163,22
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Chodník a pásy pro nevidomé a slabozraké, v části městské památkové zóny - plocha určena graficky v AutoCadu</i>				
	VV		Palackého				
	VV		157+45+110+7,2		319,200		
	VV		nám. 5.května				
	VV		509+135+2,3+2		648,300		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		8+10,3+215,7+5+8,6		247,600		
	VV		Součet		1 215,100		
45	M	5838101R	kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch, barva červenohnědá	m2	25,100	854,28	21 442,43
	PP		kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch, barva červenohnědá				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>barva shodná s barvou dlažby v ulici Palackého Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD</i>				
	VV		Palackého				
	VV		7,2		7,200		
	VV		nám. 5.května				
	VV		2,3+2		4,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		5+8,6		13,600		
	VV		Součet		25,100		
46	M	5838100R	kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch	m2	1 190,000	536,98	639 006,20
	PP		kostka dlažební drobná (mozaika) žula vel. 6/8, štípaný povrch				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>barva shodná s barvou dlažby v ulici Palackého,</i> <i>šedorůžová - např. Liberecká žula</i> <i>Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD</i>				
	VV		Palackého				
	VV		157+45+110		312,000		
	VV		nám. 5.května				
	VV		509+135		644,000		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		8+10,3+215,7		234,000		
	VV		Součet		1 190,000		
47	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	241,500	488,16	117 890,64
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111				
	VV		Palackého - vjezd do obytné zóny				
	VV		23,5+13		36,500		
	VV		nám. 5.května				
	VV		10		10,000		
	VV		ul. SBZS - parkoviště				
	VV		195		195,000		
	VV		Součet		241,500		
48	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	241,500	659,02	159 153,33
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD</i>				
49	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	283,000	976,32	276 298,56
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591412111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>nám. 5.května - vnitřní ovál (historický vzor dlažby mozaiky ze dvou barev)</i> <i>Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD</i>				
50	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	173,196	915,30	158 526,30
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>SVĚTLÁ (BÍLÁ) - Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD</i>				
	VV		0,6*283		169,800		
	VV		169,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		173,196		
51	M	58381004R	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	113,200	915,30	103 611,96
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>TMAVÁ - Konkrétní vzorek dlažby (barva, velikost, provedení) musí být před objednáním odsouhlasen objednatelem vč. TDI a AD</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,4*283		113,200		
52	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	404,000	293,29	118 489,16
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211133				
	P		Poznámka k položce: Chodníky a pásy pro nevidomé a slabozraké - plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		Palackého - plocha pro separ. odpad				
	VV		10		10,000		
	VV		nám. 5.května				
	VV		7,8		7,800		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		4,7		4,700		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		371+10,5		381,500		
	VV		Součet		404,000		
53	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	12,625	503,00	6 350,38
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná				
	P		Poznámka k položce: barva ANTRACIT				
	VV		nám. 5.května				
	VV		1,010*7,8		7,878		
	VV		J.Knihy				
	VV		1,01*4,7		4,747		
	VV		Součet		12,625		
54	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	395,415	264,96	104 769,16
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní				
	VV		Palackého				
	VV		1,01*10		10,100		
	VV		ul.SBZS-Dukelská				
	VV		1,01*(371+10,5)		385,315		
	VV		Součet		395,415		
55	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	41,000	293,29	12 024,89
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212232				
	P		Poznámka k položce: VJEZDY - plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		nám. 5.května				
	VV		41		41,000		
56	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	41,410	328,39	13 598,63
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní				
	VV		1,01*41		41,410		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 082,78
57	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	42,500	244,08	10 373,40
	PP		Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628195001				
	P		Poznámka k položce: Palackého - oprava stáv. zídky				
	VV		23*(0,4+0,5+0,7)+3*(0,4+0,5+1)		42,500		
58	K	628332121	Omítka cementová zdí a valů zatřená hladká	m2	42,500	463,75	19 709,38
	PP		Omítka cementová zdí a valů zatřená na zdivu nebo na betonu hladká				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628332121				
	P		Poznámka k položce: Palackého - oprava stáv. zídky				
	D	8	Trubní vedení				238 345,75
59	K	82000000R	Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, kameninovém nb ŽB potrubí	kus	6,000	4 271,81	25 630,86
	PP		Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, kameninovém nb ŽB potrubí				
60	M	28611230R	Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150	kus	6,000	3 905,30	23 431,80
	PP		Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150				
	P		Poznámka k položce: sedlová část s integrovaným kulovým kloubem DN/OD 160 je vhodná k připojení na betonové a železobetonové trubky (EN 1917) a od tloušťky 30 mm také pro kameninové trubky. S trojrozměrným těsněním se optimálně přizpůsobí k vnitřnímu poloměru sběrné trubky. Integrovaný kulový kloub umožňuje ohnutí připojeného potrubního spojení v oblasti 0° až 13° a vyrovnává rozdílný průběh sedání hlavní a připojené trubky. DN/OD 160 pro trubky DN 300 až DN 1800, otvor 200 mm ± 1 mm				
61	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	49,500	183,34	9 075,33
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121				
	VV		Palackého				
	VV		4,5		4,500		
	VV		nám. 5.května				
	VV		11		11,000		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		12		12,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		22		22,000		
	VV		Součet		49,500		
62	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	49,500	270,69	13 399,16
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8				
63	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	32,000	305,49	9 775,68
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211				
	VV		16*2		32,000		
64	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	32,000	152,55	4 881,60
	PP		koleno kanalizace PVC KG 160x30°				
	P		Poznámka k položce: JC platí i pro kolena 15°, 45°, 67°"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	10,000	427,39	4 273,90
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315221				
	VV		2+8		10,000		
66	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	2,000	549,18	1 098,36
	PP		odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°				
67	M	28611390	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°	kus	8,000	464,61	3 716,88
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°				
68	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	16,000	671,61	10 745,76
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941302				
69	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	16,000	273,09	4 369,44
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm				
70	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	16,000	439,98	7 039,68
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941314				
71	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	16,000	343,57	5 497,12
	PP		skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm				
72	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	16,000	976,32	15 621,12
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941332				
73	M	59224493	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	16,000	1 409,57	22 553,12
	PP		vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC				
74	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	14,000	244,34	3 420,76
	PP		Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899202211				
	VV		1+2+8+3		14,000		
75	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	16,000	427,53	6 840,48
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112				
76	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	16,000	3 189,00	51 024,00
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm				
77	M	592238R	uliční vpust', koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	16,000	977,85	15 645,60
	PP		uliční vpust', koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm				
78	K	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	305,10	305,10
	PP		Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899302811				
	P		Poznámka k položce: Bourání venkovního objektu, původního krytu, před budovou ve vlastnictví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v ul. SBZS				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 201 577,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	26,000	427,14	11 105,64
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111				
	P		Poznámka k položce: včetně montáže stáv. DZ				
80	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	3,000	706,61	2 119,83
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm				
81	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	652,92	1 305,84
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
82	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	7,000	883,57	6 184,99
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
83	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	890,35	890,35
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm				
84	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	14,000	1 940,44	27 166,16
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112				
85	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	14,000	998,29	13 976,06
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
86	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,500	219,98	14 188,71
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123				
	P		Poznámka k položce: ul.SBZS - obruba podél chodníku, použity stáv. kostky vybourané na stavbě				
87	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	211,000	281,00	59 291,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213				
	VV		Palackého				
	VV		5+2+2		9,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská + oprava po odfrézování a odkopávkách				
	VV		92+75+35		202,000		
	VV		Součet		211,000		
88	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	101,000	146,45	14 791,45
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				
	VV		Palackého - separ odpad				
	VV		9		9,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		92		92,000		
	VV		Součet		101,000		
89	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	110,000	150,29	16 531,90
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm				
	VV		75+35		110,000		
90	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	520,600	561,39	292 259,63
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113				
	P		Poznámka k položce: přímé obrubníky budou použity stávající				
	VV		Palackého				
	VV		6+3+34+9		52,000		
	VV		nám. 5.května				
	VV		59,3		59,300		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		95,3+100		195,300		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		163+51		214,000		
	VV		Součet		520,600		
91	M	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	24,786	2 190,63	54 296,96
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm				
	VV		Palackého R=3				
	VV		5,4		5,400		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy R=1				
	VV		9,5+9,4		18,900		
	VV		Součet		24,300		
	VV		24,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,786		
92	M	58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	11,000	2 019,77	22 217,47
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm				
	VV		Palackého R=4				
	VV		6		6,000		
	VV		nám. 5.května R=5				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		11,000		
93	M	58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	102,300	2 019,77	206 622,47
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm				
	VV		Palackého R=7				
	VV		3		3,000		
	VV		nám. 5.května R=10, R=11				
	VV		15,8+18,1		33,900		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy R=7, R=9				
	VV		(22,1+11,1)+11,8		45,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		10,9+9,5		20,400		
	VV		Součet		102,300		
94	M	58380454	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	3,500	1 385,16	4 848,06
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm				
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		3,5		3,500		
95	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	77,000	341,71	26 311,67
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213				
	VV		Palackého				
	VV		12,5+7,5+5,5+5,5		31,000		
	VV		nám. 5.května				
	VV		26+20		46,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		77,000		
96	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	78,540	530,88	41 695,32
	PP		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm				
	VV		31+46		77,000		
	VV		77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		78,540		
97	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 938,500	43,93	85 158,31
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122				
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		425+117+0,5*2*65+195		802,000		
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		1055+0,5*163		1 136,500		
	VV		Součet		1 938,500		
98	K	936104212	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky	kus	3,000	3 126,68	9 380,04
	PP		Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104212				
	VV		nám. 5.května				
	VV		1		1,000		
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		3,000		
99	M	749103R	Odpadkový koš malý uchycený na stožár lampy	kus	3,000	18 440,32	55 320,96
	PP		Odpadkový koš malý uchycený na stožár lampy				
	P		Poznámka k položce: Odpadkový koš malý uchycení na stožár lampy - celokovové provedení - opatřené vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, malý objem 30 l Specifikace, barevné provedení a přesné umístění všech prvků mobiliáře bude odsouhlaseno investorem před instalací. sloupek a rám RAL 9007, opláštění RAL 7047				
100	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	3 126,68	3 126,68
	PP		Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104213				
	VV		Palackého				
	VV		1		1,000		
	VV		nám. 5.května				
	VV		ul. SBZS-J.Knihy				
	VV		ul. SBZS-Dukelská				
	VV		Součet		1,000		
101	M	749102R	Odpadkový koš na sloupku	kus	1,000	21 840,37	21 840,37
	PP		Odpadkový koš na sloupku				
	P		Poznámka k položce: Odpadkový koš na spodním sloupku - celokovové provedení - opatřené vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, velký na spodním sloupku, výška 107 cm, objem 70 l Specifikace, barevné provedení a přesné umístění všech prvků mobiliáře bude odsouhlaseno investorem před instalací. sloupek a rám RAL 9007, opláštění RAL 7047				
102	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	6,000	2 709,30	16 255,80
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936124113				
103	M	749100R	lavička s opěradlem - délka 180 cm, šířka 70 cm		6,000	10 995,85	65 975,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		lavička s opěradlem - délka 180 cm, šířka 70 cm <i>Poznámka k položce:</i> ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, sedák i opěradlo z lamel z tropického dřeva				
	P		<i>jatoba bez povrchové úpravy</i> <i>Barevnost ocelové konstrukce: RAL 9007</i> <i>Barevnost dřev: Jatoba přírodní (tropické dřevo)</i>				
104	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	5,000	4 423,97	22 119,85
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936174311				
105	M	7491015R	parkovací systém pro jízdní kola- na 1 kolo, 200×20×880 mm / 28 kg	kus	5,000	3 696,61	18 483,05
	PP		parkovací systém pro jízdní kola- na 1 kolo, 200×20×880 mm / 28 kg <i>Poznámka k položce:</i> Opěrný parkovací systém pro jízdní kola. Splňuje základní požadavek na bezpečné uzamčení kola. Piktogram cyklisty či svislou drážku je možno využít k provlečení cyklozámků.				
	P		Žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce opatřena práškovým vypalovacím lakem. Ve spodní (podzemní) části je navařena kotvící deska se čtyřmi otvory pro pevné kotvení k podkladu. <i>kovová konstrukce: RAL 9007</i>				
106	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	3 721,000	5,49	20 428,29
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938908411				
	VV		419+1996+117+134+1055		3 721,000		
107	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	3 721,000	4,88	18 158,48
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
	VV		419+1996+117+134+1055		3 721,000		
108	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	1,600	3 173,44	5 077,50
	PP		Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Palackého - oprava stáv. zídky</i>				
	VV		5*0,4*0,8		1,600		
109	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,584	3 173,44	5 026,73
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Bourání venkovního objektu, původního krytu, před budovou ve vlastnictví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v ul. SBZS				
	VV		0,3*(1,4+1,2+0,8+1)*1,2		1,584		
	VV		Součet		1,584		
110	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	5,000	1 037,34	5 186,70
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966001212				
	VV		nám. 5.května				
	VV		5		5,000		
111	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	10,000	390,83	3 908,30
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	11,000	269,28	2 962,08
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211				
113	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	379,000	67,37	25 533,23
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024442				
114	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	49,850	36,76	1 832,49
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071111				
	VV		(64,5+434)*0,1		49,850		
	D	997	Přesun sutě				264 775,63
115	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	632,040	46,63	29 472,03
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce: odfrézovaná živičná drť				
	VV		387,09+244,95		632,040		
116	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 528,160	18,84	47 630,53
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
	VV		4*632,04		2 528,160		
117	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	463,880	46,63	21 630,72
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561				
	VV		vybouraná živice				
	VV		328,57		328,570		
	VV		vybouraný beton				
	VV		2,55+24,44+8,2+9,12		44,310		
	VV		beton. zámková dlažba				
	VV		91		91,000		
	VV		Součet		463,880		
118	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 855,520	18,84	34 958,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569				
	VV		4*463,88		1 855,520		
119	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,000	46,63	466,30
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571				
	P		Poznámka k položce: - vybourané obrubníky a dlažební kostky (nepoužité na stavbě) odvezeny na skládku dle dispozice Města				
	VV		(459-379)*0,125		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	40,000	18,84	753,60
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i				
	Online PSC		započatý 1 km přes 1 km				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579		40,000		
			4*10				
121	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,000	36,61	366,10
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612				
122	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	135,310	201,37	27 247,37
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861		135,310		
	VV		463,88-328,57				
123	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	328,570	311,20	102 250,98
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875				
	D	998	Přesun hmot				109 802,28
124	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	967,421	73,50	71 105,44
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
125	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	967,421	40,00	38 696,84
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225191				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 917,24
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 917,24
126	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie	m2	104,400	46,99	4 905,76
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie				
	VV		Palackého				
	VV		0,6*(35+19)		32,400		
	VV		nám. 5.května				
	VV		0,6*(13+8)		12,600		
	VV		ul.SBZS-J.Knihy				
	VV		0,6*(11+11+1+12+12)		28,200		
	VV		ul.SBZS-Dukelská				
	VV		0,6*(20+32)		31,200		
	VV		Součet		104,400		
127	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	69,600	46,99	3 270,50
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie				
	VV		Palackého				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,4*(35+19)		21,600		
	VV		nám. 5.května				
	VV		0,4*(13+8)		8,400		
	VV		ul.SBZS-J.Knihy				
	VV		0,4*(11+11+1+12+12)		18,800		
	VV		ul.SBZS-Dukelská				
	VV		0,4*(20+32)		20,800		
	VV		Součet		69,600		
128	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	<i>m2</i>	<i>208,800</i>	<i>61,02</i>	<i>12 740,98</i>
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm				
	VV		"Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Palackého				
	VV		1,2*(35+19)*1		64,800		
	VV		nám. 5.května				
	VV		1,2*(13+8)*1		25,200		
	VV		ul.SBZS-J.Knihy				
	VV		1,2*(11+11+1+12+12)		56,400		
	VV		ul.SBZS-Dukelská				
	VV		1,2*(20+32)		62,400		
	VV		Součet		208,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

301_A - VODOVOD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Černý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 383 749,96

DPH základní
snížená

Základ daně
9 383 749,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 970 587,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

11 354 337,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

301_A - VODOVOD

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Černý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 383 749,96

HSV - Práce a dodávky HSV

9 319 678,68

1 - Zemní práce

2 833 169,19

4 - Vodorovné konstrukce

231 324,06

5 - Komunikace pozemní

439 533,18

8 - Trubní vedení

5 642 130,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 785,82

997 - Přesun sutě

2 187,86

998 - Přesun hmot

135 547,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

64 071,28

VRN4 - Inženýrská činnost

64 071,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

301_A - VODOVOD

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Černý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 383 749,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 319 678,68

D 1

Zemní práce

2 833 169,19

1	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	m2	104,000	281,08	29 232,32
PP			Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113105113				
VV			4*26	104,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	36,810	76,35	2 810,44
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123				
VV			0,9*(6,3+5+3,8+11,5+9,2+5,1)	36,810			
3	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	4,770	671,22	3 201,72
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107442				
VV			0,9*(1,1+1,4+2,8)	4,770			
4	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	12,600	976,32	12 301,63
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107443				
VV			0,9*(6+6+2)	12,600			
5	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	169,200	104,49	17 679,71
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154114				
P			Poznámka k položce: dofrézování stáv. zbylého živičného podkladu po odfrézování vozovky				
			- frézovaná drť odprodána zhotoviteli				
VV			0,9*(18+146+9+7+8)	169,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	115001106	Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900	m	10,000	793,26	7 932,60
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001106				
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	160,000	79,33	12 692,80
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201				
	VV		20*8		160,000		
8	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	40,000	115,94	4 637,60
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101202				
	P		Poznámka k položce: ve vodním toku				
	VV		5*8		40,000		
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	68,000	244,08	16 597,44
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421				
10	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	5,000	3 234,07	16 170,35
	PP		Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122861101				
	P		Poznámka k položce: v korytě řeky				
11	K	123252104	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	81,090	317,31	25 730,67
	PP		Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/123252104				
	VV		řad 7 - 60%				
	VV		30*(0,9+1,75)*1,70*0,6		81,090		
12	K	123352104	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	40,545	683,43	27 709,67
	PP		Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/123352104				
	VV		řad 7 - 30%				
	VV		30*(0,9+1,75)*1,70*0,3		40,545		
13	K	123452104	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	13,515	1 525,51	20 617,27
	PP		Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/123452104				
	VV		řad 7 - 10%				
	VV		30*(0,9+1,75)*1,70*0,1		13,515		
14	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	1 490,087	340,29	507 061,71
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254206				
	VV		výkop - délka * šířka * průměrná hloubka* 0,8(80%)				
	VV		Řad 1 ;				
	VV		166*0,9*1,78*0,8		212,746		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Řad 2 ;				
	VV		75*0,9*1,77*0,8		95,580		
	VV		Řad 3 ;				
	VV		677*0,9*1,77*0,8		862,769		
	VV		Řad 4 ;				
	VV		93*0,9*1,70*0,8		113,832		
	VV		Řad 5 ;				
	VV		55 * 0,9 * 1,75*0,8		69,300		
	VV		Řad 6 ;				
	VV		20 * 0,9 * 1,7*0,8		24,480		
	VV		Řad 7 ;				
	VV		(3+60)*0,9*1,75*0,8		79,380		
	VV		Řad 7 ;				
	VV		(5+5)*1*4*0,8		32,000		
	VV		Součet		1 490,087		
15	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	372,521	390,53	145 480,63
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205				
	VV		výkop - délka * šířka * průměrná hloubka* 0,2(20%)				
	VV		Řad 1 ;				
	VV		166*0,9*1,78*0,2		53,186		
	VV		Řad 2 ;				
	VV		75*0,9*1,77*0,2		23,895		
	VV		Řad 3 ;				
	VV		677*0,9*1,77*0,2		215,692		
	VV		Řad 4 ;				
	VV		93*0,9*1,70*0,2		28,458		
	VV		Řad 5 ;				
	VV		55 * 0,9 * 1,75*0,2		17,325		
	VV		Řad 6 ;				
	VV		20 * 0,9 * 1,7*0,2		6,120		
	VV		Řad 7 ;				
	VV		(3+60)*0,9*1,75*0,2		19,845		
	VV		Řad 7 ;				
	VV		(5+5)*1*4*0,2		8,000		
	VV		Součet		372,521		
16	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	57,500	219,67	12 631,03
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101				
	VV		(68+3+44)*1*0,5		57,500		
17	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	4 130,240	98,43	406 539,52
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811131				
	VV		Řad 1 ;				
	VV		166*1,78*2		590,960		
	VV		Řad 2 ;				
	VV		75*1,77*2		265,500		
	VV		Řad 3 ;				
	VV		677*1,77*2		2 396,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Řad 4 ;				
	VV		93*1,70*2		316,200		
	VV		Řad 5 ;				
	VV		55 * 1,75*2		192,500		
	VV		Řad 6 ;				
	VV		20 * 1,7* 2		68,000		
	VV		Řad 7;				
	VV		(3+60)*1,75*2		220,500		
	VV		(5+5)*4*2		80,000		
	VV		Součet		4 130,240		
18	K	151811231	Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	4 130,240	49,10	202 794,78
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811231				
19	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	962,562	219,67	211 445,99
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
	VV		81,09+40,545+13,515+1490,087+372,521-1309,192+493,193/1,8		962,562		
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	158,823	250,00	39 705,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		0,1*1,65*962,562		158,823		
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 429,405	250,00	357 351,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	P		Poznámka k položce:				
			90 %				
	VV		0,9*1,65*962,562		1 429,405		
22	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1 309,192	96,33	126 114,47
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101				
	VV		Řad 1 ;				
	VV		166*0,9*1,33		198,702		
	VV		Řad 2 ;				
	VV		75*0,9*1,22		82,350		
	VV		Řad 3 ;				
	VV		677*0,9*1,22		743,346		
	VV		Řad 4 ;				
	VV		93*0,9*1,22		102,114		
	VV		Řad 5 ;				
	VV		55 * 0,9 * 1,25		61,875		
	VV		Řad 6 ;				
	VV		20* 0,9 * 1,20		21,600		
	VV		Řad 7 ;				
	VV		(5+5)*1*3,4+63*0,9*1,15		99,205		
	VV		Součet		1 309,192		
	VV		183,713+61,238-11,97-53,865		179,116		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	493,193	312,42	154 083,36
	PP		šterkodrt' frakce 0/63				
	P		Poznámka k položce: 100% výměna výkopového materiálu do zásypu rýhy				
	VV		zásyp šterkodrtí v komunikaci				
	VV		Řad 2 ;				
	VV		1,8*45*0,9*1,22		88,938		
	VV		Řad 3 ;				
	VV		1,8*182*0,9*1,22		359,705		
	VV		Řad 4 ;				
	VV		1,8*15*0,9*1,22		29,646		
	VV		Řad 7;				
	VV		1,8*8*0,9*1,15		14,904		
	VV		Součet		493,193		
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	485,001	403,37	195 634,85
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101				
	VV		"DN80 ;				
	VV		(0,08+0,3)*0,9*93		31,806		
	VV		DN100;				
	VV		(0,1+0,3)*0,9*(55+20+6)		29,160		
	VV		DN150 ;				
	VV		(0,15+0,3)*0,9*(166+75+676)		371,385		
	VV		DN200 ;				
	VV		(0,2+0,3)*0,9*(97-30)		30,150		
	VV		DN200 v korytě ;				
	VV		(0,2+0,3)*(0,9+0,6)*30		22,500		
	VV		Součet		485,001		
25	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	873,000	317,31	277 011,63
	PP		šterkopísek frakce 0/22				
	VV		485*1,8		873,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				231 324,06
26	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	72,000	274,59	19 770,48
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317777				
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	108,720	1 132,05	123 076,48
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
	VV		"DN80 ;				
	VV		0,1*0,9*93		8,370		
	VV		DN100;				
	VV		0,1*0,9*(55+20+6)		7,290		
	VV		DN150 ;				
	VV		0,1*0,9*(166+75+676)		82,530		
	VV		DN200 ;				
	VV		0,1*0,9*(97-30)		6,030		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		DN200 v korytě ;				
	VV		0,1*(0,9+0,6)*30		4,500		
	VV		Součet		108,720		
28	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,790	3 844,28	22 258,38
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313131				
	VV		0,33*(3+2+9+1)+0,28*1+0,08*7		5,790		
29	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	28,600	427,14	12 216,20
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452353101				
30	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžným kamenivem	m3	13,200	4 091,10	54 002,52
	PP		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnání, bez vypracování líce s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211132				
	VV		(4,1+2,5)*0,5*4*1		13,200		
	D	5	Komunikace pozemní				439 533,18
31	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	41,580	195,66	8 135,54
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901132				
	VV		0,9*(6,3+5+3,8+11,5+9,2+5,1+1,1+1,4+2,8)		41,580		
32	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	12,600	260,36	3 280,54
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901133				
	VV		0,9*(6+6+2)		12,600		
33	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	12,600	265,71	3 347,95
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901143				
	VV		0,9*(6+6+2)		12,600		
34	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	182,700	1 219,16	222 740,53
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901261				
	VV		0,9*(18+146+10+7+8+6+6+2)		182,700		
35	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	12,600	521,36	6 569,14
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572340111				
	VV		0,9*(6+6+2)		12,600		
36	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	4,770	765,56	3 651,72
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572340112				
	VV		0,9*(1,1+1,4+2,8)		4,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	72,000	2 440,96	175 749,12
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/594511111				
38	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,810	293,04	10 786,80
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110				
	VV		0,9*(6,3+5+3,8+11,5+9,2+5,1)		36,810		
39	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	72,000	73,22	5 271,84
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/599632111				
	D	8	Trubní vedení				5 642 130,97
40	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	2 562,85	5 125,70
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850245121				
41	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	4,000	2 928,97	11 715,88
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850265121				
42	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	6,000	4 271,42	25 628,52
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850315121				
43	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	2,000	4 881,62	9 763,24
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850355121				
44	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	93,000	256,29	23 834,97
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851241131				
	VV		34+59		93,000		
45	M	55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80	m	93,000	1 358,52	126 342,36
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80				
	P		Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým epoxidem, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat				
46	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	81,000	317,31	25 702,11
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851261131				
	VV		6+75		81,000		
47	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	81,000	1 387,06	112 351,86
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100				
	P		Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým epoxidem, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	917,000	390,53	358 116,01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851311131				
	VV		166+75+676		917,000		
49	M	55253003	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150	m	917,000	2 000,89	1 834 816,13
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým epoxidem, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
50	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	97,000	439,35	42 616,95
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851351131				
	VV		41+56		97,000		
51	M	55253004	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 200	m	56,000	2 905,91	162 730,96
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 200				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým epoxidem, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
52	M	55253062	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 200	m	41,000	4 255,44	174 473,04
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 200				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>spoj BLS (s návarkem) s vnějším obalem z cementové malty, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, litinových segmentů a ochranné gumové manžety přes hrdlo, jistící svěrací kroužek pro krácené trouby nutno připočítat</i>				
53	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	1 647,55	1 647,55
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857241131				
54	M	552252	spojka jištěná v tahu, DN 80, rozsah 85-105 mm	kus	1,000	6 556,53	6 556,53
	PP		spojka jištěná v tahu, DN 80, rozsah 85-105 mm				
55	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	9,000	1 647,55	14 827,95
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242122				
56	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	6,000	2 059,04	12 354,24
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>LONG - dlouhé, povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
57	M	55253489	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80	kus	1,000	1 582,15	1 582,15
	PP		tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
58	M	55253892	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80	kus	2,000	1 659,97	3 319,94
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS vč. příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
59	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	9,000	1 159,38	10 434,42
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857261131				
60	M	552251	jištěná spojka, DN 80, rozsah 85-105 mm	kus	1,000	6 181,60	6 181,60
	PP		spojka jištěná v tahu, DN 125-100 (131-160/104-132)				
61	M	552250	GL hladký kus s návarky na konci - DN 100/400 BLS PFA 100	kus	2,000	3 661,22	7 322,44
	PP		GL hladký kus s návarky na konci - DN 100/400 BLS PFA 100				
62	M	55253941	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°	kus	1,000	2 698,38	2 698,38
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
63	M	55259483	koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 100-90°	kus	4,000	2 892,68	11 570,72
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 100-90°				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
	VV		3+1				
64	M	55253905	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°	kus	1,000	2 540,10	2 540,10
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
65	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	7,000	2 257,75	15 804,25
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857262122				
66	M	552253	Spojka s přírubou jištěná v tahu - DN 100-100(104-132)	kus	2,000	7 282,82	14 565,64
	PP		Spojka s přírubou jištěná v tahu - DN 100-100(104-132)				
67	M	55253893	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100	kus	2,000	1 823,99	3 647,98
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS vč. příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
68	M	55255239	tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 100 PN10-16 TT	kus	1,000	1 895,29	1 895,29
	PP		tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 100 PN10-16 TT				
69	M	5525523	F přírubová tvarovka s návarkem na konci - DN100/360 EPO BLS PN10/06	kus	2,000	3 917,50	7 835,00
	PP		F přírubová tvarovka s návarkem na konci - DN100/360 EPO BLS PN10/06				
70	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	2 257,75	2 257,75
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857263131				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	M	55253745	tvárovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/80	kus	1,000	4 305,59	4 305,59
	PP		tvárovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/80				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS vč. příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
72	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	2 257,75	2 257,75
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857264122				
73	M	55253516	tvárovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,000	3 105,27	3 105,27
	PP		tvárovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
74	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	46,000	1 610,93	74 102,78
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857311131				
75	M	55253931	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-30°	kus	10,000	3 987,49	39 874,90
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-30°				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
76	M	55253943	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-45°	kus	15,000	4 454,45	66 816,75
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-45°				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
77	M	55253919	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-22,5°	kus	7,000	3 853,26	26 972,82
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-22,5°				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
78	M	55253907	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150- 11,25°	kus	8,000	4 308,20	34 465,60
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150- 11,25°				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
79	M	55253955	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 150-90°	kus	3,000	5 558,68	16 676,04
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 150-90°				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
80	M	552254	Spojka jištěná v tahu - DN 150 (155-192)	kus	3,000	12 991,31	38 973,93
	PP		Spojka jištěná v tahu - DN 150 (155-192)				
81	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	16,000	2 623,87	41 981,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857312122				
82	M	552255	Spojka s přírubou jištěná v tahu - DN 150-150(155-192)	kus	2,000	10 641,37	21 282,74
	PP		Spojka s přírubou jištěná v tahu - DN 150-150(155-192)				
83	M	55253617	přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100	kus	1,000	2 625,25	2 625,25
	PP		přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS vč. příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
84	M	55253895	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150	kus	7,000	3 116,77	21 817,39
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS vč. příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
85	M	55255233	tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 150 PN10-16 natural	kus	6,000	2 826,87	16 961,22
	PP		tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 150 PN10-16 natural				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS vč. příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
86	K	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	9,000	1 610,93	14 498,37
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857313131				
87	M	55253756	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/80	kus	7,000	6 004,22	42 029,54
	PP		tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/80				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS vč. příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
88	M	55253757	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/100	kus	1,000	5 621,36	5 621,36
	PP		tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/100				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS vč. příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
89	M	55253759	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/150	kus	1,000	6 280,53	6 280,53
	PP		tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/150				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS vč. příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
90	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	4,000	2 623,87	10 495,48
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857314122				
91	M	55253530	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 150/150	kus	4,000	5 915,30	23 661,20
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 150/150				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
92	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	12,000	1 610,93	19 331,16
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857351131				
93	M	552256	Spojka s přírubou jištěná v tahu - DN 225-200(200/230-260)	kus	1,000	16 927,11	16 927,11
PP			Spojka s přírubou jištěná v tahu - DN 225-200(200/230-260)				
94	M	552257	GL hladký kus s návarky na konci - DN 200/400 BLS PFA 100	kus	4,000	8 298,75	33 195,00
PP			GL hladký kus s návarky na konci - DN 200/400 BLS PFA 100				
95	M	55253956	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 200-90	kus	1,000	8 075,27	8 075,27
PP			koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 200-90				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
96	M	55253908	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-11,25°	kus	1,000	5 487,64	5 487,64
PP			koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-11,25°				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
97	M	55253920	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-22,5°	kus	1,000	5 912,29	5 912,29
PP			koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-22,5°				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
98	M	55253932	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-30°	kus	3,000	6 097,14	18 291,42
PP			koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-30°				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
99	M	55253944	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-45°	kus	1,000	5 966,10	5 966,10
PP			koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-45°				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
100	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	6,000	2 989,99	17 939,94
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857352122				
101	M	552258	Spojka jištěná v tahu - DN225/200 - (230-260/198-230)	kus	1,000	26 239,76	26 239,76
PP			Spojka jištěná v tahu - DN225/200 - (230-260/198-230)				
102	M	55254030	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 200-90°	kus	1,000	6 693,70	6 693,70
PP			koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 200-90°				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	M	55255234	tvárovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 200 PN10 natural	kus	2,000	4 047,56	8 095,12
	PP		tvárovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 200 PN10 natural				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS vč. příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
104	M	552259	F přírubová tvarovka s návarkem na konci - DN200/400 EPO BLS PN25	kus	1,000	7 965,58	7 965,58
	PP		F přírubová tvarovka s návarkem na konci - DN200/400 EPO BLS PN25				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS vč. příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
105	M	55253896	tvárovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 140mm DN 200	kus	1,000	4 374,54	4 374,54
	PP		tvárovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 140mm DN 200				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS vč. příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
106	K	857353131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	1,000	2 379,79	2 379,79
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857353131				
107	M	55253821	tvárovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 200/100	kus	1,000	12 107,69	12 107,69
	PP		tvárovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 200/100				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat</i>				
108	K	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,000	2 989,99	5 979,98
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857354122				
109	M	55253535	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/150	kus	2,000	8 713,83	17 427,66
	PP		tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/150				
	P		<i>Poznámka k položce: povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat</i>				
110	K	871241151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm	m	1 188,000	195,26	231 968,88
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871241151				
	P		<i>Poznámka k položce: provizorní zajištění dodávky pitné vody vedené po povrchu, kompletní montáž a demontáž po celou stavbu včetně potřebných tvarovek</i>				
	VV		řad 1 až7 v trase řadů montáž a demontáž				
	VV		166+75+676+93+55+20+97+6		1 188,000		
111	M	28613575	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m	m	1 188,000	199,90	237 481,20
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m				
112	M	286100	Přepojování stávajícího a provizorního rozvodu - přerušení řadu a definitivní přepojení	kus	28,000	4 271,42	119 599,76
	PP		Přepojování stávajícího a provizorního rozvodu - přerušení řadu a definitivní přepojení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> Cena zahrnuje všechny potřebné práce a materiál ke kompletnímu provizornímu zajištění dodávky vody po dobu trvání celé stavby				
113	K	891100001R	Demontáž vodovodního potrubí do DN 200, komplet včetně likvidace	m	231,000	793,26	183 243,06
	PP		Demontáž vodovodního potrubí do DN 200, komplet včetně likvidace				
	VV		74+75+64+8+4+6		231,000		
114	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	8,000	1 647,55	13 180,40
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112				
115	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	8,000	4 766,22	38 129,76
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm				
116	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,000	2 013,67	8 054,68
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247111				
117	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	4,000	16 720,35	66 881,40
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm				
118	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,000	1 647,55	3 295,10
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247211				
119	M	42273682	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	2,000	52 082,78	104 165,56
	PP		hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> HYDRANT NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ - 2B 80/1,5m				
120	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	5,000	2 013,67	10 068,35
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891261112				
121	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	5,000	5 447,11	27 235,55
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm				
122	K	891265111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 100	kus	1,000	1 159,38	1 159,38
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891265111				
123	M	42284009	klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 100	kus	1,000	8 671,12	8 671,12
	PP		klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 100				
124	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	13,000	2 379,79	30 937,27
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891311112				
125	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	13,000	9 973,83	129 659,79
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm				
126	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	3,000	2 623,87	7 871,61
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891351112				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	M	42221307	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm	kus	3,000	14 155,82	42 467,46
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm				
128	M	422950108	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	8,000	2 314,38	18 515,04
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)				
129	M	422950110	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	5,000	2 314,38	11 571,90
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)				
130	M	422950112	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	kus	13,000	2 314,38	30 086,94
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)				
131	M	422950120	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,35-1,8 200 (1,35-1,8m)	kus	3,000	2 314,38	6 943,14
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,35-1,8 200 (1,35-1,8m)				
132	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	93,000	115,94	10 782,42
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111				
133	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	81,000	152,55	12 356,55
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111				
134	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	174,000	134,24	23 357,76
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122				
	VV		93+81		174,000		
135	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	1 014,000	195,26	197 993,64
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111				
	VV		166+75+676+97		1 014,000		
136	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	1 014,000	79,33	80 440,62
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892353122				
	VV		917+97		1 014,000		
137	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	7,000	4 271,42	29 899,94
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111				
138	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	27,000	3 051,01	82 377,27
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112				
	VV		10+17		27,000		
139	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	17,000	1 169,20	19 876,40
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky				
140	M	4229100	Poklop šoupátkový samonivelační	kus	10,000	1 977,35	19 773,50
	PP		Poklop šoupátkový samonivelační				
141	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,000	3 905,30	15 621,20
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113				
	VV		1+3		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	3,000	3 138,15	9 414,45
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80				
143	M	4229101	<i>Poklop hydrantový samonivelační</i>	kus	1,000	3 676,57	3 676,57
	PP		Poklop hydrantový samonivelační				
144	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	35,000	549,18	19 221,30
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899712111				
	VV		29+6		35,000		
145	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	1 188,000	7,32	8 696,16
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 785,82
146	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,600	97,63	1 034,88
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112				
	VV		2*(1,1+1,4+2,8)		10,600		
147	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	28,000	152,55	4 271,40
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113				
	VV		2*(6+6+2)		28,000		
148	K	975024161	Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 900 do 1200 mm dřevěnou výztuhou	m2	0,750	15 255,06	11 441,30
	PP		Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 900 do 1200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975024161				
	P		Poznámka k položce:				
			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
	VV		0,5*0,5*3		0,750		
149	K	979071012	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	104,000	183,06	19 038,24
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071012				
D	997		Přesun sutě				2 187,86
150	K	997221562R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením - vybouraná živice	t	5,050	122,04	616,30
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením - vybouraná živice				
	VV		1,05+4		5,050		
151	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,050	311,20	1 571,56
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645				
D	998		Přesun hmot				135 547,60
152	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	215,665	549,18	118 438,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998273102				
153	K	998273124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	215,665	79,33	17 108,70
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998273124				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				64 071,28
D	VRN4		Inženýrská činnost				64 071,28
154	K	043203003	Rozbory celkem	kus	7,000	9 153,04	64 071,28
	PP		Rozbory celkem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043203003				
	P		Poznámka k položce: Odběr a rozbor vzorku pitné vody - uvedení řadu do provozu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

301_B - KANALIZACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Černý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 209 497,08

DPH základní
snížená

Základ daně
17 209 497,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 613 994,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

20 823 491,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

301_B - KANALIZACE

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Černý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 209 497,08

HSV - Práce a dodávky HSV

17 209 497,08

1 - Zemní práce

8 304 515,59

2 - Zakládání

57 762,74

4 - Vodorovné konstrukce

1 152 063,20

5 - Komunikace pozemní

871 943,23

8 - Trubní vedení

6 199 516,66

997 - Přesun sutě

97 900,94

998 - Přesun hmot

525 794,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

301_B - KANALIZACE

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Černý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 209 497,08

D HSV Práce a dodávky HSV 17 209 497,08

D 1 Zemní práce 8 304 515,59

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	26,000	103,73	2 696,98
PP			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106171				
P			Poznámka k položce: stáv. parkoviště				
2	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	715,200	146,45	104 741,04
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107443				
VV			1,1*(140+75+229+80+103)+1,7*15				
					715,200		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 200,000	79,33	95 196,00
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201				
P			Poznámka k položce: přečerpání odpadních vod				
VV			50*24				
					1 200,000		
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	100,000	427,14	42 714,00
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301				
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	75,000	793,26	59 494,50
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001401				
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	71,000	244,08	17 329,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421				
7	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	4 114,401	340,29	1 400 089,52
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254206				
	VV		výkop - délka * šířka * průměrná hloubka* 0,8(80%)				
	VV		stoka A;				
	VV		60*1,4*2,6+81*1,2*2,8		490,560		
	VV		stoka B;				
	VV		75*2,1*3,7		582,750		
	VV		stoka C;				
	VV		79*1,4*3,75+150*1,2*3,5		1 044,750		
	VV		stoka C-část 2 ;				
	VV		81*1,2*3,25		315,900		
	VV		stoka D;				
	VV		83*1,775*3,25+118*1,2*2,75		868,206		
	VV		stoka E;				
	VV		74*2,1*3,2		497,280		
	VV		stoka E ;				
	VV		54*2,1*4,4		498,960		
	VV		stoka E ;				
	VV		34*1,775*4,2+50*1,775*2,7		493,095		
	VV		stoka E ;				
	VV		34*1,5*1,5		76,500		
	VV		rozšíření rýhy pro šachty;				
	VV		2,5*0,5*2*(14+14,4+17,3+10,1+20,5+33,7)		275,000		
	VV		Součet		5 143,001		
	VV		0,8*5143,001		4 114,401		
8	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	771,450	549,18	423 664,91
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205				
	VV		0,15*5143,001		771,450		
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	257,150	1 159,38	298 134,57
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132454204				
	VV		0,05*5143,001		257,150		
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	111,500	219,67	24 493,21
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101				
	VV		(82+42+52+21+26)*1*0,5		111,500		
11	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	6 284,500	79,33	498 549,39
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811132				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		délka x hloubka * 2				
	VV		stoka A;				
	VV		(60*2,6+81*2,8)*2		765,600		
	VV		stoka B;				
	VV		75*3,7*2		555,000		
	VV		stoka C;				
	VV		(79*3,75+150*3,5)*2		1 642,500		
	VV		stoka C-část 2 ;				
	VV		81*3,25*2		526,500		
	VV		stoka D;				
	VV		(83*3,25+118*2,75)*2		1 188,500		
	VV		stoka E;				
	VV		74*3,2*2		473,600		
	VV		stoka E ;				
	VV		50*2,7*2		270,000		
	VV		stoka E ;				
	VV		34*1,5*2		102,000		
	VV		stoka E ;				
	VV		54*4,4*2		475,200		
	VV		stoka E ;				
	VV		34*4,2*2		285,600		
	VV		Součet		6 284,500		
12	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	6 284,500	54,92	345 144,74
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811232				
13	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	3 156,314	219,67	693 347,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
	VV		4114,401+771,45+257,15-304,516-909,281-3864,451*0,2		3 156,314		
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	520,792	250,00	130 198,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		0,1*1,65*3156,314		520,792		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4 687,126	250,00	1 171 781,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	P		Poznámka k položce:				
			90 %				
	VV		0,9*1,65*3156,314		4 687,126		
16	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3 864,451	96,33	372 262,56
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101				
	VV		4114,401+771,45+257,15-304,516-909,281-64,753		3 864,451		
17	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	5 564,809	312,42	1 738 557,63
	PP		šterkodrt' frakce 0/63				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 80% výměna výkopového materiálu do zásypu rýhy ve vozovce				
	VV		3864,451*0,8*1,8		5 564,809		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	909,281	403,37	366 776,68
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101				
	VV		DN300 ;				
	VV		(1,2*(0,3+0,3)-3,14*0,15*0,15)*(81+150+81+118)		279,221		
	VV		DN400;				
	VV		(1,4*(0,4+0,3)-3,14*0,2*0,2)*(60+14,5)		63,653		
	VV		DN 500 s obetonováním;				
	VV		1,5*0,35*34,1		17,903		
	VV		DN600;				
	VV		(1,8*(0,6+0,105+0,3)-3,14*0,4*0,4)* (83+84-27)		182,924		
	VV		DN600 s obetonováním;				
	VV		1,8*0,3*27		14,580		
	VV		DN800;				
	VV		(2,1*(0,8+0,13+0,3)-3,04*0,53*0,53)*(75+128)		351,000		
	VV		Součet		909,281		
19	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	1 636,706	317,31	519 343,18
	PP		šterkopísek frakce 0/22				
	VV		909,281*1,8		1 636,706		
	D	2	Zakládání				57 762,74
20	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 488,500	21,97	32 702,35
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141111				
	VV		stoka A až E , délka x šířka				
	VV		60*1,4+81*1,2+75*2,1+79*1,4+150*1,2+81*1,2+83*1,8+118*1,2+(74+54)*2,1+34*1,8+50*1,8+34*1,5		1 488,500		
21	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	1 711,775	14,64	25 060,39
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m				
	VV		1488,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 711,775		
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 152 063,20
22	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	304,516	3 783,26	1 152 063,20
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452312141				
	VV		délka x šířka x tloušťka				
	VV		stoka A;				
	VV		60*1,4*0,222+81*1,2*0,19		37,116		
	VV		stoka B;				
	VV		75*2,1*0,25		39,375		
	VV		stoka C;				
	VV		79*1,4*0,222+150*1,2*0,19		58,753		
	VV		stoka C-část 2 ;				
	VV		81*1,2*0,19		18,468		
	VV		stoka D;				
	VV		83*1,8*0,225+118*1,2*0,19		60,519		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		stoka E;				
	VV		128*2,1*0,25		67,200		
	VV		stoka E ;				
	VV		(84-27)*1,8*0,225		23,085		
	VV		Součet		304,516		
	D	5	Komunikace pozemní				871 943,23
23	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	715,200	1 219,16	871 943,23
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901261				
	VV		1,1*(140+75+229+80+103)+1,7*15		715,200		
	D	8	Trubní vedení				6 199 516,66
24	K	822442111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	167,000	1 342,45	224 189,15
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/822442111				
25	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	168,670	2 862,07	482 745,35
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 600				
	VV		167*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		168,670		
26	K	822472111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	203,000	1 464,49	297 291,47
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 800				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/822472111				
27	M	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	205,030	4 838,42	992 021,25
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 800				
	VV		203*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		205,030		
28	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	428,000	793,26	339 515,28
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831372121				
29	M	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	428,000	2 502,07	1 070 885,96
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240				
30	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	75,000	1 037,34	77 800,50
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831392121				
31	M	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	m	75,000	3 885,13	291 384,75
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200				
	VV		73,8916256157636*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		75,000		
32	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	34,000	1 196,00	40 664,00
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831422121				
33	M	59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	34,000	6 294,51	214 013,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160				
	VV		33,4975369458128*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		34,000		
34	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	43,000	1 159,38	49 853,34
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/837371221				
35	M	597301516	Odb. kameninová šikmá DN300/150 C/F TR160 45°	kus	43,000	3 990,36	171 585,48
	PP		Odb. kameninová šikmá DN300/150 C/F TR160 45°				
36	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	7,000	1 037,34	7 261,38
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/837391221				
37	M	59711790	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	7,000	6 637,42	46 461,94
	PP		odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-				
38	M	5970300	Manžeta převlečná typ 2B - DN 300, vněj. rozm. trub 335-360 mm, šířka 190 mm	kus	3,000	1 997,56	5 992,68
	PP		Manžeta převlečná typ 2B - DN 300, vněj. rozm. trub 335-360 mm, šířka 190 mm				
	P		Poznámka k položce: stoka A a C - propojení stáv. a nového potrubí				
39	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	84,000	1 464,49	123 017,16
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894118001				
40	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	10,000	6 712,23	67 122,30
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411121				
41	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	6 712,23	20 136,69
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411131				
42	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	6 712,23	13 424,46
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411141				
43	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	9,000	6 712,23	60 410,07
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411151				
44	K	894411151R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 800 dno beton tř. C 25/30	kus	6,000	6 712,23	40 273,38
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 800 dno beton tř. C 25/30				
45	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	13,000	1 079,28	14 030,64
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm				
46	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	13,000	1 581,91	20 564,83
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	M	59224162	<i>skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm</i>	kus	21,000	2 669,86	56 067,06
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm				
48	M	59224312	<i>kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm</i>	kus	17,000	1 917,33	32 594,61
	PP		kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm				
49	M	59224348	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</i>	kus	74,000	359,36	26 592,64
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000				
50	M	59224342	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500</i>	kus	6,000	1 565,65	9 393,90
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500				
51	M	59224011	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm</i>	kus	9,000	269,00	2 421,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm				
52	M	59224012	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm</i>	kus	13,000	308,92	4 015,96
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm				
53	M	59224013	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm</i>	kus	22,000	355,16	7 813,52
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm				
54	M	59224010	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm</i>	kus	2,000	245,87	491,74
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm				
55	M	59224014	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm</i>	kus	6,000	400,34	2 402,04
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm				
56	M	5921122303	<i>Dno šachtové betonové - TBZ- 1500/1400, průměr 1500 mm, výška 1400 mm, DN 800</i>	kus	6,000	51 743,95	310 463,70
	PP		Dno šachtové betonové - TBZ- 1500/1400, průměr 1500 mm, výška 1400 mm, DN 800				
57	M	5921130001	<i>Dno šachtové betonové - TBZ- 1000/700, průměr 1000 mm, výška 700 mm, DN 300</i>	kus	7,000	6 407,13	44 849,91
	PP		Dno šachtové betonové - TBZ- 1000/700, průměr 1000 mm, výška 700 mm, DN 300				
58	M	5921131001	<i>Dno šachtové betonové - 1000/800, průměr 1000 mm, výška 800 mm, DN 300</i>	kus	3,000	6 791,55	20 374,65
	PP		Dno šachtové betonové - 1000/800, průměr 1000 mm, výška 800 mm, DN 300				
59	M	5921132001	<i>Dno šachtové betonové - 1000/1000, umělá přípojka, průměr 1000 mm, výška 1000 mm, DN 400,500,600</i>	kus	14,000	10 279,59	143 914,26
	PP		Dno šachtové betonové - 1000/1000, umělá přípojka, průměr 1000 mm, výška 1000 mm, DN 400,500,600				
60	M	5921121601	<i>deska zákrytová, DN 1000(600), výška 200 mm</i>	kus	13,000	5 157,10	67 042,30
	PP		deska zákrytová, DN 1000(600), výška 200 mm				
61	M	5921121651	<i>deska zákrytová, DN 1500(1000), výška 250 mm</i>	kus	6,000	8 018,20	48 109,20
	PP		deska zákrytová, DN 1500(1000), výška 250 mm				
62	K	899000000R	Zaslepení, zabetonování stávajících kanalizačních stok betonem	m3	87,199	2 928,97	255 403,26
	PP		Zaslepení stávajících přípojek rušených UV, zabetonování včetně zbylých částí vpustě, odhad 0,25 m3 betonu C12/15				
	VV		3,14*0,2*0,2*48		6,029		
	VV		3,14*0,15*0,15*84		5,935		
	VV		1,4*12		16,800		
	VV		3,14*0,3*0,3*79		22,325		
	VV		výplň šachet mimo trasu ;				
	VV		3,14*0,5*0,5*(3*2,6+7*3,6+2*2,5+2*4)		36,110		
	VV		Součet		87,199		
63	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	26,000	1 159,38	30 143,88
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 100 do 150 Kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899103211				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	30,000	2 013,67	60 410,10
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112				
65	M	286617	<i>poklop šachtový betonový do chodníku</i>	kus	7,000	1 716,95	12 018,65
	PP		poklop šachtový betonový do chodníku				
66	M	286603	<i>Poklop šachtový s odvětráním - samonivelační s čepem (pantem), vnitř. průměr 610 mm, vložka EPDM, výška 160 mm, tř. D400</i>	kus	23,000	5 291,68	121 708,64
	PP		Poklop šachtový s odvětráním - samonivelační s čepem (pantem), vnitř. průměr 610 mm, vložka EPDM, výška 160 mm, tř. D400				
67	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	64,754	4 210,40	272 640,24
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623161				
	VV		Stoka E DN600;				
	VV		(1,8*1-3,14*0,44*0,44)*27		32,187		
	VV		Stoka E DN500 ;				
	VV		(1,5*0,7-3,14*0,25*0,25)*34,1		29,113		
	VV		obetonování propojení nových a stávajících trub				
	VV		2*3,14*(0,4*3+0,55*1+1)*0,2*1		3,454		
	VV		Součet		64,754		
	D	997	Přesun sutě				97 900,94
68	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	226,000	46,63	10 538,38
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561				
	VV		vybouraná živice				
	VV		226		226,000		
	VV		Součet		226,000		
69	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	904,000	18,84	17 031,36
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569				
	VV		4*226		904,000		
70	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	226,000	311,20	70 331,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875				
	D	998	Přesun hmot				525 794,72
71	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	755,854	549,18	415 099,90
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998274101				
72	K	998274124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	755,854	146,45	110 694,82
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998274124				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

301.1_A - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Černý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 329 752,09

DPH základní
snížená

Základ daně
1 329 752,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
279 247,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 609 000,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

301.1_A - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Černý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 329 752,09

HSV - Práce a dodávky HSV

1 329 752,09

1 - Zemní práce

586 996,24

4 - Vodorovné konstrukce

24 452,28

5 - Komunikace pozemní

120 696,84

8 - Trubní vedení

582 429,83

998 - Přesun hmot

15 176,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

301.1_A - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Černý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 329 752,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 329 752,09

D 1

Zemní práce

586 996,24

1	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	99,000	104,49	10 344,51
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154114				
P			Poznámka k položce: dofrézování stáv. zbylého živичného podkladu po odfrézování vozovky - frézovaná drť odprodána zhotoviteli				
VV			0,9*110		99,000		
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	62,000	244,08	15 132,96
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421				
3	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	284,160	340,29	96 696,81
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254206				
P			Poznámka k položce: VÝPOČET - výkres č.7				
VV			výkop - délka * šířka * průměrná hloubka* 0,8(80%)				
VV			355,2*0,8		284,160		
4	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	71,040	549,18	39 013,75
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205				
VV			výkop - délka * šířka * průměrná hloubka* 0,2(20%)				
VV			355,2*0,2		71,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	47,700	219,67	10 478,26
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101				
	VV		(13+22+9+21+20+21)*0,9*0,5		47,700		
6	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	789,200	98,43	77 680,96
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811131				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Výpočet - výkres č.7				
			789,2		789,200		
7	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	789,200	49,10	38 749,72
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811231				
8	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	215,129	219,67	47 257,39
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
	VV		284,16+71,04-258,502*130,1/240,1		215,129		
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	34,782	250,00	8 695,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		0,1*1,65*210,797		34,782		
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	313,034	250,00	78 258,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		90 %				
			0,9*1,65*210,797		313,034		
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	258,502	96,33	24 901,50
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101				
	VV		284,16+71,04-21,6-75,098		258,502		
12	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	213,175	312,42	66 600,13
	PP		šterkodrt' frakce 0/63				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		100% výměna výkopového materiálu do zásypu rýhy v komunikaci				
			1,8*258,502*110/240,1		213,175		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	75,098	403,37	30 292,28
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101				
	VV		0,9*(0,33*46,6+0,34*121,8+0,36*43,7+0,39*28)		75,098		
14	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	135,180	317,31	42 893,97
	PP		šterkopísek frakce 0/22				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		75,1*1,8		135,180		
	D	4	Vodorovné konstrukce				24 452,28
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	21,600	1 132,05	24 452,28
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
	VV		0,1*0,9*240		21,600		
	D	5	Komunikace pozemní				120 696,84
16	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	99,000	1 219,16	120 696,84
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901261				
	VV		0,9*110		99,000		
	D	8	Trubní vedení				582 429,83
17	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	46,600	79,33	3 696,78
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetyleny PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161141				
18	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	47,299	36,86	1 743,44
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm				
	VV		46,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		47,299		
19	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	121,800	85,43	10 405,37
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetyleny PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871171141				
20	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	123,627	55,65	6 879,84
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm				
	VV		121,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		123,627		
21	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	43,700	103,73	4 533,00
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetyleny PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211141				
22	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	44,356	128,39	5 694,87
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm				
	VV		43,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		44,356		
23	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	28,000	134,24	3 758,72
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetyleny PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871241141				
24	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	28,420	270,20	7 679,08
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m				
	VV		28*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		28,420		
25	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	9,000	183,06	1 647,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877161101				
26	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	9,000	92,81	835,29
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm				
27	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	8,000	231,88	1 855,04
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 40				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877171101				
28	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	8,000	102,33	818,64
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm				
29	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	4,000	280,69	1 122,76
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211101				
30	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	4,000	159,45	637,80
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm				
31	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	305,10	1 220,40
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241101				
32	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000	292,71	1 170,84
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm				
33	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	9,000	183,06	1 647,54
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32				
34	M	260103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32	kus	9,000	4 041,30	36 371,70
	PP		ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32				
35	K	891181000R	Přepojování přípojek - přerušení přípojek a definitivní připojení na nový rozvod	kus	23,000	4 271,42	98 242,66
	PP		Přepojování přípojek - přerušení přípojek a definitivní připojení na nový rozvod				
36	K	891183111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 40	kus	8,000	793,26	6 346,08
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 40				
37	M	2605404016	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 40	kus	8,000	5 598,53	44 788,24
	PP		ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 40				
38	K	891213111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 50	kus	4,000	854,28	3 417,12
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 50				
39	M	260206316	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63	kus	4,000	7 010,79	28 043,16
	PP		ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63				
40	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	976,32	1 952,64
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112				
41	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	4 766,22	9 532,44
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	1 830,61	1 830,61
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891249111				
43	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000	2 444,32	2 444,32
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"				
44	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	2 196,73	2 196,73
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891269111				
45	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000	2 688,11	2 688,11
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"				
46	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	21,000	2 440,81	51 257,01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891319111				
47	M	42271415	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	21,000	3 203,61	67 275,81
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"				
48	M	422950108	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 314,38	4 628,76
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)				
49	M	HWL.950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ 3/4" - 2" (1,0-1,6)	kus	21,000	1 384,35	29 071,35
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)				
50	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	240,100	152,55	36 627,26
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122				
51	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	240,100	79,33	19 047,13
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111				
52	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	23,000	1 830,61	42 104,03
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401111				
53	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	17,000	927,80	15 772,60
	PP		poklop litinový ventilový				
54	M	4229100	Poklop šoupátkový samonivelační	kus	6,000	1 977,35	11 864,10
	PP		Poklop šoupátkový samonivelační				
55	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	23,000	427,14	9 824,22
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899712111				
56	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	240,000	7,32	1 756,80
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				15 176,90
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	31,090	305,10	9 485,56
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101				
58	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	31,090	183,06	5 691,34
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

301.1_B - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Černý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 592 332,35

DPH základní
snížená

Základ daně
2 592 332,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
544 389,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 136 722,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

301.1_B - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Černý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 592 332,35

HSV - Práce a dodávky HSV

2 592 332,35

1 - Zemní práce

1 725 429,54

4 - Vodorovné konstrukce

54 700,66

5 - Komunikace pozemní

254 804,44

8 - Trubní vedení

526 348,78

998 - Přesun hmot

31 048,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

301.1_B - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Černý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 592 332,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 592 332,35

D 1

Zemní práce

1 725 429,54

1	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	209,000	104,49	21 838,41
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154114				
P			Poznámka k položce: dofrézování stáv. zbylého živичného podkladu po odfrézování vozovky - frézovaná drť odprodána zhotoviteli				
VV			1,0*209		209,000		
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	152,000	244,08	37 100,16
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421				
3	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	882,800	340,29	300 408,01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254206				
P			Poznámka k položce: VÝPOČET VÝKOPU - výkres č.4				
VV			výkop - délka * šířka * průměrná hloubka* 0,8(80%)				
VV			1103,5*0,8		882,800		
4	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	220,700	549,18	121 204,03
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205				
VV			výkop - délka * šířka * průměrná hloubka* 0,2(20%)				
VV			1103,5*0,2		220,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	112,500	219,67	24 712,88
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101				
	VV		(98+152)*0,9*0,5		112,500		
6	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	2 207,100	98,43	217 244,85
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811131				
	P		Poznámka k položce: VÝPOČET - výkres č.4				
7	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	2 207,100	49,10	108 368,61
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811231				
8	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	628,854	219,67	138 140,36
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
	VV		882,8+220,7-837,04*274/483,2		628,854		
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	103,761	250,00	25 940,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		0,1*1,65*628,854		103,761		
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	933,848	250,00	233 462,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	P		Poznámka k položce: 90 %				
	VV		0,9*1,65*628,854		933,848		
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	837,040	96,33	80 632,06
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101				
	VV		882,8+220,7-48,32-218,14		837,040		
12	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	652,309	312,42	203 794,38
	PP		šterkodrt' frakce 0/63				
	P		Poznámka k položce: 100% výměna výkopového materiálu do zásypu rýhy v komunikaci				
	VV		1,8*837,04*209,2/483,2		652,309		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	218,140	403,37	87 991,13
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101				
	VV		(0,15+0,3)*1*469,2+(0,2+0,3)*1*14,0		218,140		
14	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	392,652	317,31	124 592,41
	PP		šterkopísek frakce 0/22				
	VV		218,14*1,8		392,652		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	4		Vodorovné konstrukce				54 700,66
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	48,320	1 132,05	54 700,66
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
	VV		0,1*1*483,2		48,320		
D	5		Komunikace pozemní				254 804,44
16	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	209,000	1 219,16	254 804,44
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901261				
	VV		1,0*209		209,000		
D	8		Trubní vedení				526 348,78
17	K	82000000R	Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, kameninovém nb ŽB potrubí	kus	16,000	7 933,02	126 928,32
	PP		Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, kameninovém nb ŽB potrubí				
18	M	286112301R	<i>Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150</i>	kus	16,000	2 552,60	40 841,60
	PP		Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150				
	P		<i>Poznámka k položce: sedlová část s integrovaným kulovým kloubem DN/OD 160 je vhodná k připojení na betonové a železobetonové trubky (EN 1917) a od tloušťky 30 mm také pro kameninové trubky. S trojrozměrným těsněním se optimálně přizpůsobí k vnitřnímu poloměru sběrné trubky. Integrovaný kulový kloub umožňuje ohnutí připojeného potrubního spojení v oblasti 0° až 13° a vyrovnává rozdílný průběh sedání hlavní a připojené trubky. DN/OD 160 pro trubky DN 300 až DN 1800, otvor 200 mm ± 1 mm</i>				
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	498,200	183,34	91 339,99
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121				
	VV		469,2		469,200		
	VV		dešťové svody				
	VV		29		29,000		
	VV		Součet		498,200		
20	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	498,200	270,69	134 857,76
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8				
	VV		483,689320388349*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		498,200		
21	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	14,000	219,67	3 075,38
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871353121				
22	M	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	14,000	434,10	6 077,40
	PP		trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8				
	VV		13,5922330097087*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	29,000	427,14	12 387,06
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265271				
24	M	2866602	Lapač střešních splavenin plastový s kloubem - suchá a nezámrzná klapka proti pronikání zápachu, DN 125	kus	29,000	566,27	16 421,83
	PP		Lapač střešních splavenin plastový s kloubem - suchá a nezámrzná klapka proti pronikání zápachu, DN 125				
25	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	200,000	305,49	61 098,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211				
26	M	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	29,000	107,27	3 110,83
	PP		koleno kanalizace PVC KG 160x15°				
27	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	36,000	92,51	3 330,36
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°				
28	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	29,000	122,53	3 553,37
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x87°				
29	M	28611546	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160	kus	25,000	170,86	4 271,50
	PP		přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160				
30	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	52,000	94,22	4 899,44
	PP		přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16				
31	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	29,000	73,22	2 123,38
	PP		redukce kanalizační PVC 160/125				
32	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	11,000	549,18	6 040,98
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315221				
33	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	11,000	224,19	2 466,09
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°				
34	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	4,000	671,22	2 684,88
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355211				
35	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	1,000	198,68	198,68
	PP		koleno kanalizace PVC KG 200x45°				
36	M	28611544	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 200	kus	1,000	268,49	268,49
	PP		přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 200				
37	M	28612244	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16	kus	2,000	186,72	373,44
	PP		přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16				
	D	998	Přesun hmot				31 048,93
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	63,604	305,10	19 405,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101				
39	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	63,604	183,06	11 643,35
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa

Soupis:

01 - Rekonstrukce vodovodu

KSO: 827 13
Místo: Rokycany
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 12.12.2022
CZ-CPA: 42.21.23

Zadavatel:

Město Rokycany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 671 184,60
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 671 184,60	21,00%	350 948,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 022 133,37
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa

Soupis:

01 - Rekonstrukce vodovodu

Místo: Rokycany

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 671 184,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 449 243,24

1 - Zemní práce	346 681,16
-----------------	------------

2 - Zakládání	27 231,36
---------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	8 531,13
--------------------------	----------

5 - Komunikace	113 827,49
----------------	------------

8 - Trubní vedení	849 046,67
-------------------	------------

89 - Trubní vedení - provizorní vodovod	175 502,10
---	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	103 925,43
--	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

31 131,08

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	31 131,08
--	-----------

M - Práce a dodávky M

190 810,28

43-M - Montáž ocelových konstrukcí	1 159,38
------------------------------------	----------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	189 650,90
--	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa

Soupis:

01 - Rekonstrukce vodovodu

Místo: Rokycany

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 671 184,60

D HSV Práce a dodávky HSV

1 449 243,24

D 1 Zemní práce

346 681,16

1	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	3,000	73,61	220,83
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111				
VV			3				
					3,000		
2	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	50,000	549,18	27 459,00
PP			Převedení vody potrubím průměru DN do 100				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001101				
VV			50				
					50,000		
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	50,000	79,33	3 966,50
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101202				
VV			50				
					50,000		
4	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	30,000	427,14	12 814,20
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101302				
VV			30				
					30,000		
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	50,000	671,22	33 561,00
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001401				
VV			50				
					50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	30,000	244,08	7 322,40
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421				
	VV		30		30,000		
7	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	70,860	183,06	12 971,63
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101				
	VV		79,2*0,8*1+2*1,5*1+3*1,5*1		70,860		
8	K	131433101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudrých horninách tř. 5 při překozech inženýrských sítí	m3	13,650	1 159,38	15 825,54
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 soudrých				
	VV		2*1,5*2+3*1,5*1,7		13,650		
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	34,768	256,29	8 910,69
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	VV		0,5*(79,2*0,8*1,7-79,2*0,8*0,35)-10*0,8*1		34,768		
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	42,768	146,45	6 263,37
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3				
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 0,5*(79,2*0,8*1,7-79,2*0,8*0,35)		42,768		
11	K	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudrčné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	8,000	1 037,34	8 298,72
	PP		Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudrčných				
	VV		10*1*0,8		8,000		
12	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	35,968	549,18	19 752,91
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3				
	VV		0,5*(79,2*0,8*1,7-79,2*0,8*0,35)+20*0,4*0,15-10*0,8*1		35,968		
13	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	43,968	195,26	8 585,19
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4				
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 0,5*(79,2*0,8*1,7-79,2*0,8*0,35)+20*0,4*0,15		43,968		
14	K	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrčných horninách tř. 4	m3	8,000	964,12	7 712,96
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudrčných				
	VV		10*1*0,8		8,000		
15	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	269,280	79,33	21 361,98
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101				
	VV		79,2*1,7*2		269,280		
16	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	269,280	54,92	14 788,86
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111				
	VV		79,2*1,7*2		269,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	27,200	103,73	2 821,46
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201				
	VV		(2*2+4*1,5+3*2)*1,7		27,200		
18	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	27,200	67,12	1 825,66
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211				
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	56,802	79,33	4 506,10
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
	VV		(79,2*0,8*0,7)+20*0,4*0,15+2*1,5*1,5+3*1,5*1,5		56,802		
20	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	195,972	67,12	13 153,64
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m				
	VV		((79,2*0,8*1,7-79,2*0,8*0,35)+20*0,4*0,15+2*1,5*1,5+3*1,5*1,5)*2		195,972		
21	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	195,972	103,73	20 328,18
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	VV		((79,2*0,8*1,7-79,2*0,8*0,35)+20*0,4*0,15+2*1,5*1,5+3*1,5*1,5)*2		195,972		
22	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,993	134,24	6 576,82
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
	VV		((79,2*0,8*1,7-79,2*0,8*0,35)+20*0,4*0,15+2*1,5*1,5+3*1,5*1,5)*0,5		48,993		
23	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	195,972	54,92	10 762,78
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
	VV		((79,2*0,8*1,7-79,2*0,8*0,35)+20*0,4*0,15+2*1,5*1,5+3*1,5*1,5)*2		195,972		
24	M	583373440	šterkopísek frakce 0-32	t	48,993	317,31	15 545,97
	PP		šterkopísek frakce 0-32				
	VV		((79,2*0,8*1,7-79,2*0,8*0,35)+20*0,4*0,15+2*1,5*1,5+3*1,5*1,5)*0,5		48,993		
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	48,993	79,33	3 886,61
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
	VV		((79,2*0,8*1,7-79,2*0,8*0,35)+20*0,4*0,15+2*1,5*1,5+3*1,5*1,5)*0,5		48,993		
26	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,799	250,00	2 449,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		0,1*((79,2*0,8*1,7-79,2*0,8*0,35)+20*0,4*0,15+2*1,5*1,5+3*1,5*1,5)*0,5*2		9,799		
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	88,187	250,00	22 046,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	VV		0,9*((79,2*0,8*1,7-79,2*0,8*0,35)+20*0,4*0,15+2*1,5*1,5+3*1,5*1,5)*0,5*2		88,187		
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,192	305,10	18 364,58
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		79,2*(1,7-0,4)*0,8-79,2*0,35*0,8		60,192		
29	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m ³ sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m ³	12,750	305,10	3 890,03
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m ³ s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		2*1,5*1,7+3*1,5*1,7		12,750		
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	26,544	403,37	10 707,05
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101				
	VV		0,4*0,8*79,2+1,5*0,4*2		26,544		
	D	2	Zakládání				27 231,36
31	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm	m	20,000	390,53	7 810,60
	PP		Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm				
	VV		20		20,000		
32	K	273316231	Základové desky z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m ³	0,270	8 323,16	2 247,25
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3				
	VV		10*0,3*0,3*0,3		0,270		
33	K	273322611	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA	m ³	1,200	9 226,26	11 071,51
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu odolného proti agresivnímu prostředí (XA) tř. C 30/37				
	VV		2*1,5*0,4		1,200		
34	K	275352110	Bednění základových patek a bloků plochy rovinné	m ²	5,000	793,26	3 966,30
	PP		Bednění základových konstrukcí patek a bloků ploch rovinných				
	VV		10*0,5		5,000		
35	K	275352119	Odbednění základových patek a bloků	m ²	5,000	427,14	2 135,70
	PP		Bednění základových konstrukcí patek a bloků odbednění bez ohledu na tvar				
	VV		10*0,5		5,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 531,13
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m ³	7,536	1 132,05	8 531,13
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
	VV		0,1*0,8*(79,2)+0,4*0,15*20		7,536		
	D	5	Komunikace				113 827,49
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m ² tl 150 mm	m ²	56,000	191,63	10 731,28
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111				
	VV		(70)*0,8		56,000		
38	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m ² tl 200 mm	m ²	56,000	231,10	12 941,60
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111				
	VV		70*0,8		56,000		
39	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m ²	91,000	990,71	90 154,61
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165111 70*1,3		91,000		
	D 8		Trubní vedení				849 046,67
40	M	283990001_r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm bílá/modrá	m	79,200	7,32	579,74
	PP VV		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm šedá 79,2		79,200		
41	K	851241192	Příplatek za práci ve štole na potrubí z trub litinových hrdlových DN 80 až 250	m	37,000	1 086,16	40 187,92
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu Příplatek k cenám 1131 za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851241192				
42	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	20,600	152,55	3 142,53
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111				
	VV		20,6"viz. příloha D.1.2.4.6"		20,600		
43	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	20,600	117,16	2 413,50
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125				
	VV		20,6"viz. příloha D.1.2.4.6"		20,600		
44	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	58,600	158,65	9 296,89
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111				
	VV		58,6"viz. příloha D.1.2.4.6"		58,600		
45	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	58,600	128,14	7 509,00
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200				
46	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	4 271,42	8 542,84
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111				
	VV		2		2,000		
47	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	79,200	7,32	579,74
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114				
	VV		20,6+58,6 "barva bílá"		79,200		
48	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem 4mm2	m	79,200	17,94	1 420,85
	PP		vodič silový s Cu jádrem 4mm2				
	VV		20,6+58,6		79,200		
49	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	20,600	317,31	6 536,59
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851241131				
	VV		20,6"viz Kladečské schéma vodovodu D.1.2.4.6."		20,600		
50	M	552541000	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200 g/m2+modrý epoxid DN 80	m	20,806	1 358,52	28 265,37
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200 g/m2+modrý epoxid DN 80				
	VV		20,6*1,01"viz Kladečské schéma vodovodu D.1.2.4.6."		20,806		
51	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	95,600	378,33	36 168,35
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851311131				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		37"bezvýkop"		37,000		
	VV		58,6"viz Kladečské schéma vodovodu D.1.2.4.3."		58,600		
	VV		Součet		95,600		
52	M	552540830	trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová zinko-aluminiový povlak K9, 6 m DN 150	m	18,000	3 539,17	63 705,06
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová zinko-aluminiový povlak K9, 6 m DN 150				
	VV		18"viz Kladečské schéma vodovodu D.1.2.4.3."		18,000		
53	M	552541030	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200 g/m2+modrý epoxid DN 150	m	41,186	2 000,89	82 408,66
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200 g/m2+modrý epoxid DN 150				
	VV		58,6*1,01-18"viz Kladečské schéma vodovodu D.1.2.4.3."		41,186		
54	M	552530610	trouba vodovodní litinová hrdlová pozinkování s obalem z modifikované cementové malty 6 m DN 150	m	37,370	3 132,95	117 078,34
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová pozinkování s obalem z modifikované cementové malty 6 m DN 150				
	VV		37*1,01"bezvýkop"		37,370		
55	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	5,000	829,88	4 149,40
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857311131				
56	M	5524250_r02	spojka hrdlo - hrdlo jištěná proti posunu, DN 150	kus	1,000	12 991,31	12 991,31
	PP		systémy vodovodní domovní z litiny systém SMU® bezhrdlvé trouby a tvarovky povlak epoxid vnitřní 130 µm, vnější 40 µm spojka (těsnění z pryže EPDM) pro standardní použití S				
57	M	552538950	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN150 L135 mm	kus	4,000	3 116,77	12 467,08
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN150 L135 mm				
58	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	829,88	4 149,40
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242121				
59	M	552538920	tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné litiny,práškový epoxid tl250µm EU-kus DN80 L130mm	kus	3,000	1 659,97	4 979,91
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné litiny,práškový epoxid tl250µm EU-kus DN80 L130mm				
60	M	552425_R01	spojka hrdlo-hrdlo jištěná proti posunu, DN 80, PN 16, TLT	kus	1,000	6 556,53	6 556,53
	PP		systémy vodovodní bezhrdlvé trouby a tvarovky povlak epoxid vnitřní 130 µm, vnější 40 µm spojka S (NG) W2 (těsnění z pryže EPDM) pro standardní použití SMU S () DN 80				
61	M	552518200	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm	kus	1,000	4 540,35	4 540,35
	PP		koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm				
	P		Poznámka k položce: Jedná se o prodloužená patní kolena.				
62	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	927,51	927,51
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857312121				
63	M	552536160	přechod přírubový,práškový epoxid tl250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 150/80mm	kus	1,000	2 622,64	2 622,64
	PP		přechod přírubový,práškový epoxid tl250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 150/80mm				
64	K	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	1,000	1 122,77	1 122,77
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857313131				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	M	552537560	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMA-kus DN 150/80 mm	kus	1,000	6 004,22	6 004,22
	PP		tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMA-kus DN 150/80 mm				
66	K	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 647,55	3 295,10
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857314121				
67	M	552535300	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 150/150	kus	1,000	5 561,80	5 561,80
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 150/150				
68	M	552535270	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl250µm T-kus DN 150/80mm	kus	1,000	5 494,95	5 494,95
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl250µm T-kus DN 150/80mm				
69	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 159,38	3 478,14
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241111				
70	M	422211160	šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16	kus	3,000	4 766,22	14 298,66
	PP		šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16				
71	M	950205010000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 DN 50-100	kus	3,000	2 222,94	6 668,82
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ E2-1,3 -1,8 DN 50-100				
72	K	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	3,000	1 769,59	5 308,77
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891311111				
73	M	422211190	šoupátko s přírubami, voda DN 150mm PN16	kus	3,000	15 676,10	47 028,30
	PP		šoupátko s přírubami, voda DN 150mm PN16				
74	M	950212515000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 DN 125-150	kus	3,000	2 276,47	6 829,41
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ E2-1,3 -1,8 DN 125-150				
75	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	3 051,01	3 051,01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247111				
76	M	D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,50m	kus	1,000	32 229,53	32 229,53
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,50m				
77	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	2 013,67	14 095,69
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111				
	VV		6+1		7,000		
78	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	1 281,43	7 688,58
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112				
	VV		6		6,000		
79	M	205100000000	POKLOP TELESKOP Z LITINY	kus	6,000	1 977,35	11 864,10
	PP		POKLOPY PRO ŠOUPATA TELESKOPICKÝ LITINA				
	VV		6"viz Kladečské schéma vodovodu D.1.2.4.3."		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	6,000	303,32	1 819,92
	PP		PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ				
81	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 769,59	1 769,59
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113				
82	M	195000000000	POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT DN LITINA	kus	1,000	3 138,15	3 138,15
	PP		POKLOPY HYDRANTOVÝ TUHÝ LITINA				
	VV		1		1,000		
83	M	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	892,12	892,12
	PP		PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP				
	VV		1		1,000		
84	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	7,000	427,14	2 989,98
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899712111				
	VV		7		7,000		
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	90,775	305,10	27 695,45
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu				
			dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101				
	D	89	Trubní vedení - provizorní vodovod				175 502,10
86	K	230081252_R	Demontáž potrubí další použití do 10 kg D 32 mm, tl 3,0 mm	m	13,200	793,26	10 471,03
	PP		Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 31,8, tl. 3,2 mm				
	VV		6,6*2		13,200		
87	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	13,200	36,86	486,55
	PP		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm				
	VV		6,6*2		13,200		
88	K	230081280_R	Demontáž potrubí další použití do 10 kg D 63 mm, tl 5,8 mm	m	70,000	1 037,34	72 613,80
	PP		Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 76, tl. 5,0 mm				
	VV		70		70,000		
89	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm	m	70,000	128,39	8 987,30
	PP		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm				
	VV		70		70,000		
90	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	13,200	91,53	1 208,20
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm				
	VV		6,6*2		13,200		
91	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	70,000	128,14	8 969,80
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 63 mm				
	VV		70		70,000		
92	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	83,200	115,94	9 646,21
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
	VV		13,2+70		83,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	8791611_R	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	1,000	3 051,01	3 051,01
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25				
	VV		1		1,000		
94	M	380005000116	PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM DN 50-1"	kus	1,000	3 201,73	3 201,73
	PP		NAVRTÁVACÍ PASY UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚROVÝ DN 50-1"				
	VV		1		1,000		
95	M	280000103216	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 32-5/4"	kus	1,000	4 041,30	4 041,30
	PP		ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO LITINA DN 32-5/4"				
	VV		1		1,000		
96	M	780000200000.1	KOLO RUČNÍ DN 2"	kus	1,000	200,46	200,46
	PP		RUČNÍ KOLA PRO ŠOUPÁTKA "A" A "E2" DN 2"				
	VV		1		1,000		
97	M	630002502516	TVAROVKA SPOJKA DN 25-25	kus	1,000	600,34	600,34
	PP		TVAROVKY ISO SPOJKA DN 25-25				
	VV		1		1,000		
98	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	1,000	3 051,01	3 051,01
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/879161111				
	VV		1		1,000		
99	K	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	2,000	1 903,83	3 807,66
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891211111				
	VV		2		2,000		
100	M	422211300	šoupátko s hrdly, voda PN16 DN/D 50/63	kus	2,000	6 418,84	12 837,68
	PP		šoupátko s hrdly, voda PN16 DN/D 50/63				
101	M	780005000000	KOLO RUČNÍ DN 50	kus	2,000	324,31	648,62
	PP		RUČNÍ KOLA PRO ŠOUPÁTKA "A" A "E2" DN 50				
102	M	799315000016	SPOJKA S PŘÍRUBOU DN 150 (154-192)	kus	2,000	10 641,37	21 282,74
	PP		TVAROVKA WAGA SPOJKA 3000+ S PŘÍRUBOU DN 150 (154-192)				
	VV		2		2,000		
103	M	855010005016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 100-50	kus	2,000	2 267,98	4 535,96
	PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ REDUKČNÍ FFR DN 100-50				
	VV		2		2,000		
104	M	855015010016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 150-100	kus	2,000	2 625,25	5 250,50
	PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ REDUKČNÍ FFR DN 150-100				
105	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,200	3 051,01	610,20
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu				
			dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101				
	VV		0,2		0,200		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				103 925,43
106	K	230200_R2	Montáž chrániček podélně půlených DN 100, pro plynové potrubí	m	2,000	793,26	1 586,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž chrániček podélně půlených D 219, tl. 6,3 mm				
	VV		2 "plynovod"		2,000		
107	K	2302001_R	Montáž kabelových chrániček podélně půlených DN 80 mm, včetně materiálu	m	4,000	439,35	1 757,40
	PP		Montáž chrániček podélně půlených D 219, tl. 6,3 mm				
	VV		2*2 "kabely ČEZ"		4,000		
108	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	475,96	1 427,88
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231113				
	VV		3		3,000		
109	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	3,000	170,86	512,58
	PP		obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25				
110	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	7,000	3 051,01	21 357,07
	PP		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919794441				
	VV		1+6		7,000		
111	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	158,400	183,06	28 996,70
	PP		Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°				
	VV		79,2*2		158,400		
112	K	944311112	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m	m	158,400	280,69	44 461,30
	PP		Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m				
	VV		79,2*2		158,400		
113	K	960211251	Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny	m3	1,500	2 257,75	3 386,63
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel				
	VV		0,5*2*1,5		1,500		
114	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	3,000	146,45	439,35
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979021112				
	VV		3		3,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 131,08
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				31 131,08
115	K	722290R	Manipulace na stávajícím řadu DN 150 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)	soubor	1,000	30 510,13	30 510,13
	PP		Manipulace na stávajícím řadu DN 400 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení)				
	VV		"vypuštění, napuštění, zprovoznění - odstávka dl. cca 300 m" 1		1,000		
116	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	5,300	117,16	620,95
	PP		voda pitná pro smluvní odběratele				
	VV		"odstávka a vypuštění řadu DN 150, délka cca 300 m"5,3		5,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				190 810,28
D	43-M		Montáž ocelových konstrukcí				1 159,38
117	K	4301503_r	Zřízení a následné odstranění provizorního přejezdu výkopové rýhy šířky do 1,5 m pro osobní automobily	m	1,000	1 159,38	1 159,38
PP			Zřízení a následné odstranění provizorního přejezdu výkopové rýhy šířky do 1,5 m pro osobní automobily				
VV			1		1,000		
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				189 650,90
118	K	460310106	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm	m	37,000	5 125,70	189 650,90
PP			Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 160 do 225 mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa

Soupis:

02 - Rekonstrukce vodovodních přípojek

KSO: 827 19
Místo: Rokycany
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 12.12.2022
CZ-CPA: 42.21.13

Zadavatel:

Město Rokycany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				73 717,71
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 717,71	21,00%	15 480,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	89 198,43
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa

Soupis:

02 - Rekonstrukce vodovodních přípojek

Místo: Rokycany

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

73 717,71

HSV - Práce a dodávky HSV

73 717,71

1 - Zemní práce	25 807,87
2 - Zakládání	45,40
4 - Vodorovné konstrukce	597,72
5 - Komunikace	1 674,30
8 - Trubní vedení	29 457,84
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 347,67
99 - Přesun hmot	1 242,07
997 - Přesun sutě	1 786,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa

Soupis:

02 - Rekonstrukce vodovodních přípojek

Místo: Rokycany

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 717,71

D HSV Práce a dodávky HSV

73 717,71

D 1 Zemní práce

25 807,87

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5,280	158,65	837,67
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107223				
VV			(6,6)*0,8				
					5,280		
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	8,580	146,45	1 256,54
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107243				
VV			(6,6)*1,3				
					8,580		
3	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	8,580	195,26	1 675,33
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154254				
VV			6,6*1,3				
					8,580		
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1,000	73,61	73,61
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111				
VV			1				
					1,000		
5	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	5,000	549,18	2 745,90
PP			Převedení vody potrubím průměru DN do 100				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001101				
VV			5				
					5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	5,000	79,33	396,65
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101202				
	VV		5		5,000		
7	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	1,000	427,14	427,14
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101302				
	VV		1		1,000		
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	1,000	671,22	671,22
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001401				
	VV		1		1,000		
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	244,08	732,24
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421				
	VV		3		3,000		
10	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,280	158,65	837,67
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
	VV		(6,6)*0,8*1		5,280		
11	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	2,764	256,29	708,39
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	VV		0,5*(6,6*0,8*1,7-6,6*0,8*0,35)-1*1*0,8		2,764		
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,564	146,45	521,95
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3				
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 0,5*(6,6*0,8*1,7-6,6*0,8*0,35)		3,564		
13	K	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	0,800	1 037,34	829,87
	PP		Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných				
	VV		1*1*0,8		0,800		
14	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	2,764	549,18	1 517,93
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3				
	VV		0,5*(6,6*0,8*1,7-6,6*0,8*0,35)-1*1*0,8		2,764		
15	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,564	195,26	695,91
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4				
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 0,5*(6,6*0,8*1,7-6,6*0,8*0,35)		3,564		
16	K	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	0,800	964,12	771,30
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných				
	VV		1*1*0,8		0,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	22,440	79,33	1 780,17
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101				
	VV		6,6*1,7*2		22,440		
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	22,440	54,92	1 232,40
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111				
	VV		6,6*1,7*2		22,440		
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,696	79,33	293,20
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
	VV		(6,6*0,8*0,7)		3,696		
20	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,128	67,12	478,43
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m				
	VV		(6,6*0,8*1,7-6,6*0,8*0,35)		7,128		
21	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,128	103,73	739,39
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	VV		(6,6*0,8*1,7-6,6*0,8*0,35)		7,128		
22	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,128	134,24	956,86
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
	VV		(6,6*0,8*1,7-6,6*0,8*0,35)		7,128		
23	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,256	54,92	782,94
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
	VV		(6,6*0,8*1,7-6,6*0,8*0,35)*2		14,256		
24	M	583373440	šterkopísek frakce 0/32	t	3,564	317,31	1 130,89
	PP		šterkopísek frakce 0/32				
	VV		(6,6*0,8*1,7-6,6*0,8*0,35)*0,5 "skladka"		3,564		
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,564	79,33	282,73
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
	VV		(6,6*0,8*1,7-6,6*0,8*0,35)*0,5		3,564		
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,128	152,55	1 087,38
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
	VV		(6,6*0,8*1,7-6,6*0,8*0,35)*0,5*2		7,128		
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,891	305,10	1 492,24
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		6,6*(1,7-0,4)*0,8-5,3*0,35*0,8-1,3*0,8*0,47		4,891		
28	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,112	403,37	851,92
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny				
	VV		0,4*0,8*6,6		2,112		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	2		Zakládání				45,40
29	K	275316121	Základové patky z prostého betonu vodostavebného V4 tř. B 20	m3	0,012	3 783,26	45,40
	PP		Základy z betonu prostého patky z betonu vodostavebného V4 - B 20				
	VV		0,2*0,2*0,3*1		0,012		
D	4		Vodorovné konstrukce				597,72
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,528	1 132,05	597,72
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
	VV		0,1*0,8*6,6		0,528		
D	5		Komunikace				1 674,30
31	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	1,690	990,71	1 674,30
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165111				
	VV		1,3*1,3		1,690		
D	8		Trubní vedení				29 457,84
32	M	283990001_r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm bílá/modrá	m	6,600	3,42	22,57
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm šedá				
	VV		6,6		6,600		
33	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	6,600	91,53	604,10
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm				
	VV		6,6 "viz. příloha D.1.2.4.6."		6,600		
34	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	6,600	36,86	243,28
	PP		potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm				
	VV		6,6"viz. příloha D.1.2.4.6."		6,600		
35	K	877161121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	kus	1,000	390,53	390,53
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 32 mm				
36	M	286530140	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm	kus	1,000	92,81	92,81
	PP		elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm				
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: FF485702W				
37	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	6,600	115,94	765,20
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
	VV		6,6		6,600		
38	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	6,600	152,55	1 006,83
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111				
	VV		6,6		6,600		
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	6,600	7,32	48,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114				
	VV		6,6 "barva bílá"		6,600		
40	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem 4mm ²	m	6,600	17,94	118,40
	PP		vodič silový s Cu jádrem 4mm ²				
	VV		6,6"- viz. kladečské schéma vodovodu D.1.2.4.6"		6,600		
41	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	1,000	3 051,01	3 051,01
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/879161111				
	VV		1		1,000		
42	K	230081252_R1	Demontáž potrubí přípojky na skládku, do 10 kg D 32 mm, tl 3,0 mm	m	6,600	361,24	2 384,18
	PP		Demontáž potrubí přípojky na skládku, do 10 kg D 32 mm, tl 3,0 mm				
	VV		6,6		6,600		
43	K	8791611_R	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	1,000	3 051,01	3 051,01
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25				
	VV		1		1,000		
44	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	1,000	183,06	183,06
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25				
	VV		1		1,000		
45	M	280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 32-5/4"	kus	1,000	4 041,30	4 041,30
	PP		ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO LITINA DN 32-5/4"				
	VV		1		1,000		
46	M	630002502516	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 25-25	kus	1,000	600,34	600,34
	PP		TVAROVKY ISO SPOJKA DN 25-25				
	VV		1		1,000		
47	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	2 440,81	2 440,81
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891319111				
48	M	350015005416	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 150-5/4"	kus	1,000	2 770,81	2 770,81
	PP		NAVRTÁVACÍ PASY UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ DN 150-5/4"				
49	M	960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	1,000	1 295,14	1 295,14
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY DOMOVNÍ PŘÍPOJKY TELESKOPICKÉ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)				
	VV		1		1,000		
50	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 281,43	1 281,43
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112				
51	M	185000000000	POKLOP TELESKOPICKÝ PRO DOM PŘÍPOJKY	kus	1,000	1 599,51	1 599,51
	PP		POKLOPY DOMOVNÍ PŘÍPOJKY TELESKOPICKÝ LITINOVÝ				
	VV		1		1,000		
52	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	1,000	303,32	303,32
	PP		PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ				
	VV		1		1,000		
53	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	427,14	427,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899712111				
	VV		1		1,000		
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,970	305,10	2 736,75
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu				
			dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 347,67
55	K	2302001_R	Montáž kabelových chrániček podélně půlených DN 80 mm, včetně materiálu	m	2,000	439,35	878,70
	PP		Montáž chrániček podélně půlených D 219, tl. 6,3 mm				
	VV		1*2 "kabely ČEZ"		2,000		
56	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	475,96	475,96
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231113				
	VV		1		1,000		
57	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	1,000	170,86	170,86
	PP		obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25				
58	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,030	3 417,44	102,52
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121				
	VV		0,3*0,1*1		0,030		
59	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	13,200	152,55	2 013,66
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113				
	VV		6,6*2		13,200		
60	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	3 051,01	3 051,01
	PP		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919794441				
	VV		1		1,000		
61	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	26,400	5,49	144,94
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938908411				
	VV		6,6*2*2		26,400		
62	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	13,200	183,06	2 416,39
	PP		Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°				
	VV		6,6*2		13,200		
63	K	944311112	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m	m	13,200	280,69	3 705,11
	PP		Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m				
	VV		6,6*2		13,200		
64	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	1,000	146,45	146,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979021112				
	VV		1		1,000		
	D	99	Přesun hmot				1 242,07
65	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,749	46,63	268,08
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		6,6*0,001		0,007		
	VV		6,6*(0,3*0,8+0,15*1,3)*2		5,742		
	VV		Součet		5,749		
66	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,994	18,84	433,21
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		6,6*0,001*4		0,026		
	VV		6,6*(0,3*0,8+0,15*1,3)*2*4		22,968		
	VV		Součet		22,994		
67	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,749	36,61	210,47
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612				
	VV		6,6*0,001		0,007		
	VV		6,6*(0,3*0,8+0,15*1,3)*2		5,742		
	VV		Součet		5,749		
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,494	73,50	330,31
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
	VV		1,3*(0,35*0,8+0,12*1,3)*2+5,3*(0,25*0,8+0,09*1,3)*2		4,494		
	D	997	Přesun sutě				1 786,91
69	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	5,742	311,20	1 786,91
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302				
	VV		6,6*(0,3*0,8+0,15*1,3)*2		5,742		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa

Soupis:

03 - Rekonstrukce kanalizace

KSO: 827 21
Místo: Rokycany
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231
Datum: 12.12.2022
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Město Rokycany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 537 850,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 537 850,98	21,00%	1 162 948,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 700 799,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa

Soupis:

03 - Rekonstrukce kanalizace

Místo: Rokycany

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 537 850,98

HSV - Práce a dodávky HSV

5 181 937,19

1 - Zemní práce	1 274 391,30
-----------------	--------------

2 - Zakládání	21 601,18
---------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	532 763,60
-----------------------------------	------------

4 - Vodorovné konstrukce	301 351,88
--------------------------	------------

5 - Komunikace	23 447,41
----------------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	74 523,10
--	-----------

8 - Trubní vedení	2 278 056,39
-------------------	--------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	609 458,52
--	------------

99 - Přesuny hmot a sutí	41 321,12
--------------------------	-----------

997 - Přesun sutě	16 547,78
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	49 796,03
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

328 684,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 773,27
---	----------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	38 384,89
---	-----------

771 - Podlahy z dlaždic	659,03
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	287 867,47
M - Práce a dodávky M	27 229,13
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	27 229,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa

Soupis:

03 - Rekonstrukce kanalizace

Místo: Rokycany

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 537 850,98

D HSV Práce a dodávky HSV

5 181 937,19

D 1 Zemní práce

1 274 391,30

1	K	115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	m	160,000	219,67	35 147,20
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001102							
VV 160"PODCHODEM PRO PĚŠÍ S PŘEČERPÁVÁNÍM"					160,000		
2	K	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	52,900	280,69	14 848,50
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001105							
VV 52,9					52,900		
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	2 160,000	79,33	171 352,80
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101202							
VV 90*24					2 160,000		
4	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	90,000	427,14	38 442,60
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101302							
VV 90					90,000		
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	5,000	793,26	3 966,30
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001401							
VV 5					5,000		
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	244,08	4 881,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421				
	VV		20		20,000		
7	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	95,220	170,86	16 269,29
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
	VV		1,8*1*52,9		95,220		
8	K	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	36,470	2 013,67	73 438,54
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného				
	VV		2*3"šachta"+52,9*1,2*0,8*0,6		36,470		
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	144,697	256,29	37 084,39
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	VV		0,5*(52,9*1,8*(4-0,35)+2,6*0,3*4*7)-40*1*1		144,697		
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	184,697	146,45	27 048,88
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3				
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 0,5*(52,9*1,8*(4-0,35)+2,6*0,3*4*7)		184,697		
11	K	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	40,000	1 037,34	41 493,60
	PP		Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných				
	VV		40*1*1		40,000		
12	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	148,447	549,18	81 524,12
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3				
	VV		0,5*(52,9*1,8*(4-0,35)+2,6*0,3*4*7)+50*0,5*0,15-40*1*1		148,447		
13	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	188,447	195,26	36 796,16
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4				
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 0,5*(52,9*1,8*(4-0,35)+2,6*0,3*4*7)+50*0,5*0,15		188,447		
14	K	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	40,000	964,12	38 564,80
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných				
	VV		40*1*1		40,000		
15	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	423,200	103,73	43 898,54
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102				
	VV		2*4*52,9		423,200		
16	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	423,200	67,12	28 405,18
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112				
	VV		2*4*52,9		423,200		
17	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	311,250	79,33	24 691,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m				
	VV		(52,9*1,8*(4-1)+2,6*0,3*4*7)+50*0,5*0,15		311,250		
	VV		Součet		311,250		
18	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	746,286	67,12	50 090,72
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m				
	VV		((52,9*1,8*(4-0,35)+2,6*0,3*4*7)+50*0,5*0,15)*2		746,286		
19	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	746,286	103,73	77 412,25
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	VV		((52,9*1,8*(4-0,35)+2,6*0,3*4*7)+50*0,5*0,15)*2		746,286		
20	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	186,572	134,24	25 045,43
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
	VV		0,5*(52,9*1,8*(4-0,35)+2,6*0,3*4*7)+50*0,5*0,15*0,5		186,572		
21	M	583373440	šterkopísek frakce 0/32	t	373,143	317,31	118 402,01
	PP		šterkopísek frakce 0/32				
	VV		(0,5*(52,9*1,8*(4-0,35)+2,6*0,3*4*7)+50*0,5*0,15*0,5)*2		373,143		
22	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	746,286	54,92	40 986,03
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
	VV		((52,9*1,8*(4-0,35)+2,6*0,3*4*7)+50*0,5*0,15)*2		746,286		
	VV		Součet		746,286		
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	186,572	79,33	14 800,76
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
	VV		0,5*(52,9*1,8*(4-0,35)+2,6*0,3*4*7)+50*0,5*0,15*0,5		186,572		
24	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	37,314	250,00	9 328,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		0,1*(0,5*(52,9*1,8*(4-0,35)+2,6*0,3*4*7)+50*0,5*0,15*0,5)*2		37,314		
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	335,829	250,00	83 957,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	VV		0,9*(0,5*(52,9*1,8*(4-0,35)+2,6*0,3*4*7)+50*0,5*0,15*0,5)*2		335,829		
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	336,674	305,10	102 719,24
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		-(0,55*1,0*29,2+1,5*2*101,3+0,4*1,8*101,3)+3*2		-386,896		
	VV		((101,3*2*(3,5-0,35)+29,2*(2,45-0,35))*1+2,6*0,3*4*3,5+1,5*0,3*4*2,3)+120*0,5*0,15)		723,570		
	VV		Součet		336,674		
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	83,782	403,37	33 795,15
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101				
	VV		1,4*1,8*52,9-0,5*0,5*3,14*52,9-2*4		83,782		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				21 601,18
28	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm	m	50,000	390,53	19 526,50
	PP		Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm				
	VV		50		50,000		
29	K	273121111	Osazení prefabrikovaných základových desek z dílců železobetonových hmotnosti do 5 t	kus	2,000	1 037,34	2 074,68
	PP		Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí desek hmotnosti jednotlivě do 5 t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273121111				
	VV		2		2,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				532 763,60
30	K	380311862	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 tl 300 mm	m3	0,491	9 592,38	4 709,86
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého obvyčejného tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm				
	VV		1,8*0,2*1,8-0,5*0,5*3,14*0,2		0,491		
31	K	380316233	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 FX3 tl nad 300 mm	m3	8,038	9 958,50	80 046,42
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3, tl. přes 300 mm				
	VV		(2*2*0,3+1,57*2*(0,3*2+0,3*1,4)-2*0,8*0,8*0,3)*2		8,038		
32	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	42,632	2 013,67	85 846,78
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení				
	VV		(2*1,87*4+2*1,57*1,4+1,4*1,4)*2		42,632		
33	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	42,632	793,26	33 818,26
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění				
	VV		(2*1,87*4+2*1,57*1,4+1,4*1,4)*2		42,632		
34	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	132,250	1 891,63	250 168,07
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení				
35	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	15,840	793,26	12 565,24
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení				
	VV		2*(0,2*1,8*4+1,8*1,8*2) "SP22.1."		15,840		
36	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,768	85 428,35	65 608,97
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo Bst 500				
	VV		2*(0,06054+0,019)"SP22.1"		0,159		
	VV		0,02*4,0*0,8*6*2		0,768		
D 4			Vodorovné konstrukce				301 351,88
37	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	44,000	256,29	11 276,76
	PP		Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452111111				
	VV		22*2		44,000		
38	M	5938681_R	PODKLADNÍ PRÁH PRO POTRUBÍ DN800, dl. 1200. 14/120	kus	44,000	216,24	9 514,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			prefabrikáty pro inženýrské stavby železobetonové panel silniční zatrávňovací IZX 118/10 280 x 100 x 10				
39	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,800	3 600,19	2 880,15
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311121				
VV			2,0*2,0*0,1*2	0,800			
40	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	9,522	4 454,48	42 415,56
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311131				
VV			52,9*1,8*0,1	9,522			
41	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	14,283	5 064,68	72 338,82
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311141				
VV			52,9*1,8*0,15	14,283			
42	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	33,856	3 783,26	128 086,05
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452312141				
VV			52,9*0,4*1,6	33,856			
43	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	43,920	793,26	34 839,98
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101				
VV			2,0*0,1*4*(2)+52,9*0,4*2	43,920			
D 5			Komunikace				
							23 447,41
44	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	101,460	231,10	23 447,41
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111				
VV			52,9*1,8+0,3*2,6*4*2	101,460			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
							74 523,10
45	K	617633111	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných	m2	15,000	549,18	8 237,70
PP			Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet čtyř a vícehranných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/617633111				
VV			4*(2,5*1,5) "sanace Š15"	15,000			
46	K	617633112	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových	m2	8,000	305,10	2 440,80
PP			Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/617633112				
VV			2*4	8,000			
47	K	617633191	Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných ZKD vrstvu	m2	15,000	39,05	585,75
PP			Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za každou další vrstvu stěrky, šachet čtyř a vícehranných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/617633191				
VV			4*(2,5*1,5) "sanace Š15"	15,000			
48	K	617633192	Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu	m2	8,000	29,29	234,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/617633192				
	VV		2*4		8,000		
49	K	6186311_R	MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP	KUS	2,000	2 806,93	5 613,86
	PP		Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných				
	VV		2		2,000		
50	K	631313155	Vytvarování dna žlabů a kanálů z betonu mrazuvzdorného C 25/30 XF3 s potěrem r zakřivení přes 600 mm	m3	1,120	3 636,81	4 073,23
	PP		Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodárenských rychlofiltrů s bedněním s potěrem z cementové malty hlazeným ocelovým hladítkem žlabů nebo kanálů, z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3, poloměr zakřivení přes 600 mm				
	VV		0,4*1,4*1*2		1,120		
51	K	6324521_r	Nástřík vnitřků šachet vhodnou sanační technologií	m2	12,000	1 647,55	19 770,60
	PP		Nástřík vnitřků šachet vhodnou technologií				
	VV		2*6		12,000		
52	K	632452112	Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem	m2	8,250	549,18	4 530,74
	PP		Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632452112				
	VV		1,5*1,5+1*4*1,5 "sanace Š15"		8,250		
53	K	632452113	Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem	m2	12,000	524,77	6 297,24
	PP		Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632452113				
	VV		2*6		12,000		
54	K	715171001	Provedení izolace proti chemickým vlivům nástřikem z modifikovaných cementových hmot tl do 20 mm	m2	15,000	1 037,34	15 560,10
	PP		Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální monolitickými nástřiky z modifikovaných cementových hmot, tl. do 20 mm				
	VV		4*(2,5*1,5) "sanace Š15"		15,000		
55	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	17,250	390,53	6 736,64
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	VV		4*(2,5*1,5)+1,5*1,5 "sanace Š15"		17,250		
56	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	17,250	25,63	442,12
	PP		Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru				
	VV		4*(2,5*1,5)+1,5*1,5 "sanace Š15"		17,250		
	D	8	Trubní vedení				2 278 056,39
57	K	632452_r10	Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem	kus	1,000	3 636,81	3 636,81
	PP		Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632452_r10				
	VV		1		1,000		
58	M	2864127_r	rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 1100, tloušťky min. 7,9 mm (alphaliner 1500) včetně protažení a kompletní montáže rukávce - M+D	m	104,800	14 461,80	1 515 596,64
	PP		rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 1100, tloušťky min. 7,9 mm (alphaliner 1500) včetně protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie				
	VV		Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce				
			104,8		104,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	M	592224120	<i>trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm</i>	kus	21,000	12 096,02	254 016,42
	PP		trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 800/2500 integro DEHA 80 x 250				
	VV		x 11,5 21		21,000		
60	M	59222412_r	<i>trouba dříková přímá železobet. TZH-Q 800</i>	kus	2,000	12 096,02	24 192,04
	PP		trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 800/2500 integro DEHA 80 x 250				
	VV		x 11,5 2		2,000		
61	K	812472121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	52,600	1 403,47	73 822,52
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 800				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/812472121				
	VV		52,6		52,600		
62	K	817311_r14	injektáž kanalizačních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně materiálu	kus	10,000	5 491,82	54 918,20
	PP		(předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku				
	VV		10		10,000		
63	K	8173111_r5	Frézování robotem - odstranění přesahů přípojek v kanalizační stoce	kus	10,000	7 932,63	79 326,30
	PP		Frézování robotem - odstranění přesahů přípojek v kanalizační stoce				
	VV		10		10,000		
64	K	850375121_1	Výřez nebo výsek na potrubí z trub lkameninových DN 300	kus	2,000	4 271,42	8 542,84
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 300				
	VV		2		2,000		
65	K	8923921_R	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	kus	2,000	152,55	305,10
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/8923921_R				
	VV		2		2,000		
66	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	10,000	793,26	7 932,60
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894138001				
	VV		5*2		10,000		
67	M	592243480	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</i>	kus	8,000	359,36	2 874,88
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000				
	VV		4+4		8,000		
68	M	592243820	<i>skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm</i>	kus	5,000	1 581,91	7 909,55
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže				
	VV		šachtové s těsněním stupadlo oplastované KASI (SP) TBS-Q 1000/500 SP D 100 x 50 x 12		5,000		
69	M	592243790	<i>skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/250 100x25x12 cm</i>	kus	1,000	1 079,28	1 079,28
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže				
	VV		šachtové s těsněním stupadlo oplastované + čedičový obklad na 120° stěny TBS-Q 1000/250 SPČ D 100 x 25 x 12				
70	M	592241680	<i>skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová</i>	kus	2,000	1 917,33	3 834,66
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová				
	VV		2+0		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	M	59224393_r	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5 x4 x 12 cm	kus	2,000	245,87	491,74
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12				
	VV		2		2,000		
72	K	894221115	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 800 nebo 900 dno beton C 25/30	kus	2,000	44 544,78	89 089,56
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložením dna betonem tř. C 25/30 DN 800 nebo 900				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894221115				
73	K	894411231	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno kamenina	kus	2,000	6 712,23	13 424,46
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 300 do 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411231				
	VV		2		2,000		
74	M	552410180	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, s ventilací	kus	2,000	5 291,68	10 583,36
	PP		výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm s ventilací				
	VV		2		2,000		
75	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	10,000	7 932,63	79 326,30
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812612				
	VV		10		10,000		
76	K	894812613_r	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	2,000	8 298,75	16 597,50
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812613_r				
	VV		2		2,000		
77	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50	kus	2,000	2 257,75	4 515,50
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899102111				
	VV		2		2,000		
78	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 903,83	3 807,66
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111				
	VV		2		2,000		
79	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	6,000	793,26	4 759,56
	PP		Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899501221				
	VV		3+3		6,000		
80	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	4,000	4 271,42	17 085,68
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623151				
	VV		2*2"přepojení stok"		4,000		
81	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	52,900	7,32	387,23
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114				
	VV		52,9 "šedá barva"		52,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				609 458,52
82	K	2302001_R	Montáž kabelových chrániček podélně půlených DN 80 mm, včetně materiálu	m	3,000	109,84	329,52
	PP		Montáž chrániček podélně půlených D 219, tl. 6,3 mm				
	VV		3 "kabely ČEZ"		3,000		
83	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	20,000	3 417,44	68 348,80
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121				
	VV		01*0,4*50		20,000		
84	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	2,000	3 051,01	6 102,02
	PP		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v				
			půdorysné ploše do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919794441				
	VV		2		2,000		
85	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	475,96	23 798,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z				
			betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231113				
	VV		50		50,000		
86	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	50,000	170,86	8 543,00
	PP		obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25				
87	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem	m	22,280	475,96	10 604,39
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994105				
	VV		(4*2+2*3,14*0,5)*2		22,280		
88	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	105,800	183,06	19 367,75
	PP		Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°				
	VV		52,9*2		105,800		
89	K	944311112	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m	m	105,800	280,69	29 697,00
	PP		Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m				
	VV		52,9*2		105,800		
90	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	6,000	2 013,67	12 082,02
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3				
	VV		2*3 "šachty"		6,000		
91	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	2,000	1 464,49	2 928,98
	PP		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t				
	VV		2		2,000		
92	K	969021_R1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 1000	m	52,900	1 647,55	87 155,40
	PP		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm				
	VV		52,9 "stávající stoka vejce"		52,900		
93	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	285,056	1 049,55	299 180,52
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm				
	VV		104,8*2*(0,6+1,1)*0,8		285,056		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 99			Přesuny hmot a sutí				41 321,12
94	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	82,176	46,63	3 831,87
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		2*3"šachta"+52,9*1,2*0,6*1*2 "materiál stávající stoky"		82,176		
	VV		Součet		82,176		
95	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,176	18,84	1 887,32
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		4*2*3"šachta"+52,9*1,2*0,6*1*2 "materiál stávající stoky"		100,176		
	VV		Součet		100,176		
96	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	82,176	201,37	16 547,78
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového				
	VV		2*3"šachta"+52,9*1,2*0,6*1*2 "materiál stávající stoky"		82,176		
	VV		Součet		82,176		
97	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	82,176	36,61	3 008,46
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612				
	VV		2*3"šachta"+52,9*1,2*0,6*1*2 "materiál stávající stoky"		82,176		
	VV		Součet		82,176		
98	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	82,176	195,26	16 045,69
	PP		Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998271301				
	VV		2*3"šachta"+52,9*1,2*0,6*1*2 "materiál stávající stoky"		82,176		
	VV		Součet		82,176		
D 997			Přesun sutě				16 547,78
99	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	82,176	201,37	16 547,78
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861				
D 998			Přesun hmot				49 796,03
100	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	110,278	305,10	33 645,82
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998274101				
	VV		2*3+4*2*1		14,000		
	VV		52,9*1,8*0,15*2		28,566		
	VV		52,9*0,4*1,6*2		67,712		
	VV		Součet		110,278		
101	K	998274124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	110,278	146,45	16 150,21
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998274124				
	VV		2*3+4*2*1		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		52,9*1,8*0,15*2		28,566		
	VV		52,9*0,4*1,6*2		67,712		
	VV		Součet		110,278		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				328 684,66
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 773,27
102	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	2,250	231,88	521,73
	PP		Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem				
	VV		1,5*1,5 "sanace Š15"		2,250		
	VV		Součet		2,250		
103	M	111631500	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001	79 326,33	79,33
	PP		lak penetrační asfaltový				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>				
	VV		1,5*1,5*0,4/1000 "SANACE Š15"		0,001		
104	K	711511102	Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem	m2	4,500	237,98	1 070,91
	PP		Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem				
	VV		1,5*1,5*2 "SANACE Š15"		4,500		
105	M	111631520	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,001	85 428,35	85,43
	PP		lak hydroizolační asfaltový				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2</i>				
	VV		1,5*1,5*0,4*2		1,800		
	VV		1,8*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,001		
106	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,002	7 932,63	15,87
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				38 384,89
107	K	721110975	Potrubí kameninové krácení trub DN 250	kus	2,000	793,26	1 586,52
	PP		Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 250				
	VV		2		2,000		
108	M	082113200	<i>voda pitná pro smluvní odběratele</i>	m3	99,544	117,16	11 662,58
	PP		voda pitná pro smluvní odběratele				
	VV		104,8*0,55*0,55*3,14		99,544		
109	K	721290113-R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 1000	m	108,400	231,88	25 135,79
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 - DN 1000				
	VV		108,4		108,400		
D	771		Podlahy z dlaždic				659,03
110	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	2,250	292,90	659,03
	PP		Podlahy spárování silikonem				
	VV		1,5*1,5 "Š15"		2,250		
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				287 867,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	789134161	Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D	m2	737,120	390,53	287 867,47
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, C, D				
	VV		2*(0,6+1,1)*108,4*2		737,120		
	D	M	Práce a dodávky M				27 229,13
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				27 229,13
112	K	2207310_r	Provedení kamerové zkoušky kanalizace	m	262,500	103,73	27 229,13
	PP		Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky				
	VV		52,9+2*104,8		262,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa

Soupis:

04 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek a uličních vpustí

KSO: 827 29
Místo: Rokycany
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231
Datum: 12.12.2022
CZ-CPA: 42.21.2

Zadavatel:

Město Rokycany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

565 039,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	565 039,56	21,00%	118 658,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

683 697,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa

Soupis:

04 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek a uličních vpustí

Místo: Rokycany

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

565 039,56

HSV - Práce a dodávky HSV

564 691,74

1 - Zemní práce	242 666,11
-----------------	------------

2 - Zakládání	8 602,40
---------------	----------

4 - Vodorovné konstrukce	6 230,80
--------------------------	----------

5 - Komunikace	51 075,19
----------------	-----------

8 - Trubní vedení	145 590,43
-------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	106 764,41
--	------------

99 - Přesun hmot	5 963,33
------------------	----------

997 - Přesun sutě	3 762,40
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

347,82

764 - Konstrukce klempířské	347,82
-----------------------------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa

Soupis:

04 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek a uličních vpustí

Místo: Rokycany

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

565 039,56

D HSV Práce a dodávky HSV

564 691,74

D 1 Zemní práce

242 666,11

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	43,040	158,65	6 828,30
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107223				
VV			53,8*0,8				
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	7,000	73,61	515,27
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111				
VV			7				
3	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	15,000	549,18	8 237,70
PP			Převedení vody potrubím průměru DN do 100				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001101				
VV			15				
4	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	96,000	79,33	7 615,68
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101202				
VV			4*24				
5	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	4,000	427,14	1 708,56
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101302				
VV			4				
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	20,000	671,22	13 424,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001401				
	VV		20		20,000		
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	30,000	244,08	7 322,40
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421				
	VV		30		30,000		
8	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	43,040	158,65	6 828,30
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
	VV		(53,8)*0,8*1		43,040		
9	K	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	9,342	2 013,67	18 811,71
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného				
	VV		3*1,5"vpusti"+(53,8)*0,3*0,3		9,342		
10	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	31,508	256,29	8 075,19
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	VV		0,5*(53,8*0,8*2-53,8*0,8*0,35)-5*1*0,8		31,508		
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	35,508	146,45	5 200,15
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3				
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 0,5*(53,8*0,8*2-53,8*0,8*0,35)		35,508		
12	K	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	4,000	1 037,34	4 149,36
	PP		Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných				
	VV		5*1*0,8		4,000		
13	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	32,708	549,18	17 962,58
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3				
	VV		0,5*(53,8*0,8*2-53,8*0,8*0,35)+20*0,4*0,15-5*1*0,8		32,708		
14	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	36,708	195,26	7 167,60
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4				
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 0,5*(53,8*0,8*2-53,8*0,8*0,35)+20*0,4*0,15		36,708		
15	K	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	4,000	964,12	3 856,48
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných				
	VV		5*1*0,8		4,000		
16	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	215,200	103,73	22 322,70
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102				
	VV		2*(53,8)*2		215,200		
17	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	215,200	67,12	14 444,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112				
	VV		2*(53,8)*2		215,200		
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	44,240	79,33	3 509,56
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
	VV		(53,8*0,8*1)+20*0,4*0,15		44,240		
19	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	144,432	67,12	9 694,28
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m				
	VV		((53,8*0,8*2-53,8*0,8*0,35)+20*0,4*0,15)*2		144,432		
20	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	144,432	103,73	14 981,93
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	VV		((53,8*0,8*2-53,8*0,8*0,35)+20*0,4*0,15)*2		144,432		
21	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,108	134,24	4 847,14
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
	VV		((53,8*0,8*2-53,8*0,8*0,35)+20*0,4*0,15)*0,5 "skladka"		36,108		
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	144,432	54,92	7 932,21
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
	VV		((53,8*0,8*2-53,8*0,8*0,35)+20*0,4*0,15)*2		144,432		
23	M	583373440	šterkopísek frakce 0/32	t	36,108	317,31	11 457,43
	PP		šterkopísek frakce 0/32				
	VV		((53,8*0,8*2-53,8*0,8*0,35)+20*0,4*0,15)*0,5 "skladka"		36,108		
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,108	79,33	2 864,45
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
	VV		((53,8*0,8*2-53,8*0,8*0,35)+20*0,4*0,15)*0,5 "skladka"		36,108		
25	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	72,216	152,55	11 016,55
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
	VV		((53,8*0,8*2-53,8*0,8*0,35)+20*0,4*0,15)*0,5 *2		72,216		
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,811	305,10	13 366,74
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		53,8*(2-0,55)*0,8-17*0,35*0,8-36,8*0,8*0,47		43,811		
27	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,135	403,37	8 525,22
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny				
	VV		0,6*0,8*(53,8)-0,1*0,1*3,14*(53,8)-3*1		21,135		
	D	2	Zakládání				8 602,40
28	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v do 300 mm	m	20,000	390,53	7 810,60
	PP		Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v do 300 mm				
	VV		20		20,000		
29	K	275316121	Základové patky z prostého betonu vodostavebního V4 tř. B 20	m3	0,048	3 783,26	181,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Základy z betonu prostého patky z betonu vodostavebného V4 - B 20				
	VV		0,4*0,4*0,3*1		0,048		
30	K	275352110	Bednění základových patek a bloků plochy rovinné	m2	0,500	793,26	396,63
	PP		Bednění základových konstrukcí patek a bloků ploch rovinných				
	VV		1*0,5		0,500		
31	K	275352119	Odbednění základových patek a bloků	m2	0,500	427,14	213,57
	PP		Bednění základových konstrukcí patek a bloků odbednění bez ohledu na tvar				
	VV		1*0,5		0,500		
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 230,80
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,504	1 132,05	6 230,80
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
	VV		0,1*0,8*(53,8)+0,4*0,15*20		5,504		
	D	5	Komunikace				51 075,19
33	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	13,600	270,56	3 679,62
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111				
	VV		17*0,8		13,600		
34	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	47,840	990,71	47 395,57
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165111				
	VV		36,8*1,3		47,840		
	D	8	Trubní vedení				145 590,43
35	K	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	6,000	1 830,61	10 983,66
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831263195				
	VV		6		6,000		
36	M	28641450_r	odbočka navrtávací DN 150 na potrubí DN 800 - zřízení + dodávka	kus	5,000	8 483,52	42 417,60
	PP		odbočka navrtávací DN 150 na potrubí z betonu DN 800				
	VV		5		5,000		
37	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	20,000	323,41	6 468,20
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871265221				
	VV		20		20,000		
38	M	286112230	trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	m	20,000	32,95	659,00
	PP		trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm				
	VV		20		20,000		
39	M	283990001	Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá	m	53,800	3,42	184,00
	PP		Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá				
	VV		53,8		53,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	53,800	183,34	9 863,69
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121				
	VV		20,2+14+19,6 "přípojky+svody+vpusti"		53,800		
41	M	20485	trubka kanalizační plastová KGEM-160x5000 mm SN8	ks	10,000	1 379,06	13 790,60
	PP		Inženýrské sítě Systém KG potrubí KG trubka KGEM-160x5000 mm SN8				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku 10		10,000		
42	M	20475	trubka kanalizační plastová KGEM-160x3000 mm SN8	ks	3,000	768,86	2 306,58
	PP		Inženýrské sítě Systém KG potrubí KG trubka KGEM-160x3000 mm SN8				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku 3		3,000		
43	M	286113600	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	6,000	152,55	915,30
	PP		koleno kanalizace PVC KG 160x30°				
	VV		2+1+3"přípojky, svody, vpusti"		6,000		
44	M	286113610	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,000	92,51	277,53
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°				
	VV		2+1		3,000		
45	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	9,000	305,49	2 749,41
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211				
46	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	4 271,42	12 814,26
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50				
	VV		3 "uliční vpust' "		3,000		
47	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	3,000	3 202,75	9 608,25
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm				
48	M	592238740	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	3,000	810,14	2 430,42
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm				
49	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,000	1 220,41	3 661,23
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm				
50	M	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,000	219,67	659,01
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm				
51	M	592238600	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	3,000	241,68	725,04
	PP		skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm				
52	M	592238570	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	3,000	302,62	907,86
	PP		skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm				
53	M	592238520	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	3,000	273,09	819,27
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000	793,26	793,26
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265271				
55	M	286115560	přechodový kus kanalizace plastové KG s vnějším závitem DN 160	kus	1,000	427,14	427,14
	PP		přechodový kus kanalizace plastové KG s vnějším závitem DN 160				
56	M	55242404_R	trouba litinová , dl. = 1000 mm DN 100, DE 83 mm	kus	1,000	735,17	735,17
	PP		systémy kanalizační domovní z litiny domovní kanalizační systém bezhrdlové trouby a tvarovky povlak epoxid vnitřní 130 µm, vnější 40 µm trouba dl. = 1000 mm DN 100 , DE 83 mm				
57	M	55242404_R1	trouba litinová dl. = 500 mm DN 100, DE 83 mm	kus	1,000	367,59	367,59
	PP		systémy kanalizační domovní z litiny domovní kanalizační systém SMU® bezhrdlové trouby a tvarovky povlak epoxid vnitřní 130 µm, vnější 40 µm trouba , dl. = 500 mm DN 100 , DE 83 mm				
58	M	552424200	trouba přechodová (redukce) litinová bezhrdlová vnitřní kanalizace DN 150x125L 110 h 60mm	kus	1,000	2 196,73	2 196,73
	PP		trouba přechodová (redukce) litinová bezhrdlová vnitřní kanalizace DN 150x125L 110 h 60mm				
59	M	552424820	oblouk dvojitý 88° (2 x 44°) litinový bezhrdlové vnitřní kanalizace DN 100	kus	1,000	3 481,08	3 481,08
	PP		oblouk dvojitý 88° (2 x 44°) litinový bezhrdlové vnitřní kanalizace DN 100				
60	M	552424180	trouba přechodová (redukce) litinová bezhrdlová vnitřní kanalizace DN 125x100L 95 h 52mm	kus	1,000	1 152,55	1 152,55
	PP		trouba přechodová (redukce) litinová bezhrdlová vnitřní kanalizace DN 125x100L 95 h 52mm				
61	M	552424620	opěrka spádové trubky litinová kanalizace nadzemní DN 100	kus	1,000	3 816,45	3 816,45
	PP		opěrka spádové trubky litinová kanalizace nadzemní DN 100				
62	M	562311600	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600 DN 110	kus	1,000	3 606,30	3 606,30
	PP		materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusti, hlavice HL lapač střešních splavenin se zápach.klapkou s košem pro zachytávání nečistot HL600 se stavítel.odpadem DN 110				
	P		<i>Poznámka k položce: Lapač střešních splavenin DN110 s košem pro zachytávání nečistot, s otočným a kulovým kloubem na odtoku, suchá klapka proti pronikání zápachu, těsnící kroužky pro připojení dešťových svodů do ø75, 100, 110?mm . Kapacita odtoku 360 až 400 l/min.</i>				
63	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	2 257,75	6 773,25
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899231111				
	VV		3		3,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				106 764,41
64	K	230200_R2	Montáž chrániček podélně půlených DN 100, pro plynové potrubí	m	10,000	793,26	7 932,60
	PP		Montáž chrániček podélně půlených D 219, tl. 6,3 mm				
	VV		2*5 "plynovod"		10,000		
65	K	2302001_R	Montáž kabelových chrániček podélně půlených DN 80 mm, včetně materiálu	m	10,000	109,84	1 098,40
	PP		Montáž chrániček podélně půlených D 219, tl. 6,3 mm				
	VV		5*2 "kabely ČEZ"		10,000		
66	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	475,96	3 331,72
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231113				
	VV		7		7,000		
67	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	7,000	170,86	1 196,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25				
68	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,800	3 417,44	9 568,83
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121				
	VV		01*0,4*7		2,800		
69	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	107,600	152,55	16 414,38
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113				
	VV		(53,8)*2		107,600		
70	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	3,000	3 051,01	9 153,03
	PP		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v				
	Online PSC		púdorysné ploše do 2 m2				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919794441				
			3		3,000		
71	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	215,200	5,49	1 181,45
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938908411				
	VV		(53,8)*2*2		215,200		
72	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	107,600	183,06	19 697,26
	PP		Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°				
	VV		(53,8)*2		107,600		
73	K	944311112	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m	m	107,600	280,69	30 202,24
	PP		Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m				
	VV		(53,8)*2		107,600		
74	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	7,000	146,45	1 025,15
	PP		Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího				
	Online PSC		materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s				
	VV		jakoukoliv výplní spár chodníkových				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979021112				
			7		7,000		
D	99		Přesun hmot				5 963,33
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,684	46,63	871,23
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		(3*1,5"vpusti"+(53,8)*0,3*0,3)*2		18,684		
	VV		Součet		18,684		
76	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,736	18,84	1 408,03
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		(3*1,5"vpusti"+(53,8)*0,3*0,3)*2*4		74,736		
	VV		Součet		74,736		
77	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,684	36,61	684,02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612				
	VV		(3*1,5"vpusti"+(53,8)*0,3*0,3)*2		18,684		
	VV		Součet		18,684		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	8,165	305,10	2 491,14
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu				
			dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998274101				
	VV		3*1 "vpusti "+0,3*0,4*0,4*53,8*2		8,165		
79	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,668	305,10	508,91
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu				
			dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101				
	VV		1,668		1,668		
	D	997	Přesun sutě				3 762,40
80	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	18,684	201,37	3 762,40
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861				
	VV		(3*1,5"vpusti" +(53,8)*0,3*0,3)*2		18,684		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				347,82
	D	764	Konstrukce klempířské				347,82
81	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	1,500	231,88	347,82
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu				
	VV		1*1,5		1,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 75 16
Místo: Rokycany
CZ-CPV: 45316110-9

CC-CZ: 22249
Datum: 12.12.2022
CZ-CPA: 42.22.12

Zadavatel:

Město Rokycany

IČ: 00259047

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant:

Zítek-IP projekt

IČ: 29083036

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Vostrý

IČ: 11414987

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

6 308 211,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 308 211,28	21,00%	1 324 724,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 632 935,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo: Rokycany

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Zítek-IP projekt

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Ing. Ladislav Vostrý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 308 211,28

PSV - Práce a dodávky PSV

9 518,29

741 - Elektroinstalace - silnoproud

9 518,29

M - Práce a dodávky M

6 250 420,99

21-M - Elektromontáže

4 158 189,30

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 092 231,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

48 272,00

VRN9 - Ostatní náklady

48 272,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo: Rokycany

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Zítek-IP projekt

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Ing. Ladislav Vostrý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 308 211,28

D PSV Práce a dodávky PSV 9 518,29

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 518,29

1	K	741110102	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 23 do 29 mm uložená pevně	m	40,000	49,18	1 967,20
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 23 do 29 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110102

2	M	34571108	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 20,6/25mm, délka 3m	m	40,000	133,02	5 320,80
---	---	----------	---	---	--------	--------	----------

PP trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 20,6/25mm, délka 3m

3	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	99,46	99,46
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320101

4	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	196,49	196,49
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------

PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A

5	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	152,55	152,55
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741321001

6	M	35889206-R	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 781,79	1 781,79
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

Poznámka k položce:

P PROUDOVY CHRANIC PF7-25/2/003-G

D M Práce a dodávky M 6 250 420,99

D 21-M Elektromontáže 4 158 189,30

7	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	5,000	31,49	157,45
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100001

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	210100005	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2	kus	88,000	117,53	10 342,64
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100005				
9	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	128,000	56,87	7 279,36
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100014				
10	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	330,000	34,05	11 236,50
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100096				
11	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	436,000	61,26	26 709,36
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100099				
12	K	210101229	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SPE 1 až 5 žíly do 4x16 až 50 mm2	kus	1,000	2 416,40	2 416,40
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 16 až 50 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210101229				
13	M	10.049.276	<i>Spojka SVCZC 6-35 smršťovací</i>	kus	1,000	502,81	502,81
	PP		Spojka SVCZC 6-35 smršťovací				
14	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 mm2	kus	4,000	2 562,85	10 251,40
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210101233				
15	M	10.048.779	<i>Spojka SVCZC 10 CU smršťovací</i>	kus	4,000	638,27	2 553,08
	PP		Spojka SVCZC 10 CU smršťovací				
16	K	210101234	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x25 až 35 mm2	kus	1,000	3 551,38	3 551,38
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210101234				
17	M	10.048.945	<i>Spojka SVCZC 35 AL smršťovací</i>	kus	1,000	790,82	790,82
	PP		Spojka SVCZC 35 AL smršťovací				
18	K	210120022	Montáž pojistkových spodků do 500 V 63 A	kus	8,000	120,94	967,52
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových spodků do 500 V 63 A				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210120022				
19	M	1157731	<i>ODPINAC VALCOVYCH POJISTEK OPVP14-3 14x5</i>	kus	8,000	1 003,17	8 025,36
	PP		ODPINAC VALCOVYCH POJISTEK OPVP14-3 14x5				
20	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	24,000	9,52	228,48
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210120101				
21	M	10.081.627	<i>Pojistková vložka PV14 10A gG</i>	kus	15,000	51,13	766,95
	PP		Pojistková vložka PV14 10A gG				
22	M	10.081.655	<i>Pojistková vložka PV14 25A gG</i>	kus	9,000	51,13	460,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Pojistková vložka PV14 25A gG				
23	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	90,000	9,03	812,70
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210120102				
24	M	35825220	pojistka nožová 10A nízkoztrátová 1,02W, provedení normální, charakteristika gG	kus	48,000	88,97	4 270,56
	PP		pojistka nožová 10A nízkoztrátová 1,02W, provedení normální, charakteristika gG				
25	M	35825224	pojistka nožová 20A nízkoztrátová 2,22W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	88,97	266,91
	PP		pojistka nožová 20A nízkoztrátová 2,22W, provedení normální, charakteristika gG				
26	M	35825226	pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	39,000	88,97	3 469,83
	PP		pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG				
27	K	210191509	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů	kus	2,000	556,50	1 113,00
	PP		Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových rozpojovacích, typ				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210191509				
28	M	1307184	SKRIN SRML 100/8/60/55/V	kus	1,000	33 436,66	33 436,66
	PP		SKRIN SRML 100/8/60/55/V				
	P		Poznámka k položce: SRML 24x160A vestavná š.55cm				
29	M	1253871-R	SKRIN AHVO SRML 18X160 V V PILIRI VCETNE	kus	1,000	22 888,70	22 888,70
	PP		SKRIN AHVO SRML 18X160 V V PILIRI VCETNE				
	P		Poznámka k položce: SRML 18x160A vestavná š.39cm				
30	K	210191515	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 2.1, 6.1 bez zapojení vodičů	kus	7,000	3 295,09	23 065,63
	PP		Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210191515				
31	M	1191540	SKRIN AHVO SRML 12X160 V V PILIRI /32375	kus	2,000	17 842,32	35 684,64
	PP		SKRIN AHVO SRML 12X160 V V PILIRI /32375				
32	M	1253871	SKRIN AHVO SRML 18X160 V V PILIRI VCETNE	kus	5,000	22 894,80	114 474,00
	PP		SKRIN AHVO SRML 18X160 V V PILIRI VCETNE				
33	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	36,000	605,32	21 791,52
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202013				
34	M	34774010-R1	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K stmívatelné	kus	4,000	13 237,73	52 950,92
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K stmívatelné				
	P		Poznámka k položce: typ A-10, svítidlo LED uliční, 10klm/95W, 2200K				
35	M	34774010-R2	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K stmívatelné	kus	7,000	13 863,80	97 046,60
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K stmívatelné				
	P		Poznámka k položce: typ A-12, svítidlo LED uliční, 12klm/107W, 2200K				
36	M	34774010-R3	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K stmívatelné	kus	18,000	15 205,03	273 690,54
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K stmívatelné				
	P		Poznámka k položce: typ A-14, svítidlo LED uliční, 14klm/125W, 2200K				
37	M	34774010-R4	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K stmívatelné	kus	1,000	17 694,65	17 694,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K stmívatelné				
	P		<i>Poznámka k položce: typ A-16, svítidlo LED uliční, 16klm/150W, 2200K</i>				
38	M	34774008-R5	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 51W 5160lm 4000K stmívatelné	kus	6,000	10 444,23	62 665,38
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 51W 5160lm 4000K stmívatelné				
	P		<i>Poznámka k položce: typ B, svítidlo LED uliční, 6klm/52W, 2200K</i>				
39	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	17,000	423,48	7 199,16
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202016				
40	M	34774007-R6	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 40,5W 4250lm 4000K stmívatelné	kus	2,000	9 500,85	19 001,70
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 40,5W 4250lm 4000K stmívatelné				
	P		<i>Poznámka k položce: typ M, svítidlo LED sadové na dřík 2S/827 MDV (optika široká vertikální), 4klm/31W, 2700K</i>				
41	M	34774008-R7	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 51W 5160lm 4000K stmívatelné	kus	6,000	9 770,56	58 623,36
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 51W 5160lm 4000K stmívatelné				
	P		<i>Poznámka k položce: typ I-5, svítidlo LED sadové 5klm/49W, 2200K</i>				
42	M	34774009-R8	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 7221lm 4000K stmívatelné	kus	9,000	11 270,44	101 433,96
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 7221lm 4000K stmívatelné				
	P		<i>Poznámka k položce: typ I-7, svítidlo LED sadové 7klm/62W, 2200K</i>				
43	K	210203403	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	4,000	522,33	2 089,32
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210203403				
44	M	34774010-R9	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K stmívatelné	kus	4,000	14 986,57	59 946,28
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K stmívatelné				
	P		<i>Poznámka k položce: typ D, svítidlo do podjezdu LED antivandal IK10 nástěnné IP65 8,9klm/58W, 2700K</i>				
45	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	17,000	1 410,79	23 983,43
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204002				
46	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	15,000	9 447,16	141 707,40
	PP		stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m				
	P		<i>Poznámka k položce: pro svítidla typu I-5, I-7, stožár bez výložníku o jmenovité výšce h=5,0m (ČSN EN 40-2) bezpaticový třístupňový sadový 133/89/60 ž.ž. plechová dvířka s D šroubem (výška dříku nad terénem 5,0m)</i>				
47	M	31674061-R1	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 3,0m	kus	2,000	9 144,49	18 288,98
	PP		stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 3,0m				
	P		<i>Poznámka k položce: pro svítidla typu M, stožár přírubový 3,0m, hliníkový, průměr dříku 135mm</i>				
48	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	36,000	3 600,19	129 606,84
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011				
49	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	6,000	19 959,72	119 758,32
	PP		stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: pro svítidla typu B, stožár s výložníkem o jmenovité výšce h=8,0m (ČSN EN 40-2) bezpatcový třístupňový silniční 159/108/89 ž.z. plechová dvířka s D šroubem (výška dříku nad terénem 6,2m)</i>				
50	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	28,000	23 708,81	663 846,68
	PP		stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m				
	P		<i>Poznámka k položce: pro svítidla typu A-10, A-12, A-14, A-16, stožár s výložníkem o jmenovité výšce h=10,0m (ČSN EN 40-2) bezpatcový třístupňový silniční 159/108/89 ž.z. plechová dvířka s D šroubem (výška dříku nad terénem 8,2m)</i>				
51	M	31674107-R1	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	2,000	23 708,08	47 416,16
	PP		stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m				
	P		<i>Poznámka k položce: pro svítidla typu A-14Z se svítidlem pro přisvětlení přechodu Z, atyp stožár zesílený se dvěma výložníky o jmenovité výšce h=10,0m (ČSN EN 40-2) bezpatcový třístupňový silniční 159/108/89 ž.z. plechová dvířka s D šroubem (výška dříku nad terénem 8,2m)</i>				
52	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	36,000	1 464,49	52 721,64
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204103				
53	M	34844471	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2000mm	kus	6,000	4 600,93	27 605,58
	PP		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2000mm				
	P		<i>Poznámka k položce: pro stožáry se jmenovitou výškou 8m a svítidla typu B</i>				
54	M	31673001	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2500mm	kus	30,000	6 004,39	180 131,70
	PP		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2500mm				
	P		<i>Poznámka k položce: pro stožáry se jmenovitou výškou 10m a se svítidly typu A</i>				
55	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	51,000	765,19	39 024,69
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201				
56	M	1010043824	SR 481-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj s 1 násuvnou pojistkou E 14	kus	51,000	1 424,21	72 634,71
	PP		SR 481-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj s 1 násuvnou pojistkou E 14				
57	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,000	793,26	1 586,52
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204202				
58	M	1010043825	SR 482-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj se 2-mi násuvnými pojistkami E 14, IP 20	kus	2,000	1 496,22	2 992,44
	PP		SR 482-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj se 2-mi násuvnými pojistkami E 14, IP 20				
59	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	1 897,000	68,83	130 570,51
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220022				
	VV		(70+206+20+47+117+44+30+45+26+115+15+126+160+74+110+175+60+173+58+84+66)+76*1		1 897,000		
60	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	1 352,561	117,16	158 466,05
	PP		drát D 10mm FeZn				
	VV		1897*1.15*0.62		1 352,561		
61	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	204,000	141,57	28 880,28
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301				
62	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	152,000	18,31	2 783,12
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
63	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	52,000	30,51	1 586,52
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí				
64	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	22 333,41	22 333,41
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280003				
65	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč	kus	2,000	8 213,33	16 426,66
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280010				
66	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	514,000	30,27	15 558,78
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812011				
VV			30*13+2*11+2*11+2*9+2*4+9*6	514,000			
67	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	591,100	25,63	15 149,89
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
VV			514*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	591,100			
68	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	20,000	30,27	605,40
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812011				
69	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	23,000	42,71	982,33
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
VV			20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	23,000			
70	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	2 529,000	34,29	86 719,41
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812033				
VV			30+48+9+11+21+52+39+40+43+20+16+23+31+2+15+32+29+21+21+23+64+17+22+22+13+29+42+42+35+38+39+48+45+10+23+36*4	1 159,000			
VV			40+35+20+25+4+30+55+15+23+23+53+25+24+36+40+47+48+45+42+59+16+4+35+34+33+50+16+2+31+60+18+15+23+28+37+37+34+13+15+20+40*4	1 370,000			
VV			Součet	2 529,000			
71	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	2 908,350	200,15	582 106,25
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2				
VV			2529*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	2 908,350			
72	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	90,000	30,27	2 724,30
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812061				
73	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	103,500	69,56	7 199,46
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2				
	VV		90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		103,500		
74	K	210902013	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x35 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	1 117,000	42,10	47 025,70
	PP		Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210902013				
	VV		256+55+146+72+87+170+160+44+22+65+10*4		1 117,000		
75	M	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	1 284,550	184,28	236 716,87
	PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2				
	VV		1117*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 284,550		
76	K	218191515	Demontáž skříní tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 2.1, 6.1 bez odpojení vodičů	kus	4,000	1 586,53	6 346,12
	PP		Demontáž skříní tenkocementových v pilíři rozpojovacích, bez odpojení vodičů, typ				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218191515				
77	K	218191517	Demontáž skříní tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 bez odpojení vodičů	kus	5,000	2 672,69	13 363,45
	PP		Demontáž skříní tenkocementových v pilíři rozpojovacích, bez odpojení vodičů, typ				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218191517				
78	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	40,000	362,46	14 498,40
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218202013				
79	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	40,000	2 160,12	86 404,80
	PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218204011				
80	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	40,000	876,25	35 050,00
	PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218204103				
81	K	218204123	Demontáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových	kus	40,000	179,40	7 176,00
	PP		Demontáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218204123				
82	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	40,000	458,87	18 354,80
	PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218204201				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 092 231,69
83	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	1,821	1 977,06	3 600,23
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024				
84	K	460030039	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	10,000	82,99	829,90
	PP		Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalitě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460030039				
85	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	53,783	4 320,23	232 354,93
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080013 30*0.9*0.9*1.7+6*0.8*0.8*1.7+2*0.5*0.5*1.0+15*0.55*1.2		53,783		
86	K	460080112	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	40,000	4 295,83	171 833,20
		PP Online PSC VV	Bourání základu betonového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080112 40*1		40,000		
87	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	53,783	1 379,06	74 169,98
		PP	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460131113				
88	K	460150133	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	1 433,000	222,11	318 283,63
		PP	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150133 1821-215-173		1 433,000		
89	K	460150163	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	215,000	266,05	57 200,75
		PP	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150163 8+5+5+13+7+6+7+5+5+50+90+6+4+4		215,000		
90	K	460150303	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	173,000	663,90	114 854,70
		PP	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150303 8+10+6+6+5+5+7+6+10+6+5+8+8+11+8+9+9+10+9+27		173,000		
91	K	460270221	Bourání pilíře ze zdiva cihelného skříně v do 105 cm a š do 90 cm	kus	1,000	848,18	848,18
		PP	Bourání pilíře pro rozvod nn ze zdiva cihelného včetně úpravy terénu skříně výšky přes 60 do 105 cm, šířky do 90 cm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460270221				
92	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	335,597	366,12	122 868,77
		PP	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460361121 186.443*1.8		335,597		
93	K	460421082	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	1 573,000	136,69	215 013,37
		PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460421082 1821-173-75		1 573,000		
94	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	173,000	239,20	41 381,60
		PP	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložением výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460431332				
95	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	96,000	125,70	12 067,20
		PP	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470001				
96	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	124,000	192,82	23 909,68
		PP	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470011				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	460510054	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	4 963,000	29,29	145 366,27
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510054				
98	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	110,000	39,05	4 295,50
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE				
99	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	2 908,000	43,93	127 748,44
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE				
100	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	1 285,000	76,89	98 803,65
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE				
101	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	150,000	114,72	17 208,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE				
102	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	1 433,000	46,38	66 462,54
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560133				
103	K	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	215,000	65,90	14 168,50
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560163				
104	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	186,443	131,80	24 573,19
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023				
	VV		1433*0.2*0.35+215*0.2*0.35+173*0.2*0.5+53.783		186,443		
105	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	745,772	29,29	21 843,66
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031				
	VV		186.443*4		745,772		
106	K	460650042	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	10,000	148,89	1 488,90
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460650042				
107	K	460650063	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	112,750	297,78	33 574,70
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460650063				
	VV		173*0.5+75*0.35		112,750		
108	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	10,000	427,14	4 271,40
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460650162				
109	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	248,000	288,02	71 428,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460742131				
110	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	510,000	104,95	53 524,50
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm				
	VV		8*6+6*5+36*4+96*3		510,000		
111	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	88,000	207,47	18 257,36
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469973120				
	VV		40*2.2		88,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				48 272,00
D	VRN9		Ostatní náklady				48 272,00
112	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	80,000	603,40	48 272,00
	PP		Náklady na zkušební provoz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/092103001				
	P		Poznámka k položce: součinnost s provozovatelem VO (Rumpold-R) a zajištění provizorního napájení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

401.1 - Veřejné osvětlení-přisvětlení přechodů pro chodce

KSO: 828 75 16
Místo: Rokycany
CZ-CPV: 45316110-9

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zítek-IP projekt

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Vostrý

CC-CZ: 22249
Datum: 12.12.2022
CZ-CPA: 42.22.12

IČ: 00259047

DIČ:

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

IČ: 29083036
DIČ:

IČ: 11414987
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

195 816,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 816,96	21,00%	41 121,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

236 938,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

401.1 - Veřejné osvětlení-přisvětlení přechodů pro chodce

Místo: Rokycany

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Zítek-IP projekt

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Ing. Ladislav Vostrý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

195 816,96

M - Práce a dodávky M

195 816,96

21-M - Elektromontáže

181 500,56

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

14 316,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

401.1 - Veřejné osvětlení-přisvětlení přechodů pro chodce

Místo: Rokycany

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Zítek-IP projekt

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Ing. Ladislav Vostrý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **195 816,96**

D M Práce a dodávky M 195 816,96

D 21-M Elektromontáže 181 500,56

1	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	24,000	34,05	817,20
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100096

2	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	8,000	61,26	490,08
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100099

3	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	4,000	605,32	2 421,28
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202013

4	M	34774011-R10	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 106W 11050lm 4000K stmívatelné	kus	4,000	22 611,66	90 446,64
---	---	--------------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 106W 11050lm 4000K stmívatelné
P Poznámka k položce:
svítidlo typu Z, svítidlo LED přechodové s pravou optikou 12klm/80W, 5000K

5	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	3 600,19	7 200,38
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011

6	M	31674113-R	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	2,000	19 958,75	39 917,50
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m
P Poznámka k položce:
pro svítidla typu Z, atyp stožár zesílený přechodový s výložníkem o jmenovité výšce h=6,0m (ČSN EN 40-2) bezpaticový třístupňový silniční 159/133/114 ž.z. plechová dvířka s D šroubem (výška dřiku nad terénem 6,0m)

7	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	1 464,49	5 857,96
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204103

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	31674004-R	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2500mm	kus	2,000	6 004,39	12 008,78
	PP		výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2500mm				
	P		<i>Poznámka k položce: výložník atyp pro boční montáž w=2,5m pro svítidlo LED přechodové ve výšce 6,0m</i>				
9	M	31674005-R	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 3000mm	kus	2,000	7 495,73	14 991,46
	PP		výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 3000mm				
	P		<i>Poznámka k položce: výložník lomený přechodový s vyložení w=4,0m (ČSN EN 40-2) na průměr 114mm ž.z. (výška výložníku 0,0m, úhel vyložení alfa=2° dle ČSN EN 40-2)</i>				
10	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	765,19	1 530,38
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201				
11	M	1010043824	SR 481-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj s 1 násuvnou pojistkou E 14	kus	2,000	1 424,21	2 848,42
	PP		SR 481-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj s 1 násuvnou pojistkou E 14				
12	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	2,000	141,57	283,14
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301				
13	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	29,29	58,58
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí				
14	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	44,000	30,27	1 331,88
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812011				
	VV		4*11		44,000		
15	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	50,600	25,63	1 296,88
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
	VV		44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		50,600		
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				14 316,40
16	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,176	4 320,23	9 400,82
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080013				
	VV		2*0.8*0.8*1.7		2,176		
17	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,176	1 379,06	3 000,83
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460131113				
18	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,917	366,12	1 434,09
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460361121				
	VV		2,176*1.8		3,917		
19	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	2,176	103,73	225,72
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023 2.176		2,176		
20	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	8,704	29,29	254,94
			PP Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031 2.176*4		8,704		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

403 - METROPOLITNÍ SÍŤ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 114 510,53

DPH základní
snížená

Základ daně
2 114 510,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
444 047,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 558 557,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

403 - METROPOLITNÍ SÍŤ

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Zitek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 114 510,53

D1 - A. ZEMNÍ PRÁCE

893 962,50

D2 - B. MONTÁŽNÍ PRÁCE

193 691,26

D3 - C. NOSNÝ MATERIÁL

699 165,04

HSV - Práce a dodávky HSV

327 691,73

1 - Zemní práce

327 691,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt: 403 - METROPOLITNÍ SÍŤ

Místo:

Zadavatel: Město Rokycany

Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 12.12.2022

Projektant:

Zpracovatel: Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 114 510,53

D	D1	A. ZEMNÍ PRÁCE				893 962,50	
1	K	46020-0133	Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 50 cm	m	1 675,000	280,69	470 155,75
	PP		Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 50 cm				
2	K	46020-0163	Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 80 cm	m	131,000	366,12	47 961,72
	PP		Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 80 cm				
3	K	46042-1101	Kabelové lože pískové 10 cm nad kabel bez	m	1 806,000	136,69	246 862,14
	PP		Kabelové lože pískové 10 cm nad kabel bez zakrytí				
	VV		1675+131		1 806,000		
4	K	46049-0013	Fólie PVC oranžová šířky 330 mm	m	1 806,000	14,64	26 439,84
	PP		Fólie PVC oranžová šířky 330 mm				
5	K	46056-0133	Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 50 cm	m	1 675,000	54,92	91 991,00
	PP		Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 50 cm				
6	K	46056-0163	Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 80 cm	m	131,000	80,55	10 552,05
	PP		Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 80 cm				
D	D2	B. MONTÁŽNÍ PRÁCE				193 691,26	
7	K	Pol.1	Pokládka trubky HDPE 40 mm	m	6 400,800	21,97	140 625,58
	PP		Pokládka trubky HDPE 40 mm				
	VV		1402,8+1402,8+1797,6+1797,6		6 400,800		
8	K	Pol.2	Kalibrace trubky HDPE	m	5 105,100	4,27	21 798,78
	PP		Kalibrace trubky HDPE				
9	K	Pol.3	Montáž spojky 40 mm	ks	14,000	311,20	4 356,80
	PP		Montáž spojky 40 mm				
10	K	Pol.4	Montáž koncovky 40 mm	ks	70,000	384,43	26 910,10
	PP		Montáž koncovky 40 mm				
D	D3	C. NOSNÝ MATERIÁL				699 165,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	Pol2	Trubka HDPE 40 bílá/1 černý pruh	m	1 402,800	35,39	49 645,09
	PP		Trubka HDPE 40 bílá				
12	M	Pol3	Trubka HDPE 40 bílá/1 černý pruh	m	1 402,800	35,39	49 645,09
	PP		Trubka HDPE 40 bílá/1 černý pruh				
13	M	Pol4	Trubka HDPE 40 bílá/1 černý pruh	m	1 797,600	35,39	63 617,06
	PP		Trubka HDPE 40 hnědá				
14	M	Pol5	Trubka HDPE 40 bílá/2 černé pruhy	m	1 797,600	35,39	63 617,06
	PP		Trubka HDPE 40 bílá/2 černé pruhy				
15	M	Pol6	Pokládka trubek PE 110 mm + přebetonování	m	9,000	323,41	2 910,69
	PP		Pokládka trubek PE 110 mm + přebetonování				
16	M	Pol7	Pokládka trubek PE 160 mm + přebetonování	m	139,000	506,47	70 399,33
	PP		Pokládka trubek PE 160 mm + přebetonování				
17	M	Pol8	Víčko chráničky 110	ks	2,000	70,78	141,56
	PP		Víčko chráničky 110				
18	M	Pol9	Víčko chráničky 160	ks	22,000	147,67	3 248,74
	PP		Víčko chráničky 160				
19	M	Pol10	spojka 110	ks	1,000	92,75	92,75
	PP		spojka 110				
20	M	Pol11	spojka 160	ks	11,000	212,35	2 335,85
	PP		spojka 160				
21	M	Pol12	Kabel. komora vč. Materiálu - typ 2436 (800x1200x760)	ks	11,000	29 899,92	328 899,12
	PP		Kabel. komora vč. Materiálu - typ 2436 (800x1200x760)				
22	M	Pol14	Kontrolní vodič - dodávka + pokládka	m	1 370,000	42,71	58 512,70
	PP		Kontrolní vodič - dodávka + pokládka				
23	M	Pol15	Přirážka na podružný materiál	Kč	5 000,000	1,22	6 100,00
	PP		Přirážka na podružný materiál				
D HSV Práce a dodávky HSV							327 691,73
D 1 Zemní práce							327 691,73
24	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	329,805	327,07	107 869,32
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
	VV		1675*0,35*0,5+131*0,35*0,8		329,805		
25	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	54,418	744,45	40 511,48
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		0,1*329,805*1,65		54,418		
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	489,760	366,12	179 310,93
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	P		Poznámka k položce:				
			90 %				
	VV		0,9*329,805*1,65		489,760		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

801.1 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY - příprava stanoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Hora

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 725 254,72

DPH základní
snížená

Základ daně
7 725 254,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 622 303,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 347 558,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

801.1 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY - příprava stanoviště

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Hora

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 725 254,72

HSV - Práce a dodávky HSV

7 652 030,72

1 - Zemní práce

6 620 994,93

2 - Zakládání

351 489,55

8 - Trubní vedení

679 546,24

PSV - Práce a dodávky PSV

73 224,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

73 224,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

801.1 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY - příprava stanoviště

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 725 254,72

D HSV Práce a dodávky HSV 7 652 030,72

D 1 Zemní práce 6 620 994,93

1	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	1 205,000	305,49	368 115,45
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251254

2	K	162701000R	Vodorovné přemístění namíchaného substrátu na stavbu do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	1 405,000	219,67	308 636,35
---	---	------------	--	----	-----------	--------	------------

PP Vodorovné přemístění namíchaného substrátu na stavbu do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením

3	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	1 205,000	219,67	264 702,35
---	---	------------	---	----	-----------	--------	------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením

VV 1205 1 205,000

4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 405,000	85,82	120 577,10
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

P Poznámka k položce:
substráty

5	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	52,000	92,29	4 799,08
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103202

P Poznámka k položce:
Zřízení hutných jílových clon okolo sítí technické infrastruktury

6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	198,825	250,00	49 706,25
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221 0,1*1205*1,65		198,825		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 789,425	250,00	447 356,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC P VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 Poznámka k položce: 90 % 0,9*1205*1,65			1 789,425		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 405,000	427,91	601 213,55
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 1205+200			1 405,000		
9	K	181202R	Strojní kypření a homogenizace zeminy ve výsadbové rýze do hl. 0,7	m3	275,000	573,59	157 737,25
	PP		Strojní kypření a homogenizace zeminy ve výsadbové rýze do hl. 0,7				
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	124,500	793,26	98 760,87
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	P VV	Poznámka k položce: Doplnění hlinitopísčité ornice po odvezených konstrukcích a nutné výměně půdy (do 30% objemu) 83*1,5			124,500		
11	K	183117212	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu ručně š do 0,3 m hl přes 0,2 do 0,4 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	26,000	1 111,79	28 906,54
	PP		Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu v zemině tř. 1 až 4 šíře do 300 mm ručně, s přerušením kořenů do 30 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 200 do 400 mm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183117212					
12	K	183117313	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu pneurýčem š do 0,3 m hl přes 0,4 do 0,6 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	11,000	2 526,24	27 788,64
	PP		Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu v zemině tř. 1 až 4 šíře do 300 mm technologií pneumatického rýče, s přerušením kořenů do 30 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 400 do 600 mm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183117313					
13	K	184854115	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3	m3	1 405,000	273,37	384 084,85
	PP		Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 100 m3				
	Online PSC P VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184854115 Poznámka k položce: Substráty musí být míchány, převáženy a ukládány ve zvlhčeném stavu a nesmí dojít k oddělení jemné frakce od hrubé. 1205+200			1 405,000		
14	M	103210R	substrát strukturální - A	m3	1 205,000	2 588,48	3 119 118,40
	PP		substrát strukturální - A				
	P	Poznámka k položce: Štěrkodrt' fr. 32/63 84% Organický kompost fr. 0/108 % Biouhel fr. 0/10 mm 8 %					
15	M	103200R	substrát štěrkový - B	m3	200,000	3 197,46	639 492,00
	PP		substrát štěrkový - B				
	P	Poznámka k položce: Štěrkodrt' fr. 32/63 70% Organický kompost fr. 0/1020 % Biouhel fr. 0/10 mm 10 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				351 489,55
16	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	910,000	378,72	344 635,20
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752101				
17	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	97,000	21,97	2 131,09
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141111				
P			Poznámka k položce: rozprostření geotextilie v úsecích překrytých konstrukcí				
18	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	60,000	21,97	1 318,20
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141131				
P			Poznámka k položce: Rozprostření geotextilie na strany rýhy v místech vjezdů				
19	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	185,967	18,31	3 405,06
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
VV			97+60				
VV			157*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství				
D 8			Trubní vedení				679 546,24
20	K	877395121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400	kus	64,000	5 126,09	328 069,76
PP			Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 400				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877395121				
VV			32,000*2				
21	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	32,000	5 491,82	175 738,24
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812001				
P			Poznámka k položce: Osazení a napojení filtračních šachet na dešťové svody Osazení a napojení regulačních šachet s bezpečnostním přepadem na kanalizaci				
VV			13+19				
22	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	32,000	2 806,93	89 821,76
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812031				
VV			13+19				
23	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	32,000	2 684,89	85 916,48
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812051				
D PSV			Práce a dodávky PSV				73 224,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				73 224,00
24	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	240,000	79,33	19 039,20
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Protikořenová fólie</i>				
25	M	283230R	<i>Protikořenová fólie</i>	m2	240,000	225,77	54 184,80
	PP		Protikořenová fólie				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

801.2 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY - kácení a výsadby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Dlouhá

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 459 723,34

DPH základní
snížená

Základ daně
1 459 723,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
306 541,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 766 265,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

801.2 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY - kácení a výsadby

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Dlouhá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 459 723,34

HSV - Práce a dodávky HSV

1 459 723,34

1 - Zemní práce

1 437 583,82

998 - Přesun hmot

22 139,52

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

801.2 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY - kácení a výsadby

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel: Dlouhá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 459 723,34

D HSV Práce a dodávky HSV 1 459 723,34

D 1 Zemní práce 1 437 583,82

1	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	2,000	305,10	610,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP
Online PSC
P
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201111
Poznámka k položce:
Odstranění kompletního pařezu, včetně kořenů

2	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	6,000	524,77	3 148,62
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP
Online PSC
P
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201112
Poznámka k položce:
Odstranění kompletního pařezu, včetně kořenů

3	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	8,000	964,12	7 712,96
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP
Online PSC
P
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201113
Poznámka k položce:
Odstranění kompletního pařezu, včetně kořenů

4	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	4,000	1 684,16	6 736,64
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP
Online PSC
P
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201114
Poznámka k položce:
Odstranění kompletního pařezu, včetně kořenů

5	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	6,000	2 343,18	14 059,08
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP
Online PSC
P
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201115
Poznámka k položce:
Odstranění kompletního pařezu, včetně kořenů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	2,000	2 776,42	5 552,84
	PP	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201116					
	P	Poznámka k položce: Odstranění kompletního pařezu, včetně kořenů					
7	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	8,000	146,45	1 171,60
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201421					
8	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	12,000	244,08	2 928,96
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201422					
9	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	8,000	341,71	2 733,68
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201423					
10	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	32,000	14,64	468,48
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301971					
	VV	4*8				32,000	
11	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	48,000	24,41	1 171,68
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301972					
	VV	4*12				48,000	
12	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	32,000	34,17	1 093,44
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301973					
	VV	4*8				32,000	
13	K	171201R	Poplatek za uložení pařezů (skládkovné)	kus	28,000	732,24	20 502,72
	PP	Poplatek za uložení pařezů (skládkovné)					
14	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 978,000	39,05	155 340,90
	PP	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121					
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 978,000	21,97	87 396,66
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131					
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	99,500	207,47	20 643,27
	PP	osivo směs travní parková					
17	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	132,600	1 037,34	137 551,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		substrát pro trávníky VL				
18	K	183117313	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu pneurýčem š do 0,3 m hl přes 0,4 do 0,6 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	20,000	1 117,89	22 357,80
	PP		Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu v zemině tř. 1 až 4 šíře do 300 mm technologií pneumatického rýče, s přerušením kořenů do 30 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 400 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183117313				
19	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	70,000	549,18	38 442,60
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101221				
20	K	183117213	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu ručně š do 0,3 m hl přes 0,4 do 0,6 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	20,000	1 117,89	22 357,80
	PP		Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu v zemině tř. 1 až 4 šíře do 300 mm ručně, s přerušením kořenů do 30 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 400 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183117213				
21	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 193,000	3,66	4 366,38
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114				
22	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	70,000	390,53	27 337,10
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102114				
23	M	0265041R	<i>Acer "Pacific Sunset", 14-16, ZB</i>	kus	2,000	5 569,93	11 139,86
	PP		Acer "Pacific Sunset", 14-16, ZB				
24	M	0265042R	<i>Tilia platyphyllos, 14-16, ZB</i>	kus	68,000	3 978,52	270 539,36
	PP		Tilia platyphyllos, 14-16, ZB				
25	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	70,000	268,49	18 794,30
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133				
26	M	60591257	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m</i>	kus	210,000	201,37	42 287,70
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m				
27	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	70,000	67,12	4 698,40
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215411				
28	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	ks	70,000	97,63	6 834,10
	PP		Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121				
29	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	7 956,000	3,66	29 118,96
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111				
	VV		2*3978		7 956,000		
30	M	25234001	<i>herbicide totální systémový neselektivní</i>	litr	4,774	732,24	3 495,71
	PP		herbicide totální systémový neselektivní				
	VV		3978*2*0,0006		4,774		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	kus	70,000	146,45	10 251,50
	PP	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemický nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813134					
32	M	618901R	Perforovaná chránička k ochraně paty kmene stromku před poškozením strun.sekačkou, UV stabilizovaný PE, zelená barva, výška min. 21 cm	kus	70,000	103,73	7 261,10
	PP	Perforovaná chránička k ochraně paty kmene stromku před poškozením strun.sekačkou, UV stabilizovaný PE, zelená barva, výška min. 21 cm					
33	M	618900R	Nátěr kmene vysazovaného stromu, trvanlivým (3-5let) ochranným nátěrem	kg	7,000	634,61	4 442,27
	PP	Nátěr kmene vysazovaného stromu, trvanlivým (3-5let) ochranným nátěrem					
	P	Poznámka k položce: Bílý, biologicky odbouratelný nátěr např. Arboflex nebo Flex Skin na každý kmen					
34	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	dm	190,000	366,12	69 562,80
	PP	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813212					
35	K	184813252	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	dm	190,000	146,45	27 825,50
	PP	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813252					
36	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	54,92	3 844,40
	PP	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421					
37	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	7,000	976,32	6 834,24
	PP	kůra mulčovací VL					
	VV	70,000*0,1					
		7,000					
38	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 978,000	9,76	38 825,28
	PP	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111					
39	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	315,000	793,26	249 876,90
	PP	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
	VV	9*35					
		315,000					
40	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	35,000	463,75	16 231,25
	PP	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311					
	VV	0,05*70*10					
		35,000					
41	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	35,000	122,04	4 271,40
	PP	voda pitná pro ostatní odběratele					
42	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	35,000	793,26	27 764,10
	PP	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
	D	998	Přesun hmot				22 139,52
43	K	998231311.1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	32,984	671,22	22 139,52
	PP	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311.1				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017/7-36 Rekonstrukce oplocení na p.p.č. 95 v k.ú. Rokycany

Objekt: 1 Rekonstrukce oplocení na p.p.č. 95 v k.ú. Rokycany

Rozpočet: 1 Rekonstrukce oplocení na p.p.č. 95 v k.ú. Rokycany

Objednatel: Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
33701 Rokycany-Střed

IČO: 00259047
DIČ: CZ00259047

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice
100 00 Praha 10

IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny			Celkem
HSV			592 647,73
PSV			413 524,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			50 308,88
Celkem			1 056 481,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 056 481,47 CZK
Základní DPH	21 %	221 861,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 278 342,58 CZK

v _____ dne 03.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 655,54	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			349 657,59	33
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			139 098,96	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 912,82	3
VN	Vedlejší náklady	HSV			31 200,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			413 524,86	39
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 122,82	2
ON	Ostatní náklady	ON			50 308,88	5
Cena celkem					1 056 481,47	100

Položkový rozpočet

S:	2017/7-36	Rekonstrukce oplocení na p.p.č. 95 v k.ú. Rokycany
O:	1	Rekonstrukce oplocení na p.p.č. 95 v k.ú. Rokycany
R:	1	Rekonstrukce oplocení na p.p.č. 95 v k.ú. Rokycany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				15 655,54		18 943,20		0,00		0,00	
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 38,6*0,5*0,5	m3	9,65000	798,72	7 707,65	21,00	9 326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I
2	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m 38,6*0,5*0,5	m3	9,65000	312,00	3 010,80	21,00	3 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I
3	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m 38,6*0,5*0,5	m3	9,65000	161,62	1 559,59	21,00	1 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 38,6*0,5*0,5*1,4	t	13,51000	250,00	3 377,50	21,00	4 086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				349 657,59		423 085,68		38,15		0,00	
5	273313621R00	Beton plotové stříšky prostý C 20/25 4,1*8*0,15 0,55*0,57*0,15*9	m3	5,34322	5 148,00	27 506,90	21,00	33 283,35	2,53	13,49	0,00	0,00	RTS 17/ I
6	273351215R00	Bednění plotové stříšky - zřízení 4,1*(0,1+0,1+0,45+0,45+0,1+0,1)*8 0,765*(0,1+0,1+0,45+0,45+0,1+0,1) (0,55*9)*(0,1+0,1+0,5+0,45+0,15+0,1)	m2	50,56450	1 950,00	98 600,78	21,00	119 306,94	0,04	1,98	0,00	0,00	RTS 17/ I
7	273351216R00	Bednění plotové stříšky - odstranění 4,1*(0,1+0,1+0,45+0,45+0,1+0,1)*8 0,765*(0,1+0,1+0,45+0,45+0,1+0,1) (0,55*9)*(0,1+0,1+0,5+0,45+0,15+0,1)	m2	50,56450	1 326,00	67 048,53	21,00	81 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 38,6*0,5*2	m2	38,60000	1 497,60	57 807,36	21,00	69 946,91	0,04	1,51	0,00	0,00	RTS 17/ I
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 38,6*0,5*2	m2	38,60000	624,00	24 086,40	21,00	29 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I
10	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 38,6*0,42*0,5	m3	8,10600	6 084,00	49 316,90	21,00	59 673,45	2,53	20,47	0,00	0,00	RTS 17/ I
11	289474211R00	Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového 38,6*0,7*2	m2	54,04000	468,00	25 290,72	21,00	30 601,77	0,01	0,70	0,00	0,00	RTS 17/ I
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				139 098,96		168 309,74		4,03		0,00	

12	318232239R00	Zdivo plotu z cihel lícových ražených tl.100 mm 38,6*0,7	m2	27,02000	5 148,00	139 098,96	21,00	168 309,74	0,15	4,03	0,00	0,00	RTS 17/ I
Díl:	96	Bourání konstrukcí				35 912,82		43 454,51		0,01		31,13	
13	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem 38,6*0,3*0,42	m3	4,86360	3 744,00	18 209,32	21,00	22 033,28	0,00	0,00	2,20	10,70	RTS 17/ I
14	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 38,6*0,42*0,7	m3	11,34840	1 560,00	17 703,50	21,00	21 421,24	0,00	0,01	1,80	20,43	RTS 17/ I
Díl:	VN	Vedlejší náklady				31 200,00		37 752,00		0,00		0,00	
15	005121 R	Zařízení staveniště	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	21,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I
16	005122 R1	Kompletační činnost	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	21,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				413 524,86		500 365,08		0,00		0,00	
17	76712345VI1	Demontáž stávajícího zábradlí	kus	1,00000	41 184,00	41 184,00	21,00	49 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
18	76712345VL2	Pískování	m	38,00000	1 061,70	40 344,78	21,00	48 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
19	76712345VL3	Repase	kus	1,00000	123 552,00	123 552,00	21,00	149 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
20	76712345VL4	Nová část zábradlí	m	0,65000	12 624,00	8 205,60	21,00	9 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
21	76712345VL5	Zinkování zábradlí	m	38,60000	1 934,40	74 667,84	21,00	90 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
22	76712345VL6	Barva zábradlí	m	38,60000	1 232,40	47 570,64	21,00	57 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
23	76712345VL7	Montáž zábradlí	kus	1,00000	58 344,00	58 344,00	21,00	70 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
24	76712346VL8	Manipulace a doprava	kus	1,00000	19 656,00	19 656,00	21,00	23 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				21 122,82		25 558,61		0,00		0,00	
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	31,12704	390,00	12 139,55	21,00	14 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ I
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,12704	132,60	4 127,45	21,00	4 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ I
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,12704	78,00	2 427,91	21,00	2 937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ I
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,12704	31,20	971,16	21,00	1 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ I
29	979095312R00	Naložení a složení suti	t	31,12704	46,80	1 456,75	21,00	1 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				50 308,88		60 873,74		0,00		0,00	
30	1013I	Finanční rezerva (5%)	Soubor	1,00000	50 308,88	50 308,88	21,00	60 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

Celkem

1 056 481,47

Poznámky uchazeče k zadání



Seznam poddodavatelů

dle § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky: „II/605 ul. Jiráskova, ROKYCANY“

Účastník: PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560

výše uvedený účastník předkládá následující seznam částí veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů pro veřejnou zakázku s názvem: „II/605 ul. Jiráskova, ROKYCANY“

Identifikační údaje poddodavatele (název, sídlo, IČO)	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

V případě, že účastník nebude plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, tabulku proškrtne.

V Praze dne

.....	
Jiří Šára	Ing. Martin Lukas
prokurista	prokurista
(Obchodní firma, jméno a podpis osoby oprávněná jednat za účastníka)	