

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_014s22
Stavba: APF - Protipožární pásy ženíjní cvičiště

KSO:
Místo: VVP Libavá

CC-CZ:
Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Bmo

IČ: 60162894
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 334 187,38

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	334 187,38	70 179,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 404 366,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_014s22

Stavba: APF - Protipožární pásy ženižní cvičiště

Místo: VVP Libavá

Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Bmo

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečovou

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		334 187,38	404 366,73
01	PPP ŽC Čepka	100 723,50	121 875,44
02	PPP ŽC Anenský vrch	207 219,88	250 736,05
03	PPP ŽC Panenka Marie	26 244,00	31 755,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženíjní cvičiště

Objekt:

01 - PPP ŽC Čepka

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **100 723,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 723,50	21,00%	21 151,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **121 875,44** v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: APF - Protipožární pásy ženižní cvičiště

Objekt: 01 - PPP ŽC Čepka

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá
Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Datum: 22. 9. 2022
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: APF - Protipožární pásy ženíjn cvičiště

Objekt: 01 - PPP ŽC Čepka

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	37 305,000		
W			"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem"				
W			"ŽC Čepka"				
W			"PPP 03-01-01"				
W			"Km 0,000 - 0,450 pás vlevo v šířce 6,0 m včetně příkopu"		3 262,500		
			450,0*(2,0+5,25)				
W			"Km 0,000 - 0,450 pás vpravo v šířce 8,0 m včetně příkopu"		4 162,500		
			450,0*(4,0+5,25)				
W			Mezisoučet		7 425,000		
W			"PPP 03-01-02"				
W			"Km 0,000 - 1,140 pás o celkové šířce 18,0 m"		20 520,000		
			1140,0*(6,0+12,0)				
W			Mezisoučet		20 520,000		
W			"PPP 03-01-03"				
W			"Km 0,000 - 0,520 pás o celkové šířce 18,0 m"		9 360,000		
			520,0*(6,0+12,0)				
W			Mezisoučet		9 360,000		
W			Součet		37 305,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženíjní cvičiště

Objekt:

02 - PPP ŽC Anenský vrch

KSO:

Místo: K. ú. Předměsti u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				207 219,88
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	207 219,88	21,00%		43 516,17
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		250 736,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženíjní cvičiště

Objekt:

02 - PPP ŽC Anenský vrch

Místo:

K.Ú. Předměstí u Města Libavá

Datum:

22. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV



1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: APF - Protipožární pásy ženíjní cvičiště
 Objekt: 02 - PPP ŽC Anenský vrch
 Místo: K.ú. Předměstí u Města Libavá Datum: 22. 9. 2022
 Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
 Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	32 186,250		[REDACTED]
	W		"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem"				
	W		"ŽC Anenský Vrch"				
	W		"PPP 01-01-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,755 pás vlevo podél cesty včetně odvodňovacího příkopu v šířce 7,0 m" 755,0*(3,0+5,25)		6 228,750		
	W		"Km 0,000 - 0,755 pás vpravo podél cesty včetně odvodňovacího příkopu v šířce 7,0 m" 755,0*(3,0+5,25)		6 228,750		
	W		"Km 0,000 - 0,755 proroštělé okraje cesty v šířce 1,0 m oboustranně" 755,0*(1,0+1,0)		1 510,000		
	W		Mezisoučet		13 967,500		
	W		"PPP 01-01-03"				
	W		"Km 0,000 - 0,215 pás vlevo v šířce 3,0 m včetně příkopu" 215,0*4,25		913,750		
	W		"Km 0,000 - 0,215 pás vpravo v šířce 9,0 m" 215,0*9,0		1 935,000		
	W		"Km 0,000 - 0,215 proroštělé krajnice cesty středem v šířce 1,0 m oboustranně" 215,0*(1,0+1,0)		430,000		
	W		Mezisoučet		3 278,750		
	W		"PPP 01-02-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,575 pás vpravo v šířce 12,0 m" 575,0*12,0		6 900,000		
	W		Mezisoučet		6 900,000		
	W		"PPP 01-02-02"				
	W		"Km 0,000 - 0,670 pás vlevo v šířce 12,0 m" 670,0*12,0		8 040,000		
	W		Mezisoučet		8 040,000		
	W		Součet		32 186,250		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	7 900,000		[REDACTED]
	W		"Údržba půdní frézy"				
	W		"ŽC Anenský Vrch"				
	W		"PPP 01-01-03"				
	W		"Km 0,000 - 0,215 pás vpravo podél cesty v šířce 2,0 m" 215,0*2,0		430,000		
	W		Mezisoučet		430,000		
	W		"PPP 01-02-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,575 pás vlevo v šířce 6,0 m" 575,0*6,0		3 450,000		
	W		Mezisoučet		3 450,000		
	W		"PPP 01-02-02"				
	W		"Km 0,000 - 0,670 pás vpravo v šířce 6,0 m" 670,0*6,0		4 020,000		
	W		Mezisoučet		4 020,000		
	W		Součet		7 900,000		
3	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	7 900,000		[REDACTED]
	W		"Poválení ploch po údržbě půdní frézy"				
	W		"ŽC Anenský Vrch"				
	W		"PPP 01-01-03"				
	W		"Km 0,000 - 0,215 pás vpravo podél cesty v šířce 2,0 m" 215,0*2,0		430,000		
	W		Mezisoučet		430,000		
	W		"PPP 01-02-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,575 pás vlevo v šířce 6,0 m" 575,0*6,0		3 450,000		
	W		Mezisoučet		3 450,000		
	W		"PPP 01-02-02"				
	W		"Km 0,000 - 0,670 pás vpravo v šířce 6,0 m" 670,0*6,0		4 020,000		
	W		Mezisoučet		4 020,000		
	W		Součet		7 900,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženiijní cvičiště

Objekt:

03 - PPP ŽC Panenka Marie

KSO:

Místo: K ú. Rudoltovice

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 244,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 244,00	21,00%	5 511,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	31 755,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženiijní cvičiště

Objekt:

03 - PPP ŽC Panenka Marie

Místo:

K.ú. Rudoltovice

Datum:

22. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženíjní cvičišť

Objekt:

03 - PPP ŽC Panenka Marie

Místo:

K.ú. Rudoltovice

Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojné	m2	9 720,000		
W			"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem"				
W			"ŽC Panenka Marie"				
W			"PPP 02-01-01"				
W			"Km 0,000 - 0,310 pás přes celou šířku v šířce 18,0 m"			5 580,000	
W			310,0*18,0				
W			Mezisoučet			5 580,000	
W			"PPP 02-01-02"				
W			"Km 0,000 - 0,230 pás přes celou šířku v šířce 18,0 m"			4 140,000	
W			230,0*18,0				
W			Mezisoučet			4 140,000	
W			Součet			9 720,000	