

OBJEDNÁVKA č.6V230117

Vystaveno dne: 14.02.2023

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/21/MRA/23

Požadavek č. 6VP230072

Odběratel:

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,
zastoupené na základě příkazní smlouvy
a plné moci společností
Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Dodavatel:

MATOSA PROFISTAV s.r.o.
Budovatelů 803/46,
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
IČO: 05510775
DIČ: CZ05510775

Cena bez DPH: 360 000 Kč

Místo plnění:

Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **Uzavřená**

Č.pop./orient.: **1008/2**

Byt. č.: **5**

Typ bytu: **1+2**

Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy

Vypsal :

Objednávku vystavil:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 21.03.2023

Tuto objednávku vystavil odběratel na základě nabídky dodavatele podané do zadávacího řízení dle výše uvedeného čísla zakázky. Oboustranným podpisem této objednávky je mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě výše uvedeného volného bytu nebo nebytového prostoru. Obsah takto uzavřené smlouvy o dílo je tvořen Smluvními podmínkami oprav volných bytů (dále jen „Podmínky“) a dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují.

Podpisem této objednávky dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami řádně seznámil a v souladu s Podmínkami se zavazuje provést pro objednatel řádně a včas požadované dílo za cenu uvedenou v této objednávce.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 17. 2. 2023

Odběratel: _____

Předání pracoviště: _____

Dodatečně zjištěné okolnosti: _____

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: _____

Předal: Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (nájemce): Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (za MRA): Datum: _____ Podpis: _____

Číslo veřejné zakázky:	EVZ/ 21 /MRA/23
Obchodní firma:	matosa profistav
IČ:	5510775
Cena:	360000
Nutno vyplnit!!!	

Odevzdat do 12:00 hod.

dle TE:, volat 2 prac.

dny předem k

domluvení přesného

času předání díla

technikovi MRA

TE: 21-3-2023

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

Ulice	Uzavřená 1008/2		
Byt číslo	5	Havířov-Město	
Velikost bytu	1+2	Patro :	1
Stavy	TUV:	1500	
	SV:	146	
	Jistič:	viz. Bod 126 a poznámka č.7, ověřit na ČEZ distribuce	Podpis
informace k veřejné zakázce	Vypracoval : Technik volných bytů		
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT	

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena bez DPH
1	Plynorevize sporáku včetně tlakové zkoušky a revize přívodu (popřípadě kombinovaného či elektrického)	kusy	1		1500
2	plynový sporák	kusy	1	minimálně typu P161AW, včetně roštu a zapojení	6500

13	Generální oprava elektroinstalace bytu včetně projektové dokumentace + zednické práce opravy omítek po generální opravě, revize včetně revizní zprávy elektro instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení elektro instalace pro byt, revize elektro příslušenství (například zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení pracovní desky kuchyňské linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor a jiné). <u>KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na toaletě) vždy v chrániče NUTNO!</u>	1+2,0+2	1	včetně výměna zvonku a tlačítka(funkční), Výměna STA zásuvky a zápusťné krabice, Požární hlásič je v Předsíni - výměna batérie, výměna ventilátoru v instalační šachtici na Toaletě(dát stejně jako původní), v Obývacím pokoji zhotovit vývod na světlo s 2F samostatně vypínatelné, ranžírování rozvaděče,výměna hlavního jističe - 16A(zjistit velikost rezervace na ČEZU) a výměny přívodního vedení 5x6mm ² , světelné okruhy budou min. dva a jistěny chráničojističemi(10A), Revizní zpráva bude zvlášť pro by a zvlášť pro odběrné místo!	42000
19	digestoř výměna	kusy	1	60cm dodat a zprovoznit, dodat s filtrem	3500
25	Vymalování bytu (dvojnásobné včetně ŠKRÁBÁNÍ, očištění oprášením a penetrace)	m ²	198	Celý byt stěny a strop - včetně začištění a případné srovnání nerovností po škrábání - Fotodokumentace	11880
29	oprava panelových spojů, očištění spáry, bandážování (oškrábání spoje, začištění, škrábání okolní malby, penetrace, lepidlo, perlinka, penetrace, stěrka, broušení, zamalování)	bm	58	Celý byt - Fotodokumentace	8700
34	Izolování vnitřní omítky (zatečení, nikotin)před malováním	m ²	19	lokálně v bytě	500
36	demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, včetně skob po garyních	soubor	1	příprava stěn pro malbu včetně šroubů nad okny	500

37	Nátěry ústředního topení a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry)	m2	10	Ústřední topení včetně přívodního potrubí a registru, dbát na řádné zakrytí měřičů tepla - celý byt	2000
40	mřížka vzduchotechniky - výměna	kusy	4	Koupelna, Toaleta, Spíž-2x	1000
43	Demontáž vestavěné skříně, spíže, stropní skříně	kusy	2	Kuchyň - stropní skříně, Předsíň - Vestavěná skříně	2000
45	SPÍŽ - výměna polic spíže 7 kusů, výměna dvířek spíže včetně závěsů, pantů, úchytek, magnetů	soubor	1	Nově zhotovit spíž - nový rám a regál spíže + úprava hloubky příčky na 45 cm a srovnání pro nový rám a vytmelení mezer, dvířka v barvě Kuchyňské linky!	12000
50	Nivelace, stěrka UNIFIL - srovnání podlahy	m2	17	Kuchyň, předsíň, koupelna, toaleta - Fotodokumentace	4250
53	podlahy položení PVC, <u>vždy včetně PVC soklů</u>	m2	34	Obývací pokoj, ložnice - (PVC pásy budou šíři 1,5 nebo 2bm a svařované za tepla pomocí svařovací šňůry, PVC sokl sladit s barvou PVC) - nalepit celoplošně!	18700
54	Dlažba položení nové včetně spárování včetně soklů	m2	18	Kuchyň, předsíň, koupelna, toaleta - provést souvisle v jedné rovině včetně demo původních soklů+oprava omítek po soklu, silikon do všech vnitřních rohů v barvě spárovačky. Ve Sprchové nice použít dlažbu s protiskluzem R10!	18000
63	Vstupní dveře výměna protipožární EI 30 + příslušenství - bezpečnostní kování, zámek, FAB vložka + 3 klíče	kusy	1	80 Levé - původní dveře s FAB s klíčem ponechat na bytě!	5000

64	Výměna zárubně (+nátěr) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy vč. úpravy stavebního otvoru - zárubně plně vyzdít!!!	kusy	1	Vstup - 80 Levé	3500
65	Výměna zárubně (+nátěr na bílo) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy včetně úpravy stavebního otvoru dle norem a technologického postupu pro usazení zárubní pomocí montážní pěny včetně řádného ukotvení v 6 místech!!!	kusy	5	Koupelna- 60 Pravé (bez prahu) - vstup bude v místě bývalého průchodu do Kuchyně, Toaleta - 60 Levé (bez prahu), Obyvák - 80 Levé (přechodová lišta), Obyvák/Kuchyně - 80 Pravé (přechodová lišta)- otvírání do Obyváku- usadit 70cm ze strany stěny s Koupelnou, Ložnice - 80 Pravé (přechodová lišta)	17500
66	Dveře vnitřní výměna - veškeré rozměry dveří plné včetně zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	kusy	3	Koupelna - 60 Pravé, Toaleta - 60 Levé, Ložnice - 80 Pravé	4500
67	Dveře vnitřní výměna - veškeré rozměry dveří 2/3 sklo , zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	kusy	2	Obyvák/Předsíň - 80 Levé 2/3 sklo, Obyvák/Kuchyně- 80 Pravé 2/3 sklo	4000
70	Seřízení plastových oken	kusy	1	Ložnice (ventilačka) včetně promazání	500

74	Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést(pro vanu a Kuchyňskou linku bude průměr potrubí 50mm)	soubor	1	Generální Oprava odpadu - celý byt od stoupačky - pro sprchovou niku(ke stěně s Kuchyní), umyvadlo-vedle niky, Kuchyňská linka - 125cm zprava - vše zasekat	5000
75	Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést(od vodoměrů)	soubor	1	Generální Oprava vody - celý byt od vodoměrů - pro Kuchyňskou linku - na Studenou Vodu - kombi.roh.ventil, Umyvadlo - vedle niky, Sprchovou niku(na stěnu s kuchyní), Kloset kombi - roh.ventil na zadní stěnu - vše zasekat	5000
76	Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce)	soubor	1	Koupelna - vpravo do rohu- pod sebe - nahoře bude pračkový ventil - 80cm a pod ním cca 50cm pračkový sifónek, nezapomenout přívod elelektro pro zásuvku pračky a vlastní jistič pro pračku v Bytové Rozvodnici, toto zahrnout v nacenění Generální Opravě elektroinstalace	1000

84	Dodávka a montáž kuchyňské linky 180 cm komplet včetně desky+dřezu+sifonu s vývodem na myčku, skříňky nad digestoř (demontáž a odvezení původní kuchyňské linky)	kusy	1	včetně kovové hrany u sporáku, skříňka nad digestoř 60cm, Odkapávač umístit nad skříňku se šuplíky, Vrchní část Kuchyňské Linky - do zadní části - sololaku zhotovit otvory s větracíma kolečkama pro odvětrání a skříňky montovat na stěnu pouze v případě optimální vlhkost zdiva	18000
85	dřezová baterie výměna	kusy	1	Kuchyň - stojánková včetně záručního listu	1500
87	nové obklady u Kuchyňské linky a u sporáku včetně vyrovnání podkladu	m2	5,4	dodat včetně ukončovacích lišt, vedle(šíře 100cm) a za sporákem dolů, nahoru ke sřínce nad digestoř, v celé délce stěny a na konci kuchyňské linky dolů k podlaze a až do rohu	6000
92	Stěny koupelna, toaleta - řádně nalepit obklad + srovnání podkladu + hydroizolace	m2	17,5	Koupelna - celá do výše 2bm od dna niky! Do všech vnitřních rohů silikon v barvě spárovačky!!! Toaleta - na stěny do výše - 1,4m.	18000
99	Vanová baterie (popřípadě- otočná) včetně sprchového setu VÝMĚNA	kusy	1	Koupelna - pevná včetně záručního listu	1500
102	Umyvadlová baterie - Výměna	kusy	1	Koupelna - stojánková včetně záručního listu	1500
103	Umyvadlo včetně sifonu (ne flexi) - Výměna	kusy	1	úzkoprofilové - 55cm/42cm	3500
104	Výměna klozet kombi včetně sedáku včetně manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení včetně podbetonování	kusy	1	Toaleta	3500

108	Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na toaletě včetně rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z dřevotřískové desky, dýhy včetně zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne sádkartonová deska), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovače popříklád nádrži toalety	soubor	1	dvířka-dvoukřídle zhotovit ve výšce tak, ať je přístup k vodoměrům pro odečet a výměnu, a pro montáž plynoměru, zadní stěnu provést tak, ať se dá rozmontovat v případě potřeby práce v IŠ!! Vyklidit Instalační šachtici!!	3000
122	ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, klozetová mísa včetně prkýnka, parapety, ústřední topení, kuchyňská linka, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté	1+2,0+2	1	DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ÚKLIDU!!!!!!!	1500
132	úprava plynovodu	bm	1	Plyn - v instalační šachtici na toaletě snížit pod úroveň plynového sporáku. V kuchyni na 80 cm zprava.	3500
134	výměna ocelové hadice ke sporáku za bezpečnostní plynovou hadici	kusy	1	1,5m	500
135	jiné	soubor	1	Plyn - výměna plynového ventilu za KKP DN 15	1500

136	jiné	soubor	1	<p>Podlahy - Kuchyň, Předsíň, Koupelna, Toaleta -17m²- oprava uvolněného rozpraskaného betonového potěru a hrubé srovnání do jedolité roviny - v případě nutnosti sesekat vyvýšené části, Vnitřní rozvody vody a odpadu - vysekání rýh, otvorů a prostupů vč.zednického zapravení - 8bm + 2m², Stěny a strop - oprava uvolněných hrubých omítek - 11m², Obyvák/Kuchyň - demontáž a dozdivka zdi 1m² + perlinka a lepidlo z obou stran s přesahem minimálně 20cm</p>	14000
137	Sprchová nika-volat Bytového Technika ke kontrole vždy po hydroizolaci včetně koutových pásů(Fotodokumentace)	soubor	1	<p>Koupelna - vytvoření podesty včetně hrazení(Rantlu výšky maximálně 5cm) pro sprchovou niku - 0,9-1 x 1,4m + sespádování do odtokového kanálku - 1,5%(1,5cm na 1bm), dodání sprchového odtokového kanálku - 75 - 80cm - s nerezovou mřížkou, hydroizolace podlahy, těsnící pásy do všech vnitřních rohů sprchové niky, demovány</p>	12000

138	jiné	soubor	1	<p>Demontáže - Kabelů v bytě, PVC - Kuchyň, Předsíň + Koupelna, Toaleta(2 vrstvy) - 17m2, Plechového ABITIBI - Kuchyň - 1m2, Dveří a zárubní Kuchyň/Předsíň včetně obezdívky 1m2, Příčky v Předsíni - 1m2 + zednický srovnat a začistit zdi a strop po příčce a skříni, Tapety v Kuchyni a Předsíni - 8m2</p>	5000
139	jiné	soubor	1	<p>Bytové Jádro(Koupelka, Toaleta, Kuchyň) - 20m2 - demo původního včetně zděné stěny se zárubněmi. Nově vyzdít YTONG 7,5 - 10cm včetně perlinky a lepidla z obou stran - Stěna Předsíň/Koupelna a Toaleta(až ke stěně s Obyvákem a ať lze provést obklad za registrem!), Kuchyň/Koupelna a šachtice + Koupelna/Toaleta - dle přiloženého půdorysu, aby šíře Toalety byla cca 85-90cm</p>	15000
148	Sádrové omítky - řádné vyrovnaní podkladu, penetrace (zděné stěny)	m2	193	<p>Sádrové omítky včetně lepidla - Stěny a strop - celý byt - Fotodokumentace</p>	48250

153	jiné	soubor	1	<p>Podlahy - Obývák a Ložnice - 34m² - demontáž parket(místa uvolněné a křupou), srovnání podkladu betonovou mazaninou nebo litým samonivelačním potěrem včetně finální nivelace a přípravy podkladu(adhézním můstkem) tloušťky o průměru - v Ložnici 3-3,5cm a v Obýváku 3,5-4cm(větší výškové rozdíly tak, ať jsou finální podlahy v jedné rovině s Kuchyní a Předsíní - Fotodokumentace</p>	11000
156	Sprchové dveře posuvné včetně montáže- velikost vždy v celé délce niky pokud není uvedeno upřesnění v poli E	soubor	1	<p>140cm - Dodát včetně montáže - čtyřdílné s dvěma pevnými částmi a dvěma posuvnými,bezpečnostní sklo - dveře -5mm a pevné části -4mm, vstupní otvor minimálně 55-60cm, chromované prvky, kvalitní pojezdy a těsnění</p>	12220

cena celkem bez DPH

360000

KOMISE			
Příjmení Jméno:	Doporučení	Datum	Podpis
	ANO/NE		
	ANO/NE		

Poznámky	
1	Všechny ceny jsou za práci vč. materiálu a popl. za skládku a přesun hmot a suti
2	Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou
3	V případě REVIZE el. instalace (ne GO - to je již v rámci ceny GO započítáno) a poté nutnosti odstranění porevizních závad elektro provést : vydrátování el. měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přírodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžování rozvaděče a neprovedené výměny přírodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méně práce.
4	V ceně revize el. instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých el. šroubových spojů vč. vyčištění el. instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Vč. důkladné kontroly el. instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání BR při revizi.
5	Nátěry : stolařské konstr. vodouředitelné barvy bílé. Dále kovové konstr., venk. parapety, zábradlí, ÚT - syntetické barvy (např. záručně Industrol hněd čokoládová či bílá, popř. na ÚT barvy vhodné na ÚT) . Bytové jádro - latexové barvy bílé
6	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce, <u>neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla</u> , toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál vč. práce). Písemně na volne.byty@mra.cz . Po případném schválení DP vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.
7	Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . <u>VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince</u> k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".

Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí stavby"	
Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH	360000
Cena celkových méně prací bez DPH, viz "Protokol o předání stavby"	
Cena schválených dodatečných prací bez DPH, viz příložený "Schvalovací protokol"	
Celková cena díla bez DPH	
Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" viz příloha převzal za MRA:	Datum a podpis
Jméno:	

Protokol o předání stavby – č.v.z.
Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem
U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV:Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....

Dodatečné práce (rezerva BT,skryté vady, aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU:

Koncové stavy SV:Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný

Kontakty technici MRA :

Cena EVZ/VB

Méně práce celkem

Dodatečné práce celkem

Celková cena díla bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....