

# OBJEDNÁVKA

Číslo: 23\_639330078

S

<b>Objednatel:</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 110 00		<b>Dodavatel:</b> Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 60932171		<b>Notifikace:</b> 14.2.2023 12:41
<b>Objednávku vystavuje organizační složka:</b> Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26 Brno 611 43		<b>Termín dodání:</b> Do 30.6.2023		<b>Finanční objem (bez DPH) do:</b> CZK 29 921 728,42
IČO: 70994234      DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		<b>Způsob dopravy:</b> Zajistí dodavatel		<b>Způsob platby:</b> Převodem
Č. j.: 4836/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI		<b>Povaha nákupu:</b>		<b>Účetní okruh:</b>
<b>Smlouva:</b> E639-S-917/2022		<input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		<input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC
<b>Splatnost faktury:</b> 30 dní		<b>Fakturu zašlete:</b> Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Perera 217 Pardubice 530 02		
<b>Potvrzený termín dodání:</b>				
<b>Adresa místa plnění:</b>				

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava trati Sedlejev - Třešť		1,000	29 921 728,42

Oprava trati Třešť - Sedlejev v km 12,425 - 13,970 a přejezd v km 58,673 Velký Pěčín.

Kontakt: [redacted]

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zaslání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

<b>Přílohy:</b>	žádné
<b>Záruční doba:</b>	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne:  
(razítko, po  
Objednate  
jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA  
funkce: ředitel

Havlíčkův Brod, Akceptováno dne: 15.2.2023  
(jméno, příjmení, razítko, podpis) [signature]  
Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	29 921 728,42
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	Dva dny po zveřejnění v registru smluv
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	Do 30.6.2023
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	Výluka 13.4. - 2.5.2023. Přípravné a dokončovací práce budou probíhat před a po skončení výluky.
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	TÚ Třešť - Sedlejev v km 12,425 - 13,970, přejezd v km 58,673
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Zaslat elektronicky
<b>Další údaje:</b>	Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

1. **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
2. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
3. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
4. přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Oprava trati Třešť - Sedlejev v km 12,425 - 13,970 a přejezd km 58,673 Velký Pečín

Místo: Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>29 921 728,42</b>	<b>36 205 291,39</b>
SO 01	SČ a SVP v km 12,425 - 13,970	29 229 964,75	35 368 257,35
SO 02	Přejezd v km 58,673 Velký Pečín	691 763,67	837 034,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava trati Třešť - Sedlejev v km 12,425 - 13,970 a přejezd km 58,673 Velký Pěčín

Objekt:

SO 01 - SČ a SVP v km 12,425 - 13,970

Místo:

Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>29 229 964,75</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 300 122,95
D	5		Komunikace pozemní				
1	K	5905085040	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "c"	km			
	vv		(13,970-12,425)				
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
	vv		(13,970-12,425)*1000*0,9				
3	K	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m			
	vv		"v rozmezí KO - O1,O3,O4 a O5"((575-531)+(233-038)+(533-428)+(821-680))				
4	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			
	vv		(13,970-12,425)*1000*0,9*2				
5	M	5956213065	Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P	kus			
	vv		"v km 12,58189-12,52411 rozšíření rozchodu"(12,58189-12,52411)*1000/0,675-0,6				
6	M	5956213040	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6	kus			
	vv		(13,970-12,425)*1000/0,675+1,1111-"SB8"85				
7	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49	m			
	vv		(13,970-12,425)*1000*1,1*2"demontáž na uložišti +10%"				
8	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			
	vv		(13,970-12,425)*1000*0,270				
9	K	5906135070	Demontáž kolejového roštu koleje na uložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km			
	vv		(13,970-12,425)"demontáž kol.polí na ocelových pražcích"				
10	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus			
	vv		(13,970-12,425)*1000/22*2+3,545 "rezerva"				
11	K	5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem tv. A.	kus			
	vv		(13,970-12,425)*1000/5*2+12"rezerva"				
12	K	5906135190	Demontáž kolejového roštu koleje na uložišti pražce betonové tv. S49 "c"	km			
	vv		(13,970-12,425)*1,1"demontáž na uložišti +10% rezerva"				
13	K	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km			
	vv		(13,970-12,425)"montáž kol.roštu"				
14	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t			
	vv		(13,970-12,425)*1000*0,64				
15	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			
	vv		(2205+85)*4				
16	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			
	vv		(2205+85)*2				
17	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49	styk			
	vv		62*2				
18	K	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.			
	vv		"v km 12,58189-12,52411 rozšíření rozchodu"(12,58189-12,52411)*1000/0,675-0,6				
19	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
	vv		((13,970-12,425)+0,1)*2				
20	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			
	vv		78*2-10				
21	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
	vv		5*2				
22	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			
	vv		10				
23	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			
	vv		(13,970-12,425)*1000*2+100				
24	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(13,970-12,425)*1000*2+100 "rozd. c"				
25	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus			
	VV		"oblouk O1-na každém pražci"97				
	VV		"oblouk O3-na každém druhém pr."158				
	VV		"oblouk O4-na každém druhém pr."94				
	VV		Součet				
26	M	5960101010	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6	kus			
	VV		349-85				
27	M	5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus			
	VV		85				
28	K	5912060110	Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku konzolové	kus			
	VV		"dem.zaj.značek"25				
29	K	5913095020	Demontáž dílů záďlažbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus			
	VV		"P6428 - demontáž panelu"4				
	VV		"P6427 - demontáž panelu"4				
	VV		Součet				
30	K	5913095030	Demontáž dílů záďlažbové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus			
	VV		"P6428 - demontáž přejezdu"2				
	VV		"P6427 - demontáž přejezdu"2				
	VV		Součet				
31	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus			
	VV		"P6428 - montáž panelu"2				
	VV		"P6427 - montáž panelu"2				
	VV		Součet				
32	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x150 ŽPP 1	kus			
	VV		"P6428 - montáž panelu"2				
	VV		"P6427 - montáž panelu"2				
	VV		Součet				
33	M	5963104050	Přejezd železobetonový náběhový klín	kus			
	VV		"P6428 - montáž panelu"2				
	VV		"P6427 - montáž panelu"2				
	VV		Součet				
34	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus			
	VV		"P6428 - montáž panelu"2				
	VV		"P6427 - montáž panelu"2				
	VV		Součet				
35	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3			
	VV		"příkop levá strana"((12,470-12,425)+(13,140-12,800)+(13,780-13,320))*1000*0,5 "m3/m"				
	VV		"příkop pravá strana"((12,470-12,425)+(13,150-12,880)+(13,420-13,320)+(13,780-13,500))*1000*0,5 "m3/m"				
	VV		Součet				
36	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3			
	VV		"rýha pro SČ - 1ks"2,4*0,45*0,4				
37	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2			
	VV		500*2 "úprava plochy z výzisku SČ"				
38	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2			
	VV		(13,970-12,425)*1000*3"úprava vrstvy šterkové pláně"				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
D	OST		Ostatní				
39	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km.	t			
	VV		(13,970-12,425)*1000*0,9*1,8"odvoz výzisku ze SČ na mezideponii"				
	VV		770*1,5"zemina z příkopů na mezideponii"				
	VV		Součet				
40	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t			
	VV		(13,970-12,425)*1000*0,9*1,8"odvoz výzisku ze SČ na skládku"				
	VV		770*1,5"odvoz zeminy z příkopů na skládku"				
	VV		"odvoz zaj.značek"25*0,05+"bet.panely"8*0,230				
	VV		Součet				
41	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km.	t			
	VV		"doprava upevnění"11,267+0,824				
	VV		"doprava kotev"2,648+0,855				
	VV		Součet				
42	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"odvoz dř.pražců na skládku"65*0,1				
	W		"dovoz bet.panelů + náb.klínů"6,222+0,2				
	W		Součet				
	W		Součet				
43	K	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km	t			
	W		"dovoz bet.panelů + náb.klínů"(6,222+0,2)*180				
44	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km.	t			
	W		(13,970-12,425)*1000*0,270 "odvoz výz.kol.polí na nákladíště"				
45	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t			
	W		"doprava S49"3399*0,049				
	W		"doprava SB8+SB6"25,5+661,5				
	W		Součet				
46	K	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t			
	W		"doprava kameniva"2781				
47	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			
	W		(13,970-12,425)*1000*0,9*1,8"odvoz výzisku ze SČ na mezideponii"				
	W		770*1,5"zemina z příkopů na mezideponii"				
	W		Součet				
48	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			
	W		"nakládka SB6+SB8"661,5+25,5				
	W		"nakládka S49"166,551				
	W		Součet				
49	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
	W		2"MHS"				
50	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			
	W		4"ASP, SČ, pluh, DGS"				
51	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t			
	W		"likvidace zeminy z příkopů"770*1,5+"výzisk z SČ"(13,970-12,425)*1000*0,9*1,8				
52	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t			
	W		65*0,1				
53	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			
	W		65*2*(0,000160*2)				
54	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t			
	W		"zaj.značky"25*0,05+"bet.panely"8*0,230				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
55	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%			
56	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km			
	W		(13,970-12,425)*2"práce spojené s ASP"				
57	K	023101011	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč	%			
	W		4				
58	K	024101301	Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory	%			
	W		"vyvěšení a ochrana kabelu"1		1,000		
59	K	031111051	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch	%			
60	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřízení a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřízení a udržování bezстыkové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontr	m			
	W		(13,970-12,425)*2*1000+100*2		3 290,000		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava trati Třešť - Sedlejev v km 12,425 - 13,970 a přejezd km 58,673 Velký Pečín

Objekt:

SO 02 - Přejezd v km 58,673 Velký Pečín

Místo:

Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		5	Komunikace pozemní				
1	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. 14,5*2	m3			
2	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji. 14,5*2	m3			
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 29*2	t			
4	K	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vstrojené tv. S49 rozdělení "c". 0,015	km			
5	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". 0,015	km			
6	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" 2*10	m			
7	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 4+4	kus			
8	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 4	styk			
9	M	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 2*25	m			
10	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49 2*9"užitě do žlábků"	m			
11	M	5956101010	Pražec dřevěný příčný nevstrojený buk 2600x260x160 mm 21	kus			
12	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) 21*4	kus			
13	M	5958131025	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic 13*2	kus			
14	M	5958140000	Podkladnice žebrovaná tv. S4 8*2	kus			
15	M	5958140007	Podkladnice žebrovaná tv. S4 dvojitá 13*2	kus			
16	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 21*8+15*4	kus			
17	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145) 21*8	kus			
18	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 37*2	kus			
19	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) 21*2	kus			
20	M	5958164000	Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774 21"pro úpravu rozchodu"	kus			
21	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svérkový T5 15*4	kus			
22	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M 15*4	kus			
23	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24 15*4	kus			
24	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. 0,050*3	km			
25	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. 8	kus			
26	K	5913190040	Demontáž dřevěných dílů přejezdu náběhový klín. 2	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. vv (8*2,5*0,25*2)+1,4*0,25*2 "dem. dř.základžby"	m2			
28	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín. vv 2	kus			
29	M	5963104050	Přejezd železobetonový náběhový klín vv 2"ocelový náb.klín"	kus			
30	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. vv 2*7	■			
31	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. vv 7*(1,5-0,25*2)+7*(3-0,25*2)	m2			
32	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin záhlvkovou hmotou. vv 2*7+2*9	m			
33	M	5963152000	Asfaltová záhlvka pro trhliny a spáry vv 10	kg			
34	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm. vv 7*(1,5+3)	m2			
35	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva vv 7*(2+3,3)*0,09*2,5*2	t			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
36	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km. vv "odvoz upevnění"0,8	t			
37	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km. vv "doprava živice"17+"odvoz asfl.vrstev na skl."24,5*0,15*2,5+"odvoz bet.panelů"8*0,25+"odvoz štěrkového lože"58	t			
38	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km. vv "odvoz pryž.a pen.podložek"0,017	t			
39	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km vv "doprava dř.pražců"2,184+"kolejnice"2,470	t			
40	K	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km vv "příplatek 100km"4,654*100	t			
41	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km. vv "doprava upevnění"0,8 vv "odvoz dř.pražců"(21+18)*0,1 vv Součet	t			
42	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km. vv "doprava kameniva"58	t			
43	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti . vv "naložení upevnění"0,8+"náb.klín"0,1	t			
44	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot vv "naložení vyz.panelů"8*0,25+"vyz.zivice"24,5*0,15*2,5+"vyz.dř.pražců"(21+18)*0,1	t			
45	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km vv "MHS"1	kus			
46	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku . vv 14,5*2*2	t			
47	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor . vv (21+18)*0,1	t			
48	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí vv 0,017	t			
49	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) vv 24,5*0,15*2,5"živice"+8*0,25"bet.panely"	t			

11,188

D N00

Nepojmenované práce

26 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	N01	Nepojmenovaný díl				26 250,00
50	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí	%	0,500	12 500,00	6 250,00
	VV		0,5		0,500		
51	K	031111051	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch	%	2,000	10 000,00	20 000,00
	VV		2"zařízení staveniště, pronájem"		2,000		
52	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním obížděkv	%	1,000	0,00	0,00
	VV		1"zajistí objednatel"		1,000		