

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst Lysá nad Labem, k.č. 101 a 104 - oprava železničního svršku

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
					jednot.					
1			Práce							
2		5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2					34,90	
3			<i>"odtěžení nánosů mezi kolejemi:"</i>							
4			<i>mezi 101 a 102</i>							
5			<i>mezi 104 a 103</i>							
6		5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3					610,00	
7		5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2					8,08	
8		5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km					3 601 400,00	
9			<i>kolej 101</i>							
10			<i>kolej 104</i>							
11		5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t					518,00	
12		5955101025	Kamenivo drčené drf frakce 4/8	t					299,00	
13		5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus					437,00	
14			<i>"rozřezání do kolejových polí délky 12,5m</i>							
15			<i>kolej 101</i>							
16			<i>kolej 104</i>							
17		5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t.	t					591,00	
18			<i>kolej 101</i>							
19			<i>kolej 104</i>							
20		5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km					526 300,00	
21			<i>kolej 101</i>							
22			<i>kolej 104</i>							
23		5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t					949,00	
24			<i>kolej 101</i>							
25			<i>kolej 104</i>							
26		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km					132 000,00	
27		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3					588,00	
28			<i>kolej 101</i>							
29			<i>kolej 104</i>							
30		5908010135	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T	styk					1 620,00	
31			<i>kolej 101</i>							
32			<i>kolej 104</i>							
33		5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2					49,50	
34			<i>"úprava deponie"</i>							
35			Ostatní							
36		9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t					251,00	
37			<i>Výzisk ŠL+stezky</i>							
38		9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t					821,00	
39			<i>"pražce" 597*0,08</i>							
40			<i>"kolejnice" (208+184)*0,049*2</i>							
41		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t					259,00	
42			<i>naložení nového kameniva z mezideponie</i>							
43		9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t					396,00	
44			<i>"kamenivo 32/63"</i>							
45		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus					79 200,00	
46			<i>ASP, KIROW, 2xMHS</i>							
47			VRN							
48		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%						
Celkem:									1 450 128,90	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 16.02.2023

Datum: 16.02.2023