

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2/223/2023
Stavba: Opravy penetrovaných lesních cest na revírech Lesná a Rozvadov



KSO:
Místo: revír Lesná a Rozvadov

CC-CZ:
Datum: 27.01.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

IČ: 27977951
DIČ: CZ27977951

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 798 695,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	798 695,66	167 726,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 966 421,75



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 7.2.2023

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2/223/2023

Stavba: Opravy penetrovaných lesních cest na revírech Lesná a Rozvadov

Místo: revír Lesná a Rozvadov

Datum: 27.01.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		798 695,66	966 421,75
2/1/223/20 23	Oprava lesní cesty Lesná č. 93	678 069,36	820 463,93
2/2/223/20 23	Oprava lesní cesty Lesná č. 169	120 626,30	145 957,82



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Opravy penetrovaných lesních cest na revírech Lesná a Rozvadov

Objekt:

2/1/223/2023 - Oprava lesní cesty Lesná č. 93

KSO:

Místo: k.ú. Jedlina

CC-CZ:

Datum: 27.01.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

IČ: 27977951

DIČ: CZ27977951

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **678 069,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	678 069,36	21,00%	142 394,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **820 463,93** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

opravy penetrovaných lesních cest na revírech Lesná a Rozvadov

Objekt:

2/1/223/2023 - Oprava lesní cesty Lesná č. 93

Místo:

k.ú. Jedlina

Datum:

27.01.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

678 069,36

D	HSV		Práce a dodávky HSV				678 069,36
D	1		Zemní práce				24 570,00
16	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,000	510,00	3 570,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
VV			3,5*1*2		7,000		
9	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	280,000	60,00	16 800,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živичným pojivem				
VV			úsek s celoplošnou úpravou				
VV			80*3,5		280,000		
15	K	181252305	Úprava pláňe pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	280,000	15,00	4 200,00
PP			Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním				
VV			úsek s celoplošnou úpravou				
VV			80*3,5		280,000		
D	5		Komunikace pozemní				621 659,50
7	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	280,000	99,00	27 720,00
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm				
VV			úsek s celoplošnou úpravou				
VV			80*3,5		280,000		
10	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	280,000	400,00	112 000,00
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozproštěním hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm				
VV			úsek s celoplošnou úpravou				
VV			80*3,5		280,000		
5	K	572221111	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 1 t na 1 km	t	74,497	3 500,00	260 739,50
PP			Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 1 t				
VV			styčné spáry kolem výtluků vyspravených AB				
VV			307,86*0,5*0,02*2,5		7,697		
VV			501 ks výtluků - 668 m2				
VV			668*0,04*2,5		66,800		
VV			Součet		74,497		
1	K	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	196,000	550,00	107 800,00
PP			Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm				
VV			77 ks výtluků - 98 m2, tl. do 120 mm				
VV			98*2		196,000		
11	K	577145121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	280,000	405,00	113 400,00
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm				

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		úsek s celoplošnou úpravou				
	VV		80*3,5		280,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 699,00
12	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	7,000	95,00	665,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm				
	VV		úsek s celoplošnou úpravou				
	VV		2*3,5		7,000		
13	K	919121213	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	7,000	110,00	770,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm				
	VV		úsek s celoplošnou úpravou				
	VV		2*3,5		7,000		
14	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 083,000	8,00	8 664,00
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	VV		724+79+280		1 083,000		
17	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	80,000	120,00	9 600,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		80*0,5*2		80,000		
D	997		Přesun sutě				1 309,00
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,540	250,00	385,00
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	VV		1,540		1,540		
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	23,100	20,00	462,00
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		recyklace Tachov				
	VV		15*1,540		23,100		
20	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,540	300,00	462,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	VV		1,540		1,540		
D	998		Přesun hmot				10 831,86
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	180,531	60,00	10 831,86
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		32,584+36,926+74,497+0,199+36,305+0,02		180,531		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba:

Opravy penetrovaných lesních cest na revírech Lesná a Rozvadov

Objekt:

2/2/223/2023 - Oprava lesní cesty Lesná č. 169

KSO:

Místo: k.ú. Jedlina

CC-CZ:

Datum: 27.01.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

IČ: 27977951

DIČ: CZ27977951

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 626,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 626,30	21,00%	25 331,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 957,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

ko

SOUPIS PRACÍ

LESV



Stavba:

Opravy penetrovaných lesních cest na revírech Lesná a Rozvadov

Objekt:

2/2/223/2023 - Oprava lesní cesty Lesná č. 169

Místo:

k.ú. Jedlina

Datum:

27.01.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

120 626,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 626,30
D	5		Komunikace pozemní				116 821,50
1	K	572221111	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 1 t na 1 km	t	17,349	3 500,00	60 721,50
	PP		Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 1 t				
	VV		stýčné spáry kolem výtluků vyspravených AB				
	VV		157,97*0,5*0,02*2,5		3,949		
	VV		104 ks výtluků - 134 m2				
	VV		134*0,04*2,5		13,400		
	VV		Součet		17,349		
2	K	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	102,000	550,00	56 100,00
	PP		Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm				
	VV		39 ks výtluků - 51 m2, tl. do 120 mm				
	VV		51*2		102,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 736,00
5	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	217,000	8,00	1 736,00
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	VV		181+36		217,000		
D	998		Přesun hmot				2 068,80
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	34,480	60,00	2 068,80
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		17,349+17,131		34,480		

