

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 29

ZTI

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmět tohoto změnového listu jsou prvky, které jsou doplněny v rámci realizace zdravotnických v návaznosti na vývoj rekonstruovaného objektu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

104.864,29 Kč bez DPH

Méněpráce

45.748,50 Kč bez DPH

Celkem

59.115,79 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů

(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby


NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce)

4 strany

Schválil za zhotovitele



Dne 19.1.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.1.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 17.1.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 17.1.23 Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ TG Masaryka - ZL
Objekt:
ZL29 - ZTI

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 8. 2022
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				59 115,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	59 115,79	21,00%	12 414,32	
snižená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		71 530,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL
Objekt: ZL29 - ZTI

Místo: Datum: 8. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 115,79

D1 -

D2 - Úprava kanalizace pod podlahou 1.PP v místnostech 0.02, 0.03, 0.05 a 0.06

D3 - Úprava kanalizace pro stoupačku do 1.NP pro výlevku, sprchu, dřez a umyvadlo

D4 - Osazení sifonů ke klimatizačním jednotkám včetně potrubí

D5 - Dodatečné vysazení odboček na stoupačkách kanalizace pro dopojení odkapů z VZT stoupaček včetr

D6 - Potrubí pro odvod kondenzátu kotle HT 32

D7 - Změna trasy vedení odpadního potrubí pod stropem v 0.05

D8 - Záměna zazdívacích modulů za moduly pro montáž do SDK

D9 - Záměna WC mís ze standardních na JIKA BABY

D10 - Doplnění splachovací nádržky vysokopoložené k výlevce 0.04

D11 - Doplnění tlačítek Alcaplast EASY k WC modulům

D12 - Přesun hmot

VRN3 - Zařízení staveniště

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

* UPOZNĚNÍ VIA STR. 4/4.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL
 Objekt: ZL29 - ZTI

Místo: Datum: 8. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 115,79

D	D1						
D	D2		Úprava kanalizace pod podlahou 1.PP v místnostech 0.02, 0.03, 0.05 a 0.06				
2	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	6,240		
0	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC - systém KG nebo z PP - systém KG 2000 jednoosé DN 110	ks	1,000		
	M	28611520	Přechodka kanalizační KG litina - plast DN 110	ks	1,000		
D	D3		Úprava kanalizace pro stoupačku do 1.NP pro výlevku, sprchu, dřez a um				
5	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	4,000		
D	D4		Osazení sifonů ke klimatizačním jednotkám včetně potrubí				
0	K	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	ks	4,000		
	WV		4		4,000		
0	M	28654742	Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN40	ks	4,000		
	WV		4		4,000		
21	K	722174004	Potrubí PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	6,000		
D	D5		Dodatečné vysazení odboček na stoupačkách kanalizace pro dopojení odkapů z VZT st				
84	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	3,000		
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000		
0	K	722173113	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násobnou objímkou plastovou D20x2,8 mm	m	3,000		
D	D6		Potrubí pro odvod kondenzátu kotle HT 32				
3	K	72117404	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	4,000		
D	D7		Změna trasy vedení odpadního potrubí pod stropem v 0.05				
2	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	5,000		
D	D8		Záměna zazdívacích modulů za moduly pro montáž do SDK				
0	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	ks	7,000		
80	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	-7,000		
D	D9		Záměna WC mís ze standardních na JIKA BABY				
56	M	6423002	Klozet závěsný	kus	-2,000		
0	M	6000034930	WC stojící JIKA BABY vodorovný odpad	kus	2,000		
0	M	60000108610	Sedátko WC bez poklopu JIKA BABY bílé	kus	2,000		
0	M	ALP.A9312	Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka	kus	2,000		
D	D10		Doplnění splachovací nádržky vysokopoložené k výlevce 0.04				
0	M	ALP.A9312	Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka	kus	1,000		
D	D11		Doplnění tlačítek Alcaplast EASY k WC modulům				
0	M	6000169395	Tlačítko ovládací Alca M370 bílá	m	0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		7-7		0,000		
83	K	1	Narovnáni ceny tlačítka Alcaplast 2140,- minus 830,40,-Kč	ks	-7,000		
	D	D12	Přesun hmot				
17	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000		
	D	VRN3	Zařízení stavenišť				
8	K	030001000	Zařízení stavenišť	%	7,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby - Náklady na stavební buňky - Sklárky na staveništi - Náklady na provoz a údržbu vybavení stavenišť - Připojení stavenišť na inženýrské sítě - Zabezpečení stavenišť - Staveništní mechanizace - Energie pro zařízení stavenišť - Informační tabule na staveništi - Zrušení zařízení stavenišť - Rozebrání, bourání a odvoz zařízení stavenišť				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	751	Vzduchotechnika				
81	K	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	ks	3,000		
	W		3		3,000		
82	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	3,000		

* NEJEDNÁ SE O MĚNĚPŘÁCI, ALE POUZE UPRĚSNĚNÍ (SNTĚNÍ CENY) POLOŽKY Č. 726131041 - INSTALACNÍ PŘEDSTĚNA - KLOBET ZÁVĚSNÝ V 1120mm S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU DO LEHKÝCH STĚN S KOVOVOU KUT.