

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova Oprava pro SSZT opravna.

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 08.02.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH				121 864,18
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 864,18	21,00%	25 591,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	147 455,66
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova Oprava pro SSZT opravna.

Místo:

Datum: 08.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

121 864,18

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

787 - Dokončovací práce - zaskívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN5 - Finanční náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova Oprava pro SSZT opravná.**

Místo:

Datum: 08.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

121 864,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
	VV		(1,68+2,95)*(0,5+0,15)"nadpraží"					
	VV		(0,19+0,75+0,41)*1,8"ostění"					
	VV		2,7*0,9"nadsvětlík vstup pracoviště SPS"					
	VV		Součet					
2	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612331111					
	VV		(1,68+2,95)*(0,5+0,15)"nadpraží"					
	VV		(0,19+0,75+0,41)*1,8"ostění"					
	VV		2,7*0,9"nadsvětlík vstup pracoviště SPS"					
	VV		Součet					
3	K	613321131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613321131					
	VV		(1,68+2,95)*(0,5+0,15)"nadpraží"					
	VV		(0,19+0,75+0,41)*1,8"ostění"					
	VV		2,7*0,9"nadsvětlík vstup pracoviště SPS"					
	VV		Součet					
4	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450132					
	VV		2,85*5,97+1,67*1,5"podlaha OP066"					
5	K	632453453	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí pro střední provoz tl přes 8 do 10 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí pro středně těžký provoz, tl. přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632453453					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2				CS ÚRS 2021 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111					
	VV		6*5,5+12+24+12"prostor prací +přístupové cesty budovou + vnošení předmětů v místnostech OP061,OP062,OP056 a jejich likvidace - započteno v 997+SPS"		81,000			
D	997		Přesun sutě					
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211					
8	K	997013501	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
			PP Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
			PP Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 VV 2,659*5 'Přepočtené koeficientem množství		████			
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	████	████	████	CS ÚRS 2021 01
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot				████	
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	████	████	████	CS ÚRS 2021 01
			PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				████	
	D	713	Izolace tepelné				████	
12	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
			PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141 VV (1,65+2,95)*0,5"nadpraží" VV (0,19+0,75+0,41)*1,8"ostění" VV 2,7*0,9"nadsvětlík vstup pracoviště SPS" VV Součet		████	████	████	
13	M	28375935	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
			PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm VV 7,16*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		████			
14	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
			PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				████	
15	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	████	████	████	CS ÚRS 2021 01
			PP Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721100911 VV 2"po klozotech OP062"		████			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				████	
16	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	████	████	████	CS ÚRS 2021 01
			PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725110811 VV 2"OP062"		████			
	D	766	Konstrukce truhlářské				████	
17	K	76622122	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
			PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky přes 1,5 do 2,5 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/76622122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	3*1,15*1,8"nová okna kanceláře"					
18	M	66140045HBR	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo HESTA SMART RAL9003 Rám 68mm CoEx 1150 x 1800 mm	kus				
		PP	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo HESTA SMART RAL9003 Rám 68mm CoEx 1150 x 1800 mm					
19	K	766664958	Výměna klik se štítky interiérových dveří	kus				CS ÚRS 2021 01
		PP	Výměna dveřních konstrukcí interiérových klik se štítky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766664958					
		VV	1"dveře z OP060 do OP056"					
20	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus				CS ÚRS 2022 01
		PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112					
		VV	3					
21	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m				CS ÚRS 2022 01
		PP	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm					
		VV	3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
22	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
		PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101					
		D 767	Konstrukce zámečnické					
23	K	767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2	m2				CS ÚRS 2021 01
		PP	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767113110					
		VV	2*1,15*0,7"nadsvětlík vstup pracoviště SPS"					
24	M	19413726	profil U Al 15x15x2mm	kg				CS ÚRS 2021 01
		PP	profil U Al 15x15x2mm					
		VV	2*(2*1,15+2*0,7)*0,25"nadsvětlík vstup pracoviště SPS"					
25	K	767631800	Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením	m2				CS ÚRS 2022 01
		PP	Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767631800					
		VV	2*1,15*0,7"nadsvětlík vstup pracoviště SPS"					
		VV	3*1,15*1,8"kanceláře okna stávající"					
		VV	Součet					
26	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2021 01
		PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767101					
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety					
27	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
		PP	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001					
		VV	3,25*4,35+1,67*2+(3,25*2+4,35*2+1,6*2)*2,7-3*1,15*1,8-1*0,8*2-1,5*1,5"OP069"					
		VV	2,85*5,97+1,5*1,65+(2,85*2+5,97*2+1,67*2)*2,7-2*1,15*1,8-1*0,8*2-1,5*2,1-1,35*1,8"OP066"					
		VV	3,25*1,5+(3,25*2+1,5*2)*2,7-2*0,8*2"OP065A"					
		VV	Součet					
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
		PP	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001					
29	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
		PP	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011					
30	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m				CS ÚRS 2022 01
		PP	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161001					
	VV		1,67*2+2,95+4*2*2"spára mezi stávající stěnou a izolací u oken"					
	VV		Součet					
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání					
32	K	787114314	Zasklívání stěn a příček s podtmelením na lišty sklem plaveným délkou do 3000 mm tl 4 mm	m2				CS ÚRS 2021 01
	PP		Zasklívání stěn a příček deskami plochými plnými sklem plochým plaveným délkou do 3000 mm s podtmelením na lišty, tl. 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/787114314					
	VV		2*1,15*0,7"nadsvětlik vstup pracoviště SPS"					
33	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998787101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
34	K	059002000	Ostatní finance	...				CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní finance					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/059002000					
	VV		37143,97*0,045"koeficient HSV"					
	VV		67803,76*0,045"koeficient PSV"					
	VV		Součet					