

Magistrát města Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
Ing. Jitka Sakařová

**Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, p. s.
Stavební úpravy a vybavení učebny IT a kabinetu, nová vnější přístupová rampa a vnitřní plošina na stávající
schodišťové rameno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
Nabídka projektových a inženýrských prací - doplnění projektové dokumentace**

Rozšíření nabízených projektových a inženýrských prací nad rámec původní nabídky z 19.09.2022 a z 06.01.2023:

- Doplněné části dokumentace pro povolení stavby v úrovni pro provádění stavby (jednostupňová) nad rámec původní nabídky z 19.09.2022 a z 06.01.2023 – dispoziční změny a rozšíření stavebních úprav souvisejících se splněním požadavků požární bezpečnostního řešení:
 - Dispoziční a „proti\požární“ oddělení únikové cesty (chodby) od všech navazujících místností (učebny, šatny, sklady apod.) – příčkami a dveřmi s požadovanou požární odolností a se samozavírači
 - Rozšíření únikového východu na min. 4 únikové pruhy → nahrazení stávajících vstupních dveří š. 1800 mm novými dvoukřídlovými dveřmi š. 2200 mm (2x křídlo 1100 mm) opatřenými panikovou hrazdou na obou dveřních křídlech
 - Zajištění přirozeného požárního větrání únikové cesty (chodby) osazením otevíravých okenních křidel (min. čistá otevíratelná plocha oken 4,46 m²) v prosklené stěně na mezipodestě navazujícího schodiště → vzhledem ke konstrukci a dimenzím rámu stávající pevně zasklené prosklené stěny je nutno navrhnout novou prosklenou schodišťovou stěnu (velikosti cca 4,8 x 12,1 m) s požadovanou velikostí otevíravých okenních křidel pro přirozené větrání únikové cesty (chodby v 1.PP)
 - Revize a doplnění nouzového osvětlení únikové cesty (chodby) dle požadavků PBŘ
 - Úpravy a doplnění umělého osvětlení, silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací (kouřová čidla, kamerový systém), které souvisí s dispozičními úpravami vyvolanými PBŘ a se vznikem nových místností

Nabídková cena za rozšíření projektových a inženýrských prací:

**29.000,- Kč bez DPH
35.090,- Kč včetně DPH**

Doba plnění - termíny:

- Zhotovení a předání zpracované (objednatelům odsouhlasené) projektové dokumentace pro stavební povolení v úrovni pro provádění stavby (PDPS) nejpozději **do 01.03.2023**
- Investorská-inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení ke stavbě, tzn. podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu, bude provedena **do 05.05.2023**.

Výše uvedené termíny jsou závazné pouze za předpokladu poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti ze strany objednatele, za předpokladu včasného poskytnutí zhotovitelem požadovaných informací, podkladů a za předpokladu podpisu dodatku smlouvy o dílo nejpozději do 20.02.2023.

V Karlových Varech dne 06.01.2023

.....
Ing. Miroslav Harzer
jednatel společnosti