



# D o d a t e k č. 1 ke smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele : SOD 00105786 ze dne 26.2.2016

„FN Olomouc - obnova obvodového pláště a bezbariérovost KZL“

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

**Název** Fakultní nemocnice Olomouc  
**Sídlo:** I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc  
**IČ:** 00098892  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s.,  
**č. účtu:** 2934392/0800  
**zastoupený:** doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem Fakultní  
nemocnice Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

### Zhotovitel:

**Název:** OHL ŽS, a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 695  
**zastoupený:** Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize 3  
**osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:**  
**Hlavní stavby vedoucí :** Martin Topka  
**Mistr stavební výroby (stavební mistr):** Petr Snížek, Jiří Sova

**IČO:** 46342796  
**DIČ:** CZ 46342796  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**č. účtu:** 994404-0943176001/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

## Článek I. – Předmět Dodatku

### V čl. 2. Rozsah předmětu smlouvy se rozšiřuje o odst. 2.4. v tomto znění:

2.4. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vzájemně odsouhlasené vícepráce v rozsahu dle Změnových listů č. 1 a 2, které je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se odst. 4.1.2. ruší a nově zní takto:

<b>Cena díla celkem bez DPH - dle SOD</b>	<b>18 861 585,- Kč</b>
<b>Cena dle tohoto dodatku č.1 bez DPH</b>	<b>438 469,- Kč</b>
z toho ZL č. 1	270 319,- Kč
ZL č. 2	168 150,- Kč
<b>Cena díla celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>19 300 054,- Kč</b>
DPH 21%	4 053 011,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>23 353 065,- Kč</b>

V čl. 18. Ostatní ujednání se v odst. 18.4. doplňuje o přílohu č. 7 následovně:

Příloha č.7 Změnové listy č. 1 a 2

### Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 1 a 2

V Olomouci dne 29-08-2016

V Olomouci dne 18.8.2016

**Aleš Kotásek, DiS.**  
ekonomický náměstek  
zástupce ředitele  
Fakultní nemocnice Olomouc

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®**  
I.P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Za Objednatele:  
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.,  
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Za Zhotovitele:  
Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
ředitel Divize 3  
OHL ŽS, a.s.


FNOL	JMÉNO	DATUM	PODPIS
SCHVÁLIL	VĚCNĚ		
SCHVÁLIL	VĚCNĚ		
SCHVÁLIL	PRÁVNĚ	Mgr. Procházková S.	29-08-2016

Odborný garant

Ing. Jaroslav Junek  
Investiční náměstek  
Fakultní nemocnice Olomouc



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY



Fakultní nemocnice Olomouc  
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  
ředitel  
I. P. Pavlova 6  
775 20 Olomouc

Váš dopis ZN.:  
ze dne: 11. 08. 2016

V Praze dne 15. srpna 2016  
Č.j.: MZDR 2534/2016-21/INV-1838




MZDRP01KKXVB

**Akce id.č. 235V11J001202 FN Olomouc – obnova obvodového pláště a bezbariérovost KZL**

V návaznosti na předložený návrh Dodatku č.1 Smlouvy o dílo na realizaci prací uvedené akce nemám z hlediska mé působnosti námitek.

S pozdravem

  
Ing. Marie Románková  
ředitelka odboru investičního rozvoje



Odbor investičního rozvoje  
Vyřizuje: Ing. Dobroslava Chobotová, tel.: +420 224 972 600, e-mail: Dobroslava.Chobotova@mzcr.cz  
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: +420 224 971 111, e-mail: odborINV@mzcr.cz, www.mzcr.cz

# Změnový list č. 1



Číslo a název stavebního objektu: SO 01

Změnový list obsahuje informace Oznámení změny č.: 1

Název projektu: **FN Olomouc – obnova obvodového pláště a bezbariérovost KZL**

SoD č.j.: **SOD00105786** ze dne: **26.2.2016**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Olomouc** Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
IČ: **00098892** IČ: **46342796**

## Předmět změny:

- 1) D+M pohonů na nová vrata
- 2) Doplnění podhledů v buově KZL
- 3) Výměna krytu vozovky v průjezdu
- 4) Vybavení imobilního WC

## Zdůvodnění změny:

- 1) Dle požadavků uživatele v návaznosti na bezpečné užívání objektu budou osazeny na nová křídla vrat automatické pohony, jejichž ovládání bude ovládáno ze sestery.
- 2) Z důvodu bezpečnosti bylo provedeno zakrytí technologických rozvodů kazetovým podhledem ve veřejných prostorech.
- 3) Z důvodu havarijního stavu povrchu vozovky v průjezdu je nutno vynést kryt vozovky.
- 4) Doplnění nezbytného vybavení imobilního WC potřebného ke kolaudaci

## Seznam příloh:

Ohlášení změny č. 1  
Rozpočet  
Podpisový list

Soupis vydaných změnových listů (ceny bez DPH):

	<i>méněpráce</i>	<i>vícepráce/SOD</i>	<i>celkem</i>
<b>SOD</b>			<b>18 861 585</b>
ZL č. 1		270 319	270 319
<b>SOD + ZL</b>	<b>0</b>	<b>270 319</b>	<b>19 131 904</b>

OHL ŽS  
Jiří Šova  
OL. OMOUC




ZL č.1

Název stavby :FNOL KZL - ZL č.1

Por. číslo pol.	Ceníkové číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství	jednotková	celkem	Celkem
1	2	3	4	9	10	11	
		<b>Pohonv</b>					
		<b>Pohon HINDI 880</b>					
1		Motor včetně řídicí jednotky	ks	1,000	45 954,000	45 954,00	45 954,00
2		Světelná závora DIFO 33	ks	2,000	2 220,000	4 440,00	4 440,00
3		Výstražný maják MIRI 4	ks	2,000	851,000	1 702,00	1 702,00
4		Dálkový přijímač H0. HET/S 24 BS	ks	1,000	1 520,000	1 520,00	1 520,00
5		Dálkový ovladač HSE-2-BS	ks	1,000	1 000,000	1 000,00	1 000,00
6		Bezpečnostní dotyková lišta na hraně křídla výška 1500 mm	ks	2,000	7 750,000	15 500,00	15 500,00
7		Montáž	ks	1,000	10 000,000	10 000,00	10 000,00
		<b>Silnoproud</b>					
8		trubka ohebná pvc25mm	m	60,000	39,000	2 340,00	2 340,00
9		krabice rozboč.	kus	3,000	131,000	393,00	393,00
10	SoD	lišta vkladací 40x20, l=2m	kus	5,000	105,600	528,00	528,00
11	SoD	kabel pevně uložený CYKY-J 3x1,5	m	20,000	25,900	518,00	518,00
12	SoD	kabel pevně uložený CYKY-J 3x2,5	m	40,000	35,000	1 400,00	1 400,00
13	SoD	kabel pevně uložený CYKY-J 5x1,5	m	30,000	38,100	1 143,00	1 143,00
14	SoD	SYKFY 2x2x0,5	m	60,000	16,300	978,00	978,00
15		JYTY 4x1	m	90,000	21,000	1 890,00	1 890,00
16	SoD	jistič s proudovým chráničem 1p+N, 16A, 30mA	ks	1,000	1 285,700	1 285,70	1 285,70
17	SoD	výchozí revize	hod	1,900	390,000	741,00	741,00
		<b>Slaboproud</b>					
18		Venkovní IP bulet kamera, HD 1080p	ks	2,000	7 860,250	15 720,50	15 720,50
19		Základna do zateplení pro kameru	ks	1,000	442,750	442,75	442,75
20		DVR pro 8 pozic PoE	ks	1,000	8 797,500	8 797,50	8 797,50
21		Datový kabel UTP kat. 6	m	180,000	22,425	4 036,50	4 036,50
22		Kabel JY(S)Y 2x2x0,8	m	240,000	21,275	5 106,00	5 106,00
23		Modul vratníku 1 tlačítko	ks	2,000	3 450,000	6 900,00	6 900,00
24		Instalační karabice do zdi + relé	ks	2,000	598,000	1 196,00	1 196,00
25		Rám+šasi kovové 1 modul	ks	2,000	1 351,250	2 702,50	2 702,50
26		Kryt modulu 351111	ks	2,000	753,250	1 506,50	1 506,50
27		Napájecí zdroj pro 2 vodiče 8DIN	ks	1,000	3 280,950	3 280,95	3 280,95
28		Audiotelefon BT Sprint	ks	1,000	1 109,750	1 109,75	1 109,75
29		Zapojení v datovém rozvaděči	hod	2,000	534,750	1 069,50	1 069,50
30		Drátěný žlab MERKUR 50x50	m	50,000	187,450	9 372,50	9 372,50
31		Příslušenství k žlabu (spojky, tyče)	kpl	1,000	3 852,500	3 852,50	3 852,50
32		Zpravení kabeláže do zateplení	m	15,000	74,750	1 121,25	1 121,25
33		Políčka do rozvaděče 1U	ks	1,000	230,000	230,00	230,00
34		Práce se stávajícími lištami	hod	2,000	402,500	805,00	805,00
35		Měření segmentů sítě a protokol	ks	2,000	66,125	132,25	132,25
36		Patch cord kat. 5e UTP, 0,5 m	ks	2,000	29,900	59,80	59,80
37		Konfigurace a oživení systému	hod	3,000	460,000	1 380,00	1 380,00
38		Pomocný instalační materiál	ks	1,000	632,500	632,50	632,50
39		Stavební přimocce	soubor	1,000	5 000,000	5 000,00	5 000,00
		<b>Pohonv- CELKEM</b>				<b>165786,95</b>	<b>165 786,95</b>
		<b>Rozebrání kazetového podhledu</b>					
1	763135811U00	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	51,500	99,200	5 108,80	5 108,80
2	763135101U00	2NP -mč.30 5x3,5=17,5m2; 1NP - 12+22=34m2 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	51,500	294,000	15 141,00	15 141,00
121	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	17,500	61,500	1 076,25	1 076,25
4	776410811U00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	17,000	9,710	165,07	165,07
5	633811111U00	Broušení nerovností podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	17,500	53,500	936,25	936,25
128	781101210R00	Penetrace podkladu	m2	17,500	37,900	663,25	663,25
126	777551482R00	Vyrovňovací samoniv.stěrka	m2	17,500	317,000	5 547,50	5 547,50
9	776521100RU3	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	17,500	472,000	8 260,00	8 260,00
10	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	17,000	64,600	1 098,20	1 098,20
		<b>Rozebrání kazetového podhledu- CELKEM</b>				<b>37996,32</b>	<b>37 996,32</b>
		<b>Nová dlažba u průjezdu</b>					
1	965042141U00	Bourání podkladů pod dlažby přes 4 m2 10,3x3,4=35m2 x0,2=7m3	m3	7,000	2 230,000	15 610,00	15 610,00
10	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	15,40000	350,00	5 390,00	5 390,00
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,40000	41,70	642,18	642,18
13	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	292,60000	10,80	3 160,08	3 160,08
14	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,40000	116,00	1 786,40	1 786,40
5	564752114R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 18 cm	m2	35,00000	216,00	7 560,00	7 560,00
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	35,00000	199,50	6 982,50	6 982,50
8	59245030R	Dlažba betonová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	35,00000	207,00	7 245,00	7 245,00
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	48,61500	166,00	8 070,09	8 070,09
15	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 138,00	1 138,00	1 138,00
16	1002T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	711,00	711,00	711,00
		<b>Nová dlažba u průjezdu- CELKEM</b>				<b>58295,25</b>	<b>58 295,25</b>
		<b>Vybavení imobilního WC</b>					
1		D+M Sklopné madlo na WC dl800 nerez brus	kus	1,000	3 850,000	3 850,00	3 850,00
2		D+M Madlo univerzální pevné WC dl 600 nerez brus	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	1 620,00
3		D+M Madlo univerzální pevné umyvadlo dl 500 nerez brus	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	1 480,00
4		D+M Zrcadlo 450x900	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	1 290,00
		<b>Vybavení imobilního WC - CELKEM</b>				<b>8240,00</b>	<b>8 240,00</b>
		<b>CELKEM</b>				<b>270318,52</b>	<b>270 319</b>

Vyjádření zhotovitele:  
**OHL ŽS, a.s.**

Datum:	Jméno: <b>p. Jiří SOVA</b>	Podpis: 
--------	-------------------------------	--

Stanovisko projektanta:  
**IDOP Olomouc**

**OHL ŽS** 166  
OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 163 48 796, DIČ: CZ46342796


Datum:	Jméno: <b>Ing. Bořivoj KLEČKA</b>	Podpis: 
--------	--------------------------------------	--

Stanovisko TDI:  
**FN Olomouc**

Datum:	Jméno: <b>Ing. Martin ŘÍHA</b>	Podpis: 
--------	-----------------------------------	--

Ing. Martin Říha  
34275

Stanovisko zástupce objednatele ve věcech smluvních:  
**FN Olomouc - Technicko – investiční náměstek**

Datum:	Jméno: <b>Ing. Jaroslav JUNEK</b>	Podpis: 
--------	--------------------------------------	--

Datum:	Jméno:	Podpis:
--------	--------	---------

Datum:	Jméno:	Podpis:
--------	--------	---------

Datum:	Jméno:	Podpis:
--------	--------	---------

REKAPITULACE ZL č.1

Název stavby : FNOL KZL - ZL č.1

Poř. číslo	Popis položky	CENA (Kč)		celkem
		dodávka	montáž	
	<b>Základní rozpočtové náklady</b>			
1	Pohony		165 786,95	165 786,95
2	Rozebrání kazetového podhledu		37 996,32	37 996,32
3	Nová dlažba u průjezdu		58 295,25	58 295,25
4	Vybavení imobilního WC		8 240,00	8 240,00
	<b>Základní rozpočtové náklady celkem</b>		<b>270 318,52</b>	<b>270 318,52</b>
	<b>VRN</b>			
	<b>Vedlejší náklady celkem</b>			
1	Dokumentace skut.provedení			
1	Geodetická činnost			
	<b>Objekt celkem ( bez DPH )</b>			<b>270 319</b>

Za dodavatele OHL ŽS a.s. : p. Jiří SOVA

Dne:



Por. číslo pol.	Ceníkové číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství			Celkem
					jednotková	celkem	
1	2	3	4	9	10	11	
		<b>Pohon</b>					
		<b>Pohon HINDI 880</b>					
1		Motor včetně řídicí jednotky					
2		Světelná závora DIFO 33	ks	1,000	45 954,000	45 954,00	45 954,00
3		Výstražný maják MIRI 4	ks	2,000	2 220,000	4 440,00	4 440,00
4		Dálkový ovládač H0. HETS/24 BS	ks	2,000	851,000	1 702,00	1 702,00
5		Dálkový ovládač HSE-2-BS	ks	1,000	1 520,000	1 520,00	1 520,00
6		Bezpečnostní dotyková lišta na hraně křídla výška 1500 mm	ks	1,000	1 000,000	1 000,00	1 000,00
7		Montáž	ks	2,000	7 750,000	15 500,00	15 500,00
8		<b>Silnoproud</b>	ks	1,000	10 000,000	10 000,00	10 000,00
9		trubka ohebná pvc25mm	m	60,000	39,000	2 340,00	2 340,00
10	SoD	krabice rozboč.	kus	3,000	131,000	393,00	393,00
11	SoD	lišta vkladací 40x20, l=2m	m	5,000	105,600	528,00	528,00
12	SoD	kabel pevně uložený CYKY-J 3x1.5	m	20,000	25,900	518,00	518,00
13	SoD	kabel pevně uložený CYKY-J 3x2.5	m	40,000	35,000	1 400,00	1 400,00
14	SoD	kabel pevně uložený CYKY-J 5x1.5	m	30,000	38,100	1 143,00	1 143,00
15	SoD	JYTY 4x1	m	60,000	16,300	978,00	978,00
16	SoD	lištič s proudovým chráničem 1p+N. 16A, 30mA	m	90,000	21,000	1 890,00	1 890,00
17	SoD	vychozí revize	ks	1,000	1 285,700	1 285,70	1 285,70
		<b>Slaboproud</b>	hod	1,900	390,000	741,00	741,00
18		Venkovní IP bulet kamera, HD 1080p	ks	2,000	7 860,250	15 720,50	15 720,50
19		Základna do zateplení pro kameru	ks	1,000	442,750	442,75	442,75
20		DVR pro 8 pozic PoE	ks	1,000	8 797,500	8 797,50	8 797,50
21		Datový kabel UTP kat. 6	m	180,000	22,425	4 036,50	4 036,50
22		Kabel JY(ST)Y 2x2x0,8	m	240,000	21,275	5 106,00	5 106,00
23		Modul vrátníku 1 tlačítko	ks	2,000	598,000	1 196,00	1 196,00
24		Instalační karabice do zdí + relé	ks	2,000	1 351,250	2 702,50	2 702,50
25		Rám+šasi kovové 1 modul	ks	2,000	753,250	1 506,50	1 506,50
26		Kryt modulu 351111	ks	1,000	3 280,950	3 280,95	3 280,95
27		Napájecí zdroj pro 2 vodiče 8DIN	ks	1,000	1 109,750	1 109,75	1 109,75
28		Audiotelefon BT Sprint	ks	2,000	534,750	1 069,50	1 069,50
29		Zapojení v datovém rozvaděči	hod	2,000	534,750	1 069,50	1 069,50
30		Drátěný žlab MERKUR 50x50	m	50,000	187,450	9 372,50	9 372,50
31		Příslušenství k žlabu (spojky, tyče)	kpl	1,000	3 852,500	3 852,50	3 852,50
32		Zapravení kabeláže do zateplení	m	15,000	74,750	1 121,25	1 121,25
33		Polička do rozvaděče 1U	ks	1,000	230,000	230,00	230,00
34		Práce se stávačnickými lištami	hod	2,000	402,500	805,00	805,00
35		Měření segmentů sítě a protokol	ks	2,000	66,125	132,25	132,25
36		Patch cord kat. 5e UTP, 0,5 m	ks	2,000	29,900	59,80	59,80
37		Konfigurace a oživení systému	hod	3,000	460,000	1 380,00	1 380,00
38		Pomocný instalační materiál	ks	1,000	632,500	632,50	632,50
39		<b>Stavební přípomoc</b>					
		<b>Pohon- CELKEM</b>	soubor	1,000	5 000,000	5 000,00	5 000,00
		<b>Rozebrání kazetového podhledu</b>				<b>165 786,95</b>	<b>165 786,95</b>
1	763135811U00	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	51,500	99,200	5 108,80	5 108,80
2	763135101U00	2NP -mč.30 5x3,5=17,5m2. 1NP - 12+22=34m2					
121	776511820R00	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	51,500	294,000	15 141,00	15 141,00
4	776410811U00	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	17,500	61,500	1 076,25	1 076,25
5	633811111U00	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m2	17,000	9,710	165,07	165,07
128	781101210R00	Broušení nerovnosti podlah do 2 mm - stržení šlema	m2	17,500	53,500	936,25	936,25
126	777551482R00	Penetrace podkladu	m2	17,500	37,900	663,25	663,25
9	776521100RU3	Vyrovnávací samoniv stěrka	m2	17,500	317,000	5 547,50	5 547,50
10	776421100RU1	Lepení pvlak podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	17,500	472,000	8 260,00	8 260,00
		Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	17,000	64,600	1 098,20	1 098,20
		<b>Rozebrání kazetového podhledu- CELKEM</b>				<b>37 996,32</b>	<b>37 996,32</b>
1	965042141U00	<b>Nová dlažba u průjezdu</b>					
		Bourání podkladů pod dlažby přes 4 m2	m3	7,000	2 230,000	15 610,00	15 610,00
10	979990113R00	10.3x3.4=35m2 x0.2=7m3					
12	979082213R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	15,40000	350,00	5 390,00	5 390,00
13	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	15,40000	41,70	642,18	642,18
14	979082212R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	292,60000	10,80	3 160,08	3 160,08
5	564752114R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	15,40000	116,00	1 786,40	1 786,40
7	596215040R00	Podklad z kam drceného 32-63 s výplň.kamen. 18 cm	m2	35,00000	216,00	7 560,00	7 560,00
8	59245030R	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	35,00000	199,50	6 982,50	6 982,50
9	998223011R00	Dlažba betonová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	35,00000	207,00	7 245,00	7 245,00
15	005121 R	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažbědný	t	48,61500	166,00	8 070,09	8 070,09
16	1002T	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 138,00	1 138,00	1 138,00
		Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	711,00	711,00	711,00
		<b>Nová dlažba u průjezdu- CELKEM</b>				<b>58 295,25</b>	<b>58 295,25</b>
		<b>Vybavení imobilního WC</b>					
1		D+M Sklopné madlo na WC dl800 nerez brus	kus	1,000	3 850,000	3 850,00	3 850,00
2		D+M Madlo univerzální pevné WC dl 600 nerez brus	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	1 620,00
3		D+M Madlo univerzální pevné umyvadlo dl 500 nerez brus	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	1 480,00
4		D+M Zrcadlo 450x900	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	1 290,00
		<b>Vybavení imobilního WC - CELKEM</b>				<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>
		<b>CELKEM</b>				<b>270 319</b>	<b>270 319</b>

Za dodavatele OHL ŽS a.s. : p. Jiří SOVA

Za objednatele FN Olomouc:

Dne:

Dne:

OHL ŽS  
Jiří Sova  
OLOMOUC

OHL ŽS

166

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



## Změnový list č. 2

Číslo a název stavebního objektu: **SO 01**

Změnový list obsahuje informace Oznámení změny č.: **2**

Název projektu: **FN Olomouc – obnova obvodového pláště a bezbariérovost KZL**

SoD č.j.: **SOD00105786** ze dne: **26.2.2016**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Olomouc** Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
IČ: **00098892** IČ: **46342796**

### Předmět změny:

- 1) Odpočet oken dle skutečnosti
- 2) D+M kazetového podhledu, nové osvětlení
- 3) Úprava dveří, doplnění pákových ovladačů
- 4) Oprava krovu ve věži
- 5) Nová střecha - nádvoří

### Zdůvodnění změny:

- 1) Skutečný počet oken
- 2) Na základě požadavků objednatele byl proveden D+M kazetového podhledu vč. nového osvětlení dle platných ČSN
- 3) Na základě připomínek NPÚ bylo provedeno doplnění a úpravy dřevěných prvků dveří, změna členění. Doplnění pákových ovladačů
- 4) Na základě požadavků objednatele - havarijní stav nosné dřevěné kce
- 5) Na základě požadavků objednatele - havarijní stav střechy, zatýkání do ní

### Seznam příloh:

Ohlášení změny č. 1  
Rozpočet  
Podpisový list  
Foto - nová střecha

Soupis vydaných změnových listů (ceny bez DPH):

	<i>méněpráce</i>	<i>vícepráce/SOD</i>	<i>celkem</i>
<b>SOD</b>			<b>18 861 585</b>
ZL č. 1		270 319	270 319
ZL č. 2	-132 825	300 975	168 150
<b>SOD + ZL</b>	<b>-132 825</b>	<b>571 294</b>	<b>19 300 054</b>

## ZL č.2

Název stavby :FNOL KZL - ZL č.2

Por. číslo pol.	Ceníkové číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Celkem		
					jednotková	celkem	
1		2	3	4	9	10	11
		<b>Odpočet oken dle skutečnosti</b>					
58	709001	D+M plastové okno výklopné, jednokřídlové, rozm. 900x700mm, ozn. 1/P	ks	-2,000	3 416,000	-6 832,00	-6 832,00
142	766620008	Eurookno dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé a sklopné, rozm. venk. otvoru 1260x2380mm, ozn. 8/T	ks	-1,000	23 863,000	-23 863,00	-23 863,00
143	766620009	Eurookno dřevěné, jednokřídlové, otevíravé a sklopné, rozm. venk. otvoru 640x1500mm, ozn. 9/T	ks	-3,000	7 176,000	-21 528,00	-21 528,00
151	766620017	Eurookno dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé a sklopné, rozm. venk. otvoru 1260x2240mm, ozn. 17/T	ks	-1,000	22 890,000	-22 890,00	-22 890,00
152	766620018	Eurookno dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé a sklopné, rozm. venk. otvoru 1220x2225mm, ozn. 18/T	ks	-1,000	22 888,000	-22 888,00	-22 888,00
158	766620024	Eurookno dřevěné, pevné, rozm. 800x1115mm, ozn. 24/T	ks	-1,000	6 417,000	-6 417,00	-6 417,00
113	764521260	Oplechování Cu říms rš 400 mm, ozn. 4/K, 5/K, 6/K, 22/K, 23/K	m	-3,180	979,000	-3 113,22	-3 113,22
114	764510281	Oplechování Cu parapetů rš 580 mm včetně rohů, ozn. 7/K, 9/K, 13/K, 21/K	m	-9,330	1 276,000	-11 905,08	-11 905,08
164	766669999	Montáž atypických oken a dveří	%	-1 194,363	10,000	-11 943,63	-11 943,63
165	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-1 313,799	1,100	-1 445,18	-1 445,18
26	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm 20+16+38+15+3+36	m	128,000	167,000	21 376,00	21 376,00
		<b>Odpočet oken dle skutečnosti – CELKEM</b>				<b>-111449,11</b>	<b>-111 449,11</b>
		<b>D+M kazetového podhledu 600x600 + SDK čelo + elektro</b>					
1	763135101U00	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	36,000	294,000	10 584,00	10 584,00
2	763131732U00	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy	m2	44,000	189,000	8 316,00	8 316,00
3	SoD	krabice rozboč.	kus	3,000	155,300	465,90	465,90
4	SoD	vypínač 1pólový, komplet vč. rámečku	kus	1,000	266,300	266,30	266,30
5	SoD	kabel pevně uložený CYKY-J 3x1,5	m	30,000	25,900	777,00	777,00
6		4x18W 30-023/418/CBAH	ks	4,000	1 520,000	6 080,00	6 080,00
7		Trubice 18 W	ks	16,000	93,000	1 488,00	1 488,00
8	SoD	Výchozí revize	hod	1,000	390,000	390,00	390,00
39	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 ka/m2	m2	36,000	52,600	1 893,60	1 893,60
15	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	329,00	329,00	329,00
16	1002T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	452,00	452,00	452,00
		<b>D+M kazetového podhledu 600x600 + SDK čelo + elektro práce – CELKEM</b>				<b>31041,80</b>	<b>31 041,80</b>
		<b>Úprava dveří, doplnění pákových ovladačů</b>					
1	766412000R	Změna členění dveří a doplnění ozdobných prvků u dveří T4, T2	Soubor	3,000	19 630,000	58 890,00	58 890,00
2	76600000R	D+M pákových ovladačů u položky 58 - 1P	ks	26,00000	3 490,00	90 740,00	90 740,00
		<b>Úprava dveří, doplnění pákových ovladačů – CELKEM</b>				<b>149630,00</b>	<b>149 630,00</b>
		<b>Oprava krovu ve věži</b>					
1	60515518	Doplnění dřevěných vaznic dl 1,6m	m3	0,125	6 475,000	812,22	812,22
2	762342RR	Montáž vaznic	hod	12,000	250,000	3 000,00	3 000,00
3	60512640	Fošna SM/JD 250/60mm dl 1,6m	m3	0,288	5 850,000	1 684,80	1 684,80
4	762512245	Položení podlah	m2	4,800	560,000	2 688,00	2 688,00
5	762395R	Spojovací materiál	kg	128,000	9,60	1 228,80	1 228,80
6	7670001R	Madlo k výlezu na věž dl. 800mm	ks	1,000	960,000	960,00	960,00
7	783783401U00	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	m2	16,000	70,60	1 129,60	1 129,60
		<b>Oprava krovu ve věži – CELKEM</b>				<b>11503,42</b>	<b>11 503,42</b>
		<b>Nová střecha nádvoří - samostatný rozpočet</b>					
1		provedení nové střechy - nádvoří	Soubor	1,000	87 424,000	87 424,00	87 424,00
		<b>Nová střecha nádvoří - samostatný rozpočet – CELKEM</b>				<b>87424,00</b>	<b>87 424,00</b>
		<b>CELKEM</b>				<b>168150,12</b>	<b>168 150</b>



## ROZPOČET Příloha ZL č.2

Stavba: 898-55819 - SÚ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KZL  
 Objekt: SO 01 - SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KZL+výtahová šachta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

#### PSV - Práce a dodávky PSV

87 424 Kč

#### 712 - Povlakové krytiny

87 423,58

1	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy podkladní samolepicí podkladní pás 7,7*4,4	m2	33,880	34,30	25 744,95		
2	M	6286628X	pás asfaltovaný samolepicí 33,88*1,15	m2	33,880	180,00	1 161,91		
3	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše "horní asfaltový pás s břídlíčným posypem" 7,7*4,4	m2	33,880	75,34	6 996,60		
4	M	6285225X	Pás asfaltovaný z SBS modifikovaný, s retardéry hoření a břídlíčným posypem, tl. 4,4mm 33,88*1,15	m2	33,880	250,00	2 552,35	79,3	0,95
5	K	712363104	Mechanické ukotvení tepelné izolace talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce 33,88*5	ks	169,000	10,55	9 740,50		
6	M	6280000X	kotevní prvky	ks	169,000		1 782,11		
7	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,943	15,00	2 535,00	11,1	0,95
						24 768,00	976,48		

RTS/URS  
36,1  
poníženo 5%  
0,95

#### 713 - Izolace tepelné

8	K	713100900	Montáž izolace tepelné střech plochých kladena volně 1 vrstva - vyrovnání povrchu střechy vyrovnání prohlubni v podkladu	m2	4,000	166,00	25 883,14		
9	M	2830000X	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 mm	m3	0,300		664,00		
10	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladena volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek "100 + 120mm" 7,7*4,4*2	m2	67,760	1 860,00	558,00		
11	M	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm, 33,88*1,02	m2	67,760	20,24	1 371,12	21,3	0,95
12	M	1411T	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm, 33,88*1,02	m2	34,476	363,66	12 537,54		
13	K	71310000X	Montáž hranolu u okapu včetně dodávky impregnovaného řeziva a kotev "220/120mm" 7,7*4,4	m	34,476	153,90	5 305,86		
14	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	12,100	369,00	4 464,90	162	0,95
					3,943	24 901,00	981,72		

21,3  
0,95

382,8  
0,95

162  
0,95

#### 764 - Konstrukce klempířské

15	K	764232433	Oplechování okapu z Cu plechu okapovým plechem rš 250 mm	m	21,100	397,10	35 795,49		
16	K	764331413	Lemování zdi z Cu plecu boční rš 250 mm	m	21,100	375,25	8 378,81		
17	K	764531404	Žlab Cu podokapní půlkruhový rš 330 mm "včetně žlabových háků a všech doplňků (roh, rozvodí, dilatace, čela a pod.) 12,7*8,4	m	21,100	766,65	7 917,78	418	0,95
18	K	764259216	Žlab Cu - kotlík kulatý vel. 330/125 mm	kus	1,000	514,90	514,90	395	0,95
19	K	76400000X	Napojení na svod (odbočka, kolena)	soub	1,000	1 450,00	1 450,00	807	0,95
20	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	3,943	34 437,00	1 357,68	542	0,95

CENOVÁ NABÍDKA CELKEM (bez DPH)

87 424 Kč

4,15  
0,95



Vyjádření zhotovitele:  
**OHL ŽS, a.s.**

Datum:

29. 6. 16

Jméno:

p. Jiří SOVA

Podpis:

Stanovisko projektanta:  
**IDOP Olomouc**

Datum:

Jméno:

Ing. Bořivoj KLEČKA

Podpis:

Stanovisko TDI:  
**FN Olomouc**

Datum:

Jméno:

Ing. Martin ŘÍHA

Podpis:

Ing. Martin Říha  
34275

Stanovisko zástupce objednatele ve věcech smluvních:  
**FN Olomouc - Technicko - investiční náměstek**

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
F. Pavlova 1a/b, 779 00 Olomouc  
Odbor stavební technický (2)

Datum:

Jméno:

Ing. Jaroslav JUNEK

Podpis:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Datum:

Jméno:

Podpis:

