



Soupis prací objektu

Stavba: **22 103 00 Rekonstrukce Borovanského mostu**
 Rozpočet: **SO 201 Most ev.č. ÚK-01**

SO 201 4 850 533,17

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce							432 820,50	
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamen, dle tabulky odpadů 45,137+17,577+27,0=89,714 [A]	T	89,714	250,00	22 428,50	
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU lámaná živice, dle tabulky odpadů 73,65=13,650 [A]	T	13,650	1 500,00	20 475,00	
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton, dle tabulky odpadů 73,56=13,560 [A]	T	13,560	200,00	2 712,00	
4	014132	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) barva z tryskání OK, dle tabulky odpadů 0,223=0,223 [A]	T	0,223	40 000,00	8 920,00	
5	014132	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostovka, dle tabulky odpadů 24,57=24,570 [A]	T	24,570	500,00	12 285,00	
6	02520		ZKOUSĚNÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU 3x zkoušky odpadů, čerpáno v rozsahu dle pokynů zadavatele	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00	
7	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY položka zahrnuje - aktualizaci / vypracování návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00	
8	02750		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ LESENÍ Jedná se o úpravu zaplachtování během tryskání OK, odhad, bude fakturováno jen se souhlasem investora.	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00	
9	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU dodatečná diagnostika po snesení mostovky a odstranění závěrných zidek	KUS	2,000	25 000,00	50 000,00	
10	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, vytýčení nových hranic pozemků a projednání s majiteli. Bude fakturováno dle skutečnosti.	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00	
11	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytýčení staveniště a geodetické sledování během stavby	KUS	1,000	40 000,00	40 000,00	
12	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00	
13	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	90 000,00	90 000,00	
14	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vč. papírové pro archivaci ve 2 vyhotoveních	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	
15	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Odhad. Vypracování geometrických plánů v souladu se smlouvami o majetkovém vyrovnání. Požaduje se 8ks.	HM	2,000	8 000,00	16 000,00	
16	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Kontrola RDS a VTD. Kontrola PKO.	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	
17	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00	
18	02990	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Informační tabule pro vodáky, včetně osazení nad řekou.	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
19	02990	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE označení stavby z hlediska BOZP	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00	
20	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Vymezení koridoru pro vodáky - A10 "Zákaz plavby mimo vyznače včetně osazení a přesunutý prostor" včetně upevnění a přesunu.	KUS	2,000	2 000,00	4 000,00	
1 Zemní práce							74 447,05	
21	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odvoz do 30 km, s uložením 16,838+96,946*0,06=6,827 [A]	M3	6,827	950,00	6 485,65	
22	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA 10 km nad 20 km, dle tabulky odpadů 10*13,65=136,500 [A]	tkm	136,500	15,00	2 047,50	
23	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odvoz do 35 km, s uložením 118,22*0,06+21,274*0,06=8,370 [A]	M3	8,370	1 000,00	8 370,00	
24	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNEHO - DOPRAVA 15 km nad 20 km, dle tabulky odpadů 15*17,577=263,655 [A]	tkm	263,655	20,00	5 273,10	
25	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM odvoz do 35 km vykopávky za rubem závěrných zidek přechodový klín 5,5*(1,019+0,994)=11,072 [A] drenáž 0,5*0,1*5,5*2=0,550 [B] vozovka (9,302+15,254)*0,15+0,2869*16,98=8,555 [C] krajnice (2,32+1,78+3,21+2,49)*0,5=4,900 [D] Celkem: A+B+C+D=25,077 [E]	M3	25,077	650,00	16 300,05	
26	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	376,155	20,00	7 523,10	

		15 km nad 20 km				
		15*25,077=376,155 [A]				
27	124738	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	13,500	950,00	12 825,00
		odvoz do 35 km				
		levý břeh				
		2,5*6*0,5=7,500 [A]				
		pravý břeh				
		2*6*0,5=6,000 [B]				
		Celkem: A+B=13,500 [C]				
28	12473B	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I - DOPRAVA	M3KM	202,500	25,00	5 062,50
		15 km nad 20 km				
		15*13,5=202,500 [A]				
29	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	38,577	20,00	771,54
		dle pol. 122738: 25,077=25,077 [A]				
		dle pol. 124738: 13,5=13,500 [B]				
		Celkem: A+B=38,577 [C]				
30	18090	VSEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	513,044	15,00	7 695,66
		úprava ploch dotčených stavbou				
		10,22*50,2=513,044 [A]				
31	18110	ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	9,302	225,00	2 092,95
		po ŠD na přechodových oblastech				
		4,596+4,706=9,302 [B]				
	2	Základy				47 600,00
32	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	28,000	500,00	14 000,00
		prof. 16 mm, délka 0,5 m do kamenných obrubníků, vč. vrtů profilu 20 mm, dl. 70mm				
33	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	56,000	600,00	33 600,00
		kotvení do úložných prahů prof. 20 mm, délka 0,65 m, vč. 56 ks vrtů profil 25 mm, dl. 250mm				
	3	Svislé konstrukce				384 558,50
34	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	7,515	12 900,00	96 943,50
		závěrné zidky C30/37-XF4, včetně ukotvení kamen. obrubníků				
		0,677*5,55*2=7,515 [A]				
35	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10S05, B500B	T	0,737	45 000,00	33 165,00
		dle výkazu výztuže				
		0,67*1,1=0,737 [A]				
36	34895	ZABRADLÍ ZE DŘEVA TRVALE	M3	7,270	35 000,00	254 450,00
		vč. požadované impregnace, výměra bez přežru, dle výkresu a technické specifikace				
		POZN.: Spojovací materiál vzhledem k množství vykázan zvlášť.				
	4	Vodorovné konstrukce				2 301 179,00
37	421951	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALE	M3	40,670	41 000,00	1 667 470,00
		vč. požadované impregnace, výměra bez přežru, dle výkresu a technické specifikace				
		POZN.: Spojovací materiál vzhledem k množství vykázan zvlášť.				
38	425413	SYNCHR ZVED MOST POLE S PŘES 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 1,5M	KUS	1,000	250 000,00	250 000,00
		vč. příp. skruže, dle technické specifikace				
		pro realizaci závěrných zidek a sanaci ložisek				
39	428500	MOSTNÍ LOŽISKA - ÚDRŽBA	KUS	10,000	14 000,00	140 000,00
		vyčištění, ošetření, promazání				
40	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,550	8 500,00	4 675,00
		C 12/15 X0, pod drenáž				
		0,5*0,1*5,5*2=0,550 [A]				
41	45747	VYROVNAVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,022	55 000,00	1 210,00
		dodatečné přilepení kamen.obrubníku, nutné zdůvodnění, položka se použije jen se souhlasem investora				
		5,5*(0,25+0,15)*0,01=0,022 [A]				
42	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	11,072	4 500,00	49 824,00
		přechodové klíny za rubem závěrných zidek				
		5,5*(1,019+0,994)=11,072 [A]				
43	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,000	3 000,00	66 000,00
		úprava opevnění břehů pod mostem rovnaninou s prostěrkováním a urovnáním povrchu. Lomový kámen min. hmotnosti 200 kg. Rovnaninou se nesmí zmenšit průtočný profil pod mostem. Odhad kubatury, bude účtováno dle skutečnosti.				
		2*4*0,5*5,5=22,000 [A]				
44	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	11,000	6 000,00	66 000,00
		doplnění dlažby pod mostem. Odhad. Bude fakturováno dle skutečnosti.				
		2*2*0,5*5,5=11,000 [A]				
45	465513	PŘEDLAŽENÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	14,000	4 000,00	56 000,00
		svahové kužele poškozené zemními pracemi a dlažba pod mostem				
		svahové kužele				
		(1+1+2+2)*0,5=3,000 [A]				
		dlažba pod mostem				
		2*1*5,5=11,000 [B]				
		Celkem: A+B=14,000 [C]				
	5	Komunikace				38 308,80
46	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	15,254	200,00	3 050,80
		ŠDA tl. 150 mm				
		7,472+7,782=15,254 [A]				
47	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	9,302	250,00	2 325,50
		ŠDB tl. min. 150 mm				
		4,596+4,706=9,302 [B]				
48	56940	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPISKU	M3	4,900	1 100,00	5 390,00
		dosypání krajnic				
		(2,32+1,78+3,21+2,49)*0,5=4,900 [A]				
49	572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	16,838	50,00	841,90
		8,187+8,651=16,838 [A]				
50	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16,980	30,00	509,40
		8,272+8,708=16,980 [A]				
51	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	16,980	650,00	11 037,00
		předpoklad ruční pokládka				
		8,272+8,708=16,980 [A]				
52	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	16,838	900,00	15 154,20
		předpoklad ruční pokládka				
		8,187+8,651=16,838 [A]				
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				35 754,65

53	626111	REPROFILACE PŮDHLLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM svislé stěny úl. prahu, odhad, bude se fakturovat podle skutečnosti	M2	7,410	400,00	2 964,00
54	626233	2* $(5,5+2*0,955)*0,5=7,410$ [A] REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TRÍVRST TL DO 90MM reprofilace horního povrchu úložných prahů	M2	10,505	2 000,00	21 010,00
55	62631	0,955*5,5*2=10,505 [A] SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	17,915	350,00	6 270,25
56	62745	10,505+7,410=17,915 [A] SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU dílek opěr	M2	6,888	800,00	5 510,40
		(5,5+2*1,555)*0,8=6,888 [A]				
	7	Přidružená stavební výroba				423 084,40
57	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STEKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY rub závěrných zidek	M2	14,740	600,00	8 844,00
		5,5*(1,34+1,34)=14,740 [A]				
58	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ rub závěrných zidek, dvojitě	M2	66,110	100,00	6 611,00
		2*(2,98+3,03)*5,5=66,110 [A]				
59	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST dle TZ OK 0,038*10+(0,88*2+0,65*2)*25,7*5+(0,16*4*0,65+0,01*0,65)*22*5+1,66*0,24*56+0,24*1*8*4+0,24*1,07*4*4=474,164 [A] ložiska 2*5*0,45*0,3*2=5,400 [B] Celkem: A+B=479,564 [C]	M2	479,564	850,00	407 629,40
	8	Potrubi				4 410,00
60	875332	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH DN 150 7*7,7=14,700 [A]	M	14,700	300,00	4 410,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				1 108 370,27
61	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 2x B13 a E13 - trvalé DZ	KUS	4,000	2 500,00	10 000,00
62	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 2x B13 a E13 - trvalé DZ - sloupky	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
63	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle DIO Přechodné dopravní značení v majetku zhotovitele	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
64	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	500,00	1 000,00
65	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ předpoklad realizace 12 týdnů, skutečnost / čerpání položky dle harmonogramu / nabídky zhotovitele 2*12*7=168,000 [A]	KSDEN	168,000	25,00	4 200,00
66	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle DIO Přechodné dopravní značení v majetku zhotovitele	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00
67	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	250,00	500,00
68	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - NÁJEMNĚ předpoklad realizace 12 týdnů, skutečnost / čerpání položky dle harmonogramu / nabídky zhotovitele 2*12*7=168,000 [A]	KSDEN	168,000	25,00	4 200,00
69	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle sloupek + 50% na příp. zdvojení Přechodné dopravní značení v majetku zhotovitele	KUS	18,000	150,00	2 700,00
70	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	18,000	100,00	1 800,00
71	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NÁJEMNĚ předpoklad realizace 12 týdnů, skutečnost / čerpání položky dle harmonogramu / nabídky zhotovitele 2*12*18=432,000 [A]	KSDEN	432,000	20,00	8 640,00
72	916812	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRATĚNNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM provizorní oplacení staveniště po nutnou dobu dle BOZP, komplet z plotových dílců Oplacení v majetku zhotovitele 4*17+4*10+16=124,000 [A]	M	124,000	25,00	3 100,00
73	916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRATĚNNĚ - DEMONTÁŽ	M	124,000	15,00	1 860,00
74	916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRATĚNNĚ - NÁJEMNĚ předpoklad realizace 12 týdnů, skutečnost / čerpání položky dle harmonogramu / nabídky zhotovitele 124*12*7=10 416,000 [A]	MDEN	10 416,000	1,50	15 624,00
75	916G01.R	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI - ZŘÍZENÍ POTISKŮ DZ DLE DIO E3a + E13 2+2=4,000 [A]	KUS	4,000	500,00	2 000,00
76	916G32	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle DIO Přechodné dopravní značení v majetku zhotovitele 4*2=8,000 [A]	KUS	8,000	1 000,00	8 000,00
77	916G33	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	500,00	4 000,00
78	916G39	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - NÁJEMNĚ předpoklad realizace 12 týdnů, skutečnost / čerpání položky dle harmonogramu / nabídky zhotovitele 8*12*7=672,000 [A]	KSDEN	672,000	2,50	1 680,00
79	916I01.R	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM - ZŘÍZENÍ POTISKŮ DZ DLE DIO	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00

		IP22 2=2 000 [A]				
80	916132	PRENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEĽ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM dle DIO Přechodné dopravní značení v majetku zhotovitele	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
81	916133	PRENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEĽ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	2,000	500,00	1 000,00
82	916139	PRENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEĽOVÉ FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ předpoklad realizace 12 týdnů, skutečnost / čerpání položky dle harmonogramu / nabídky zhotovitele 2*12*7=168,000 [A]	KSDEN	168,000	25,00	4 200,00
83	916K52	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - MONTÁŽ S PRESUNEM dle DIO Přechodné dopravní značení v majetku zhotovitele	KUS	12,000	50,00	600,00
84	916K53	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - DEMONTÁŽ S PRESUN	KUS	12,000	30,00	360,00
85	916K59	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - NAJEMNÉ předpoklad realizace 12 týdnů, skutečnost / čerpání položky dle harmonogramu / nabídky zhotovitele 12*12*7=1 008,000 [A]	KSDEN	1 008,000	5,00	5 040,00
86	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM opevnění závěrné zidky, bez lože 5,51+5,5=11,010 [A]	M	11,010	2 100,00	23 121,00
87	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM ZU a KU 3,3+3,19=6,490 [A]	M	6,490	150,00	973,50
88	931325	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 závluky řezaných spár 3,19+3,45+3,76+3,3=13,700 [A]	M	13,700	120,00	1 644,00
89	936502	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ POZINK dle výkresu a technické specifikace spojovací materiál pro mostovku: 239=239,000 [A] zábradlí: 166=166,000 [B] Celkem: A+B=405,000 [C]	KG	405,000	100,00	40 500,00
90	93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU omytí vozovky před postřikou, vč. likvidace příp. odpadu 16,98+16,838=33,818 [A]	M2	33,818	320,00	10 821,76
91	938444	OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ očistění stávajícího zdiva, vč. likvidace příp. odpadu 10,505+7,410+6,888=24,803 [A]	M2	24,803	320,00	7 936,96
92	938654	OCÍŠTĚNÍ OCEĽ KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ ocelová nosná konstrukce a ložiska, včetně zajištění odsávání se separací s odvozem 45km, s uložením OK 0,038*10+(0,88*2+0,65*2)*25,7*5+(0,16*4*0,65+0,01*0,65)*22*5+1,66*0,24*56+0,24*1*8*4+0,24*1,07*4*4=474,164 [A] ložiska 2*5*0,45*0,3*2*2=5,400 [B] Celkem: A+B=479,564 [C]	M2	479,564	950,00	455 585,80
93	94390	PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA zavěšené lešení pro zakrytí 8*3*27=648,000 [A]	M3OP	648,000	350,00	226 800,00
94	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE zaplachtování mostu před tryskáním, včetně nosné konstrukce, oprav během tryskání a přemístění dle navrženého TP zhotovitele 3,14*8/4*30+2*3,14*4*4=288,880 [A]	M2	288,880	400,00	115 552,00
95	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM závěrné zidky odvoz do 30 km, s uložením 0,493*2*5,5=5,423 [A]	M3	5,423	6 500,00	35 249,50
96	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA 10 km nad 20 km, dle tabulky odpadů 10*13,56=135,600 [A]	tkm	135,600	35,00	4 746,00
97	966178	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM mostovka odvoz do 45 km, s uložením 0,2*155,68=31,136 [A]	M3	31,136	2 000,00	62 272,00
98	96617B	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE DŘEVA - DOPRAVA 25 km nad 20 km, dle tabulky odpadů 25*24,57=614,250 [A]	tkm	614,250	35,00	21 498,75
99	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH stávající zábradlí vč. odvozu a uložení do sběrného dvora, výzisk náleží objednateli (13,43*9*2*1,47+5*2*27,3+4*2*25,61)/1000=0,833 [A]	T	0,833	5 000,00	4 165,00