

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **076**      **Joštova 3 - Přeložka přípojky plynu**

Zadavatel      **Statutární město Brno - MČ Brno-střed**      IČO: **44992785**  
**Dominikánská 2**      DIČ: **CZ44992785**  
**60169**      **Brno**

Zhotovitel:      **TROJAN - ZTI, s.r.o.**      IČO: **29304491**  
**Foltýnova 998/1**      DIČ: **CZ29304491**  
**635 00**      **Brno**

Vypracoval:


| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 41 537,02         |
| PSV              | 50 100,97         |
| MON              | 12 265,50         |
| Vedlejší náklady | 5 000,00          |
| Ostatní náklady  | 39 400,00         |
| <b>Celkem</b>    | <b>148 303,49</b> |


### Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>148 303,49 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>22 245,52 CZK</b>  |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>       |

**Cena celkem s DPH** **170 549,01 CZK**

v      Brně      dne      7.12.2022





## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %         |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|
|                  | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b> | <b>44 400,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>6 660,00</b>  | <b>51 060,00</b>  | <b>30</b> |
| 00               | Vedlejší a ostatní náklady        | 44 400,00               | 0,00                    | 6 660,00         | 51 060,00         | 30        |
|                  | <b>Stavební objekt</b>            |                         |                         | <b>0,00</b>      |                   |           |
| <b>01</b>        | <b>Přeložka přípojky plynu</b>    | <b>103 903,49</b>       | <b>0,00</b>             | <b>15 585,52</b> | <b>119 489,01</b> | <b>70</b> |
| 1                | Změna umístění HUP                | 103 903,49              | 0,00                    | 15 585,52        | 119 489,01        | 70        |
| Celkem za stavbu |                                   | 148 303,49              | 0,00                    | 22 245,52        | 170 549,01        | 100       |

Popis stavby: 076 - Joštova 3 - Přeložka přípojky plynu

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Přeložka přípojky plynu

Popis rozpočtu: 1 - Změna umístění HUP

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název  | Typ dílu |  |  | Celkem    | %    |
|-------|--|----------|--|--|-----------|------|
| 11    | Přípravné a přidružené práce                 | HSV      |  |  | 8 103,55  | 5,5  |
| 13    | Hloubené vykopávky                           | HSV      |  |  | 2 241,60  | 1,5  |
| 15    | Roubení                                      | HSV      |  |  | 939,23    | 0,6  |
| 16    | Přemístění výkopku                           | HSV      |  |  | 1 185,79  | 0,8  |
| 17    | Konstrukce ze zemin                          | HSV      |  |  | 1 040,72  | 0,7  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 1 480,10  | 1,0  |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 5 272,14  | 3,6  |
| 5     | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 2 135,36  | 1,4  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 2 185,64  | 1,5  |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 4 750,00  | 3,2  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 646,10    | 0,4  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 5 735,06  | 3,9  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 1 755,85  | 1,2  |
| 723   | Vnitřní plynovod                             | PSV      |  |  | 44 824,08 | 30,2 |
| 766   | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  | 4 973,25  | 3,4  |
| 783   | Nátěry                                       | PSV      |  |  | 303,64    | 0,2  |
| M21   | Elektromontáže                               | MON      |  |  | 255,51    | 0,2  |
| M23   | Montáže potrubí                              | MON      |  |  | 9 459,81  | 6,4  |
| M46   | Zemní práce při montážích                    | MON      |  |  | 2 550,18  | 1,7  |
| D96   | Přesuny sutí a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 4 065,88  | 2,7  |

|             |                  |    |  |  |            |       |
|-------------|------------------|----|--|--|------------|-------|
| VN          | Vedlejší náklady | VN |  |  | 5 000,00   | 3,4   |
| ON          | Ostatní náklady  | ON |  |  | 39 400,00  | 26,6  |
| Cena celkem |                  |    |  |  | 148 303,49 | 100,0 |



### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| S: | 076 | Joštova 3 - Přeložka přípojky plynu |
| O: | 00  | Vedlejší a ostatní náklady          |
| R: | 00  | Vedlejší a ostatní náklady          |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník            | Cen. soustava / platnost |  |
|---|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|------------------|--------------------------|--|
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                          |        |          |           |                  | <b>5 000,00</b>  |                          |  |
| 1   | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                       | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |                  | RTS 22/ II               |  |
| <p>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.<br/>Dále je v položce započteno provedení vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek viz Vyjádření GasNet.</p>   |               |  |        |          |           |                  |                  |                          |  |
| <b>Díl: ON</b>  |               | <b>Ostatní náklady</b>                           |        |          |           |                  | <b>39 400,00</b> |                          |  |
| 2   | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                 | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00        |                  | RTS 22/ II               |  |
| <p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>   |               |  |        |          |           |                  |                  |                          |  |
| 3   | 005121 R      | Zařízení staveniště                              | Soubor | 1,00000  | 2 400,00  | 2 400,00         |                  | RTS 22/ II               |  |
| <p>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.<br/>V položce je započteno oplocení místa provádění prací.</p>  |               |  |        |          |           |                  |                  |                          |  |
| 4   | 005122 R      | Provozní vlivy                                   | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |                  | RTS 22/ II               |  |
| <p>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</p>              |               |  |        |          |           |                  |                  |                          |  |
| 5   | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství           | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |                  | RTS 22/ II               |  |
| <p>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</p>  |               |  |        |          |           |                  |                  |                          |  |
| 6   | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00         |                  | RTS 22/ II               |  |
| <p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p> |               |  |        |          |           |                  |                  |                          |  |
| 7   | 00523 R       | Zkoušky a revize                                 | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00         |                  | RTS 22/ II               |  |
| <p>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.</p>  |               |  |        |          |           |                  |                  |                          |  |
| 8   | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení         | Soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00         |                  | RTS 22/ II               |  |
| <p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>   |               |  |        |          |           |                  |                  |                          |  |
| <b>Celkem</b>   |               |  |        |          |           | <b>44 400,00</b> |                  |                          |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| S: | 076 | Joštova 3 - Přeložka přípojky plynu |
| O: | 01  | Přeložka přípojky plynu             |
| R: | 1   | Změna umístění HUP                  |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b> |               |   |    |          |           | <b>8 103,55</b> |       |                          |
| 1   | 113106122R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>2,8*2,8  | m2 | 7,84000  | 67,45     | 528,81          | 822-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 7,84000  |           |                 |       |                          |
| 2   | 113106111R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z mozaiky<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>okapový chodníček ze žulových kostek - mozaiky : 2,8*0,5  | m2 | 1,40000  | 63,84     | 89,38           | 822-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 1,40000  |           |                 |       |                          |
| 3   | 113107505R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2,<br>tloušťka vrstvy 50 mm<br>2,3*3,05   | m2 | 7,01500  | 120,18    | 843,06          | 822-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 7,01500  |           |                 |       |                          |
| 4   | 113111125R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2,<br>tloušťka vrstvy 250 mm<br>1,8*2,8  | m2 | 5,04000  | 462,18    | 2 329,39        | 822-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 5,04000  |           |                 |       |                          |
| 5   | 113107525R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2,<br>tloušťka vrstvy 250 mm<br>1,3*2,3   | m2 | 2,99000  | 483,55    | 1 445,81        | 822-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 2,99000  |           |                 |       |                          |
| 6   | 119001421R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů<br>ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,<br>se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,<br>kabel NN 2x : 2,0*2<br>kabel VN 1x : 2,0       | m  | 6,00000  | 359,10    | 2 154,60        | 800-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 4,00000  |           |                 |       |                          |
|   |               |   |    | 2,00000  |           |                 |       |                          |
| 7   | 119001412R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm<br>ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,<br>se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,<br>dešťová kanalizace : 1,0 | m  | 1,00000  | 712,50    | 712,50          | 800-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 1,00000  |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 13 Hloubené vykopávky</b>           |               |   |    |          |           | <b>2 241,60</b> |       |                          |
| 8   | 130001101R00  | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy<br>Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,06720  | m3 | 1,06720  | 743,85    | 793,84          | 800-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 1,06720  |           |                 |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| S: | 076 | Joštova 3 - Přeložka přípojky plynu |
| O: | 01  | Přeložka přípojky plynu             |
| R: | 1   | Změna umístění HUP                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| 9              | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>hloubka výkopu dle TZ = 1,2m : 0,8*2,3*(1,20-0,08-0,04-0,25-0,25)   | m3 | 1,06720  | 1 356,60  | 1 447,76        | 800-1 | RTS 22/ II               |
|                |               |   |    |          | 1,06720   |                 |       |                          |
| <b>Díl: 15</b> |               | <b>Roubení</b>  |    |          |           | <b>939,23</b>   |       |                          |
| 10             | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>2,3*1,2*2   | m2 | 5,52000  | 140,60    | 776,11          | 800-1 | RTS 22/ II               |
|                |               |   |    |          | 5,52000   |                 |       |                          |
| 11             | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,52000  | m2 | 5,52000  | 29,55     | 163,12          | 800-1 | RTS 22/ II               |
|                |               |   |    |          | 5,52000   |                 |       |                          |
| <b>Díl: 16</b> |               | <b>Přemístění výkopku</b>   |    |          |           | <b>1 185,79</b> |       |                          |
| 12             | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,06720                                      | m3 | 1,06720  | 136,80    | 145,99          | 800-1 | RTS 22/ II               |
|                |               |   |    |          | 1,06720   |                 |       |                          |
| 13             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,06720  | m3 | 1,06720  | 284,05    | 303,14          | 800-1 | RTS 22/ II               |
|                |               |   |    |          | 1,06720   |                 |       |                          |
| 14             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>1,0672*19   | m3 | 20,27680 | 22,33     | 452,78          | 800-1 | RTS 22/ II               |
|                |               |   |    |          | 20,27680  |                 |       |                          |
| 15             | 199000005R00  | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,06720  | m3 | 1,06720  | 266,00    | 283,88          | 800-1 | RTS 22/ II               |
|                |               |   |    |          | 1,06720   |                 |       |                          |
| <b>Díl: 17</b> |               | <b>Konstrukce ze zemin</b>  |    |          |           | <b>1 040,72</b> |       |                          |
| 16             | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>0,8*2,3*0,30 | m3 | 0,55200  | 1 298,65  | 716,85          | 800-1 | RTS 22/ II               |
|                |               |   |    |          | 0,55200   |                 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| S: | 076 | Joštova 3 - Přeložka přípojky plynu |
| O: | 01  | Přeložka přípojky plynu             |
| R: | 1   | Změna umístění HUP                  |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| 17  | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>vytěžená zemina : 1,0672<br>vytlačená zemina :<br>lože : -0,184<br>obsyp : -0,552            | m3 | 0,33120   | 518,70    | 171,79          | 800-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 1,06720   |           |                 |       |                          |
|   |               |   |    | -0,18400  |           |                 |       |                          |
|   |               |   |    | -0,55200  |           |                 |       |                          |
| 18  | 58330002.AR   | šterkopísek<br>0,3312*1,67*1,1*1,01   | t  | 0,61450   | 247,48    | 152,08          | SPCM  | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 0,61450   |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |               |   |    |           |           | <b>1 480,10</b> |       |                          |
| 19  | 317944311RT3  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120<br>bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,   | t  | 0,02000   | 74 005,00 | 1 480,10        | 801-4 | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>          |               |   |    |           |           | <b>5 272,14</b> |       |                          |
| 20  | 451572211RK1  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těžného 4+8 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>0,8*2,3*0,10   | m3 | 0,18400   | 1 192,25  | 219,37          | 827-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 0,18400   |           |                 |       |                          |
| 21  | 451577977R00  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm<br>v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5<br>vrstva pod SC, C8/10 : 1,3*2,3  | m2 | 2,99000   | 116,38    | 347,98          | 822-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 2,99000   |           |                 |       |                          |
| 22  | 451579977R00  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm<br>v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5<br>vrstva pod SC, C8/10 : 1,3*2,3*15<br>další přípočet 2cm pod žulové kostky-mozaiku : 2,8*0,5*0,02 | m2 | 44,87800  | 11,31     | 507,57          | 822-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 44,85000  |           |                 |       |                          |
|   |               |   |    | 0,02800   |           |                 |       |                          |
| 23  | 451457777R00  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z malty cementové tloušťky od 3 do 5 cm<br>v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5<br>1,8*2,8  | m2 | 5,04000   | 154,38    | 778,08          | 822-1 | RTS 22/ II               |
|   |               |   |    | 5,04000   |           |                 |       |                          |
| 24  | 451459777R00  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z malty cementové příplatek za další 1cm malty cementové nad 5 cm  | m2 | 100,80000 | 33,92     | 3 419,14        | 822-1 | RTS 22/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| S: | 076 | Joštova 3 - Přeložka přípojky plynu |
| O: | 01  | Přeložka přípojky plynu             |
| R: | 1   | Změna umístění HUP                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
|                |               | v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5<br>1,8*2,8*20  |        |          |           | 100,80000       |       |                          |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>  |        |          |           | <b>2 135,36</b> |       |                          |
| 25             | 596811111R00  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm<br>komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m<br>V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár.<br>Dlažba se použije stávající.<br>2,8*2,8 | m2     | 7,84000  | 197,13    | 1 545,50        | 822-1 | RTS 22/ II               |
|                |               |  |        |          |           | 7,84000         |       |                          |
| 26             | 596111111R00  | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těžného, 1barva<br>s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m<br>okapový chodníček ze žulových kostek - mozaiky : 2,8*0,5  | m2     | 1,40000  | 421,33    | 589,86          | 822-1 | RTS 22/ II               |
|                |               |  |        |          |           | 1,40000         |       |                          |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>  |        |          |           | <b>2 185,64</b> |       |                          |
| 27             | 612403399RT2  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky<br>jakékoliv šířky rýhy,  | m2     | 1,13000  | 641,25    | 724,61          | 801-4 | RTS 22/ II               |
| 28             | 612423531RT2  | Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,<br>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,  | m2     | 1,13000  | 1 292,95  | 1 461,03        | 801-4 | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>   |        |          |           | <b>4 750,00</b> |       |                          |
| 29             | 622 R02       | Zapravení a oprava omítky vnější kolem skříňky HUP   | soubor | 1,00000  | 4 750,00  | 4 750,00        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>  |        |          |           | <b>646,10</b>   |       |                          |
| 30             | 952902110R00  | Čištění budov zemetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě<br>průběžný a závěrečný úklid : 24,0*3   | m2     | 72,00000 | 5,51      | 396,72          | 801-4 | RTS 22/ II               |
|                |               |  |        |          |           | 72,00000        |       |                          |
| 31             | 953943113R00  | Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 5 kg do 15 kg/kus<br>osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání   | kus    | 1,00000  | 249,38    | 249,38          | 801-1 | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |        |          |           | <b>5 735,06</b> |       |                          |
| 32             | 979054441R00  | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným  | m2     | 7,84000  | 49,69     | 389,57          | 822-1 | RTS 22/ II               |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| S: | 076 | Joštova 3 - Přeložka přípojky plynu |
| O: | 01  | Přeložka přípojky plynu             |
| R: | 1   | Změna umístění HUP                  |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník            | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|--|--------|----------|-----------|----------|------------------|--------------------------|
| krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,84000</a> <span style="float: right;">7,84000</span>             |               |  |        |          |           |          |                  |                          |
| 33  | 979071121R00  | Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným  | m2     | 1,40000  | 39,90     | 55,86    | 822-1            | RTS 22/ II               |
| od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,40000</a> <span style="float: right;">1,40000</span> |               |  |        |          |           |          |                  |                          |
| 34  | 971033451R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm | kus    | 1,00000  | 600,40    | 600,40   | 801-3            | RTS 22/ II               |
| základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).   |               |  |        |          |           |          |                  |                          |
| 35  | 974031154R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm  | m      | 5,00000  | 169,58    | 847,90   | 801-3            | RTS 22/ II               |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).   |               |  |        |          |           |          |                  |                          |
| 36  | 973042451R00  | Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm  | kus    | 2,00000  | 1 411,70  | 2 823,40 | 801-3            | RTS 22/ II               |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).   |               |  |        |          |           |          |                  |                          |
| 37  | 970031100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm  | m      | 0,30000  | 2 398,75  | 719,63   | 801-3            | RTS 22/ II               |
| 38  | 973031325R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm                  | kus    | 1,00000  | 298,30    | 298,30   | 801-3            | RTS 22/ II               |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).   |               |  |        |          |           |          |                  |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               |  |        |          |           |          | <b>1 755,85</b>  |                          |
| <b>Staveništní přesun hmot</b>  |               |  |        |          |           |          |                  |                          |
| 39  | 998223011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu  | t      | 7,21978  | 243,20    | 1 755,85 | 822-1            | RTS 22/ II               |
| vodorovně do 200 m  |               |  |        |          |           |          |                  |                          |
| <b>Díl: 723</b>   |               |  |        |          |           |          | <b>44 824,08</b> |                          |
| <b>Vnitřní plynovod</b>   |               |  |        |          |           |          |                  |                          |
| 40  | 723150000t00  | ODSTAVĚNÍ OBJEKTU Z PROVOZU a ZPĚTNÉ UVEDENÍ DO PROVOZU  | kus    | 1,00000  | 3 325,00  | 3 325,00 |                  | Vlastní                  |
| 41  | 723160805R00  | Demontáž přípojek k plynůměrům závitových , G 5/4"   | pár    | 1,00000  | 144,88    | 144,88   | 800-721          | RTS 22/ II               |
| 42  | 723230801R00  | Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá  | soubor | 1,00000  | 211,38    | 211,38   | 800-721          | RTS 22/ II               |
| 43  | 723260801R00  | Demontáž plynůměrů PS 2, PS 6, PS 10   | kus    | 1,00000  | 201,88    | 201,88   | 800-721          | RTS 22/ II               |
| včetně demontáže ocelové skříňky  |               |  |        |          |           |          |                  |                          |
| 44  | 723120805R00  | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50  | m      | 4,00000  | 129,68    | 518,72   | 800-721          | RTS 22/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| S: | 076 | Joštova 3 - Přeložka přípojky plynu |
| O: | 01  | Přeložka přípojky plynu             |
| R: | 1   | Změna umístění HUP                  |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|--------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 45   | 723160831R00  | Demontáž přípojek k plynůměrům závitových rozpěrek, G 1"   | kus    | 1,00000  | 119,70    | 119,70   | 800-721 | RTS 22/ II               |
| 46   | 723160204R00  | Přípojky k plynůměrům G 1", bez ochozu   | soubor | 1,00000  | 1 961,75  | 1 961,75 | 800-721 | RTS 22/ II               |
| včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,<br>Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.  |               |  |        |          |           |          |         |                          |
| 47   | 723160334R00  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"   | soubor | 1,00000  | 467,40    | 467,40   | 800-721 | RTS 22/ II               |
| 48   | 723239106R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 2"   | kus    | 1,00000  | 238,93    | 238,93   | 800-721 | RTS 22/ II               |
| nový uzávěr plynu na propojovacím potrubí : 1  |               |  |        | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 49   | 42237028.AR   | kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 2 "; ovládání páčka   | kus    | 1,00000  | 2 137,50  | 2 137,50 | SPCM    | RTS 22/ II               |
| nový uzávěr plynu na propojovacím potrubí : 1  |               |  |        | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 50   | 723261912R00  | Montáž plynoměru s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-6   | kus    | 1,00000  | 129,68    | 129,68   | 800-721 | RTS 22/ II               |
| 51   | 723239211R00  | Montáž regulátoru středotlakého, jednoduchého, závitového,   | soubor | 1,00000  | 322,53    | 322,53   | 800-721 | RTS 22/ II               |
| Montáž stávajícího regulátoru tlaku FRANCECEL B25, který se přemísťuje do nové skolkové niky v obvodovém zdivu o rozměrech 50/40/20cm.<br>přemístění-zpětná montáž stávajícího regulátoru tlaku FRANCECEL B 25 : 1 |               |  |        |          |           |          |         |                          |
|  |               |  |        | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 52   | 28613212.MR   | D + M Kohout uzavírací kulový Polyvalve BTR d 32 PE 100 SDR 11   | kus    | 1,00000  | 3 191,48  | 3 191,48 |         | Vlastní                  |
| 53   | 723239103R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 1"   | kus    | 1,00000  | 130,15    | 130,15   | 800-721 | RTS 22/ II               |
| osazení kulového kohoutu před regulátorem tlaku Js 1" : 1  |               |  |        | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 54   | 42237025.AR   | kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 1 "; ovládání páčka   | kus    | 1,00000  | 571,90    | 571,90   | SPCM    | RTS 22/ II               |
| 55   | 723239104R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 5/4"   | kus    | 1,00000  | 153,43    | 153,43   | 800-721 | RTS 22/ II               |
| osazení kulového kohoutu za regulátorem tlaku Js 5/4" : 1  |               |  |        | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 56   | 42237026.AR   | kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 5/4 "; ovládání páčka   | kus    | 1,00000  | 895,85    | 895,85   | SPCM    | RTS 22/ II               |
| 57   | 723239106R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 2"   | kus    | 3,00000  | 238,93    | 716,79   | 800-721 | RTS 22/ II               |
| na vnitřním plynovodu : 3  |               |  |        | 3,00000  |           |          |         |                          |
| 58   | 42237028.AR   | kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 2 "; ovládání páčka   | kus    | 3,00000  | 2 137,50  | 6 412,50 | SPCM    | RTS 22/ II               |
| 59   | 723178115R00  | Potrubí z plastických hmot vícevrstvé polyetylen-hliníkové PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 5, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m      | 3,80000  | 763,80    | 2 902,44 | 800-721 | RTS 22/ II               |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,<br>V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.     |               |  |        |          |           |          |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| S: | 076 | Joštova 3 - Přeložka přípojky plynu |
| O: | 01  | Přeložka přípojky plynu             |
| R: | 1   | Změna umístění HUP                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|--------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 2,3+1,5  |        | 3,80000  |           |          |         |                          |
| 60   | 723150312R00  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>vnitřní plynoinstalace : 10,0 | m      | 10,00000 | 677,35    | 6 773,50 | 800-721 | RTS 22/ II               |
|      |               |  |        | 10,00000 |           |          |         |                          |
| 61   | 28614002.AR   | trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 63,0 mm; vnitřní průměr 57,0 mm; s = 3,00 mm; barva černá se žlutými pruhy<br>venkovní část přípojky plynu - chránička : 2,3   | m      | 2,30000  | 66,69     | 153,39   | SPCM    | RTS 22/ II               |
|      |               |  |        | 2,30000  |           |          |         |                          |
| 62   | 14310504.AR   | trubka bralenová 11343; jmenovitá světlost DN 50-2"; použití: chránička, poplášťená - pro rozvody kapalin a plynů ukládaných do země<br>svislá venkovní část plynového potrubí : 1,5   | m      | 1,50000  | 655,50    | 983,25   | SPCM    | RTS 22/ II               |
|      |               |  |        | 1,50000  |           |          |         |                          |
| 63   | 723150369R00  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89 mm, s 3,6 mm<br>chránička plynového potrubí vnitřní - průchody zdmi : 0,7+1,05  | m      | 1,75000  | 1 189,40  | 2 081,45 | 800-721 | RTS 22/ II               |
|      |               |  |        | 1,75000  |           |          |         |                          |
| 64   | 723150367R00  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm<br>chránička plynového potrubí ze regulátorem tlaku (svedení potrubí do sklepního prostoru 1.PP) : 1,5   | m      | 1,50000  | 529,15    | 793,73   | 800-721 | RTS 22/ II               |
|      |               |  |        | 1,50000  |           |          |         |                          |
| 65   | 723150343R00  | Zhotovení redukce kováním 1DN, DN 50/32  | kus    | 1,00000  | 792,30    | 792,30   | 800-721 | RTS 22/ II               |
| 66   | 877152121R00  | Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 25 mm<br>v otevřeném výkopu,   | kus    | 1,00000  | 81,13     | 81,13    | 827-1   | RTS 22/ II               |
| 67   | 286538091R    | koleno PE100; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 37,0 mm; di = 25,0 mm; spoj elektrosvařovaný   | kus    | 1,00000  | 400,50    | 400,50   | SPCM    | RTS 22/ II               |
| 68   | 42243705R     | souprava regulační složení regulátor, přechodka, rohový kohout 1", vstupním propojem na sferokonus a hrdlem na plynoměr<br>Přechodka ISIFLO 32/1", objímka, držák, vložka.   | kus    | 1,00000  | 3 685,00  | 3 685,00 | SPCM    | RTS 22/ II               |
| 69   | 10006302      | D + M Koleno ocelové DN 50 PN16 - 90st   | kus    | 6,00000  | 250,00    | 1 500,00 |         | Vlastní                  |
| 70   | 27344380R     | manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 32 mm; D chráničky = 63 mm; DN 25; DN chráničky 50  | kus    | 2,00000  | 256,03    | 512,06   | SPCM    | RTS 22/ II               |
| 71   | 27344384R     | manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 50 mm; D chráničky = 90 mm; DN 40; DN chráničky 80  | kus    | 4,00000  | 348,65    | 1 394,60 | SPCM    | RTS 22/ II               |
| 72   | 7231 R01      | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí  | soubor | 1,00000  | 564,30    | 564,30   |         | Vlastní                  |
| 73   | 723190909R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí   | kus    | 1,00000  | 266,48    | 266,48   | 800-721 | RTS 22/ II               |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| S: | 076 | Joštova 3 - Přeložka přípojky plynu |
| O: | 01  | Přeložka přípojky plynu             |
| R: | 1   | Změna umístění HUP                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 74   | 998723101R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m<br>vodorovně do 50 m | t  | 0,13309  | 665,00    | 88,50  | 800-721 | RTS 22/ II               |

|                 |                              |                 |
|-----------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> | <b>4 973,25</b> |
|-----------------|------------------------------|-----------------|

|    |        |  |     |         |          |          |  |         |
|----|--------|--|-----|---------|----------|----------|--|---------|
| 75 | 766 01 | Montáž nové plynoměrné skříňky HUP do nové niky v soklu obvodové stěny | kus | 1,00000 | 2 375,00 | 2 375,00 |  | Vlastní |
|----|--------|--|-----|---------|----------|----------|--|---------|

včetně zapravení

|    |           |   |     |         |          |          |      |            |
|----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|------|------------|
| 76 | 42243810R | souprava regulační složení skříň s dvířky vel. 500 x 480 x 230 mm, instalace do nik, výklenků,<br>pro umístění HUP a regulátorů | kus | 1,00000 | 2 598,25 | 2 598,25 | SPCM | RTS 22/ II |
|----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|------|------------|

Regulační skříň S 300

Základní parametry:

500 x 480 x 230 mm

Vstupní tlak 50 – 500 kPa

Výstupní tlak 2 kPa

Výkon 0 – 6 m<sup>3</sup>(n)/hod

Barva standard - béžová (šedá)

Napojení

- vstup PE 25 ( PE 32, ocel )

- výstup do stěny skříňě (boční – zadní) - 1" do dna skříňě (spodní) - závit 1", nebo ocel DN 20 pro svár

Použití:

- pro umístění HUP, regulátoru a plynoměru s roztečí 100 mm

Skříň je určena pro instalaci do nik, výklenků, nebo spolu s podstavcem může tvořit samostatně stojící regulační pilířek umístěný na hranici pozemků v předzahrádkách rodinných domků.

Svými malými rozměry působí nenápadně a nenarušuje estetický vzhled obytných zón. Vhodná i pro plynifikaci městských částí a objektů s vysokou koncentrací inženýrských sítí, kde díky příznivým zástavbovým rozměrům nekomplikuje souběh s ostatními inženýrskými sítěmi.

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b> | <b>303,64</b> |
|-----------------|---------------|---------------|

|    |              |   |   |         |       |        |         |            |
|----|--------------|---|---|---------|-------|--------|---------|------------|
| 77 | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a<br>základním nátěrem | m | 4,00000 | 75,91 | 303,64 | 800-783 | RTS 22/ II |
|----|--------------|---|---|---------|-------|--------|---------|------------|

na vzduchu schnoucí

nátěr potrubí žlutou barvou

|                 |                       |               |
|-----------------|-----------------------|---------------|
| <b>Díl: M21</b> | <b>Elektromontáže</b> | <b>255,51</b> |
|-----------------|-----------------------|---------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| S: | 076 | Joštova 3 - Přeložka přípojky plynu |
| O: | 01  | Přeložka přípojky plynu             |
| R: | 1   | Změna umístění HUP                  |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|
| 78  | 210800525RT1  | Montáž vodiče H07V-U (CY), 2,5 mm <sup>2</sup> , uloženého volně, včetně dodávky vodiče  | m   | 5,00000   | 33,63     | 168,15            | M21    | RTS 22/ II               |
| 79  | 210010123R00  | Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 47 mm, volně uložené  | m   | 1,50000   | 58,24     | 87,36             | M21    | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: M23 Montáže potrubí</b>                 |               |  |     |           |           | <b>9 459,81</b>   |        |                          |
| 80  | 230220001R00  | Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580   | kus | 1,00000   | 516,80    | 516,80            |        | RTS 22/ II               |
| 81  | 230220006R00  | Montáž litinového poklopu - plynovod   | kus | 1,00000   | 166,25    | 166,25            |        | RTS 22/ II               |
| 82  | 230230016R00  | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50   | m   | 18,00000  | 89,02     | 1 602,36          |        | RTS 22/ II               |
| 83  | 28613221R     | příslušenství souprava zemní teleskopická; 700-1000 mm   | kus | 1,00000   | 3 168,25  | 3 168,25          | SPCM   | RTS 22/ II               |
| 84  | 42291357R     | poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro plyn, k ochraně zemních souprav osazených na šoupátkách, číchaček na chráničkách, kulových kohoutů se zemní soupravou, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm | kus | 1,00000   | 889,20    | 889,20            | SPCM   | RTS 22/ II               |
| 85  | 422915501R    | deska podkladová pro šoupátkové poklopy  | kus | 1,00000   | 255,55    | 255,55            | SPCM   | RTS 22/ II               |
| 86  | 904 R03       | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Revize výtahu a komplexní zkouška  | h   | 4,00000   | 715,35    | 2 861,40          | Prav.M | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>       |               |  |     |           |           | <b>2 550,18</b>   |        |                          |
| 87  | 460490012RT1  | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm  | m   | 2,30000   | 18,34     | 42,18             |        | RTS 22/ II               |
| 88  | 460510203RT1  | Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu<br>pro uložení kabelů - křížení : 3*2,0   | m   | 6,00000   | 418,00    | 2 508,00          |        | RTS 22/ II               |
|   |               |  |     |           | 6,00000   |                   |        |                          |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |               |  |     |           |           | <b>4 065,88</b>   |        |                          |
| 89  | 979082213R00  | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   | t   | 5,63454   | 70,53     | 397,40            | 822-1  | RTS 22/ II               |
| 90  | 979082219R00  | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  | t   | 107,05626 | 0,93      | 99,56             | 822-1  | RTS 22/ II               |
|   |               |  |     |           | 107,05626 |                   |        |                          |
| 91  | 979999974R00  | Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení s příměsí do 5 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů  | t   | 5,63454   | 633,40    | 3 568,92          | 801-3  | RTS 22/ II               |
| <b>Celkem</b>                                   |               |  |     |           |           | <b>103 903,49</b> |        |                          |