

Smlouva o dílo:
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

„Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce teplovodu“
DOD20221867
2245

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny a oceněný soupis prací

Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Výměna částí potrubí HKV v areálu vozovny Poruba	
---	---

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
---------------	----	----------	-----------	-------------

Všeobecná část

Zpracování výrobní projektové dokumentace	kpl			
Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl			
Každodenní průběžný uklid staveniště a komunikací dotčených stavbou	kpl			
Zařízení staveniště a jeho provoz	kpl			
Oplocení staveniště po celou dobu realizace v=2m	kpl			
Provizorní přejezdy z nosností 40t a přechody pro pěší s pevným zábradlím, dle ČSN	kpl			
Dopravní značení včetně schválení investorem	kpl			
Fotodokumentace průběhu díla	kpl			
Pojištění díla	kpl			
Hutnicí zkoušky	kpl			
Geodetické zaměření	kpl			
Podkladní dřevěnné trámký pro dočasné podepření potrubí ve výkopu	kpl			
Zapravení prostupů pro PI potrubí v objektech	kpl			
Uzemní vlivy	kpl			
Provozní vlivy	kpl			
Mimostaveništní doprava	kpl			
Předání - převzetí staveniště	kpl			
Zpracování technologických postupů jednotlivých prací včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení	kpl			
Součinnost se správcí jednotlivých inženýrských sítí a jejich dozory	kpl			
Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	kpl			
Předání - převzetí díla	kpl			

Všeobecná část

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
---------------	----	----------	-----------	-------------

Trasa "A" tj. DN150/250 od P.B. vně areálu po směrovou shybku v areálu (DN150 / 250)

Vytýčení inženýrských sítí	kpl			
----------------------------	-----	--	--	--

Bourání stávajícího živičného krytu - alfaltů	m2			
Zemní práce - strojní výkopy horkovodu v hornině 4	m3			
Zemní práce - ruční výkopy horkovodu v hornině 4	m3			
Pažení výkopů - zřízení	m2			
Pažení výkopů - odstranění	m2			
Zajištění pevných bodů (P.B.)	ks			
Napojení rozvodů DN150, DN250 na stávající rozvody	ks			
Demontáže stávajících potrubních rozvodů - práce	m			
Odvoz, likvidace a skládkovné stávajících rozvodů	t			
Kácení stromů v = 15 - 30m	ks			
Vybourání ŽB kanálů, vč. zákrytových desek	m3			
Odvoz a likvidace ŽB suti, vč. poplatku za skládku	t			
Ztížená pracnost při demontáži potrubí pod budovou	m			
Dodávka předizolovaného potrubí DN150 vč. tvarovek, spojek, polštářů, apod.	m			
Montáž předizolovaného potrubí DN150 - DN25	m			
Vyvedení Alarm systému na dispečink	kpl			
Podsyp a obsyp potrubí pískem vč. dovozu a provedení	m3			
Signalizační folie	m			
Proměření alarm systému a vyvedení na dispečink	hod			
RTG 100% zkoušky svarů	ks			
Tlaková zkouška	kpl			
Doprava	kpl			
Jeřáby a manipulační technika	den			
Zásyp vč. doplnění chybějícího materiálů pro zásyp	m3			
Provedení JTÚ - zpevněné plochy - obnova asfaltů	m2			
Oprava JTÚ - travnaté plochy	m2			
Komunikační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 - dodávka a montáž do chráničky a výkopu	m			
Chránička HDPE40, vč. spojek	m			

Trasa "A" tj. DN150/250 od P.B. vně areálu po směrovou slybku v areálu (DN150 / 250)

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
---------------	----	----------	-----------	-------------

Trasa - "B" Přípojka budovy 1707 - PS |(DN65)

Vytýčení inženýrských sítí	kpl			
Bourání stávajícího živičného krytu - alfaltů	m2			
Zemní práce - strojní výkopy teplovodu v hornině 4	m3			
Zemní práce - strojní výkopy teplovodu v hornině 4	m3			
Pažení výkopů - zřízení	m2			
Pažení výkopů - odstranění	m2			

Ocelové potrubí v objektu oprava sil. vozidel DN65, vč. izolace a nátěrů	m		
Uzavírací armatury DN65	ks		
Napojení rozvodů DN65 na stávající rozvody	ks		
Elektrický ohřívač teplé vody o objemu min 600l, příkonu 6,3kW, vč. zhotovení elektrické přípojky vč. revize a napojení na stávající rozvody	ks		
Dodávka předizolovaného potrubí DN80, vč. tvarovek, spojek, polštářů, apod.	m		
Montáž předizolovaného potrubí DN65	m		
Podsyp a obsyp potrubí pískem vč. dovozu a provedení	m3		
Signalizační folie	m		
Proměření alarm systému a vyvedení na dispečink	hod		
RTG 100% zkoušky svarů	ks		
Tlaková zkouška	kpl		
Doprava	kpl		
Jeřáby a manipulační technika	den		
Zásyp vč. doplnění chybějícího materiálů pro zásyp	m3		
Provedení JTÚ - zpevněné plochy - obnova asfaltů	m2		
Komunikační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 - dodávka a montáž do chráničky a výkopu	m		
Chránička HDPE40, vč. spojek	m		
Trasa - "B" Přípojka budovy 1707 - PS (DN65)			

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Rekapitulace				
Všeobecná část	kpl			
Trasa "A" tj. DN150/250 od P.B. vně areálu po směrovou shybku v areálu (DN150 / 250)	kpl			
Trasa - "B" Přípojka budovy 1707 - PS (DN65)	kpl			
Rekapitulace				4 199 996,00

V Ostravě dne

Ing. Pavel Šeliga, jednatel společnosti
POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.