

## Změnový list č. 1

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | 2022146   | ZOO A ZÁMEK LEŠNÁ-ZLÍN, PAVILON TROPICKÉ AMAZONIE |
| O: | SO 02     | OPRAVA PORUCH VESTAVKU TH                         |
| R: | 202214602 | Oprava poruch vestavku TH - podchycení základů    |

| P.č.                                       | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     |
|--|---------------|---|-----|----------|-----------|------------|
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b> |               |   |     |          |           |            |
| 9  | 229946112R00  | Hlavy mikropilot tlakových D do 105 mm  | kus | 14.00000 | 1 030.00  | 14 420.00  |
|  |               | MP1 : 4   |     | 4.00000  |           |            |
|  |               | MP2 : 5   |     | 5.00000  |           |            |
|  |               | SOD   |     | 9.00000  | 1 030.00  | 9 270.00   |
|  |               | VPC   |     | 5.00000  | 1 030.00  | 5 150.00   |
| 10   | 274321321R00  | Železobeton základových pasů C 20/25  | m3  | 4.50000  | 2 200.00  | 9 900.00   |
|  |               | Beton C25/30, XC2, XA1 : (6,750+2,100)*0,40*0,80  |     | 2.83200  |           |            |
|  |               | SOD   |     | 2.83200  | 2 200.00  | 6 230.40   |
|  |               | VCP   |     | 1.66800  | 2 200.00  | 3 669.60   |
| 13   | 274361821R00  | Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)                                       | t   | 0.23200  | 39 100.00 | 9 071.20   |
|  |               | Dle výkresu výztuže :   |     |          |           |            |
|  |               | třmínky průměr 8 mm :   |     | 0.07175  |           |            |
|  |               | (2,80*47+1,30*18+0,60*30)*0,395*0,00105   |     |          |           |            |
|  |               | výztuž průměr 12 mm celkem bez smykových kotev :  |     | 0.07217  |           |            |
|  |               | (123,6-46,20)*0,888*0,00105   |     |          |           |            |
|  |               | smyková výztuž - prům. 12 mm celk. dl. 600 mm, 77 ks :  |     | 0.04308  |           |            |
|  |               | 0,600*77*0,888*0,00105  |     |          |           |            |
|  |               | Mezisoučet  |     | 0.18700  |           |            |
|  |               | SOD   |     | 0.18700  | 39 100.00 | 7 311.70   |
|  |               | VCP   |     | 0.04500  | 39 100.00 | 1 759.50   |
| 14   | 229942PC01    | D+M Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 89/10 mm, SPOJOVANÉ NA ZÁVIT KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | m   | 93.90000 | 6 600.00  | 619 740.00 |

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.

průměr vrtání 133 mm, podrobně viz statický výpočet :

předpoklad - vrtání z úrovně cca -0,100 (HÚ stáv. základů)  
): 7,10\*(5+4)

SOD 63.90000 6 600.00 421 740.00

## Změnový list č. 1

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | 2022146   | ZOO A ZÁMEK LEŠNÁ-ZLÍN, PAVILON TROPICKÉ AMAZONIE |
| O: | SO 02     | OPRAVA PORUCH VESTAVKU TH                         |
| R: | 202214602 | Oprava poruch vestavku TH - podchycení základů    |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem      |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|-------------|
|  |               | VCP   |    | 30.00000 | 6 600.00  | 198 000.00  |
|  | 229987325R00  | Jádrové vrtání prům. 160 mm   |    | 10.00000 | 3 725.00  | 37 250.00   |
|  |               | SOD   |    | 0.00000  | 3 725.00  | 0.00        |
|  |               | VCP   |    | 10.00000 | 3 725.00  | 37 250.00   |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |    |          |           | <b>0.00</b> |
| 16   | 380941113RT3  | Výztuž helikální 1x d 8 mm, drážka, cihelné zdivo výztuž HeliBar, pevnost v tahu 1128 MPa | m  | 0.00000  | 450.00    | 0.00        |
| Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |               |   |    |          |           |             |
| Předpoklad - dle výkresu č. SV 02 :  |               |   |    |          |           |             |
|  |               | pozice 1 : 3,65*8   |    | 29.20000 |           |             |
|  |               | pozice 2 : 2,0*2  |    | 4.00000  |           |             |
|  |               | pozice 3 : 1,70*6   |    | 10.20000 |           |             |
|  |               | pozice 4 : 1,35*2   |    | 2.70000  |           |             |
|  |               | pozice 5 : 1,10*18  |    | 19.80000 |           |             |
|  |               | Mezisoučet  |    | 65.90000 |           |             |
|  |               | SOD   |    | 65.90000 | 450.00    | 29 655.00   |
|  |               | MP  |    | 0.00000  | 450.00    | 0.00        |
| <b>Celkem</b>  |               |   |    |          |           |             |

**VÍCEPRÁCE** **245 828.50**

**MÉNĚPRÁCE** **29 655.00**

**CELKEM** **216 173.50**

**Změnový list č. 1**

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | 2022146   | ZOO A ZÁMEK LEŠNÁ-ZLÍN, PAVILON TROPICKÉ AMAZONIE |
| O: | SO 02     | OPRAVA PORUCH VESTAVKU TH                         |
| R: | 202214602 | Oprava poruch vestavku TH - podchycení základů    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|