

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/33354 Hořany, most ev.č. 33354-1 - aktualizace pro dokončení stavby po zimní přestávce - rok 2023	Objednatel:	KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00066001/CZ00066001
Druh stavby:	Dle RS: 52/05	Projektant:	Zhotovitel	IČ/DIČ:	25261282/CZ25261282
Lokalita:	CMS Kutná Hora	Zhotovitel:	SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. Zbraslavice 331	IČ/DIČ:	25261282/CZ25261282
Termín výstavby:	Dokončení stavby do 30.4.2023	ZO za KSÚS SK	Ing. Milan Jeřábek (mostní technik)	Podpis ZO:	Ing. Milan Jeřábek Digitálně podepsal Ing. Milan Jeřábek Datum: 2023.02.16 09:51:14 +01'00'
Zdroj financování:	JÚ 11226 - Neodkladné opravy mostů	Zpracoval:		Datum:	16.02.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť		0,00
	Montáž	1 260 653,44	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		1 260 653,44	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 260 653,44
Základ 21%	1 260 653,44	DPH 21%	264 737,22	Celkem včetně DPH	1 525 390,66

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA Digitálně podepsal Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA Datum: 2023.02.20 21:03:04 +01'00'	Miroslav Mach Digitálně podepsal Miroslav Mach Datum: 2023.02.16 10:35:31 +01'00'
Datum, razítko a podpis	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Datum, razítko a podpis	Ing. Alois Holík, statutární ředitel Datum, razítko a podpis

NABIDKOVÝ ROZPOCET

Stavba: **SILNICE III/33354 - most přes Hořanský potok v obci Hořany č. 33354-1 - aktualizace objednávky pro rok 2023**

Místo: III/33354 - 1 Hořany

datum: 16.2.2023

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Uchazeč: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 260 653,44

D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 260 653,44
1	OTSKP	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - BAHNO, NAPLAVENINY, ZEMINA, KAMENIVO (dokončeno 2022)	t	0,000	350,00	0,00	
2	OTSKP	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) - ASFALT, IZOLACE (dokončeno 2022)	t	0,000	1 500,00	0,00	
3	OTSKP	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ (rozpracováno 2022 zbývá 10% položky)	kpl	0,100	30 000,00	3 000,00	
4	OTSKP	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (rozpracováno 2022 zbývá 10% položky)	kpl	0,100	30 000,00	3 000,00	
5	OTSKP	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ (rozpracováno 2022 zbývá 20% položky)	kpl	0,200	100 000,00	20 000,00	
6	OTSKP	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (rozpracováno 2022 zbývá 20% položky)	kpl	0,200	50 000,00	10 000,00	
7	OTSKP	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS + STATICKÝ VÝPOČET (dokončeno 2022)	kpl	0,000	200 000,00	0,00	
8	OTSKP	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ (dosud neprovedeno)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
9	OTSKP	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU (dokončeno 2022)	kpl	0,000	50 000,00	0,00	
10	OTSKP	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM (dokončeno 2022)	m2	0,000	209,00	0,00	
11	OTSKP	112018	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM (dokončeno 2022)	kus	0,000	1 960,00	0,00	
12	R-POL	348175	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM - OBROUŠENÍ + OBNOVA (rozpracováno 2022 zbývá finální doplnění detailů a lokální opravy PKO)	m2	5,150	1 250,00	6 437,50	
13	OTSKP	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM (dokončeno 2022)	m	0,000	136,00	0,00	
14	OTSKP	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM (dokončeno 2022)	m3	0,000	904,00	0,00	
15	OTSKP	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM (dokončeno 2022)	m3	0,000	644,00	0,00	
16	OTSKP	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II (dokončeno 2022)	m2	0,000	21,00	0,00	
17	OTSKP	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM (dokončeno 2022)	m2	0,000	142,00	0,00	
18	OTSKP	561451	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM (dokončeno 2022)	m2	0,000	450,00	0,00	
19	OTSKP	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE (dokončeno 2022)	m2	0,000	166,00	0,00	
20	OTSKP	421125	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 (dokončeno 2022)	m3	0,000	16 100,00	0,00	
21	OTSKP	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM (dokončeno 2022)	m2	0,000	167,00	0,00	
22	OTSKP	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY (dokončeno 2022)	m2	0,000	107,00	0,00	

23	OTSKP	711414	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ (dokončeno 2022)	m2	0,000	332,00	0,00
24	R-POL	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK (položka nebyla prováděna - nahrazeno ochr. živicí)	m2	0,000	950,00	0,00
25	OTSKP	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM (dokončeno 2022)	m2	0,000	3 970,00	0,00
26	OTSKP	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ (dokončeno 2022)	m2	0,000	544,00	0,00
27	OTSKP	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM (dokončeno 2022)	m2	0,000	167,00	0,00
28	OTSKP	62945	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY (dokončeno 2022)	m2	0,000	742,00	0,00
29	OTSKP	62947	VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY - KLENBA (dokončeno 2022)	m2	0,000	2 150,00	0,00
30	OTSKP	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 - OBNOVA (dokončeno 2022)	m3	0,000	9 770,00	0,00
31	OTSKP	938444	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ (dokončeno 2022)	m2	0,000	544,00	0,00
32	OTSKP	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA (odečteno neprovedených 31,72 m3)	m3	0,000	3 940,00	0,00
33	OTSKP	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU (rozpracováno 2022 zbývá 20,29m2)	m2	20,290	1 310,00	26 579,90
34	OTSKP	333125	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (dokončeno 2022)	m3	0,000	14 500,00	0,00
35	OTSKP	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU (rozpracováno 2022 zbývá 1582m2 oprava objízdne trasy dle požadavku CMS)	m2	1 582,000	1,00	1 582,00
36	OTSKP	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM (rozpracováno 2022 zbývá 58m oprava objízdne trasy dle požadavku CMS)	m	58,000	136,00	7 888,00
37	RS	22362	Spojovací postřík z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2 (rozpracováno 2022 zbývá 1146m2 oprava objízdne trasy dle požadavku CMS)	m2	1 146,000	20,15	23 091,90
38	RS	21819	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000 - 10 000 m2, tl. 5 cm (rozpracováno 2022 zbývá 1582m2 oprava objízdne trasy dle požadavku CMS)	m2	1 582,000	269,80	426 823,60
39	RS	22362	Spojovací postřík z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2 (odečteno neprováděných 120 m2)	m2	0,000	20,15	0,00
40	RS	21817	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 100 - 500 m2, tl. 5 cm (dokončeno 2022)	m2	0,000	388,51	0,00
41	RS	21712	Vysrávky výtluků asfaltovou směsí za horka (rozpracováno 2022 zbývá 143,32t oprava objízdne trasy dle požadavku CMS)	t	143,320	4 092,44	586 528,50
42	RS	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou (dosud neprovedeno)	m	332,000	78,07	25 919,24
43	RS	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou (dokončeno v roce 2022)	m	0,000	78,07	0,00
44	RS	51321	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu (dosud neprovedeno)	m2	259,000	25,06	6 490,54
45	RS	51720	Krajnice nezpevněná - zřízení - štěrkodrt' tl. 8 cm (dosud neprovedeno)	m2	259,000	224,14	58 052,26
46	OTSKP	115312	ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 40M (dokončeno 2022)	hod	0,000	216,00	0,00
47	OTSKP	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ (dokončeno 2022)	m3	0,000	2 180,00	0,00
48	OTSKP	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ (dokončeno 2022)	kus	0,000	1 660,00	0,00
49	OTSKP	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ (dokončeno 2022)	kus	0,000	159,00	0,00
50	OTSKP	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ (dosud neprovedeno)	kus	2,000	2 630,00	5 260,00
51	OTSKP	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (dokončeno 2022)	m	0,000	382,00	0,00
52	OTSKP	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE - ZPEVNĚNÍ BŘEHŮ (dokončeno 2022)	M3	0,000	1 540,00	0,00

Ing. Milan Jeřábek
Digitálně podepsal
Ing. Milan Jeřábek
Datum: 2023.02.16
15:58:45 +01'00'