


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/02b
Stavba: Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jeseník	Datum:	2. 6. 2022
Zadavatel:		IČ:	00302724
Město Jeseník		DIČ:	CZ00302724
Uchazeč:		IČ:	026 57 392
BERKASTAV s.r.o.		DIČ:	CZ02657392
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			4 390 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 390 000,00	921 900,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 311 900,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/02b

Stavba: Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Místo: **Jeseník**

Datum: 2. 6. 2022

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 390 000,00	5 311 900,00	
SO 101	Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní	3 694 769,13	4 470 670,65	STA
SO 104	Bezbariérové řešení přechodu pro chodce na ulici Dittersdorfova	368 707,94	446 136,61	STA
SO 404	Osvětlení přechodu na ul. Dittersdorfova	149 963,00	181 455,23	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	176 559,93	213 637,52	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Objekt:

SO 101 - Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní

KSO:

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2022

Zadavatel:

Město Jeseník

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

IČ:

026 57 392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 694 769,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 694 769,13	21,00%	775 901,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 470 670,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Objekt:

SO 101 - Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní

Místo:

Jeseník

Datum:

2. 6. 2022

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 694 769,13
HSV - Práce a dodávky HSV		3 694 769,13
1 - Zemní práce		388 725,75
5 - Komunikace pozemní		1 929 654,73
8 - Trubní vedení		130 915,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 039 268,38
997 - Přesun sutě		143 237,89
998 - Přesun hmot		62 966,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Objekt:

SO 101 - Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní

Místo:

Jeseník

Datum:

2. 6. 2022

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 694 769,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 694 769,13	
D 1 Zemní práce							388 725,75	
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	629,000	81,81	51 458,49	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106161					
VV			kolem vpustí					
VV			22*0,5		11,000			
VV			chodník pro výměnu obrubníku					
VV			618		618,000			
VV			Součet		629,000			
2	K	113106162	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice	m2	59,600	81,81	4 875,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106162					
VV			stávající dvouřádek					
VV			2*43*0,1		8,600			
VV			stávající jednořádek					
VV			510*0,1		51,000			
VV			Součet		59,600			
3	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	49,500	113,62	5 624,19	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107141					
VV			šachta					
VV			18*1,0		18,000			
VV			vpust					
VV			22*1,0		22,000			
VV			hydrant					
VV			3*0,5		1,500			
VV			voda					
VV			16*0,5		8,000			
VV			Součet		49,500			
4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	136,500	181,79	24 814,34	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107142					
VV			pro nový jednořádek					
VV			910*0,15		136,500			
VV			Součet		136,500			
5	K	113154363	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3 600,000	34,08	122 688,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154363					
VV			asfaltová komunikace					
VV			3600		3 600,000			
VV			Součet		3 600,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	823,000	96,57	79 477,11	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					
VV			výměna obrubníku					
VV			823		823,000			
VV			Součet		823,000			
7	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	35,000	409,00	14 315,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351102					
VV			chodník pro výměnu obrubníku					
VV			350*0,1		35,000			
VV			Součet		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	41,150	897,59	36 935,83	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351102					
	VV		pro výměnu obrubníku					
	VV		823*0,5*0,1		41,150			
	VV		Součet		41,150			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	76,150	113,62	8 652,16	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137					
	VV		výkop					
	VV		35+41,15		76,150			
	VV		Součet		76,150			
10	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	76,150	11,36	865,06	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139					
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	121,840	170,42	20 763,97	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
	VV		76,15*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		121,840			
12	K	181913112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	618,000	29,54	18 255,72	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181913112					
	VV		chodník pro výměnu obrubníku					
	VV		618		618,000			
	VV		Součet		618,000			
D		5	Komunikace pozemní				1 929 654,73	
13	K	56513111x	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK)	t	100,000	2 277,00	227 700,00	
		VV	vyrovnaní povrchu ACL 16+					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
14	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	3 600,000	15,19	54 684,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211112					
	VV		asfaltová komunikace					
	VV		3600		3 600,000			
	VV		Součet		3 600,000			
15	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 600,000	307,42	1 106 712,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144121					
16	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	618,000	139,00	85 902,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831011					
	VV		chodník pro výměnu obrubníku					
	VV		618		618,000			
	VV		Součet		618,000			
17	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	618,000	676,04	417 792,72	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591411111					
	VV		chodník pro výměnu obrubníku					
	VV		618		618,000			
	VV		Součet		618,000			
18	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	92,700	397,67	36 864,01	CS ÚRS 2022 01
	VV		618*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		92,700			
19	M	58381004xy	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 - stávající očištěná (pro tonáž přesunu hmot) NEOCEŇOVAT	m2	525,300	0,00		
	VV		618*0,85 "Přepočtené koeficientem množství		525,300			
D		8	Trubní vedení				130 915,70	
20	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	22,000	2 695,02	59 290,44	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899231111					
	VV		vpust					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
21	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	18,000	2 549,60	45 892,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111					
	VV		šachta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
22	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	19,000	1 354,34	25 732,46	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111					
	VV		hydrant					
	VV		3		3,000			
	VV		voda					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		19,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 039 268,38	
23	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	631,000	34,08	21 504,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211111					
	VV		V1a					
	VV		43+19		62,000			
	VV		V4					
	VV		196+38		234,000			
	VV		V15					
	VV		35		35,000			
	VV		V10c,f					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		631,000			
24	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	631,000	5,68	3 584,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111					
25	K	915321111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m	m2	132,000	284,05	37 494,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915321111					
	VV		V7a					
	VV		57+3*20		117,000			
	VV		V9a					
	VV		2		2,000			
	VV		V5					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		132,000			
26	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	132,000	11,36	1 499,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111					
27	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	28,000	738,50	20 678,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915321115					
	VV		vodící pás přechodu					
	VV		4*7,0		28,000			
	VV		Součet		28,000			
28	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	910,000	189,74	172 663,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123					
	VV		jednořádek					
	VV		910		910,000			
	VV		Součet		910,000			
29	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	18,200	704,43	12 820,63	CS ÚRS 2022 01
	VV		910*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		18,200			
30	M	58381007xy	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 - stávající očištěná (pro tonáž přesunu hmot) NEOCEŇOVAT	m2	72,800	0,00		
	VV		910*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		72,800			
31	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	823,000	284,05	233 773,15	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213					
	VV		výměna obrubníku					
	VV		823		823,000			
	VV		Součet		823,000			
32	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	329,200	636,26	209 456,79	CS ÚRS 2022 01
	VV		823*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		329,200			
33	M	58380001xy	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm - stávající očištěná (pro tonáž přesunu hmot) NEOCEŇOVAT	m	493,800	0,00		
	VV		823*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		493,800			
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	43,710	3 181,00	139 041,51	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121					
	VV		jednořádek					
	VV		951*0,2*0,1		19,020			
	VV		výměna obrubníku					
	VV		823*0,3*0,1		24,690			
	VV		Součet		43,710			
35	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	910,000	55,67	50 659,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pro nový jednořádek					
	VV		910		910,000			
	VV		Součet		910,000			
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	80,000	78,40	6 272,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112					
	VV		nápojení na stávající komunikace					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
37	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	100,000	130,66	13 066,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
	VV		nápojení na stávající komunikace					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
38	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	10 800,000	1,72	18 576,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311					
	VV		asfaltová komunikace					
	VV		3*3600		10 800,000			
	VV		Součet		10 800,000			
39	K	966008222	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	65,000	136,34	8 862,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008222					
	VV		šterbinový žlab					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
40	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	493,800	40,90	20 196,42	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443					
	VV		výměna obrubníku					
	VV		493,8		493,800			
	VV		Součet		493,800			
41	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	102,000	96,00	9 792,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071122					
	VV		kolem vpustí					
	VV		22*0,5		11,000			
	VV		stávající jednořádek					
	VV		910*0,1		91,000			
	VV		Součet		102,000			
42	K	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým nebo cementovou maltou	m2	618,000	96,00	59 328,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071131					
	VV		chodník pro výměnu obrubníku					
	VV		618		618,000			
	VV		Součet		618,000			
D	997		Přesun sutě				143 237,89	
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	460,800	49,99	23 035,39	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
	VV		frezování					
	VV		3600*0,128		460,800			
	VV		Součet		460,800			
44	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 608,000	6,82	31 426,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
	VV		460,8*10 "Přepočtené koeficientem množství"		4 608,000			
45	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	460,800	170,42	78 529,54	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV frezování					
			VV 3600*0,128		460,800			
			VV Součet		460,800			
46	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	34,683	56,81	1 970,34	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					
			VV bourání 5 cm					
			VV 49,5*0,098		4,851			
			VV bourání 10 cm					
			VV 135,6*0,22		29,832			
			VV Součet		34,683			
47	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	346,830	6,82	2 365,38	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569					
			VV 34,683*10 "Přepočtené koeficientem množství		346,830			
48	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34,683	170,42	5 910,68	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645					
	D	998	Přesun hmot				62 966,68	
49	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 351,796	46,58	62 966,68	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Objekt:

SO 104 - Bezbariérové řešení přechodu pro chodce na ulici Dittersdorfova

KSO:

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2022

Zadavatel:

Město Jeseník

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

IČ:

026 57 392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

368 707,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	368 707,94	21,00%	77 428,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

446 136,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Objekt:

SO 104 - Bezbariérové řešení přechodu pro chodce na ulici Dittersdorfova

Místo:

Jeseník

Datum:

2. 6. 2022

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	368 707,94
HSV - Práce a dodávky HSV	359 277,79
1 - Zemní práce	71 897,74
5 - Komunikace pozemní	162 828,09
8 - Trubní vedení	21 225,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 585,91
997 - Přesun sutě	8 873,50
998 - Přesun hmot	4 866,82
OST - Ostatní	9 430,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Objekt:

SO 104 - Bezbariérové řešení přechodu pro chodce na ulici Dittersdorfova

Místo: Jeseník

Datum: 2. 6. 2022

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

368 707,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

359 277,79

D 1

Zemní práce

71 897,74

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	44,500	81,81	3 640,55	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106161					
VV			předláždění					
VV			2		2,000			
VV			chodník					
VV			42,5		42,500			
VV			Součet		44,500			
2	K	113106162	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice	m2	2,100	81,81	171,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106162					
VV			stávající jednořádek					
VV			21*0,1		2,100			
VV			Součet		2,100			
3	K	113107144	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	7,000	499,91	3 499,37	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107144					
VV			kanalizace					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
4	K	113107325	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	7,000	217,01	1 519,07	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107325					
VV			kanalizace					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
5	K	113154123	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	20,000	34,08	681,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154123					
VV			asfaltová komunikace					
VV			20		20,000			
VV			Součet		20,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	30,000	96,57	2 897,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					
VV			výměna obrubníku					
VV			27		27,000			
VV			výšková úprava					
VV			3		3,000			
VV			Součet		30,000			
7	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	6,375	409,00	2 607,38	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351102					
VV			chodník					
VV			42,5*0,15		6,375			
VV			Součet		6,375			
8	K	132354101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	14,000	1 533,82	21 473,48	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354101 kanalizace 7,0*1,0*2,0 Součet		14,000 14,000			
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,000	454,46	908,92	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101					
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	28,000	280,63	7 857,64	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102 kanalizace 7,0*2*2,0 Součet		28,000 28,000			
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	28,000	140,88	3 944,64	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112					
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,375	113,62	2 315,01	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137 výkop 14,0+6,375 Součet		20,375 20,375			
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	20,375	11,36	231,46	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139					
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	32,600	170,42	5 555,69	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 20,375*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		32,600			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,000	409,02	1 636,08	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101 kanalizace 4 Součet		4,000 4,000			
16	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	8,000	340,85	2 726,80	CS ÚRS 2022 01
			VV 4*2 "Přepočtené koeficientem množství		8,000			
17	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,000	238,59	2 385,90	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101 kanalizace 10 Součet		10,000 10,000			
18	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	20,000	329,49	6 589,80	CS ÚRS 2022 01
			VV 10*2 "Přepočtené koeficientem množství		20,000			
19	K	181913112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	42,500	29,54	1 255,45	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181913112 chodník 42,5 Součet		42,500 42,500			
D	5		Komunikace pozemní				162 828,09	
20	K	564831011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	14,400	105,66	1 521,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831011 chodník pro výměnu obručníku 48*0,3 Součet		14,400 14,400			
21	K	564851011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	49,500	139,00	6 880,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011 nový chodník 42,5 kanalizace 7 Součet		42,500 7,000 49,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,000	227,23	1 590,61	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011					
VV			kanalizace					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
23	K	573111114	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2	m2	50,000	73,85	3 692,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111114					
24	K	56513111x	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK)	t	10,000	2 277,00	22 770,00	
VV			vyrovnaní povrchu ACL 16+					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
25	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	43,000	273,22	11 748,46	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135111					
26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	7,000	382,51	2 677,57	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155111					
27	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	50,000	15,19	759,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211112					
28	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	50,000	307,31	15 365,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111					
29	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	34,000	676,04	22 985,36	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591411111					
30	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	32,000	397,67	12 725,44	CS ÚRS 2022 01
VV			nový chodník					
VV			32		32,000			
VV			Součet		32,000			
31	M	58381004xy	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 - stávající očištěná (pro tonáž přesunu hmot) NEOCEŇOVAT	m2	2,000	0,00		
VV			předláždění					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
32	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	10,500	414,70	4 354,35	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120					
33	M	592R4800	přírodní kámen s reliéfem	m2	8,500	5 896,64	50 121,44	
34	M	592R453	kamenná rovinná deska	m2	2,000	2 817,68	5 635,36	
D 8			Trubní vedení				21 225,73	
35	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 984,87	3 969,74	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895941111					
36	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	2,000	260,18	520,36	CS ÚRS 2022 01
37	M	59224492	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 200mm PVC 450/450x50mm	kus	2,000	349,94	699,88	CS ÚRS 2022 01
38	M	59224487	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	kus	2,000	229,50	459,00	CS ÚRS 2022 01
39	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	2,000	157,93	315,86	CS ÚRS 2022 01
40	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 363,39	2 726,78	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112					
41	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 192,79	4 385,58	CS ÚRS 2022 01
42	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	2,000	631,71	1 263,42	CS ÚRS 2022 01
VV			1,66666666666667*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
43	K	R72117331	Potrubí z trub PVC SN12 dešťové DN 160	m	8,000	590,80	4 726,40	
44	K	72199	Napojení DN150 navrtávkou do stávající D600	soub	1,000	2 158,71	2 158,71	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				89 585,91	
45	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	568,08	2 840,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000	1 156,61	3 469,83	CS ÚRS 2022 01
47	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	2,000	979,37	1 958,74	CS ÚRS 2022 01
48	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	5,000	1 306,59	6 532,95	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112					
49	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	715,78	3 578,90	CS ÚRS 2022 01
50	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	5,000	490,82	2 454,10	CS ÚRS 2022 01
51	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	5,000	14,77	73,85	CS ÚRS 2022 01
52	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	21,000	34,08	715,68	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211111					
VV			V1a					
VV			21		21,000			
VV			Součet		21,000			
53	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	21,000	5,68	119,28	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111					
54	K	915321111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m	m2	21,000	284,05	5 965,05	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915321111					
VV			V7a+V17 (celková plocha přechodu)					
VV			7,0*3,0		21,000			
VV			Součet		21,000			
55	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	21,000	11,36	238,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111					
56	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	7,000	738,50	5 169,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915321115					
VV			vodící pás přechodu					
VV			7,0		7,000			
VV			Součet		7,000			
57	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	21,000	189,74	3 984,54	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123					
VV			jednořádek					
VV			21		21,000			
VV			Součet		21,000			
58	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,210	704,43	147,93	CS ÚRS 2022 01
VV			21*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		0,210			
59	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	48,000	284,05	13 634,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213					
60	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	27,000	636,26	17 179,02	CS ÚRS 2022 01
61	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	18,000	57,94	1 042,92	CS ÚRS 2022 01
62	M	58380001xy	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm - stávající očištěná (pro tonáž přesunu hmot) NEOCEŇOVAT	m	3,000	0,00		
63	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,320	3 181,00	4 198,92	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121					
VV			jednořádek					
VV			21*0,2*0,1		0,420			
VV			výměna obrubníku					
VV			30*0,3*0,1		0,900			
VV			Součet		1,320			
64	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	14,000	78,40	1 097,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112					
VV			napojení na stávající komunikace					
VV			14		14,000			
VV			Součet		14,000			
65	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	14,000	130,66	1 829,24	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
VV			napojení na stávající komunikace					
VV			14		14,000			
VV			Součet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	150,000	1,72	258,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311					
VV			asfaltová komunikace					
VV			3*50		150,000			
VV			Součet		150,000			
67	K	966007123	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného	m2	7,500	1 704,24	12 781,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966007123					
68	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	3,000	40,90	122,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443					
VV			výšková úprava					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
69	K	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem téženým nebo cementovou maltou	m2	2,000	96,00	192,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071131					
VV			předláždění					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
D 997			Přesun sutě					8 873,50
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,560	49,99	127,97	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
VV			frézování					
VV			20*0,128		2,560			
VV			Součet		2,560			
71	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,600	6,82	174,59	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
VV			2,56*10 "Přepočtené koeficientem množství		25,600			
72	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,560	170,42	436,28	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					
VV			frézování					
VV			20*0,128		2,560			
VV			Součet		2,560			
73	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	27,535	56,81	1 564,26	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					
VV			kanalizace					
VV			7*(0,75+0,45)		8,400			
VV			chodník					
VV			42,5*0,32		13,600			
VV			obrubník					
VV			27*0,205		5,535			
VV			Součet		27,535			
74	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	275,350	6,82	1 877,89	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569					
VV			27,535*10 "Přepočtené koeficientem množství		275,350			
75	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	27,535	170,42	4 692,51	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645					
D 998			Přesun hmot					4 866,82
76	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	104,483	46,58	4 866,82	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					
D OST			Ostatní					9 430,15
77	K	OST10	výšková úprava stávající ho poklopu kabelové komory Cetin	soub	1,000	3 408,49	3 408,49	
78	K	OST11	odstranění a opětovné umístění zábradlí před vstupem do MŠ dl. 4,5m	soub	1,000	3 976,57	3 976,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	OST12	odstranění stávajícího SDZ komple t	kus	1,000	908,93	908,93	
80	K	OST13	přemístění SDZ na sloupy VO	kus	2,000	568,08	1 136,16	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Objekt:

SO 404 - Osvětlení přechodu na ul. Dittersdorfova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jeseník

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 6. 2022

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

IČ:

026 57 392

DIČ:

CZ02657392

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

149 963,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 963,00	21,00%	31 492,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 455,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Objekt:

SO 404 - Osvětlení přechodu na ul. Dittersdorfova

Místo:

Datum: 2. 6. 2022

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	149 963,00
D1 - Dodávky zařízení	42 551,72
D2 - Materiál elektromontážní	9 289,89
D3 - Materiál zemní+stavební	10 089,08
D4 - Elektromontáže	18 877,48
D5 - Zemní práce	48 476,74
D6 - Ostatní náklady 1	12 724,96
D7 - Ostatní náklady 2	7 953,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Objekt:

SO 404 - Osvětlení přechodu na ul. Dittersdorfova

Místo:

Datum:

2. 6. 2022

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

149 963,00

D		D1	Dodávky zařízení		42 551,72			
1	K	000565255	stožár osvětlovací přechodový STP 6-B žárZn	ks	2,000	8 871,18	17 742,36	
2	K	000574483	výložník osvětlovací přechodový UD1 - 2000/B žárZn	ks	2,000	2 323,46	4 646,92	
3	K	000534522	LED svítidlo AMPERA MIDI ZEBRA 32 LED/69W pravé	ks	2,000	10 081,22	20 162,44	

D		D2	Materiál elektromontážní		9 289,89			
4	K	000579253	elektrovýzbroj stožáru 2 okruhy,včetně pojistky 6A	ks	2,000	744,19	1 488,38	
5	K	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	20,000	16,59	331,80	
6	K	000101209	kabel CYKY 4x10	m	30,000	132,36	3 970,80	
7	K	000321502	roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr.63/52mm	m	20,000	26,36	527,20	
8	K	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	6,000	15,45	92,70	
9	K	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	25,000	85,21	2 130,25	
10	K	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	5,000	81,92	409,60	
11	K	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	2,000	31,93	63,86	
12	K	000295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	2,000	31,81	63,62	
13	K	000295073	oko kabelové šroubovací pro zemění stožáru	ks	2,000	28,07	56,14	
14	K	000193709	spojka 1kV plast 4žilová SVCZ/S 10-Cu/Al šroub	ks	1,000	155,54	155,54	

D		D3	Materiál zemní+stavební		10 089,08			
15	K	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	14,000	22,72	318,08	
16	K	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	6,000	22,72	136,32	
17	K	000046133	beton B10	m3	0,600	3 976,58	2 385,95	
18	K	000046134	beton B13,5	m3	0,680	3 976,58	2 704,07	
19	K	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1200	ks	2,000	2 272,33	4 544,66	

D		D4	Elektromontáže		18 877,48			
20	K	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	2,000	2 051,91	4 103,82	
21	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	2,000	1 091,85	2 183,70	
22	K	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	2,000	568,08	1 136,16	
23	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	2,000	822,58	1 645,16	
24	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,000	30,68	613,60	
25	K	210810013	kabel(-CYKY) volně uloř.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	30,000	37,49	1 124,70	
26	K	210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	20,000	82,94	1 658,80	
27	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	6,000	69,31	415,86	
28	K	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	25,000	56,81	1 420,25	
29	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	5,000	96,57	482,85	
30	K	210220302	svorka zemnicí do 4 šroubů	ks	2,000	212,46	424,92	
31	K	210220302	svorka zemnicí do 4 šroubů	ks	2,000	212,46	424,92	
32	K	210220301	svorka zemnicí do 2 šroubů	ks	2,000	146,57	293,14	
33	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	28,000	39,77	1 113,56	
34	K	210101201	spojka 1kV smršřovací do 5x25	ks	1,000	1 836,04	1 836,04	

D		D5	Zemní práce		48 476,74			
35	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.l/ko1.2	m	14,000	136,34	1 908,76	
36	K	460120003	zához jámy třída zeminy I	m3	1,900	379,48	721,01	
37	K	460230003	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy I/ko1.2	ks	1,000	1 000,96	1 000,96	
38	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	14,000	21,59	302,26	
39	K	460490051	oddělení a krytí spojky do 6kV	ks	1,000	404,47	404,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.I	m	14,000	60,22	843,08	
41	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,980	386,30	378,57	
42	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy I	m2	7,300	59,08	431,28	
43	K	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.I/ko1.2	m	6,000	255,64	1 533,84	
44	K	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	m2	3,000	248,82	746,46	
45	K	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	12,000	68,17	818,04	
46	K	460080102	bourání betonu / podklad. vrstev tl.10cm	m2	3,000	284,04	852,12	
47	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	6,000	21,59	129,54	
48	K	460560303	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.I	m	6,000	129,52	777,12	
49	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,050	386,30	405,62	
50	K	460650021	betonová vozovka/podklad.vrstva 10cm vč.materiálu	m2	3,000	236,32	708,96	
51	K	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	3,000	1 136,17	3 408,51	
52	K	460030092	vytrhání obrub ležatých z malty	m	1,000	97,71	97,71	
53	K	460650098	obrubník ležatý/beton/ pokládka do MC vč.materiálu	m	1,000	511,27	511,27	
54	K	460080101	rozbourání betonového základu	m3	0,300	5 970,57	1 791,17	
55	K	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	0,600	3 976,58	2 385,95	
56	K	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	3,000	454,47	1 363,41	
57	K	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	8,000	119,30	954,40	
58	K	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	2,000	5 731,95	11 463,90	
59	K	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.I/ko1.2	m3	0,800	1 596,31	1 277,05	
60	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,800	386,30	309,04	
61	K	460440011	provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat	m	6,000	227,23	1 363,38	
62	K	460440012	provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat	ks	8,000	227,23	1 817,84	
63	K	460440016	proviz zajištění kabelu při křížení potrubí vč.mat	ks	3,000	227,23	681,69	
64	K	460440021	vytyčení podzemních inženýrských sítí	ks	1,000	1 136,17	1 136,17	
65	K	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,020	113 616,55	2 272,33	
66	K	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy (do 100m)	ks	1,000	5 680,83	5 680,83	

D D6 Ostatní náklady 1 12 724,96

67	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,000	340,85	681,70	
68	K	219000211	nakladní auto 5t	km	20,000	56,81	1 136,20	
69	K	219000215	osobní automobil	km	40,000	34,08	1 363,20	
70	K	219000221	autojeřáb AD080 do výšky 12m, včetně dopravy	hod	2,000	2 272,33	4 544,66	
71	K	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	2,000	1 363,40	2 726,80	
72	K	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	20,000	45,45	909,00	
73	K	219000232	napojení na stávající síť veřejného osvětlení	hod	1,000	1 363,40	1 363,40	

D D7 Ostatní náklady 2 7 953,13

74	K	Pol5	doprava dodávek	ks	1,000	568,08	568,08	
75	K	Pol6	přesun dodávek	ks	1,000	568,08	568,08	
76	K	Pol7	prořez	ks	1,000	568,08	568,08	
77	K	Pol8	materiál podružný	ks	1,000	568,08	568,08	
78	K	Pol9	PPV pro elektromontáže	ks	1,000	568,08	568,08	
79	K	Pol10	PPV pro zemní práce	ks	1,000	568,08	568,08	
80	K	Pol1	zařízení staveniště	ks	1,000	568,08	568,08	
81	K	Pol2	kompletační činnost	ks	1,000	568,08	568,08	
82	K	Pol3	revize	ks	1,000	2 840,41	2 840,41	
83	K	Pol4	investorská činnost	ks	1,000	568,08	568,08	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jeseník

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 6. 2022

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

IČ:

026 57 392

DIČ:

CZ02657392

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

176 559,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 559,93	21,00%	37 077,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

213 637,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 2. 6. 2022

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

176 559,93

VON - Vedlejší a ostatní náklady

176 559,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova místních komunikací ul. Dittersdorfova, Poštovní a řešení přechodu pro chodce

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 2. 6. 2022

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

176 559,93

D

VON

Vedlejší a ostatní náklady

176 559,93

1	K	033002000_X	Vybudování zařízení staveniště. Náklady se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení sta	soubor	1,000	5 680,81	5 680,81	
2	K	032903000_X	Provoz zařízení staveniště Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a	soubor	1,000	3 408,49	3 408,49	
3	K	039002000_X	Odstranění zařízení staveniště. Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení sta	soubor	1,000	3 408,49	3 408,49	
4	K	010001000_X	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí.	soubor	1,000	5 680,81	5 680,81	
5	K	011002000_X	Zajištění veškerých předepsaných průzkumů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a které nejsou obsaženy v položkovém se	soubor	1,000	9 089,29	9 089,29	
6	K	012303000_X	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně výškopisu a polohopisu a nově položených IS, v rozsahu dle SOD a v rozsahu nezbytném pro zápis změn do katastru nemovitostí.	soubor	1,000	31 812,53	31 812,53	
7	K	013254000_X	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání v požadované formě a množství dle SoD.	soubor	1,000	9 089,29	9 089,29	
8	K	023103000_X	Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění	soubor	1,000	1 136,16	1 136,16	
9	K	032903001_X	Zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště po celou dobu výstavby.	soubor	1,000	3 408,49	3 408,49	
10	K	034403000_X	Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby - zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek komunikací dotčených stavbou, včetně projednání s ODSH a Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dopravního značení - dodání dopravních	soubor	1,000	69 192,64	69 192,64	
11	K	042503000_X	Zajištění součinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a NV č. 591/2006 Sb., v platném znění. Před zahájením prací zpracování rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technologických a praco	soubor	1,000	1 136,16	1 136,16	
12	K	049002000_X	Zajištění fotodokumentace stavby v rozsahu dle smlouvy o dílo.	soubor	1,000	1 136,16	1 136,16	
13	K	056002000_X	Náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovací bankovní záruky v rozsahu dle SoD	soubor	1,000	28 404,05	28 404,05	
14	K	032403000_X	Zřízení všech potřebných dočasných přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem včetně jejich následného odstranění a provedení požadovaných opatření na dotčených stavbách, pozemcích a zařízeních.	soubor	1,000	1 704,24	1 704,24	
15	K	034203000_X	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž.	soubor	1,000	1 136,16	1 136,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	034303000_X	Označení hranice staveniště, zamezení vstupu nepovolaným osobám na staveniště, vymezení staveniště od prostoru přístupného veřejnosti.	soubor	1,000	1 136,16	1 136,16	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	

Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST