



Popis stavby: 011923 - Odstranění hospodářské části hájovny Barbora č.p. 104 Majdalena  
Popis objektu: 011923 - Odstranění hospodářské části hájovny Barbora č.p. 104 Majdalena  
Popis rozpočtu: 011923 - Odstranění hospodářské části hájovny Barbora č.p. 104 Majdalena

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 426,00	1
98	Demolice	HSV			318 632,14	64
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			169 185,20	34
Cena celkem					494 243,34	100



## Položkový rozpočet

S:	011923	Odstranění hospodářské části hájovny Barbora č.p. 104 Majdalena
O:	011923	Odstranění hospodářské části hájovny Barbora č.p. 104 Majdalena
R:	011923	Odstranění hospodářské části hájovny Barbora č.p. 104 Majdalena

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>6 426,00</b>
1	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	428,40000	15,00	6 426,00
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice</b>				<b>318 632,14</b>
2	981011313R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 20%,MVC,post.roz	m3	1 409,87671	226,00	318 632,14

Budovy výšky do 35 m.

$((40,794*7,815*3,28)+(3,9075*4,174))$

1 061,99067

$((9,123*4,963*2,38)+(2,48*2,52))$

114,00993

$((4,936*6,05*2,98)+(4,94*2,97))$

103,66294

$((8,67*2,58*3,12)+(1,29*1,293))$

71,45800

$((2,763*3,77*2,76)+(1,38*0,52))$

29,46717

$8,368*0,2*3,5*5$

29,28800

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>169 185,20</b>
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	563,95068	45,00	25 377,78
		$1409,87671*0,2*2$		563,95068		
4	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	8 459,26020	8,00	67 674,08
		$563,95068*15$		8 459,26020		
5	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	563,95068	35,00	19 738,27
6	9799990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	563,95068	100,00	56 395,07