

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 - Líšina

Objekt:

SO 181 - Přejídné dopravní značení

Soupis:

SO 181 - Přejídné dopravní značení

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

TSK hl.m.Prahy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 034 129,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 034 129,35	21,00%	637 167,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 671 296,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 - Líšina

Objekt:

SO 181 - Přechnodné dopravní značení

Soupis:

SO 181 - Přechnodné dopravní značení

Místo: Praha

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: TSK hl.m.Prahy

Projektant: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ing.Doležalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 034 129,35

D HSV Práce a dodávky HSV 3 009 595,35

D 5 Komunikace pozemní 2 905 660,80

1	K	572241111	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	980,000		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

PP Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 20 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/572241111

VV spodní vrstva - délka 28 km, šířka 7m, odhad 0,5% plochy

VV 28000,0*7,0*0,005 980,000

2	K	572241112	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	2 940,000		
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--

PP Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/572241112

VV horní vrstva - délka 28 km, šířka 7m, odhad 1,5% plochy

VV 28000,0*7,0*0,015 2 940,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 551,24

3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	10,000		
---	---	-----------	--	-----	--------	--	--

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913121111

VV "IS 11c" 6 6,000

VV "B1" 2 2,000

VV "E13" 2 2,000

VV Součet 10,000

4	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	2,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913121112

VV "IS11a" 2 2,000

5	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 700,000		
---	---	-----------	---	-----	-----------	--	--

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913121211

VV "odhad 9 měsíců - 270 dní" 10*270 2 700,000

6	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	540,000		
---	---	-----------	---	-----	---------	--	--

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913121212

VV "odhad 9 měsíců - 270 dní" 2*270 540,000

7	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	2,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913221111

8	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	540,000		
---	---	-----------	--	-----	---------	--	--

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913221211

VV "odhad 9 měsíců - 270 dní" 2*270 540,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	10,000		
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913921131				
	VV		"Úpravy směrového dopravního značení budou provedeny více násobným				
	VV		přeškrtnutím páskou s oranžovo-černým pruhem šířky 50 mm." viz PD TZ kapitola 4.1				
	VV		"odhad" 10		10,000		
	D	998	Přesun hmot				6 383,31
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	603,337		
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 534,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
11	K	013294000c	Ostatní dokumentace	kpl	1,000		
	PP		Ostatní dokumentace				
	VV		pasportizace objízdných tras				
	VV		1		1,000		
12	K	013294000d	Ostatní dokumentace	kpl	1,000		
	PP		Ostatní dokumentace				
	VV		pasportizace dopravního značení				
	VV		1		1,000		
	D	VRN7	Provozní				
13	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000		
	PP		Projednání DIO a zajištění DIR				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/072103001				
	VV		- Podrobné zpracování a projednání DIO dle předaného harmonogramu postupu výstavby před zahájením staveb prací včetně zajištění DIR				
	VV		- DIO projednat s Policií České republiky a odborem dopravy hl.m.Prahy				
	VV		1		1,000		