

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0334A17

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Vendel
Tel.: 572525273, mobil: 728932186
E-mail: Ladislav.Vendel@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Organizační složka: **PORR a.s., odštěpný závod – Morava**
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006,
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 109 110 7720/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu-Morava a Jan Vaculík, vedoucím provozní jednotky Zlín odštěpného závodu-Morava – na základě plné moci - společně**
Tel.: 577 129 520
E-mail: jan.vaculik@porr.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Jan Vaculík, vedoucí PJ Zlín OZ - Morava, autorizovaný technik v oboru DS, mobil: 724 163 295, Ing. Pavel Honzárek, vedoucí inženýr OZ – Morava, autorizovaný inženýr v oboru DS, mobil: 602 489 091 a Radim Kokeš, stavbyvedoucí, tel.: 602 695 299 (každý samostatně)**
Tel.: 577 129 520
E-mail: jan.vaculik@porr.cz
Sídlo: Skály 870, 763 62 Tlumačov
(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatel ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění

- přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku
 - 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: Regenerace sídliště 28. října, Uherské Hradiště – 1. etapa

Územní souhlas: č.j. MUUH-SO/53172/2014/Bu Spis/11595/2014/B51 ze dne 8. září 2014 vydané MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ, stavební odbor

Stavební povolení: č.j. MUUH-SO/53172/2014/Bu Spis/11595/2014/B51 ze dne 8. září 2014, nabylo právní moci 15.10.2014 vydané MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ, stavební odbor

Místo stavby: Uherské Hradiště

Projektová dokumentace: Revitalizace veřejných prostranství Pod Svahy a 28. října, vypracoval Ing. Josef ŠICO, 763 62 Tlumačov, Zakázkové číslo: 2013/08/10, datum 11/2016

Autorský dozor: Ing. Josef Šico, projektant, mobil: 604 723 064

Koordinátor BOZP objednatel: bude sdělen zápisem do stavebního deníku

Technický dozor stavebníka: bude sdělen zápisem do stavebního deníku

Stavbyvedoucí Zhotovitele: Radim Kokeš, stavbyvedoucí, tel.: 602 695 299, e-mail radim.kokes@porr.cz

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty

SO201a	KOMUNIKACE-ČÁST1-2A
SO201b	KOMUNIKACE-ČÁST2-2D
SO202a	Parkoviště - 2A
SO202b	Parkoviště - 2D
SO203a	Chodníky- 2D
SO204a	Veřejné osvětlení - část1- 2A
SO204B	Veřejné osvětlení - část2 - 2D
SO206	Parkové a sadové úpravy
SO207	Sportovní hřiště
SO208	Mobiliář

3. LHŮTY A TERMÍNY

3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště (předpoklad): **1. 6. 2017**

3.2. Termín dokončení díla se sjednává na nejpozději do **30. 11. 2017**

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1. **Cena díla bez DPH celkem**

9 338 007,- Kč

4.1.2. Výše DPH

1 960 981,- Kč

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH

11 298 988,- Kč

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zádržné (pozastávka) se nesjednává. Konečnou fakturu (na zbývající část ceny díla) je Zhotovitel oprávněn vystavit až po ukončení předávacího řízení, tedy po předání a převzetí prováděného díla bez vad a nedodělků.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla sjedná na zajištění svého závazku, vyplývajícího z této smlouvy, bankovní záruku za řádné provedení prováděného díla ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí Obchodní podmínky.
- 5.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu sjednané záruční lhůty prováděného díla, sjedná na zajištění svých závazků bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí Obchodní podmínky. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem dle bodu 19.1.1. Obchodních podmínek musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 5.4. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 5.5. Zkušební provoz dle bodu 15. 4. Obchodních podmínek, není Objednatelem požadován.
- 5.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se následně zapojí do realizace díla, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zasílání plateb je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nedojde mezi Zhotovitelem a dalšími subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé porušení tohoto závazku a současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 5.10. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.
- 5.11. Zhotovitel je povinen umístit na dobře viditelném místě v prostorách stavby stálou informační tabuli bezprostředně po zahájení prací, nejpozději následující pracovní den. Informační tabule (celobarevná plachta) bude provedena v rozměrech obvyklých cca 2 x 2,5 m s uvedením údajů o stavbě, údajů o zhotoviteli, stavbyvedoucím, objednateli, o osobách vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru, BOZP, termínu výstavby. Grafický podklad pro výrobu informační tabule bude předána zhotoviteli zdarma objednatel, a to v dostatečném předstihu. Zhotovitel je povinen náklady na informační tabuli započítat do celkové ceny prováděného díla, a to do položky položkového rozpočtu ostatní náklady.
- 5.12. K termínu předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen umístit na dobře viditelném místě stálou informační tabuli - pamětní desku z nerezového materiálu. Informační tabulka o velikosti min. 300mm x 400 mm bude nainstalována ke dni ukončení realizace podle protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Náklady na zhotovení a umístění trvalé pamětní desky je zhotovitel povinen započítat do celkové ceny prováděného díla, a to do položky položkového rozpočtu ostatní náklady.
- 5.13. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti,

ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele nebo v registru smluv v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 6.3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti po 1.7.2017 je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 6.5. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
- 6.6. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 6.7. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 952/57/RM/2017

V Uherském Hradišti dne 25. 05. 2017

V Tlumačově dne 23-05-2017

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk PROCHÁZKA

místostarostou

Za Objednatele:

Ing. Jan Pešek
vedoucí

odštěpného závodu-Morava

Za Zhotovitele: PORR a.s.

Jan Vaculík
vedoucí provozní jednotky Zlín
odštěpného závodu-Morava
(na základě plné moci)

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Příloha č. 3 Plná moc pro Jana Vaculíka

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

PŘEZKUMAL

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

**ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
pro veřejnou zakázku na stavební práce**

Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchytky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

1. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek

1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

- 1.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- 1.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
- 1.1.1.3. **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 1.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.
- 1.1.1.5. **Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací)** doba mezi Termínem zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a převjímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- 1.1.1.6. **Méněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.1.7. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
- 1.1.1.8. **Objednatelem** osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
- 1.1.1.9. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
- 1.1.1.10. **Položkovým rozpočtem** Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.
- 1.1.1.11. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- 1.1.1.12. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.13. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

- 1.1.1.14. **Smluvní stranou** osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
- 1.1.1.15. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.1.16. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.17. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi stavební práce.
- 1.1.1.18. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.1.19. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.1.20. **Vícepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.1.1.21. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.1.22. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.1.23. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.1.24. **Termín dokončení** den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- 1.1.1.25. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.1.26. **Poddodavatelem** osoba, která na veřejné zakázce bude fyzicky plnit určité stavební práce nebo služby.
- 1.1.1.27. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.
- 1.1.1.28. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťující speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
- 1.1.1.29. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla

- 3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je řádně zhotoveno, pokud splňuje tyto požadavky jako celek i jako jednotlivá jeho část.
- 3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
- 3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.4.7. zajištění kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného pro podmínky prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů pokud to provedení díla vyžaduje,
 - 3.1.4.8. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle EN, ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací nebo vyplývajících z dokladové části projektové dokumentace, zejména doložení dokladů pro řádnou kolaudaci stavby (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), přičemž pro potřeby této smlouvy se považují normy EN, ČSN za závazné.

- 3.1.4.9. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 3.1.4.10. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.4.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě vč. projednání a uzavření smluv o odběru energií u správce sítě,
- 3.1.4.12. odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 3.1.4.13. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.4.14. náklady na zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů, náklady na provedení dílenské dokumentace,
- 3.1.4.15. náklady na pojištění zhotovitele.

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
 - 3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.
- 3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

3.4. Předání příslušné dokumentace

- 3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednávána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení

této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

- 3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací

- 4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené Smlouvou.
- 4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.2.3. Prodloužení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací.

- 4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.
- 4.3.2. Zhotovitel uvede do harmonogramu dílčí termíny dokončení min. v rozsahu:
- dokončení bouracích prací,
 - dokončení stavební připravenosti pro zřízení stálých přípojných míst elektro, vody a plynu vč. předání potřebné dokladové části. Tento dílčí termín je zhotovitel povinen stanovit nejpozději 30dní před termínem dokončením díla.
- 4.3.3. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.
- 4.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

- 4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatel k projednání.
- 4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
- 4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny

- 5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuté ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo

- 5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatel v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
- 5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- 5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatel stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 5.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou

podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
- 5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud položky víceprací v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny ponížené o tolik procentních bodů, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo.
- 5.6.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnového listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejmeně 30 dnů.
- 5.6.4. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.

6.3. Lhůty splatnosti

- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.

6.4. Platby za Vícepráce

- 6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 6.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.5.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.5.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.
- 6.5.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 6.5.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - 6.5.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 6.5.4.3. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení

7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

7.6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

7.6.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut

7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.8. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

7.8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmětu plnění.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

8.3. Publicita stavby na Staveništi

8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit

prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.

- 8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
- 8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).
- 8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatel.
- 8.3.5. Podmínky publicity stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity nevymezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.5. Užívání staveniště

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

- 8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasicími prostředky.
- 8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.8. Vykližení staveniště

- 8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel objednatel zřídí stavební deník vlastní.
- 9.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 9.1.3. Zázpisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. Originál stavebního deníku bude Objednateli Zhotovitelem předán současně s doklady k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1. Kontrola provádění prací

- 10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.2. Kontrolní dny

- 10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor.
- 10.2.5. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který objednatel nebo jím pověřený technický dozor rozešle ostatním zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru nejpozději do tří dnů ode dne konání Kontrolního dne formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.
- 10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.

10.3. Četnost kontrolních dnů

- 10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 2x v kalendářním měsíci
- 10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva).
- 10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
- 10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1. Technický dozor

- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
- 11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

11.2. Oprávnění Technického dozoru

- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu plnění ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění;
- 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. Pokyny Objednatele

- 13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

- 13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použití materiály a výrobky

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 13.2.2. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.
- 13.2.3. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k posouzení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá požadavkům stanoveným touto smlouvou. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
- 13.2.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostatečném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 13.2.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.
- 13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.

- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytnou na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
- 13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatelů povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci je objednatel nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.

13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- 13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8. Archeologické nálezy

- 13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. Zastavení prací z důvodu provádění archeologických prací není důvod k odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele.

14. PODDODAVATELÉ

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele a to před zahájením plnění veřejné zakázky Poddodavatelem (zápisem do Stavebního deníku/Dodatkem smlouvy).
- 14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 14.1.4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění budou podílet a to nejpozději 10 dnů před zahájením plnění ze strany poddodavatele.
- 14.1.5. Všichni pracovníci každého z poddodavatelů musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a řádně uvedeni ve stavebním deníku.

14.2. Změna Poddodavatele

- 14.2.1. Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.
- 14.2.2. Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3. Věcné omezení prací prováděných poddodavatelsky

- 14.3.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny Poddodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.
- 14.3.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů pokud to provedení díla vyžaduje.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

15.2. Individuální vyzkoušení

- 15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.

15.3. Komplexní vyzkoušení

- 15.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.
- 15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.
- 15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.
- 15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení zkušebního provozu.
- 15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

15.4. Zkušební provoz

- 15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.
- 15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.

- 15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušební provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.
- 15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušební provozu předat Objednateli provozní řád na zkušební provoz.
- 15.4.5. Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel.
- 15.4.6. Součástí zkušební provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

16.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
 - 16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - 16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - 16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - 16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodětky, musí protokol obsahovat i:
 - 16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělek
 - 16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - 16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek
- 16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodětky

- 16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodětky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělek včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělek, pak platí, že Vady a Nedodětky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodětky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodětky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- 16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
- 16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- 16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
- 16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
- 16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- 16.4.1.7. originál stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací
- 16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
- 16.4.1.9. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců.
- 16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.3.1. územní rozhodnutí;
 - 16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňkůTyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 16.4.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5. Publicita dokončené stavby

- 16.5.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla
- 16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.
- 16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před Termínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatелеm.
- 16.5.7. Podmínky publicity dokončené stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity nevynezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

16.6. Kolaudace

- 16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

- 16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1. Odpovědnost za jakost a vady díla

- 17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za jakost a Vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude minimálně po dobu záruční lhůty způsobilé svému účelu a užití a bude mít po dobu záruční lhůty sjednané vlastnosti s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
- 17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty

- 17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky

- 17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.

17.4. Způsob uplatnění reklamace

- 17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- 17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- 17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu

nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

- 17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1. Vlastnictví díla

- 18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle

- 18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

19.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli Bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.
- 19.1.3. Z Bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá Bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

- 19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.1.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, předloží zhotovitel nejpozději 14 dnů před původně určeným termínem předání a převzetí díla objednateli originál nové záruční listiny, ve které bude uvedena nově sjednaná bankovní záruka na dobu, o níž byla prodloužena lhůta plnění. Nová bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za řádné plnění záručních podmínek, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelům nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 7.6. až 7.8. těchto obchodních podmínek.
- 19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1. Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
- 20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- 20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - 20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - 20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou.

20.2. Pojištění díla

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
- 20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

- 20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- 20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
- 20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- 20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- 20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
- 20.2.1.7. krádeží.
- 20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

20.3. Pojištění zaměstnanců

- 20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

20.4. Pojištění Poddodavatelů

- 20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

20.5. Doklady o pojištění

- 20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději při předání staveniště. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
- 20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. Definice vyšší moci

- 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. ZMĚNA SMLOUVY

22.1. Forma změny Smlouvy

- 22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.

- 22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

23. Odstoupení od smlouvy

23.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

- 23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
- 23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.3. Den účinnosti odstoupení

- 23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- 23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 23.4.1.6. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH.

24.ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1. Volba práva

24.1.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.


24.1.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími.

V Uherském Hradišti dne 25. 05. 2017

V Tlumačově dne 23-05-2017


Ing. Stanislav Blaha
starosta města
Ing. Zdeněk PROCHÁZKOU
místostarostou


Ing. Jan Pešek
vedoucí
odštěpného závodu-Morava


Jan Vaculík
vedoucí provozní
jednotky Zlín odštěpného
závodu-Morava
(na základě plné moci)

Za Objednatel:

Za Zhotovitele: PORR a.s.



PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	ON+VN	139 000	21	29 190,00	168 190
2	SO201a	2 691 962	21	565 311,92	3 257 273
3	SO201b	972 116	21	204 144,43	1 176 261
4	SO202a	1 531 357	21	321 584,90	1 852 942
5	SO202b	155 210	21	32 594,00	187 804
6	SO203a	2 013 926	21	422 924,53	2 436 851
7	SO204a	675 705	21	141 898,05	817 603
8	SO204B	167 525	21	35 180,25	202 705
9	SO206	206 954	21	43 460,29	250 414
10	SO207	570 241	21	119 750,52	689 991
11	SO208	214 012	21	44 942,52	258 955
Celkem		9 338 007		1 960 981,41	11 298 988

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
ON+VN	Ostatní a vedlejší náklady pro celou stavbu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201618	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.R		Náklady na m.j.	0
Projektant	JOSEF ŠICO ING.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JOSEF ŠICO ING.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	139 000		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	139 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	139 000		
	ZRN+ost.náklady+HZS	139 000		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	139 000 Kč
DPH	21,0 %	29 190 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		168 190 Kč

Poznámka :

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.	Rozpočet :
Objekt :	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady pro celou stavbu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	110 000	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	29 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		139 000	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady pro celou stavbu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	005211020R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
3	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
6	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
7	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla.	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
8	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek.	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
9	005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule apod.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				110 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
10	005111020R	Vytyčení stavby Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
11	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
12	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
13	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
14	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				29 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S0201a	KOMUNIKACE-ČÁST1-2A		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201618	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.Ř		Náklady na m.j.	0
Projektant	JOSEF ŠICO ING.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JOSEF ŠICO ING.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel	JOSEF ŠICO ING.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	2 691 962		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 691 962		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 691 962		
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 691 962		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		2 691 962 Kč
DPH		21,0 %		565 312 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 257 274 Kč

Poznámka :

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.	Rozpočet :
Objekt :	SO201a KOMUNIKACE-ČÁST1-2A	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	193 303	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	260 689	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	185 042	0	0	0	0
5 Komunikace	411 504	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	11 399	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	859 712	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	73 390	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	120 418	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	427 180	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 601	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	147 724	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 691 962	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO201a KOMUNIKACE-ČÁST1-2A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	220,60	61,30	13 522,78				
		Rozšíření větve 2A								
		rozšíření:((298+44+20)*0,5)*0,55		99,55						
		prahy:(136+42)*0,3		53,40						
		křížovanky:(133,5+68+12+10+2)*0,3		67,65						
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	220,60	10,70	2 360,42				
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	35,00	468,30	16 390,50				
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	85,73	119,80	10 269,86				
		rýhy:9*2,5*1,1*1,5		37,13						
		rozšíření pro vpusti:9*2*1,5*1,8		48,60						
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	85,73	10,70	917,26				
6	151101101R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	72,00	79,10	5 695,20				
		9*2,5*1,6*2		72,00						
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	72,00	20,50	1 476,00				
		Aktualizace-Název v DZ:								
		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m,								
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	85,73	24,30	2 083,12				
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tam a zpět	m3	18,00	53,50	963,00				
		Aktualizace-Název v DZ:								
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m,								
		2*9		18,00						
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	297,33	69,30	20 604,62				
		220,6+85,725-9		297,33						
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 násyp	m3	9,00	45,50	409,50				
		Aktualizace-Název v DZ:								
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3,								
12	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudrzných a nesoudrzných	m3	9,00	50,10	450,90				
		45*0,2		9,00						
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	306,33	16,10	4 931,83				
		Aktualizace-Název v DZ:								
		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m,								

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO201a KOMUNIKACE-ČÁST1-2A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		220,6+85,725		306,33						
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 85,725*0,6	m3	51,44 51,44	130,40	6 707,12				
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	23,00	694,90	15 982,70				
16	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	23,00	53,50	1 230,50				
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	90,00	10,00	900,00				
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním větev2A:1491,8+313,6+12 odpočet frézování:-1782,1 lokální sanace:1782,1*0,05 křížovatky:10+2+68+133,5 prahy:42+137	m2	516,91 1 817,40 -1 782,10 89,11 213,50 179,00	11,50	5 944,41				
19	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	90,00	33,40	3 006,00				
20	P.C.	Dodání humózní hlíny 90*0,1	M3	9,00 9,00	470,80	4 237,20				
21	P.C.	Poplatek za skládku 297,325*1,8	t	535,19 535,19	140,00	74 925,90				
22	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 90*0,03*1,02	kg	2,75 2,75	107,00	294,68	0,00100	0,00275		
Celkem za 1 Zemní práce						193 303,49		0,00275		
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce									
23	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu zvýšené prahy - plochy 136+38	m2	174,00 174,00	34,90	6 072,60			-0,22500	-39,15000
24	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	191,11	58,80	11 236,97			-0,23500	-44,90968
25	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm zvýšené plochy - zpomalovací prahy 136+38	m2	174,00 174,00	61,50	10 701,00			-0,22500	-39,15000
26	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm sanace lokálních oprav 5% plochy větev 2A-lokální opravy:1782,1*0,05 křížovatky:92+10	m2	191,11 89,11 102,00	166,90	31 895,42			-0,31600	-60,38918
27	113151311R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.2 cm	m2	1 782,10	35,00	62 373,50			-0,02400	-42,77040

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO201a KOMUNIKACE-ČÁST1-2A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		1359,5+422,6		1 782,10						
28	113151312R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 3 cm úprava nivelety směrem dolů 60% plochy 1782,1*0,6	m2	1 069,26	38,20	40 845,73			-0,03600	-38,49336
29	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých větev 2A - pravá strana: 16+296+59+20,5 větev 2A - levá strana: 11+298+42+2,8	m	745,30 391,50 353,80	57,20	42 631,16			-0,14500	-108,06850
30	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	745,30	30,60	22 806,18			-0,11500	-85,70950
31	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 297+2+6+5+5+7+6	m	328,00 328,00	58,80	19 286,40				
32	P.C.	Odstranění uliční vpusti	ks	8,00	1 605,00	12 840,00				
Celkem za		11 Přípravné a přídružené práce				260 688,97				-458,64062
Díl: 12	Odkopávky a prokopávky									
33	P.C.	Sanace podloží - výměna podloží 40cm 70% plochy HL. 40CM 516,905*0,7	m2	361,83 361,83	511,40	185 041,65				
Celkem za		12 Odkopávky a prokopávky				185 041,65				
Díl: 5	Komunikace									
34	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm 516,905 zpomal.prahy:-179	m2	337,91 516,91 -179,00	125,10	42 271,92				
35	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm zpomal.prahy:137+42	m2	179,00 179,00	136,00	24 344,00	0,37080	66,37320		
36	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m2	337,00	273,00	92 001,00				
37	567132113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl. 18 cm	m2	337,00	365,00	123 005,00				
38	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl. 20 cm	m2	137,00	406,40	55 676,80	0,51086	69,98782		
39	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	45,00	1 649,00	74 205,00				
Celkem za		5 Komunikace				411 503,72		136,36102		
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
40	567114111U00	Podkl beton tř PBI tl 100mm	m2	42,00	271,40	11 398,80				
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				11 398,80				
Díl: 57	Kryty šterkových a živičných komunikací									
41	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	2 020,00	10,50	21 210,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO201a KOMUNIKACE-ČÁST1-2A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK 2x větev 2A								
		134+314+68+1492+10+2		2 020,00						
42	577114124R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	2 020,00	213,00	430 260,00				
43	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	2 020,00	4,30	8 686,00				
44	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,4 kg/m2	m2	4 040,00	11,90	48 076,00				
		2020*2		4 040,00						
45	P.C.	Beton asfalt. BBTM 3 cm	m2	2 020,00	174,00	351 480,00				
		Hutněná asfaltová vrstva s asfaltem modifikovaným pryžovým granulem								
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živичných komunikací				859 712,00				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací								
46	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	179,00	228,50	40 901,50	0,07390	13,22810		
		Aktualizace-Název v DZ:								
		Klad zámk dl tl 80 skA 300m2- chod,								
		zpom.prahy:137+42		179,00						
47	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	148,00	172,60	25 544,80				
		zpomalovací prahy, zvýšená plocha								
		137+42		179,00						
		odpočet barevná:-31		-31,00						
48	59245031	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená	m2	31,00	224,00	6 944,00				
		zpomalovací prahy , zvýšená plocha								
		5,6+4+4,4+4,1		18,10						
		5,6+7,3		12,90						
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				73 390,30		13,22810		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení								
49	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	4,13	790,20	3 259,58				
		10*2,5*1,1*0,15		4,13						
50	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	25,00	40,20	1 005,00				
		Aktualizace-Název v DZ:								
		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200,								
		10*2,5		25,00						
51	871355221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	25,00	189,20	4 730,00				
52	877375121RT3	Výřez a montáž tvarovky z PVC	kus	10,00	1 482,70	14 827,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO201a KOMUNIKACE-ČÁST1-2A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Výřez a montáž tvarovky z plastu na stávající potrubí přípojky , příp.potrubí kanalizace, vč. dodávky PVC přesuvky a odbočky								
53	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	10,00	5 350,00	53 500,00				
54	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	10,00	2 747,80	27 478,00				
55	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	1 734,50	5 203,50				
56	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	1 012,90	5 064,50				
57	P.C.	Dodání a osazení sifonu-protizápachová uzávěra	ks	10,00	535,00	5 350,00				
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				120 417,58				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
58	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 jednořádek podél obruby	m	715,20	245,30	175 438,56				
		767		767,00						
		odpočet prahy:-(10,6+8,2+14,5+4,5)-7*2		-51,80						
59	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 Aktualizace-Název v DZ: Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, Větev 2A-pravá strana:20+59+308+11 Větev-2A-levá strana :351,50+17,50 prahy:4*2+5*2+5,5+7	m	797,50	234,80	187 253,00				
				398,00						
				369,00						
				30,50						
60	P.C.	zalití spáry asfaltovou zálivkou za tepla 2+6+5+5+6	m	24,00	64,20	1 540,80	0,00002	0,00048		
				24,00						
61	P.C.	Chráníčka-Dvouplášťová trubka určená pro mechanickou ochranu kabelů	m	16,00	80,30	1 284,80				
62	P.C.	Dodání a osazení TK žlabu	m	16,00	254,70	4 075,20				
63	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A 24*0,0012*1,02	T	0,03	26 750,00	786,45	1,00000	0,02940		
				0,03						
64	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm 797,5*1,01 odpočet nájezdový:-341,782 odpočet přechodový:-2*19	kus	425,69	73,10	31 118,16				
				805,48						
				-341,78						
				-38,00						
65	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý levá atrana:(5*2+5+2,5+14)*1,01	kus	341,78	58,90	20 130,96				
				31,82						

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO201a KOMUNIKACE-ČÁST1-2A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		pravá strana:(6,6+8,6+40,5+68,10+49,7+10+67,20)*1,01		253,21						
		popelnice:4*2*1,01		8,08						
		brána ke stadionu:8*1,01		8,08						
		bezbarierovy:(3+3+2+2)*1,01		10,10						
		prahy:4*2+5*2+5,5+7		30,50						
66	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	19,00	146,10	2 775,90				
67	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	19,00	146,10	2 775,90				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				427 179,73		0,02988		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
68	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	149,62	10,70	1 600,95				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 600,95				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
69	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 509,51	9,90	14 944,12				
		příplatek za další 4 km								
		4*(60,38918+108,0685+85,7095+39,15+44,90967+39,15)		1 509,51						
70	P.C.	Poplatek za skládku - suti	t	60,39	165,00	9 964,22				
		živice								
		frézovaná bude poskytnuta zhotoviteli								
71	P.C.	Poplatek za skládku - suti	t	377,38	214,00	80 758,64				
		1509,5074/4		377,38						
72	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	458,64	58,90	27 013,93				
73	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	458,64	32,80	15 043,41				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				147 724,32				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO201b	KOMUNIKACE-ČÁST2-2D		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201618	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.Ř		Náklady na m.j.	0
Projektant	JOSEF ŠICO ING.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JOSEF ŠICO ING.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel	JOSEF ŠICO ING.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	972 116		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	972 116		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	972 116		
	ZRN+ost.náklady+HZS	972 116		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		972 116 Kč
DPH		21,0 %		204 144 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 176 260 Kč

Poznámka :

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.	Rozpočet :
Objekt :	SO201b KOMUNIKACE-ČÁST2-2D	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	102 991	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	107 747	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	170 756	0	0	0	0
5 Komunikace	312 499	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	80 387	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	13 289	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	97 870	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 381	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	81 198	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	972 116	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO201b KOMUNIKACE-ČÁST2-2D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	134,25	61,30	8 229,53				
		477*0,5		238,50						
		odpočet odstranění konstrukce:-417*0,25		-104,25						
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	134,25	10,70	1 436,48				
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	18,80	468,30	8 804,04				
		37,6*0,5		18,80						
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	12,00	119,80	1 437,60				
		rýhy:4,0*1,1*1,5		6,60						
		rozšíření vpusti:1*2*1,5*1,8		5,40						
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,00	10,70	128,40				
6	151101101R00	Pažení a rozpětí stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	12,80	79,10	1 012,48	0,00099	0,01267		
		4*1,6*2		12,80						
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	12,80	20,50	262,40				
		Aktualizace-Název v DZ:								
		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m,								
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,00	24,30	291,60				
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tam a zpět	m3	39,60	53,50	2 118,60				
		Aktualizace-Název v DZ:								
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m,								
		19,8*2		39,60						
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	126,45	69,30	8 762,99				
		(134,25+12)-19,8		126,45						
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 násyp	m3	19,80	45,50	900,90				
		Aktualizace-Název v DZ:								
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3,								
12	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	19,80	50,10	991,98				
		66*0,3		19,80						

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO201b KOMUNIKACE-ČÁST2-2D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot celk.(t)
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m, 134,25+12	m3	146,25	16,10	2 354,63				
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 12*0,6	m3	7,20	130,40	938,88				
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,60	694,90	2 501,64	1,70000	6,12000		
16	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	3,60	53,50	192,60				
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 135,4*2,0	m2	270,80	10,00	2 708,00				
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním VĚTEV 2D:397+5,6+4,1+2,6 ROZŠÍŘENÍ:135,4*0,5	m2	477,00 409,30 67,70	11,50	5 485,50				
19	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	270,80	33,40	9 044,72				
20	P.C.	Dodání humózní hlíny 270,8*0,1	M3	27,08	470,80	12 749,26				
21	P.C.	Poplatek za skládku 126*1,8	t	226,80	140,00	31 752,00				
22	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 270,8*0,03*1,02	kg	8,29	107,00	886,66	0,00100	0,00829		
Celkem za		1 Zemní práce				102 990,87		6,14096		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce								
23	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	417,00	58,80	24 519,60			-0,23500	-97,99500
24	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	417,00	166,90	69 597,30			-0,31600	-131,77200
25	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých 64+46+19	m	129,00	57,20	7 378,80			-0,14500	-18,70500
26	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek včetně 2D 60+63	m	123,00	30,60	3 763,80			-0,11500	-14,14500
27	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	15,00	58,80	882,00				
28	P.C.	Odstranění uliční vpusti	ks	1,00	1 605,00	1 605,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO201b KOMUNIKACE-ČÁST2-2D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
	Celkem za	11 Přípravné a přídružené práce				107 746,50				-262,61700
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky								
29	P.C.	Sanace podloží - výměna podloží 40cm 70% plochy HL.40CM 477*0,7	m2	333,90	511,40	170 756,46				
				333,90						
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				170 756,46				
Díl:	5	Komunikace								
30	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 397+5,6+4,1+2,6 rozšíření:135,4*0,5	m2	477,00 409,30 67,70	136,00	64 872,00	0,37080	176,87160		
31	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	409,30	273,00	111 738,90	0,18463	75,56906		
32	567123821R00	Podklad z kam.zpev.cementem tl.15 cm	m2	409,30	332,00	135 887,60	0,40417	165,42678		
	Celkem za	5 Komunikace				312 498,50		417,86744		
Díl:	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací								
33	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2,	m2	409,30	10,50	4 297,65				
34	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,4 kg/m2 Aktualizace-Název v DZ: Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,4 kg/m2,	m2	409,30	11,90	4 870,67				
35	P.C.	Beton asfalt.BBTM Hutněná asfaltová vrstva s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem	m2	409,30	174,00	71 218,20	0,12715	52,04250		
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				80 386,52		52,04250		
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení								
36	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 4*1,1*0,15	m3	0,66 0,66	790,20	521,53	1,89077	1,24791		
37	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 Aktualizace-Název v DZ: Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200,	m	4,00	40,20	160,80				
38	871355221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	4,00	189,20	756,80				
39	877375121RT3	Výřez a montáž tvarovky z PVC Výřez a montáž tvarovky z plastu na stávající potrubí přípojky , příp.potrubí kanalizace, vč. dodávky PVC přesuvky a odbočky Aktualizace-Název v DZ:	kus	1,00	1 482,70	1 482,70				

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO201b KOMUNIKACE-ČÁST2-2D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300, vč. dodávky PVC přesuvky 315x7,7 a odbočky 315/200								
40	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00	5 350,00	5 350,00	3,05967	3,05967		
41	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	1,00	2 747,80	2 747,80	0,15570	0,15570		
42	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 734,50	1 734,50	0,43094	0,43094		
43	P.C.	Dodání a osazení sifonu-protizápachová uzávěra	ks	1,00	535,00	535,00				
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				13 289,13		4,89422		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci								
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 Aktualizace-Název v DZ: Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,	m	135,40	234,80	31 791,92	0,14424	19,53010		
45	P.C.	zalití spáry asfaltovou zálivkou za tepla	m	15,00	64,20	963,00				
46	P.C.	Chránička-Dvouplášťová trubka určená pro mechanickou ochranu kabelů	m	105,00	80,30	8 431,50				
47	P.C.	Dodání a osazení TK žlabu 3*35	m	105,00	254,70	26 743,50				
48	P.C.	Přeložení kabelu NN	m	105,00	185,00	19 425,00				
49	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A 15*0,0012*1,02	T	0,02	26 750,00	492,20	1,00000	0,01840		
50	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm Aktualizace-Název v DZ: Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm, (135,4-(22,5+10+3+3+2+2+2+2))*1,01	kus	89,79	73,10	6 563,58				
51	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý (22,5+10+3+3)*1,01	kus	38,89	58,90	2 290,33	0,04800	1,86648		
52	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,00	146,10	584,40	0,06400	0,25600		
53	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,00	146,10	584,40	0,06400	0,25600		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				97 869,82		21,92698		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
54	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	502,87	10,70	5 380,73				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 380,73				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO201b KOMUNIKACE-ČÁST2-2D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
55	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km příplatek za další 4 km 262,617*4	t	1 050,47	9,90	10 399,63				
				1 050,47						
56	P.C.	Poplatek za skládku - suti živice 131,772	t	131,77	165,00	21 742,38				
				131,77						
57	P.C.	Poplatek za skládku - suti 97,995+18,705	t	116,70	214,00	24 973,80				
				116,70						
58	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	262,62	58,90	15 468,14				
59	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	262,62	32,80	8 613,84				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				81 197,79				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO202a	Parkoviště - 2A		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201618	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.R		Náklady na m.j.	0
Projektant	JOSEF ŠICO ING.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JOSEF ŠICO ING.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	1 531 357		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 531 357		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 531 357		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 531 357		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 531 357 Kč
DPH		21,0 %		321 585 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 852 942 Kč

Poznámka :

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.	Rozpočet :
Objekt :	SO202a Parkoviště - 2A	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	197 776	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	110 700	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	257 321	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	253 132	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	440 212	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	3 469	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	131 501	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 933	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	127 312	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 531 357	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO202a Parkoviště - 2A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 Rozšíření větve 2A 1118,01*0,4 odpočet rozebrání ploch:-739*0,2	m3	299,40	61,30	18 353,47
2	122201109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	299,40	10,70	3 203,62
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tam a zpět Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, 76,14*2	m3	152,28	53,50	8 146,98
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 299,404-76,14	m3	223,26	69,30	15 472,20
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 násyp Aktualizace-Název v DZ: Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3,	m3	76,14	45,50	3 464,37
6	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudrzných a nesoudrzných 380,7*0,2	m3	76,14	50,10	3 814,61
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m,	m3	299,40	16,10	4 820,40
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 380,7*2	m2	761,40	10,00	7 614,00
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1003,8 rozšíření:380,7*0,3	m2	1 118,01	11,50	12 857,12
10	181301102R00	Rozprostření omice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	761,40	33,40	25 430,76
11	P.C.	Poplatek za skládku 223,2640*1,8	t	401,88	140,00	56 262,53
12	P.C.	Dodání humózní hlíny 761,4*0,1	M3	76,14	470,80	35 846,71
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 760,4*0,03*1,02	kg	23,27	107,00	2 489,70
Celkem za 1 Zemní práce						197 776,46
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
14	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 21+22	m2	43,00	34,90	1 500,70
15	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 646+50+43	m2	739,00	58,80	43 453,20
16	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm 129+122+211+184	m2	646,00	61,50	39 729,00
17	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm 27+23	m2	50,00	166,90	8 345,00
18	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 34+36+51+41	m	162,00	57,20	9 266,40
19	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových 18	m	18,00	30,60	550,80
20	P.C.	Dodání palet 43/8	ks	5,38	214,00	1 150,25
21	P.C.	Očištění poskládání na palety- zámková dlažba	m2	43,00	16,10	692,30

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO202a Parkoviště - 2A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		43		43,00		
22	P.C.	Rozebrání dlažeb z vegetačních tvárníc	m2	65,00	92,50	6 012,50
		65		65,00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				110 700,15
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				
23	P.C.	Sanace podloží - výměnou podloží do hl.30cm předpoklad 60% plochy	m2	670,81	383,60	257 321,18
		30CM HLOUBKA				
		1118,01*0,6		670,81		
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				257 321,18
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
24	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	1 003,80	100,70	101 082,66
25	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	1 118,01	136,00	152 049,36
		vč.rozšíření pod obruby				
		1003,8		1 003,80		
		rozšíření:380,7*0,3		114,21		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				253 132,02
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
26	596211232U00	Klad zámek dl tl80	m2	1 003,80	228,50	229 368,30
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Klad zámek dl tl80 skC -300m2 chod,				
		parkoviště 4:52,8+65,4+52,9		171,10		
		parkoviště 5:44,1+65,4+65,4+56,6		296,90		
		parkoviště 6:40,4+65,4+65,4+40,4+40,4		252,00		
		parkoviště 7:56,6+65,4+52,8+31,6		283,80		
27	P.C.	Dodávka- barevná dlažba 210x140x80mm-vyzn. stání s distanční náličky vymezují spáry o šířce 30 mm	m2	55,55	235,90	13 104,25
		barevná dlažba pro vyznačení park. stání				
		parkoviště 4:10*5,0*0,2*1,01		10,10		
		parkoviště 5:17*5,0*0,2*1,01		17,17		
		parkoviště 6:12*5,0*0,2*1,01		12,12		
		parkoviště 7:16*5,0*0,2*1,01		16,16		
28	P.C.	Dodávka-dlažba 210x140x80mm s distanční náličky vymezují spáry o šířce 30 mm	m2	948,25	188,10	178 365,83
		1003,8		1 003,80		
		ODPOČET BAREVNÁ:-55,55		-55,55		
29	P.C.	Výplň spár kamenivem drceným do 45 kg/m2	m2	1 003,80	19,30	19 373,34
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				440 211,71
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
30	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 734,50	3 469,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				3 469,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
31	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	4,00	267,50	1 070,00
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek,				
32	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. symbol O1	m2	4,00	203,30	813,20
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.,				
33	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	4,00	53,50	214,00
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	380,70	234,80	89 388,36
		Aktualizace-Název v DZ:				

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO202a Parkoviště - 2A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,				
		PARKOVIŠTĚ4:21,6+24,1+21,6		67,30		
		PARKOVIŠTĚ5:19,9+24,1+70,6		114,60		
		PARKOVIŠTĚ6:86,6		86,60		
		PARKOVIŠTĚ7:46,5+65,7		112,20		
35	P.C.	Zabetonování patek + zemní práce beton c12/15 - patka pro značky 0,3x0,3x0,3m	ks	4,00	749,00	2 996,00
36	P.C.	Chráníčka-Dvouplášťová trubka určená pro mechanickou ochranu kabelů	m	12,00	80,30	963,60
37	P.C.	Dodání sloupků AL60/5,1+ osazení	ks	4,00	802,50	3 210,00
38	P.C.	Dodání - drobné příslušenství pro značky	ks	4,00	107,00	428,00
39	P.C.	Dodání a osazení TK žlabu	m	6,00	254,70	1 528,20
40	40444940.A	Značka dopr Aktualizace-Název v DZ: Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli2, HIG10le,	kus	4,00	695,50	2 782,00
41	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 Betonový obrubník 1000 x 100 x 250	kus	384,51	73,10	28 107,46
		380,7*1,01		384,51		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				131 500,82
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	928,34	10,70	9 933,22
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 933,22
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
43	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km příplatek za další 4 km	t	1 474,80	9,90	14 600,52
		368,7*4		1 474,80		
44	P.C.	Poplatek za skládku - suti	t	368,70	214,00	78 901,80
45	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	368,70	58,90	21 716,43
46	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	368,70	32,80	12 093,36
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				127 312,11

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO202b	Parkoviště - 2D		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201618	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.Ř		Náklady na m.j.	0
Projektant	JOSEF ŠICO ING.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JOSEF ŠICO ING.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	155 210	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	155 210	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	155 210	
	ZRN+ost.náklady+HZS	155 210	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	155 210 Kč
DPH		21,0 %	32 594 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			187 804 Kč

Poznámka :

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.	Rozpočet :
Objekt :	SO202b Parkoviště - 2D	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 844	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	30 561	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	30 247	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	52 902	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	13 765	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 890	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	155 210	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO202b Parkoviště - 2D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (103+17,2)*0,4	m3	48,08	61,30	2 947,30
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	48,08	10,70	514,46
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tam a zpět Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, 8,9*2	m3	17,80	53,50	952,30
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 48,08-8,9	m3	39,18	69,30	2 715,17
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 násyp Aktualizace-Název v DZ: Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3,	m3	8,90	45,50	404,95
6	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných 44,5*0,2	m3	8,90	50,10	445,89
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m, 48,08	m3	48,08	16,10	774,09
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 44,6*2	m2	89,20	10,00	892,00
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 102,9+17,2 rozšíření:44,6*0,3	m2	133,48	11,50	1 535,02
10	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 89,2*0,1	m2	8,92	33,40	297,93
11	P.C.	Poplatek za skládku 39,18*1,8	t	70,52	140,00	9 873,36
12	P.C.	Dodání humózní hlíny	M3	8,92	470,80	4 199,54
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 89,2*0,03*1,02	kg	2,73	107,00	292,06
Celkem za 1 Zemní práce						25 844,06
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
14	P.C.	Sanace podloží - výměnou podloží do hl.30cm předpoklad 60% plochy 30CM HLOUBKA 132,78*0,6	m2	79,67	383,60	30 560,64
Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky						30 560,64
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
15	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 102,9+17,2	m2	120,10	100,70	12 094,07
16	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm vč.rozšíření pod obruby 120,1 rozšíření:44,6*0,3	m2	133,48	136,00	18 153,28
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						30 247,35
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO202b Parkoviště - 2D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	596211232U00	Klad zámek dl tl80 Aktualizace-Název v DZ: Klad zámek dl tl80 skC -300m2 chod,	m2	120,10	228,50	27 442,85
18	P.C.	Dodávka- barevná dlažba 210x140x80mm-vyzn. stání s distanční náličky vymezují spáry o šířce 30 mm barevná dlažba pro vyznačení park. stání 7*5,0*0,2*1,01	m2	7,07	235,90	1 667,81
19	P.C.	Dodávka-dlažba 210x140x80mm s distanční náličky vymezují spáry o šířce 30 mm (120,1-7,07)*1,01	m2	114,16	188,10	21 473,55
20	P.C.	Výplň spár kamenivem drceným do 45 kg/m2	m2	120,10	19,30	2 317,93
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací						52 902,15
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 Aktualizace-Název v DZ: Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, 31,6+13,0	m	44,60	234,80	10 472,08
22	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250 Betonový obrubník 1000 x 100 x 250 44,6*1,01	kus	45,05	73,10	3 292,86
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						13 764,94
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	176,67	10,70	1 890,40
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 890,40

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO203a	Chodníky- 2D		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201618	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.R		Náklady na m.j.	0
Projektant	JOSEF ŠICO ING.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JOSEF ŠICO ING.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	1 796 345		
Z	PSV celkem	217 581		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 013 926		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 013 926		
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 013 926		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		2 013 926 Kč
DPH		21,0 %		422 925 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 436 851 Kč

Poznámka :

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.	Rozpočet :
Objekt :	SO203a Chodníky- 2D	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	263 477	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	147 009	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	226 448	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 617	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	169 478	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	613 850	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	15 624	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	213 306	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 558	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	217 581	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	135 978	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 796 345	217 581	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO203a Chodníky- 2D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 Rozšíření větve 2A 1683*0,25 OPOČET BOURÁNÍ:- (1035+96+31)*0,15	m3	246,45 420,75 -174,30	61,30	15 107,39
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	246,45	10,70	2 637,02
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	20,00	468,30	9 366,00
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tam a zpět Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, 119,6*2	m3	239,20 239,20	53,50	12 797,20
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 246,45-119,6	m3	126,85 126,85	69,30	8 790,71
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 násyp Aktualizace-Název v DZ: Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3,	m3	119,60	45,50	5 441,80
7	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	119,60	50,10	5 991,96
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m,	m3	246,45	16,10	3 967,85
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 789,6*2	m2	1 579,20 1 579,20	10,00	15 792,00
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1683	m2	1 683,00 1 683,00	11,50	19 354,50
11	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 1579,2	m2	1 579,20 1 579,20	33,40	52 745,28
12	P.C	POPLATEK ZA SKLÁDKU 126,85*1,8	T	228,33 228,33	140,00	31 966,20
13	P.C.	Dodání humózní hlíny 1579,2*0,1	M3	157,92 157,92	470,80	74 348,74
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 1579,2*0,03*1,02	kg	48,32 48,32	107,00	5 170,61
Celkem za		1 Zemní práce				263 477,24
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
15	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dlažba30/30 696+10+37+11+36+9+37+13+44+25+108+9	m2	1 035,00 1 035,00	44,90	46 471,50
16	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu zvýšené prahy - plochy 26+27+21+22	m2	96,00 96,00	34,90	3 350,40
17	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	1 035,00	20,30	21 010,50
18	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	96,00	33,60	3 225,60
19	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	31,00	66,80	2 070,80
20	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	31,00	51,00	1 581,00
21	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových etapaIII:985 etapaV:13+12+16+5	m	1 031,00 985,00 46,00	30,60	31 548,60

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO203a Chodníky- 2D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	P.C.	Očistění poskládání na palety-bet.dlaždice	m2	1 031,00	16,10	16 599,10
23	P.C.	Očistění poskládání na palety- zámková dlažba	m2	96,00	16,10	1 545,60
24	P.C.	Dodání palet	ks	91,62	214,00	19 605,70
		1035/13+96/8		91,62		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				147 008,80
Díl: 12	Odkopávky a prokopávky					
25	P.C.	Sanace podloží - výměna podloží do hl.20cm 50% plochy	m2	841,50	269,10	226 447,65
		50% PLOCHY - 20CM HLOUBKA				
		1683*0,5		841,50		
Celkem za		12 Odkopávky a prokopávky				226 447,65
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
26	271572211	podsypan pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkuopisku	m3	0,17	856,00	148,00
		paraván na odpad 1ks - projekčně zahrnuto v SO 208				
		0,35*0,38*0,1*13		0,17		
27	275313611	Základové patky z betonu tř. C/16/20 paraván na odpad	m3	1,04	3 343,80	3 468,86
		0,35*0,38*0,6*13		1,04		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				3 616,86
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
28	564851111R00	Podklad ze štěrkuopisku po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	1 683,00	100,70	169 478,10
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				169 478,10
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 683,00	213,50	359 320,50
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Klad zámek dl tl60 skC -300m2 chod,				
		CH1:19+28		47,00		
		CH3+CH4+CH5+CH6:204+150+149+189		692,00		
		CH7+CH8+CH11+CH12:125+34+8+108+23		298,00		
		CH14+CH15+CH16+CH17:43+14+37*10+42+10+37+10		526,00		
		ODPAD:5*24		120,00		
30	5924511900	Dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	1 673,83	148,40	248 396,37
		1683*1,01		1 699,83		
		-26		-26,00		
31	59248057.A	Dlažební kámen slepeck20/10/6 barevná červená	m2	26,00	235,90	6 133,40
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/6 nat,				
		18+8		26,00		
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				613 850,27
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
32	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 734,50	3 469,00
33	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	12,00	1 012,90	12 154,80
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				15 623,80
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
34	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	789,60	220,20	173 869,92
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,				
		16+59,4+10+12,5+145,5+119,5+117+126,8+13,2+5,3+26+25,1+5,3		681,60		
		KONTEJNERY:5*21,6		108,00		
35	P.C.	Dodání a osazení "škrabák" - rošt pro čištění bot	ks	4,00	1 605,00	6 420,00
		kovový podlahový rošt 600 x 430 x 35mm				
36	592173362	Obrubník zahradní 500/50/200 mm	kus	1 594,99	20,70	33 016,33

Slepý rozpočet

Stavba :	201618 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet:
Objekt :	SO203a Chodníky- 2D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		789,6/0,5*1,01		1 594,99		
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				213 306,25
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
37	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	706,36	10,70	7 558,05
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 558,05
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
38	767136103	Montáž příček z plechových dílců rozteč sloupků do 1200mm	m2	114,75	125,00	14 343,75
		paraván na odpad- výkresové a projekčně zahrnuto v SO 208				
		"paraván na odpad:" 1,5*(1,25*6+1,2*4+1,5*2)				
		5*22,95		114,75		
39	5530001	Dodávka atypických kovových výrobků včetně povrchové úpravy	kg	1 775,00	114,50	203 237,50
		paraván na odpad 5x				
		5*355		1 775,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				217 581,25
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 576,91	9,90	15 611,43
		příplatek za další 4 km				
		394,228*4		1 576,91		
41	P.C.	Poplatek za skládku - suti	t	3,04	165,00	501,27
		živice				
42	P.C.	Poplatek za skládku - suti	t	391,19	214,00	83 714,66
		394,228-3,038		391,19		
43	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	394,23	58,90	23 220,03
44	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	394,23	32,80	12 930,68
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				135 978,07

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ POD SVAHY A 28. ŘÍJNA
SO 204 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VO - VETEV 2A

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
RVOp6				
SKŘÍŇÉ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ				
VODIČŮ DO PRŮŘEZU 240mm ²				
RVOp kompaktní pilíř plastový	ks	1,00	22 400,00	22 400,00
Příslušenství k RVOp	ks	2,00	450,00	900,00
OPVA14-1 Odpínač válcových pojistek	Ks	21,00	65,00	1 365,00
Montáž svorkovnic do rozváděčů, se zapojením vodičů-zkušebních				
ZS 1b	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
EKVIPOVÉ SVORKOVNICE				
EPS 3+KO100E v krabici KO100E	ks	1,00	500,00	500,00
ZEMNÍ ŠROUB				
ZÚP 16 zemní úchytky plochá ZUP 16	ks	1,00	45,00	45,00
RVOp6 - celkem				26 210,00
Dodávky				
RVOp6	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
Dodávky - celkem				1 000,00
Elektromontáže				
Malé kompaktní LED svítidlo 15W				
Hliníkové/plykaronát, CRI70, 5000K min.1300lm				
LED svítidlo IP65/IP65, IK07 driver regul. 170-250V	ks	0,00		
Silniční svítidlo velikosti 1, 70W NAV				
Hliníkové/plykaronát, 70W NAV-T				
Silniční 1 svítidlo IP66/IP44, IK08 70W NAV	ks	13,00	5 420,00	70 460,00
Napojení měřiče rychlosti				
Napojení měřiče rychlosti	ks	1,00	500,00	500,00
SVÍTIDLO PRO PŘECHODY 150W				
Hliníkové/plykaronát, 150W master city white cdo t PLUS				
PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO IK08 150W	ks	4,00	5 800,00	23 200,00
SVĚTELNÉ ZDROJE				
MASTER CITY HITE CDO TT PLUS 150W	ks	5,00	850,00	4 250,00
NAV-T 70W SUPER	ks	15,00	200,00	3 000,00
STOZAR SILNICNÍ 8m (10m celkem)				
JB8,JB10	ks	13,00	6 200,00	80 600,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ				
Výložník zinkovaný SV 1500	ks	13,00	1 450,00	18 850,00
STOZAR PŘECHODOVÝ SPECIALNÍ 6m (8m celkem)				
prechodový 6m	ks	4,00	5 200,00	20 800,00
VÝLOŽNÍK prechodový				
Výložník zinkovaný SV 2500	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
STOZAR SADOVÝ 5m (5m nad zemí, 6,5m celkem)				
JS4	ks	0,00		
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	170,00	30,00	5 100,00
CYKY-J 4x16 mm ² , pevně	m	580,00	172,00	99 760,00
CYKY-J 4x10 mm ² , pevně	m	0,00		
SPOJKA 1kV PRO KABELY				
S PLASTOVOU IZOLACÍ				
SMOE81513 16-50mm ²	ks	2,00	750,00	1 500,00
OHEBNÁ CHRÁNIČKA				
KF09120 světlost 100mm	m	500,00	48,00	24 000,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
Šířka 22cm	m	500,00	3,00	1 500,00

f

Stožárová svorkovnice vč.pojistek SILNICNI	ks	20,00	720,00	14 400,00
Stožárová svorkovnice vč.pojistek SADOVE	ks	0,00		
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	500,00	52,00	26 000,00
Svorka				
SZ zkušební	ks	20,00	20,00	400,00
Upevňovací materiál	ks	10,00	55,00	550,00
SU univerzální	ks	20,00	30,00	600,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji				
16 mm ²	ks	160,00	6,00	960,00
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, bez letování				
4x16 mm ²	ks	40,00	20,00	800,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				
Demontaz stavajících SB	hod	20,00	450,00	9 000,00
Demontaz stavajících základu	hod	8,00	420,00	3 360,00
Demontaz stavajících zařízení	hod	5,00	250,00	1 250,00
Uprava stavajících zařízení	hod	10,00	200,00	2 000,00
Uprava stavajících rozvadece	hod	10,00	250,00	2 500,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	5,00	200,00	1 000,00
Napojení na stavající zařízení	hod	15,00	168,00	2 520,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	10,00	185,00	1 850,00
Zkušební provoz	hod	15,00	168,00	2 520,00
Zabezpečení pracoviště	hod	8,00	250,00	2 000,00
Montaz	hod	8,00	220,00	1 760,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI				
zapojování a zkouškách	hod	10,00	220,00	2 200,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI				
S ostatními profesemi	hod	10,00	200,00	2 000,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				
DLE ČSN 331500				
Revizní technik	hod	15,00	250,00	3 750,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	10,00	200,00	2 000,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				
Pronájem jeřábu	hod	8,00	850,00	6 800,00
Pronájem mobilní plošiny	hod	12,00	450,00	5 400,00
Označení SB	hod	5,00	5,00	25,00
Demontáž stáv. svítidel	hod	10,00	150,00	1 500,00
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE				
Demontáž rozváděče	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ				
do 300 kg	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
VÝMĚNA ZDROJŮ VE SVÍTIDLECH				
PHILIPS MASTER City White CDO TT ET Plus 150W	ks	4,00	680,00	2 720,00
Kabelová spojka smršťovací pro CYKY 4x10	ks	0,00		
Kabelová spojka smršťovací pro CYKY 4x16	ks	3,00	750,00	2 250,00
Označovací štítek AL štítek na nýty	ks	20,00	2,00	40,00
Elektromontáže - celkem				465 375,00
Zemní práce				
JÁMA PRO ZÁKLAD ROZVADĚČE				
Zemina třídy 3, ručně	m ³	3,00	420,00	1 260,00
ODVOZ ZEMINY				
Naložení, odvoz do 10km	m ³	150,00	142,00	21 300,00
Poplatek za uložení na skládce	m ³	200,00	85,00	17 000,00
Příplatek za lepivost	m ³	0,00		
ZÁKLAD PRO ROZVADĚČ				

520x1850x1200 mm	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
BEDNĚNÍ PRO ZÁKLAD				
Do bednění	m2	1,00	100,00	100,00
VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO				
VEDENÍ V PŘEHLEDNÉM TERÉNU				
Vedení nn	km	1,00	1 350,00	1 350,00
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO				
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ				
Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	500,00	42,00	21 000,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ				
O OBJEMU DO 2 m3				
Zemina třídy 4,strojně	m3	20,00	420,00	8 400,00
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.				
OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU				
D 500x2000 mm	ks	20,00	1 250,00	25 000,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
Zemina třídy 4, šíře 400mm,hĺoubka 1000mm	m	500,00	135,00	67 500,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
Zemina třídy 4, šíře 400mm,hĺoubka 1000mm	m	500,00	30,00	15 000,00
Protlak pod vozovkou				
kopletní	m	2,00	850,00	1 700,00
ÚPRAVA POVRCHU				
Osetí povrchu travou	m2	50,00	12,00	600,00
ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ				
Kabelový označník	ks	5,00	2,00	10,00
ODVOZ ZEMINY				
Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	2,00	850,00	1 700,00
Zemní práce - celkem				183 120,00

Poznámka: dodavatelé do jednotkových cen zahrnou náklady na dopravu, přesun, podružný materiál, PPV, GZS atd.

CENA CELKEM

675 705,00

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ POD SVAHY A 28. ŘÍJNA
SO 204 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VO - VĚTEV 2D

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
Elektromontáže				
Malé kompaktní LED svítidlo 15W				
Hliníkové/plykarbonát, CRI70, 5000K min.1300lm				
LED svítidlo IP65/IP65, IK07 driver regul. 170-250V	ks	2,00	3 800,00	7 600,00
Silniční svítidlo velikosti 1, 70W NAV				
Hliníkové/plykarbonát, 70W NAV-T				
Silniční 1 svítidlo IP66/IP44, IK08 70W NAV	ks	0,00		
Napojení měřiče rychlosti				
Napojení měřiče rychlosti	ks	0,00		
SVÍTIDLO PRO PŘECHODY 150W				
Hliníkové/plykarbonát, 150W master city white cdo t PLUS				
PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO IK08 150W	ks	0,00		
SVĚTELNÉ ZDROJE				
MASTER CITY HITE CDO TT PLUS 150W	ks	0,00		
NAV-T 70W SUPER	ks	2,00	650,00	1 300,00
STOZAR SILNICNI 8m (10m celkem)				
JB8,JB10	ks	2,00	7 200,00	14 400,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ				
Výložník zinkovaný SV 1500	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
STOZAR PŘECHODOVY SPECIALNI 6m (8m celkem)				
prechodovy 6m	ks	0,00		
VÝLOŽNÍK prechodovy				
Výložník zinkovaný SV 2500	ks	0,00		
STOZAR SADOVY 5m (5m nad zemí, 6,5m celkem)				
JS4	ks	3,00	4 980,00	14 940,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	50,00	30,00	1 500,00
CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	200,00	172,00	34 400,00
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	200,00	102,00	20 400,00
SPOJKA 1kV PRO KABELY				
S PLASTOVOU IZOLACÍ				
SMOE81513 16-50mm2	ks	2,00	750,00	1 500,00
OHEBNÁ CHRÁNIČKA				
KF09120 světlost 100mm	m	120,00	48,00	5 760,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
Šířka 22cm	m	100,00	3,00	300,00
Stožárová svorkovnice vč.pojistek SILNICNI	ks	0,00		
Stožárová svorkovnice vč.pojistek SADOVE	ks	5,00	720,00	3 600,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	120,00	52,00	6 240,00
Svorka				
SZ zkušební	ks	5,00	20,00	100,00
Upevňovací materiál	ks	5,00	55,00	275,00
SU univerzální	ks	5,00	30,00	150,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji				
16 mm2	ks	25,00	6,00	150,00
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování				
4x16 mm2	ks	3,00	20,00	60,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				
Demontaz stavajících SB	hod	5,00	450,00	2 250,00
Demontaz stavajících základu	hod	0,00		
Demontaz stavajících zařízení	hod	0,00		
Uprava stavajících zařízení	hod	5,00	220,00	1 100,00
Uprava stavajících rozvadeců	hod	2,00	350,00	700,00

1

Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00	200,00	400,00
Napojení na stávající zařízení	hod	5,00	220,00	1 100,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00	250,00	500,00
Zkušební provoz	hod	4,00	220,00	880,00
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	250,00	1 000,00
Montáž	hod	3,00	250,00	750,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI				
zapojování a zkouškách	hod	3,00	200,00	600,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				
S ostatními profesemi	hod	3,00	200,00	600,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				
DLE CSN 331500				
Revizní technik	hod	5,00	250,00	1 250,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	5,00	200,00	1 000,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				
Pronájem jeřábu	hod	0,00		
Pronájem mobilní plošiny	hod	5,00	450,00	2 250,00
Označení SB	hod	2,00	185,00	370,00
Demontáž stáv. svítidel	hod	0,00		
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE				
Demontáž rozváděče	ks	0,00		
MONTÁŽ ROZVÁDĚČŮ				
do 300 kg	ks	0,00		
VÝMĚNA ZDROJŮ VE SVÍTIDLECH				
PHILIPS MASTER City White CDO TT ET Plus 150W	ks	0,00		
Kabelová spojka smršťovací pro CYKY 4x10	ks	2,00	520,00	1 040,00
Kabelová spojka smršťovací pro CYKY 4x16	ks	0,00		
Označovací štítek AL štítek na nýty	ks	5,00	2,00	10,00
Elektromontáže - celkem				131 475,00
Zemní práce				
JÁMA PRO ZÁKLAD ROZVÁDĚČE				
Zemina třídy 3, ručně	m3	0,00		
ODVOZ ZEMINY				
Naložení, odvoz do 10km	m3	0,00		
Poplatek za uložení na skládce	m3	0,00		
Příplatek za lepivost	m3	0,00		
ZÁKLAD PRO ROZVÁDĚČ				
520x1850x1200 mm	ks	0,00		
BEDNĚNÍ PRO ZÁKLAD				
Do bednění	m2	0,00		
VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO				
VEDENÍ V PŘEHLEDNÉM TERÉNU				
Vedení nn	km	1,00	1 350,00	1 350,00
ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO				
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ				
Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	100,00	52,00	5 200,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ				
O OBJEMU DO 2 m3				
Zemina třídy 4, strojně	m3	7,00	420,00	2 940,00
POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.				
OSVĚTL. MIMO OSU TRASY KABELU				
D 500x2000 mm	ks	5,00	1 250,00	6 250,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
Zemina třídy 4, šíře 400mm, hloubka 1000mm	m	100,00	135,00	13 500,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
Zemina třídy 4, šíře 400mm, hloubka 1000mm	m	100,00	35,00	3 500,00

Protlak pod vozovkou				
kopletní	m	2,00	850,00	1 700,00
ÚPRAVA POVRCHU				
Osetí povrchu travou	m2	50,00	12,00	600,00
ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB. VEDENÍ				
Kabelový označník	ks	5,00	2,00	10,00
ODVOZ ZEMINY				
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	2,00	500,00	1 000,00
Zemní práce - celkem				36 050,00

Poznámka: dodavatelé do jednotkových cen zahrnou náklady na dopravu, přesun, podružný materiál, PPV, GZS atd.

CENA CELKEM

167 525,00

5

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : SO 206 - Parkové a sadové úpravy	JKSO :	823.27.9.9
Stavba :	Název stavby : Revitalizace veřejných prostranství 28. října změna č.1	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
	Ing. Alena Vránová		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	206 954	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	206 954	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	206 954	
	ZRN+VRN+HZS	206 954	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	206 954 Kč	
DPH	21 % činí :	43 460 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		250 415 Kč	

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.



Souhrnný rozpočet

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Příprava území k revitalizaci			
1.1	Odstranění dřevin	24 010	0	0
1.2	Ochrana stávajících dřevin	11 520		
2	Návrh vegetačních úprav			
2.1	Technologie výsadeb			
	A výsadba stromů	10 137	43 684	17 809
	B1 výsadba keře solitérního	1 226	3 688	890
	B2 výsadba keřů do skupin	3 723	1 177	2 576
	B3 výsadba tvarovaného živého plotu	32 575	20 711	33 227
Cena práce celkem /Kč/		83 192		
Cena materiálu celkem /Kč/			69 260	54 502
Cena celkem /Kč/				206 954

Položkový rozpočet

1. Příprava území k revitalizaci

1.1. Odstranění dřevin

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	112 15-1351	Pokácení stromu postupně, se spouštěním části kmene a koruny, o průměru kmene do 200mm	ks	16	200	3200,00
2	112 15-1352	Pokácení stromu postupně, se spouštěním části kmene a koruny, o průměru kmene přes 200 do 300mm	ks	4	450	1800,00
3	112 20-1111	Odstranění pařezu o průměru do 200mm, s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy	ks	15	250	3750,00
4	112 20-1112	Odstranění pařezu o průměru přes 200 do 300mm, s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy	ks	4	400	1600,00
5	111 21-2351	Odstranění nevhodných dřevin, průměru kmene do 100mm, výšky přes 1m, s odstraněním pařezu, s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy, osetím	m²	433	20	8660,00
6	R	Odvoz dřevní hmoty a biologického odpadu do 20km vč. uložení na skládku a skládkovného	ks	1	5000	5000,00
Celkem odstraněné dřeviny						24 010 Kč

1.2 Ochrana stávajících dřevin

STROMY

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	184 80-7111	Ochrana stromů bedněním před poškozením stavebním provozem - zřízení vč. nákladů na řezivo; kalk: 1strom=8m²	m²	96	80	7680,00
2	184 80-7112	Ochrana stromů bedněním před poškozením stavebním provozem - odstranění bednění	m²	96	40	3840,00
Celkem ošetřená zeleň						11 520 Kč

2. Návrh vegetačních úprav

2.1. Technologie výsadby

A výsadba stromů

Technologie výsadby

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	183 10-1321	Hloubení jámy o velikosti přes 0,4 do 1,0m³ s výměnou půdy na 100%	ks	15	200,00	3000
2	184 10-2116	Výsadba stromu s balem 60-80cm se zalitím	ks	15	200,00	3000
3	R	Aplikace půdního kondicionéru určeného ke zvýšení vodní a živné kapacity půd a růstových médií, ke zlepšení jejich struktury, provzdušnění a výkonu. - 1kg/strom	ks	15	20	300,00
4	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem N/P/K/Mg (4x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,0006	20000,00	12,00
5	184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi kůly, přes 2 do 3m	ks	15	50,00	750
6	184 50-1131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z jutý ve dvou vrstvách(0,25*2*ks)	m²	7,5	10,00	75,00
7	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra), 1m²/ks	m²	15	20,00	300,00
Rozvojová a dokončovací péče						
8	185 80-4312	Zaliti dřeviny vodou 100 l/ks, 5x	m³	7,5	240,00	1800,00
9	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	7,5	120,00	900,00
Celkem za výsadbu						10 137,00 Kč

Specifikace rostlinného materiálu

Ozn.	Označení výpěstku	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	Vk 3xp, ok 14-16, dtbal	Sorbus intermedia 'Brouwers'	ks	12	2440	29280,00
5	Vk 3xp, ok 14-16, dtbal	Acer platanoides 'Deborah'	ks	3	2140	6420,00
		celkem		15		35700,00
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				6711,60
		cena x koeficient ztrát 1,03				43683,95
Celkem rostlinný materiál						43 683,95 Kč

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
10	pěstební substrát do výsadbové jámy (0,8m³*ks)	m³	12	500	6000,00
	x koeficient ztrát 1,03				6180,00
11	kůly na ukotvení stromů včetně přičky, kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 8cm, délka 300cm,	ks	45	90	4050,00
	x koeficient ztrát 1,03				4171,50
12	drcená kůra na mulčování, 1m²x0,1m	m³	1,5	690	1035,00
	x koeficient ztrát 1,03				1066,05
13	juta na obalení kmene, 0,25*2*ks	m	7,5	8	60,00
	x koeficient ztrát 1,03				61,80
14	úvazek (2m/ks)	bm	30	8	240,00
	x koeficient ztrát 1,03				247,20
15	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety, 40g/ks,	tabl.	60	1	60,00
	x koeficient ztrát 1,03				61,80
16	půdní kondicionér 1kg/strom	kg	15	380	5700,00
	x koeficient ztrát 1,03				5871,00
17	voda na zalití(100 l/ks, 5x)	m³	7,5	20	150,00
Celkem pomocný materiál					17 809,35 Kč

B1 výsadba keře solitérního

Technologie výsadby

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	183 10-1314	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, o objemu 0,05-0,125 m³ na rovině nebo svahu do 1:5	ks	10	20	200,00
2	184 10-2113	Výsadba keře s balem se zalitím, 30-40 cm	ks	10	20,00	200,00

3	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (30g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00030	20000,00	6,00
Dokončovací a rozvojová péče						
4	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra)	m ²	5,00	20,00	100,00
5	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 40l/ks, 5x	m ³	2,0	240,00	480,00
6	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m ³	2,0	120,00	240,00
Celkem za výsadbu						1 226,00 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
K15	100-120, ko 5l	Magnolia kobus	ks	6	469	2814,00
K17	100-120, ko 5l	Cornus alba 'Elegantissima'	ks	4	50	200,00
		celkem		10		3014,00
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				566,63
		cena x koeficient ztrát 1,03				3688,05
Celkem rostlinný materiál						3 688,05 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
7	pěstební substrát (5% organických látek)	m ³	0,90	500	450,00	
	x koeficient ztrát 1,03				463,50	
8	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety, 30g/ks,	ks	30	1	30,00	
	x koeficient ztrát 1,03				30,90	
9	drcená kůra na mulčování (0,05m ³ /ks)	m ³	0,5	690	345,00	
	x koeficient ztrát 1,03				355,35	
10	voda na zalití (40l/ks,5x)	m ³	2,0	20	40,00	
Celkem pomocný materiál						889,75 Kč

B2 výsadba keřů do skupin

Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5l/ha)2x	m ²	56,00	1,00	56,00
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm	m ²	28,00	1,00	28,00
3	183 10-1213	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50%, o objemu 0,02-0,05 m ³ na rovině nebo svahu do 1:5	ks	37	12	444,00
4	184 10-2112	Výsadba keře s balem se zalitím,20-30 cm	ks	37	12,00	444,00
5	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00037	20000,00	7,40
Dokončovací a rozvojová péče						
6	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra)	m ²	28,00	20,00	560,00
7	184 91-1311	Mulčování výsadby mulčovací plachtou	m ²	28,00	6,00	168,00
8	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 40l/m ² ,5x	m ³	5,6	240,00	1344,00
9	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m ³	5,6	120,00	672,00
Celkem za výsadbu						3 723,40 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
K6	v 80-100, ko 5l	Philadelphus coronarius 'Mont Blanc'	ks	37	26	962,00
		celkem		37		962,00
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				180,86
		cena x koeficient ztrát 1,03				1177,14
Celkem rostlinný materiál						1 177,14 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
10	chemický postřik 5 l/ha	l	0,03	200	5,60	
	x koeficient ztrát 1,03				5,77	
11	pěstební substrát (5% organických látek)	m ³	0,56	500	277,50	
	x koeficient ztrát 1,03				285,83	
12	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety, 10g/ks,	ks	37	1	37,00	
	x koeficient ztrát 1,03				38,11	
13	drcená kůra na mulčování	m ³	2,8	690	1932,00	
	x koeficient ztrát 1,03				1989,96	
14	mulčovací plachetka vč. kotvících prvků	m ²	28,00	5	140,00	
	x koeficient ztrát 1,03				144,20	
15	voda na zalití (40l/m ² ,5x)	m ³	5,6	20	112,00	
Celkem pomocný materiál						2 575,86 Kč

B3 výsadba tvarovaného živého plotu

Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5l/ha)2x	m ²	310,00	1,00	310,00
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm	m ²	155,00	1,00	155,00
3	183 10-4231	Hloubení rýh pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině nebo svahu do 1:5 do 600 mm a hl. do 500 mm	m	258,00	36,00	9288,00
4	184 10-2112	Výsadba keře s balem se zalitím,20-30 cm	ks	651	12,00	7812,00
5	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00651	20000,00	130,20
Dokončovací a rozvojová péče						
6	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra)	m ²	155,00	18,00	2790,00
7	184 91-1311	Mulčování výsadby mulčovací plachtou	m ²	155,00	6,00	930,00
8	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 40l/m ² ,5x	m ³	31,0	240,00	7440,00
9	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m ³	31,0	120,00	3720,00

Celkem za výsadbu						32 575,20 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
ŽP3	40-60, ko 3l	Spiraea japonica 'Shirobana'	ks	352	26	9152,00
ŽP6	40-60, ko 3l	Spiraea albiflora	ks	299	26	7774,00
		celkem		651		16926,00
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				3182,09
		cena x koeficient ztrát 1,03				20711,33
Celkem rostlinný materiál						20 711,33 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
10	chemický postřik 5 l/ha	l	0,16	200	31,00	
	x koeficient ztrát 1,03				31,93	
11	pěstební substrát (5% organických látek)	m³	38,70	500	19350,00	
	x koeficient ztrát 1,03				19930,50	
12	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety , 10g/ks,	ks	651	1	651,00	
	x koeficient ztrát 1,03				670,53	
13	drcená kůra na mulčování	m³	15,5	690	10695,00	
	x koeficient ztrát 1,03				11015,85	
14	mulčovací plachetka vč. kotvicích prvků	m²	155,00	6	930,00	
	x koeficient ztrát 1,03				957,90	
15	voda na zalití (40l/m²,5x)	m³	31,0	20	620,00	
Celkem pomocný materiál						33 226,71 Kč

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 207	Sportovní hřiště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201410	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.R		Náklady na m.j.	0
Projektant	JOSEF ŠICO ING.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JOSEF ŠICO ING.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	491 743		
Z	PSV celkem	78 498		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	570 241		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	570 241		
	ZRN+ost.náklady+HZS	570 241		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		570 241 Kč
DPH		21,0 %		119 751 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				689 992 Kč

Poznámka :

Stavba :	201410 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 28.	Rozpočet :	0
Objekt :	SO 207 Sportovní hřiště		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	38 226	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	27 320	0	0	0	0
5 Komunikace	374 935	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	23 536	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 350	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	709	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	78 498	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 268	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	491 743	78 498	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	201410 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 207 Sportovní hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151214R00	Frézování krytu do 500 m2, bez překážek, tl.5 cm 20,0*15,0	m2	300,00 300,00	69,80	20 940,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 2*6*0,8*0,8*1,4	m3	10,75 10,75	825,70	8 877,93
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	10,75	69,30	745,11
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10,75	12,60	135,48
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	10,75	379,90	4 084,68
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 2*6*(0,8*0,8*0,2-0,4*0,4*0,2)	m3	1,15 1,15	130,40	150,22
7	Před.cena	Poplatek za skládku 10,752*1,8	t	19,35 19,35	140,00	2 709,50
8	58344170	Štěrkodrtě frakce 0-32 B 1,91t/m3:1,91*1,1520	T	2,20 2,20	264,80	582,64
Celkem za 1 Zemní práce						38 225,56
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	274353112R00	Bednění kotev. otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 1 m 2*6	kus	12,00 12,00	294,30	3 531,60
10	275313611R00	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20) 2*6*(0,8*0,8*0,9+0,4*0,4*0,35)	m3	7,58 7,58	2 273,80	17 244,50
11	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna 2*6*(4*0,4*0,35)	m2	6,72 6,72	602,60	4 049,47
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,72	132,20	888,38
13	338171111R00	Vyplnění kot. otvorů zalitím MC 2*6	kus	12,00 12,00	133,80	1 605,60
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						27 319,56
Díl: 5		Komunikace				
14	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem 2,593t/m3:2,593*0,0073*2*(20,0+15,0)	t	1,33 1,33	1 649,00	2 184,93
15	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 20,0*15,0	m2	300,00 300,00	12,50	3 750,00
16	576111123R00	Koberec asfalt. otevřený jemnozrnný nad 3 m, 4 cm 15,0*20,0	m2	300,00 300,00	280,00	84 000,00
17	589312132U00	Kryt ploch pro hry PUR EPDM vč. penetrace PUR 20,0*15,0	m2	300,00 300,00	950,00	285 000,00
Celkem za 5 Komunikace						374 934,93
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C16/20 2*(20,0+15,0)	m	70,00 70,00	242,80	16 996,00
19	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm 2*(20,0+15,0)	m	70,00 70,00	49,70	3 479,00
20	59217335	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm	kus	70,70	43,30	3 061,31

Slepý rozpočet

Stavba :	201410 REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 207 Sportovní hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,01*70		70,70		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				23 536,31
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
21	938908411R00	Očištění povrchu krytu 20,0*15,0	m2	300,00 300,00	4,50	1 350,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 350,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
22	9001t	D+M Branka hokejbalová, povrch komaxit vč. kotevních prvků, sítě a záclonky	kus	2,00	5 200,00	10 400,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 400,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	66,24	10,70	708,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				708,80
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
24	430241001R00	Montáž sloupů vnějších v. do 6 m jeřábem 18,8kg/bm:2*6*5,0*0,188	100 kg	11,28 11,28	450,00	5 076,00
25	767911140R00	Montáž oplocení ze sítě H do 4,0 m 2*15,0	m	30,00 30,00	480,00	14 400,00
26	31321016	Síťovina čtvercové oko 40x40 mm 4,02*2*15,0	m2	120,60 120,60	125,00	15 075,00
27	31458401	Lanko nerezové ocelové 2*15,0	m	30,00 30,00	55,00	1 650,00
28	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	50,00	160,00	8 000,00
29	59231162	Vzpěra plotová 400 cm komaxit 2*2	kus	4,00 4,00	1 800,00	7 200,00
30	59231440	Sloupek plotový 12,7x500 cm komaxit 2*6	kus	12,00 12,00	1 950,00	23 400,00
31	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	4,97	100,00	496,56
32	171156460300	Jeřáb automobilní AD 16 MP 2*6*1/3	Sh	4,00 4,00	800,00	3 200,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				78 497,56
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	38,40	96,80	3 717,12
34	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	38,40	86,80	3 333,12
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	38,40	214,00	8 217,60
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				15 267,84

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : SO 208 - Mobilář	JKSO :	823.27.9.9
Stavba :	Název stavby : Revitalizace veřejných prostranství 28. října změna č.1	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0		
Objednatel :	Náklady na MJ : 0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Ing. Alena Vránová		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	214 012	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	214 012	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	214 012	
	ZRN+VRN+HZS	214 012	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :	0 Kč
DPH		15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	214 012 Kč
DPH		21 % činí :	44 943 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			258 955 Kč



Souhrnný rozpočet

P.č.	Položka	Práce a materiál /Kč/
1	Příprava území	
1.1	Odstranění prvků	22 750
2	Návrh prvků	
2.1	Prvky mobiliáře	191 262
Cena celkem /Kč/		214 012

Položkový rozpočet

1. Příprava území						
1.1. Odstranění prvků						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R	Odstranění parkové lavice	ks	4	750	3000,00
2	R	Odstranění stojanu na kola	ks	15	750	11250,00
3	R	Odstranění odpadkového koše	ks	1	1000	1000,00
4	R	Odstranění klepače	ks	2	1250	2500,00
5	R	Odstranění sušáku	ks	4	1250	5000,00
Celkem odstraněné prvky						22 750 Kč

2. Návrh prvků						
2.1. Prvky mobiliáře						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R	Montáž a dodávka parkové lavice vč. spodní stavby (viz. výkres a grafická příloha)	ks	3	7679,00	23037
2	R	Montáž a dodávka trémové lavice vč. spodní stavby (viz. výkres)	ks	6	12000,00	72000
3	R	Montáž a dodávka stojanu na kola vč. spodní stavby (viz. výkres a grafická příloha)	ks	25	3849	96225
Celkem odstraněné prvky						191 262 Kč



- OPIS -

PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.34/2017

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího provozu Zlín OZ Morava pana **Jana Vaculíka**, nar. 10.2.1962, bytem 687 41 Medlovice, Hostějov 26,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2017.

V Praze, dne 2.1.2017

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Jan Vaculík

12 -01- 2017

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne 14 -02- 2017



Lenka Fimbingerová
Lenka Fimbingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně