

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 06/2017

Oddíl I. Smluvní strany:

Objednatel:

Název	:	Městský obvod Plzeň 6 – Litice
Sídlo	:	Klatovská 243/96, 331 00 Plzeň
Zodpovědný zástupce	:	Ing. Jaromír Janoušek – starosta
IČ, DIČ	:	00075370, CZ00075370
Bankovní spojení	:	

Zhotovitel:

Název firmy	:	SENCO CHALOUPEK spol. s r.o.
Sídlo	:	Chrástecká 19, 301 52 Plzeň
Zodpovědný zástupce	:	Vladimír Chaloupek – jednatel
IČ	:	25208748
DIČ	:	CZ25208748
Bankovní spojení	:	
OR	:	Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 8680

Oddíl II. Předmět díla a určení smluvního závazku:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY A FASÁD ŠPÝCHARU LITICKÝ DVUR – 2.ETAPA“

Předmět díla se tímto dodatkem č. 1 rozšiřuje o vícepráce na opravě krovové konstrukce a omítkách atik a méněpráce, když nebude realizována tažená podstřešní římsa. Specifikace víceprací a méněprací je přílohou tohoto dodatku.

Doba plnění ani cena za dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Přílohy: Specifikace víceprací a méněprací

V Plzni dne 24.5.2017

Za zhotovitele:

Vladimír Chaloupek
jednatel spol. s r.o.

Za objednatele:

Ing. Jaromír Janoušek
starosta MO Plzeň 6 - Litice

Stavba:	59 Plzeň - Litice	stavební úpravy střechy a fasád bývalého špýchyru tzv. Litického statku	Kalkula Ing. T. Kostohryz	Kraj, okres:		
Objekt:	1	Stavební úpravy vnějšího pláště	Kalkula 3.stupně	JKSO:		
Rozpočet:	1	Etapa 2- střecha PRŮJEZDU	Datum i	22.05.2017 KSD:		
POŘ.ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	ΣLK.CENA
SKP		Č.SPECIFIKACE		Kč		Kč

ETAPA:0 ČÁST:60 ZÁBĚR:0			Stav. díl 6 - úpravy povrchů			
3	626762	C62242-1143/00	Vnější omítka MV/MVC stěn štuková/stříkaná na jádro (vč.jádra) ve stup.složitosti I-II	8,200 m2	455,00	3 731
4		R06001	Provedení římsy tažením šablonou v do 350 mm	12,400 m	-3 220,00	-39 928
13	627011	C62247-1116/00	Tenkovrstvá úprava rov.vnějš.stěn aktiv.štukem s disp.příln.přísadou tl.2-3mm	8,200 m2	325,00	2 665
MEZISOUČET: 0 60 0			Stav. díl 6 - úpravy povrchů			-33 532

ETAPA:7 ČÁST:62 ZÁBĚR:0			Konstrukce tesařské			
1	762 33-1921/00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m krokve - 6*1 ondřejí kříž - 2*0,5	7,000 m 6,000 1,000	325,00	2 275	
2	762 33-2932/00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	7,000 m	455,00	3 185	
6	76233-1961/00	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 600 cm2 délky do 3 m vazný trám: 2*2,5 kráče : 2*2 vzpěra vazby 2*1,5 spodní sloup 1,2*2	14,400 m 5,000 4,000 3,000 2,400	425,00	6 120	
7	76233-2925	Doplnění části střešní vazby z hranolků nad 600 cm2	14,400 m	485,00	6 984	
8	6051710255	Dodávka řeziva hraněného smrkového	0,520 m3	6450,00	3 354	
10		Nutná demontáž krovu během prací bez rziš průřezu	53,600 m	65,00	3 484	
11		Zpětná montáž krovu	53,600 m	125,00	6 700	
20	99876-2102	Přesun hmot do výšky 12m	2,200 t	650,00	1 430	
MEZISOUČET: 7 62 0			Konstrukce tesařské		33 532	

Vícepráce	33532
Méněpráce	-33532
Celkem	0,- Kč