

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 16. 2. 2023

HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu vnitřního dešťového svodu č. 1 v budově CDP Přerov, (IC7000022396), dle nabídkového listu č. 033/2023.

Zakázka / Objekt RE: E211H4N2JMSG

Dohodnutá cena: 69 740,23 Kč (bez DPH)

Termín: únor 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 033/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu
objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **033/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input checked="" type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211H4N2JMSG

Škodní událost ANO/NE

ANO
 NE

Název objektu:

Přerov - budova CDP

Inventární číslo, číslo SAP:

IC7000022396

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Oprava vnitřního dešťového svodu č. 1

Oprava uchycení a přetěsnění vnitřního dešťového svodu č.1, vsazení 2ks kompenzačních dílců a navaření hrdel pod střechou, oprava zdiva stupaček a vsazení revizních dvířek v místech kompenzačních dílců. Oprava omítek a lokální výmalba v místě stupaček ve třech kancelářích nad sebou. Jedná se o následnou havarijní opravu po zatečení v místě sesunutí svodového potrubí mezi protipožární spojkou a potrubím z Geberitu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: únor 2023

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

03.02.2023

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

03.02.2023

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

03.02.2023 v 13:24 hod

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

10.02.2023 - žádost o zhotovitele o prodloužení do 17.02.2023

16.02.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Operativní činnost.

27.02.2023

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 033/2023
Stavba: Přerov - budova CDP

KSO:
Místo: Přerov

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2023

Zadavatel:
Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v **CZK**

Správce obvodu

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednost SPS:

Zhotovitel

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514
796 01 ROSTKOVOV
IČ 255 08 1 DIČ: CZ25508571

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 033/2023

Stavba: Přerov - budova CDP

Místo: Přerov

Datum: 14. 2. 2023

Zadavatel: Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Oprava vnitřního dešťového svodu č.1 |
| 2 | VRN |
| 3 | Index |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - budova CDP

Objekt:

1 - Oprava vnitřního dešťového svodu č.1

Místo: Přerov

Datum: 14. 2. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
20	K	310237292	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými	kus	2,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
21	K	612315215	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží	m2	20,000		
23	K	971035481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	kus	2,000		
D		997	Přesun sutě				
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,400		
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,400		
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,200		
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,400		
28	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,400		
D		998	Přesun hmot				
29	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,900		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
35	K	721171915	Potrubí dešťové DN 110 - provizorní	m	8,000		
8	K	7211719-r1	Odstavení dešťového svodu	sk	1,000		
9	K	7212391-r2	Napojení dešťové vpusti	sou	1,000		
10	K	89126412-r3	Montáž kompenzátorů DN 110	kus	2,000		
11	M	55128705-r4	Geberit kompenzátor DN 110	kus	2,000		
12	M	5524251-r	kotvici materiál	sou	1,000		
36	M	28654716	objímka kovová s matkou D 102-116mm	kus	6,000		
13	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,100		
32	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	2,000		
33	M	56245711	dvířka revizní 400x400 bílá	kus	2,000		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
16	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000		
31	M	HST.5907758504 918	zakrývací fólie 4 x 5 m standard plus 14 µm	kus	3,000		
34	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	32,000		
18	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení maliřských prací	m2	20,000		
30	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech	m2	32,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - budova CDP

Objekt:

2 - VRN

Místo: Přerov

Datum: 14. 2. 2023

Zadavatel: Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

2	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - budova CDP

Objekt:

3 - Index

Místo: Přerov

Datum: 14. 2. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	N00	Index dle SOD		
1	K	000001	Index dle SOD	0,150

