

Smlouva o dílo č. OMSŘI/23/20233

na zhotovení díla

**„OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy
Vysokomýtská 1206 Choceň“**

Veřejná zakázka P22V00000455

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**

zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

a

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

se sídlem: **Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové**

zastoupen: **Zbyňkem Černým, MBA**, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

, výrobní ředitel

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČ: 259 63 864

DIČ: CZ25963864

spisová značka rejstříkového soudu: **Krajský soud v Hradci králové
oddíl C, vložka 17922**

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská 1206 Choceň“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská 1206 Choceň**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Hejzlarem – B+H projekt, se sídlem Komenského 412, 565 01 Choceň, IČO 11131845 a podle podmínek společného povolení vydaného Městským úřadem Choceň, odbor výstavby, dne 22. 4. 2022 pod č.j. MUCH/Výst/4475/2021-13. Společné povolení je součástí dokladové části projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení stavebního deníku,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnaní a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

12 937 012,71 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **2 716 772,67 Kč**.

Cena včetně DPH činí **15 653 785,38 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl

na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **31. 3. 2023**.
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **10** dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **29. 3. 2024**. Zhotovitel je přitom povinen respektovat podmínky stanovené dle Specifických podmínek s vyznačením etap realizace stavby (příloha č. 4), přičemž stavební práce jak ve dnech školního vyučování, tak mimo něj mohou probíhat v době od 6:00 do 20:00 hod.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je OA a SOŠ Choceň, Vysokomýtská 1206, Choceň.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **10 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má

po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV. **Finanční zajištění závazků zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. písm. b).
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena
 - a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo
 - b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“) v případě pojištění záruky.
5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž

banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
 - a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy;
 - b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.
8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.
9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanoveném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.
10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.
11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
 - a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
 - dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
 - dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
 - dne předání vyhovující záruky v záruční době.
 - b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na uzavření takové dohody.

Článek V.

Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
Příloha č. 4 - Specifické podmínky s vyznačením etap při realizaci stavby

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Smluvní strany ujednávají, že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla je oprávněn i ředitel organizace, v jejímž objektu bylo dílo provedeno, nebo osoba jím pověřená, pouze však je-li zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání nové věci. Jiné reklamační nároky může vznášet pouze objednatel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani po uplynutí 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.

7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoli ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
10. Tato smlouva se v souladu s požadavkem § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírá v originální elektronické podobě.
11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
12. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **23. 1. 2023** a schválen usnesením číslo **R/1462/23**.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

STATING s.r.o.
Zbyněk Černý, MBA
jednatel společnosti

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/20233

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být

objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlžení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplyvá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělkami, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedení záruční doby také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při

realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděním díla, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
- (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
- Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část

dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Uchazeč:
STATING s.r.o.

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant:


IČ: 11131845
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 937 012,71
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 937 012,71	Výše daně 2 716 772,67
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 653 785,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		12 937 012,71	15 653 785,38
01	Ostatní a vedlejší náklady	133 988,60	162 126,21
02	Objekt B	3 670 017,27	4 440 720,90
03	Objekt D	5 030 937,53	6 087 434,41
04	Objekt E	469 621,69	568 242,24
05	Stavební úpravy dvora	725 576,92	877 948,07
06	TZB - Vodovod, Kanalizace, Zařizovací předměty, Vzduchotechnika	1 134 444,83	1 372 678,24
07	TZB - Plynovodní přípojka STL	41 340,95	50 022,55
08	TZB - Venkovní a vnitřní plynovod NTL, topení	786 667,96	951 868,23
09	TZB - Elektromontáže	944 416,96	1 142 744,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

Projektant:



IČ:

11131845

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	133 988,60
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 988,60	21,00%	28 137,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	162 126,21
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 988,60

VN - Vedlejší náklady

81 755,76

ON - Ostatní náklady

50 416,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 816,79

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 816,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

133 988,60

D		VN	Vedlejší náklady	81 755,76			
1	K	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,000	4 541,99	4 541,99
2	K	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,000	72 671,78	72 671,78
3	K	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,000	4 541,99	4 541,99

D		ON	Ostatní náklady	50 416,05			
5	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,000	1 816,79	1 816,79
6	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,000	1 816,79	1 816,79
7	K	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,000	1 816,79	1 816,79
8	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	13 625,96	13 625,96
9	K	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,000	1 362,60	1 362,60
10	K	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,000	1 362,60	1 362,60
11	K	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,000	1 362,60	1 362,60
13	K	005281010R	Propagace	Soubor	1,000	908,40	908,40
14	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	1 816,79	1 816,79
15	K	049002R	Geometrické zaměření stavby, vč. technické mapy města	soubor	1,000	13 625,96	13 625,96
16	K	040001R	Vytyčení stavby, vč. protokolu	Soubor	1,000	10 900,77	10 900,77

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 816,79			
---	--	-----	-----------------------------	----------	--	--	--

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 816,79			
17	K	0114640R	Měření (monitoring) úrovně osvětlení, vč. protokolu	Soubor	1,000	1 816,79	1 816,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

02 - Objekt B

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant:



IČ: 11131845

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 670 017,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 670 017,27	21,00%	770 703,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 440 720,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

02 - Objekt B

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 670 017,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 482 210,87

1 - Zemní práce	6 932,57
2 - Zakládání	17 719,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	383 062,68
4 - Vodorovné konstrukce	399 763,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	645 605,80
998 - Přesun hmot	29 127,14

PSV - Práce a dodávky PSV

2 187 806,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	189 711,04
997 - Přesun sutě	48 973,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 073,12
712 - Povlakové krytiny	160 926,89
713 - Izolace tepelné	175 285,32
762 - Konstrukce tesařské	168 498,16
763 - Konstrukce suché výstavby	166 681,21
764 - Konstrukce klempířské	74 744,81
766 - Konstrukce truhlářské	529 879,46
767 - Konstrukce zámečnické	107 113,92
771 - Podlahy z dlaždic	56 315,73
776 - Podlahy povlakové	373 698,90
781 - Dokončovací práce - obklady	49 982,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	72 921,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

02 - Objekt B

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 670 017,27

D HSV Práce a dodávky HSV 1 482 210,87

D 1 Zemní práce 6 932,57

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,410	772,14	3 405,14
2	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,410	0,91	4,01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,410	272,52	1 201,81
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,410	18,17	80,13
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,050	317,94	2 241,48

D 2 Zakládání 17 719,26

6	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	1,800	1 271,76	2 289,17
7	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,600	2 997,71	1 798,63
8	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,018	47 236,65	850,26
9	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,205	3 088,55	6 810,25
10	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,063	1 949,38	5 970,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 383 062,68

11	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	36,255	827,96	30 017,69
12	K	311272324	Zdivo nosné tl 375 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	56,595	4 840,71	273 959,98
13	K	317142322	Překlady nenosné přímé z pórabetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	1 106,61	2 213,22
14	K	317143712	Překlady nosné z pórabetonu Ytong ve zdech tl 375 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000	4 986,49	4 986,49
15	K	317352811	Ztracené bednění překladů z pórabetonových UPA profilů Ytong světlost do 2500 mm ve zdech tl 375 mm	kus	11,000	4 289,02	47 179,22
16	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,315	10 900,77	3 433,74
17	M	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,237	54 971,66	13 028,28
18	M	130108180	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,078	49 966,39	3 897,38
19	K	389381R01	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, včetně výztuže	m3	0,638	6 812,98	4 346,68

D 4 Vodorovné konstrukce 399 763,42

20	K	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm	m2	151,368	1 653,24	250 247,63
21	M	59346861	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm	m	132,600	338,97	44 947,42
22	K	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,450	3 470,08	5 031,62
23	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	14,500	168,96	2 449,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	14,500	48,24	699,48
25	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	14,500	195,31	2 832,00
26	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	14,500	58,68	850,86
27	K	411354215	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 0,7 mm	m2	14,500	901,13	13 066,39
28	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,750	47 236,65	35 427,49
29	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,248	3 670,61	11 922,14
30	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	14,000	454,20	6 358,80
31	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	14,000	90,84	1 271,76
32	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,074	50 870,24	3 764,40
33	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,228	50 870,24	11 598,41
34	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,326	3 875,17	1 263,31
35	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,018	81 755,75	1 471,60
36	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	52 687,04	526,87
37	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	2,763	772,32	2 133,92
38	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	2,763	149,15	412,10
39	K	457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu	m3	0,915	3 811,26	3 487,30

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					645 605,80
40	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	142,900	47,72	6 819,19
41	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	142,900	308,86	44 136,09
42	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	266,900	209,63	55 950,25
43	K	612232001	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 mm polystyrenovými deskami tl do 40 mm - úprava vnitřních špalet	m	28,553	108,59	3 100,57
44	M	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	6,282	152,47	957,82
45	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	251,559	40,79	10 261,09
46	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	251,559	308,86	77 696,51
47	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	280,315	174,01	48 777,61
48	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	379,893	227,10	86 273,70
49	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	379,893	290,69	110 431,10
50	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	379,893	35,25	13 391,23
51	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	379,893	223,90	85 058,04
52	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	172,150	21,71	3 737,38
53	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	172,150	38,43	6 615,72
54	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU list)	m	136,200	18,94	2 579,63
55	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	136,200	56,19	7 653,08
56	K	625141011	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami polystyrenovými tl. 80 mm	m2	16,350	681,30	11 139,26
57	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,675	27,25	1 925,89
58	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,575	4 268,29	10 990,85
59	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,575	1 065,65	2 744,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	150,494	367,90	55 366,74
D 998 Přesun hmot							29 127,14
61	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	139,411	208,93	29 127,14
D PSV Práce a dodávky PSV							2 187 806,40
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							189 711,04
62	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	421,760	36,34	15 326,76
63	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	18 979,200	1,09	20 687,33
64	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	421,760	22,71	9 578,17
65	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	421,760	19,34	8 156,84
66	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	18 979,200	0,18	3 416,26
67	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	421,760	13,03	5 495,53
68	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	409,800	72,67	29 780,17
69	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	409,800	72,67	29 780,17
70	K	953312111	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 10 mm	m2	2,675	134,92	360,91
71	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	61,78	494,24
72	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	93,431	120,81	11 287,40
73	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	5,729	832,95	4 771,97
74	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	6,180	3 464,14	21 408,39
75	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	42,948	230,81	9 912,83
76	K	981011312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	114,840	167,66	19 254,07
D 997 Přesun sutě							48 973,78
77	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	44,482	272,52	12 122,23
78	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,482	227,10	10 101,86
79	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,482	10,90	484,85
80	K	997013801.1	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,482	590,46	26 264,84
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							13 073,12
81	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	51,500	13,63	701,95
82	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,015	76 759,56	1 151,39
83	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	51,500	109,01	5 614,02
84	M	628526735	pás modifikovaný hydroizolační SBS TECH 1000 P4,0 kg/m2 (PV 4)	m2	56,650	93,62	5 303,57
85	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,272	1 110,99	302,19
D 712 Povlakové krytiny							160 926,89
86	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	156,166	16,35	2 553,31
87	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,046	76 759,56	3 530,94
88	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	156,166	138,08	21 563,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	M	628662815	podkladní pás asfaltový samolepící tl 3,0 mm (SEW GS 3)	m2	171,780	148,07	25 435,46
90	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	312,330	141,71	44 260,28
91	M	628526745	pás modifikovaný hydroizolační SBS TECH 1000 BARRIERA VAPORE 4,0 kg/m2	m2	171,780	147,16	25 279,14
92	M	628560115	pás asfaltovaný modifikovaný SBS TECh 5000 PA 5,0 mm (PV 52)	m2	171,780	171,69	29 492,91
93	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,970	9 083,97	8 811,45

D 713 Izolace tepelné 175 285,32

94	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	201,994	31,79	6 421,39
95	M	283756R	deska pro kročejový útlum1000x500x30 mm	m2	150,494	34,52	5 195,05
96	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	51,500	230,73	11 882,60
97	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	156,166	49,96	7 802,05
98	M	283759135	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm, spádová vrstva tl 100-280 mm	m3	10,151	2 679,77	27 202,35
99	K	713141121	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	156,166	90,84	14 186,12
100	M	283759930	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	156,166	581,37	90 790,23
101	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,083	10 900,77	11 805,53

D 762 Konstrukce tesařské 168 498,16

102	K	762332531	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	30,250	327,02	9 892,36
103	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,327	20 075,58	6 564,71
104	K	762341036	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	6,050	622,25	3 764,61
105	K	762511223	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	300,988	472,37	142 177,70
106	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,210	1 899,93	6 098,78

D 763 Konstrukce suché výstavby 166 681,21

107	K	763111335	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez TI EI 15 Rw 41 DB	m2	76,190	999,24	76 132,10
108	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	61,158	1 289,92	78 888,93
109	K	763131R	Úprava ostění po osazení světlíku, SDK + zateplení MW	ks	3,000	1 090,08	3 270,24
110	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	4,618	1 816,79	8 389,94

D 764 Konstrukce klempířské 74 744,81

111	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	39,750	77,21	3 069,10
112	K	764215607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm	m	40,950	637,69	26 113,41
113	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	54,800	497,80	27 279,44
114	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	10,100	317,94	3 211,19
115	M	553442040	svod kruhový 100 pozink	m	10,100	258,89	2 614,79
116	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	15,500	794,85	12 320,18
117	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,066	2 071,15	136,70

D 766 Konstrukce truhlářské 529 879,46

118	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	76,475	708,46	54 179,48
119	M	611400R	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 245 x 150 cm	kus	9,000	14 725,65	132 530,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	M	611400R1	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 140 x 135 cm	kus	3,000	8 358,36	25 075,08
121	M	611400R2	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 190 x 135 cm	kus	1,000	11 797,13	11 797,13
122	M	611400R3	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 140 x 150 cm	kus	3,000	9 189,56	27 568,68
123	M	611400R4	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 190 x 150 cm	kus	1,000	12 996,27	12 996,27
124	M	611400R5	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 120 x 150 cm	kus	1,000	8 402,62	8 402,62
125	M	611400R6	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 75 x 150 cm	kus	3,000	4 887,95	14 663,85
126	M	611400R10	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 140 x 115 cm	kus	4,000	7 545,94	30 183,76
127	M	611400R11	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 240 x 150 cm	kus	4,000	14 725,65	58 902,60
128	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdiva	kus	3,000	590,74	1 772,22
129	M	611400R7	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 50 x 90 cm	kus	1,000	3 030,55	3 030,55
130	M	611400R8	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 100 x 75 cm	kus	1,000	3 954,59	3 954,59
131	M	611400R9	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 130 x 75 cm	kus	1,000	6 107,81	6 107,81
132	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	11,000	694,92	7 644,12
133	K	61182258	Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	11,000	1 968,95	21 658,45
134	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	2,000	849,35	1 698,70
135	K	61182259	Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. přes 35 cm,dub,buk	kus	2,000	2 895,52	5 791,04
136	K	766660172	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	13,000	424,68	5 520,84
137	K	61162960	Dveře vnitřní hladké -voštinové, plné 1křídle 70,80,90 x197 cm, levé x pravé , laminované světlý dub - Zámek stavební zadlabací obyčejné 01-15 bez převodu L HB	kus	13,000	2 984,31	38 796,03
138	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	148,55	594,20
139	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	9,000	199,79	1 798,11
140	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	16,000	271,27	4 340,32
141	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	53,650	429,67	23 051,80
142	K	766810001T	Kuchyňská linka délky 1 800 mm včetně dřezu a horních skříněk	kpl	1,000	22 709,93	22 709,93
143	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,453	3 517,16	5 110,43

D 767 Konstrukce zámečnické 107 113,92

144	K	767161117	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 45 kg	m	1,750	281,60	492,80
145	M	140110R	Dodávka zábradlí viz PD	kpl	1,000	12 263,36	12 263,36
146	K	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	3,000	4 541,99	13 625,97
147	M	562453535	světlik bodový 1000x1500 mm	kus	3,000	26 888,56	80 665,68
148	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,045	1 469,20	66,11

D 771 Podlahy z dlaždic 56 315,73

149	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	46,000	90,84	4 178,64
150	M	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	153,300	22,71	3 481,44
151	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	42,400	499,62	21 183,89
152	M	597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm (dle výběru investora)	m2	46,640	554,12	25 844,16
153	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	42,400	27,25	1 155,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
154	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,760	621,31	472,20
D 776 Podlahy povlakové							373 698,90
155	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	222,700	254,35	56 643,75
156	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	201,580	79,63	16 051,82
157	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	201,580	37,15	7 488,70
158	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	222,700	199,28	44 379,66
159	M	284121000	krytina podlahová PVC novilon® nova	m2	222,700	918,33	204 512,09
160	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	11,300	148,51	1 678,16
161	M	697510020	koberec zátěžový-vysoká zátěž, šíře 4 m	m2	11,300	437,34	4 941,94
162	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	222,700	30,92	6 885,88
163	M	611552200	penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)	kg	66,810	281,60	18 813,70
164	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,750	7 030,40	12 303,20
D 781 Dokončovací práce - obklady							49 982,67
165	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	51,513	499,62	25 736,93
166	M	597610395	obkládačky keramické - (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. (dle výběru investora)	m2	56,660	345,19	19 558,47
167	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	56,660	75,16	4 258,57
168	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,690	621,31	428,70
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							72 921,39
169	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 216,370	14,53	17 673,86
170	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 216,370	45,42	55 247,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

03 - Objekt D

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant:



IČ: 11131845

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 030 937,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 030 937,53	21,00%	1 056 496,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 087 434,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

03 - Objekt D

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 030 937,53

HSV - Práce a dodávky HSV

3 140 336,04

1 - Zemní práce	37 131,05
2 - Zakládání	150 712,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 095 187,61
4 - Vodorovné konstrukce	578 923,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 278 381,08
997 - Přesun sutě	538 864,73
998 - Přesun hmot	60 458,07

PSV - Práce a dodávky PSV

1 890 601,49

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	278 229,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	40 612,72
712 - Povlakové krytiny	164 066,84
713 - Izolace tepelné	178 565,37
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 588,17
762 - Konstrukce tesařské	27 934,62
763 - Konstrukce suché výstavby	95 804,84
764 - Konstrukce klempířské	68 197,93
766 - Konstrukce truhlářské	265 556,49
767 - Konstrukce zámečnické	390 048,09
771 - Podlahy z dlaždic	94 841,30
776 - Podlahy povlakové	175 866,06
781 - Dokončovací práce - obklady	61 232,18
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	46 057,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

03 - Objekt D

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 030 937,53

D HSV Práce a dodávky HSV 3 140 336,04

D 1 Zemní práce 37 131,05

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,115	272,52	1 666,46
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	6,115	0,91	5,56
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	19,086	772,14	14 737,06
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	19,086	0,91	17,37
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,201	272,52	6 867,78
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,201	18,17	457,90
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,080	317,94	13 378,92

D 2 Zakládání 150 712,36

8	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,525	1 271,76	667,67
9	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	3,255	1 044,66	3 400,37
10	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	18,280	2 997,71	54 798,14
11	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,728	3 179,39	2 314,60
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,372	47 236,65	17 572,03
13	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,623	2 997,71	1 867,57
14	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	6,584	3 088,55	20 335,01
15	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,450	1 511,20	5 213,64
16	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	22,850	1 949,38	44 543,33

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 095 187,61

17	K	311238124	Zdivo nosné zvukově izolační Porotherm tl 190 mm P10,P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu	m2	33,863	2 633,45	89 176,52
18	K	311238247	Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	m2	35,000	2 698,09	94 433,15
19	K	311238248	Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	m2	34,874	3 872,87	135 062,47
20	K	311238249	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 15 lepených PUR pěnou	m2	21,175	3 884,72	82 258,95
21	K	311238314	Zdivo nosné vnitřní HELUZ tl 200 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	37,936	2 633,45	99 902,56
22	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	3,450	1 165,51	4 021,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	8,238	1 385,46	11 413,42
24	K	311273409	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárnic PDK Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m3	40,054	1 705,74	68 321,71
25	K	317142321	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	4,000	395,42	1 581,68
26	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	4,000	321,23	1 284,92
27	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	5,872	10 900,77	64 009,32
28	M	130109840	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,519	57 474,29	29 829,16
29	M	130107260	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	3,913	56 179,82	219 831,64
30	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,692	55 403,15	38 338,98
31	M	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,431	54 971,66	23 692,79
32	M	130108180	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,060	49 966,39	2 997,98
33	M	130108160	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,221	49 966,39	11 042,57
34	M	130104420	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 10 mm	t	0,036	49 276,01	1 773,94
35	K	342248142	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	61,200	1 361,99	83 353,79
36	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	36,200	450,44	16 305,93
37	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	27,300	450,44	12 297,01
38	K	389381R01	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, včetně vyztuže	m3	0,625	6 812,98	4 258,11

D		4	Vodorovné konstrukce	578 923,94			
39	K	411121011	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních povalů dl do 3800 mm	kus	26,000	209,62	5 450,12
40	M	593412260	deska stropní plná PZD 30/10 179x29x9 cm	kus	26,000	428,40	11 138,40
41	K	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm	m2	84,120	2 051,79	172 596,57
42	K	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,076	3 470,08	263,73
43	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	20,161	3 633,59	73 256,81
44	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	146,140	168,96	24 691,81
45	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	146,140	48,24	7 049,79
46	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,545	47 236,65	25 743,97
47	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	146,140	195,31	28 542,60
48	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	146,140	58,68	8 575,50
49	K	411354215	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 0,7 mm	m2	146,140	901,13	131 691,14
50	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,858	3 670,61	14 161,21
51	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	24,056	454,20	10 926,24
52	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	24,056	90,84	2 185,25
53	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,032	50 870,24	52 498,09
54	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,183	3 875,17	709,16
55	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,015	81 755,75	1 226,34
56	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	52 687,04	526,87
57	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	1,575	772,32	1 216,40
58	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	1,575	149,15	234,91
59	K	457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu	m3	1,637	3 811,26	6 239,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 278 381,08			
60	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	91,188	47,72	4 351,49
61	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	91,188	308,86	28 164,33
62	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	566,093	40,79	23 090,93
63	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	566,093	308,86	174 843,48
64	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	22,113	381,53	8 436,77
65	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	502,239	35,25	17 703,92
66	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	9,269	832,64	7 717,74
67	M	283763700	deska z extrudovaného polystyrénu 1250 x 600 x 60 mm	m2	10,190	390,59	3 980,11
68	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	204,196	227,10	46 372,91
69	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	204,196	223,90	45 719,48
70	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	539,784	290,69	156 909,81
71	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	94,860	21,71	2 059,41
72	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	94,860	38,43	3 645,47
73	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začistiřových profilů (APU lišt)	m	70,110	18,94	1 327,88
74	M	590514760	profil okenní začistiřovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	70,110	56,19	3 939,48
75	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	22,113	1 048,93	23 194,99
76	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	37,545	852,94	32 023,63
77	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	60,852	613,17	37 312,62
78	K	625141011	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami polystyrenovými tl. 80 mm	m2	12,738	681,30	8 678,40
79	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	35,726	27,25	973,53
80	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	14,256	4 268,29	60 848,74
81	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	14,256	1 065,65	15 191,91
82	K	631361221	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 216	t	0,606	54 503,83	33 029,32

D 997			Přesun sutě	538 864,73			
83	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	453,585	181,68	82 407,32
84	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	453,585	227,10	103 009,15
85	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 071,700	10,90	98 881,53
86	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	141,484	590,46	83 540,64
87	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	312,101	354,27	110 568,02

D 998			Přesun hmot	60 458,07			
88	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	289,370	208,93	60 458,07

D PSV			Práce a dodávky PSV	1 890 601,49			
-------	--	--	---------------------	--------------	--	--	--

D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	278 229,57			
89	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	220,572	36,34	8 015,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	9 925,740	1,09	10 819,06
91	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	220,572	22,71	5 009,19
92	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	220,572	19,34	4 265,86
93	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	9 925,740	0,18	1 786,63
94	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	220,572	13,03	2 874,05
95	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	202,170	72,67	14 691,69
96	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	202,170	72,67	14 691,69
97	K	981011312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	1 248,403	167,66	209 307,25
98	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	298,043	22,71	6 768,56

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 612,72

99	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	149,500	13,63	2 037,69
100	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg</i>	t	0,045	76 759,56	3 454,18
101	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	149,500	109,01	16 297,00
102	M	628526735	<i>pás modifikovaný hydroizolační SBS TECH 1000 P4,0 kg/m2 (PV 4)</i>	m2	164,450	93,62	15 395,81
103	K	711161308	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 2,0 m	m2	9,269	274,43	2 543,69
104	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,796	1 110,99	884,35

D 712 Povlakové krytiny 164 066,84

105	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	153,569	16,35	2 510,85
106	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg</i>	t	0,045	76 759,56	3 454,18
107	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	153,569	138,08	21 204,81
108	M	628662815	<i>podkladní pás asfaltový samolepící tl 3,0 mm (SEW GS 3)</i>	m2	168,925	148,07	25 012,72
109	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	307,138	141,71	43 524,53
110	M	628526745	<i>pás modifikovaný hydroizolační SBS TECH 1000 BARRIERA VAPORE 4,0 kg/m2</i>	m2	168,925	147,16	24 859,00
111	M	628560115	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS TECh 5000 PA 5,0 mm (PV 52)</i>	m2	168,925	171,69	29 002,73
112	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	2,128	6 812,98	14 498,02

D 713 Izolace tepelné 178 565,37

113	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	216,688	31,79	6 888,51
114	M	283756R	<i>deska pro kročejový útlum 1000x500x30 mm</i>	m2	91,188	34,52	3 147,81
115	M	283723090	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm</i>	m2	125,500	230,73	28 956,62
116	K	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	151,649	49,96	7 576,38
117	M	283759135	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm, spádová vrstva tl 100-280 mm</i>	m3	7,222	2 679,77	19 353,30
118	M	283759136	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm, spádová vrstva tl 0-100 mm</i>	m3	1,419	2 679,77	3 802,59
119	K	713141121	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	151,649	90,84	13 775,80
120	M	283759930	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 200 mm</i>	m2	151,649	581,37	88 164,18
121	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,266	5 450,38	6 900,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 588,17			
122	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	1,000	3 588,17	3 588,17
D 762			Konstrukce tesařské	27 934,62			
123	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	36,000	381,53	13 735,08
124	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,389	20 075,58	7 809,40
125	K	762341036	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	7,200	803,93	5 788,30
126	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,317	1 898,55	601,84
D 763			Konstrukce suché výstavby	95 804,84			
127	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	125,500	726,72	91 203,36
128	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,535	2 997,71	4 601,48
D 764			Konstrukce klempířské	68 197,93			
129	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	17,400	683,11	11 886,11
130	K	764215607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm	m	46,400	637,69	29 588,82
131	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,450	497,80	6 695,41
132	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	6,400	317,94	2 034,82
133	M	553442040	svod kruhový 100 pozink	m	6,400	258,89	1 656,90
134	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	19,800	794,85	15 738,03
135	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,000	227,10	227,10
136	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,179	2 071,15	370,74
D 766			Konstrukce truhlářské	265 556,49			
137	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	29,751	708,46	21 077,39
138	M	611400R	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 180 x 192 cm	kus	3,000	15 473,08	46 419,24
139	M	611400R1	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 240 x 192 cm	kus	1,000	19 093,76	19 093,76
140	M	611400R2	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 100 x 150 cm	kus	2,000	5 814,70	11 629,40
141	M	611400R3	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 180 x 150 cm	kus	2,000	10 614,68	21 229,36
142	M	611400R4	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 125 x 150 cm	kus	1,000	8 572,34	8 572,34
143	M	611400R5	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 150 x 150 cm	kus	1,000	9 515,08	9 515,08
144	M	611400R6	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 150 x 75 cm	kus	2,000	6 561,72	13 123,44
145	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdiva	kus	3,000	590,74	1 772,22
146	M	611400R7	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 75 x 75 cm	kus	2,000	3 149,42	6 298,84
147	M	611400R8	okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 60 x 1,5 cm	kus	1,000	4 314,60	4 314,60
148	K	766641131	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	1,000	1 458,84	1 458,84
149	M	611400R9	Dveře plastové, bílé, izolační dvojsklo, 90 x 215 cm	kus	1,000	20 836,89	20 836,89
150	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,000	694,92	4 169,52
151	K	61182258	Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	6,000	1 968,95	11 813,70
152	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	4,000	849,35	3 397,40
153	K	61182259	Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. přes 35 cm,dub,buk	kus	4,000	2 895,52	11 582,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
154	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	10,000	424,68	4 246,80
155	K	61162960	Dveře vnitřní hladké -voštinové, plné 1křídle 70,80,90 x197 cm, levé x pravé , laminované světlý dub - Zámek stavební zadlabací obyčejné 01-15 bez převodu L HB	kus	10,000	2 984,31	29 843,10
156	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	5,000	148,55	742,75
157	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	199,79	799,16
158	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	6,000	271,27	1 627,62
159	M	60794102	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm</i>	m	21,250	429,67	9 130,49
160	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,486	5 889,86	2 862,47

D 767 Konstrukce zámečnické 390 048,09

161	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	1,750	145,34	254,35
162	M	140110R	<i>trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 2,6mm</i>	m	1,750	272,52	476,91
163	K	767316R	D+M výtah nákladní jídelní, nosnost 100 kg	kpl	1,000	267 977,17	267 977,17
164	K	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	4,000	4 541,99	18 167,96
165	M	562453535	<i>světlik bodový 1000x1500 mm</i>	kus	2,000	26 888,56	53 777,12
166	M	562453536	<i>světlik bodový 1000x1000 mm</i>	kus	2,000	22 346,57	44 693,14
167	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,200	1 469,20	4 701,44

D 771 Podlahy z dlaždic 94 841,30

168	K	771271123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických do malty š do 300 mm	m	7,500	545,04	4 087,80
169	K	771271232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 200 mm	m	9,000	290,69	2 616,21
170	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	50,200	90,84	4 560,17
171	M	597614160	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm</i>	kus	167,330	22,71	3 800,06
172	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	68,963	499,62	34 455,29
173	M	597614340	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm (dle výběru investora)</i>	m2	79,858	554,12	44 250,91
174	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	35,900	27,25	978,28
175	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,149	621,31	92,58

D 776 Podlahy povlakové 175 866,06

176	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	146,205	254,35	37 187,24
177	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	100,225	63,10	6 324,20
178	M	284110030	<i>lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m</i>	m	110,247	23,61	2 602,93
179	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	146,205	144,36	21 106,15
180	M	284121000	<i>krytina podlahová PVC</i>	m2	160,825	535,14	86 063,89
181	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	146,205	36,33	5 311,63
182	M	611552200	<i>penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)</i>	kg	43,860	281,60	12 350,98
183	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,161	4 236,90	4 919,04

D 781 Dokončovací práce - obklady 61 232,18

184	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	63,950	499,62	31 950,70
185	M	597610395	<i>obkládačky keramické - (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. (dle výběru investora)</i>	m2	70,345	345,19	24 282,39
186	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	63,950	75,16	4 806,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,310	621,31	192,61
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
							46 057,31
188	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	768,262	14,53	11 162,85
189	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	768,262	45,42	34 894,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

04 - Objekt E

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

11131845

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

469 621,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	469 621,69	21,00%	98 620,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

568 242,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

04 - Objekt E

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

469 621,69

HSV - Práce a dodávky HSV

227 407,17

1 - Zemní práce	15 585,01
2 - Zakládání	46 278,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	74 768,58
4 - Vodorovné konstrukce	14 053,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	67 270,70
998 - Přesun hmot	9 450,95

PSV - Práce a dodávky PSV

242 214,52

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 536,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 653,86
712 - Povlakové krytiny	22 686,49
713 - Izolace tepelné	17 576,59
762 - Konstrukce tesařské	52 315,07
763 - Konstrukce suché výstavby	14 498,02
764 - Konstrukce klempířské	20 210,31
766 - Konstrukce truhlářské	60 384,42
771 - Podlahy z dlaždic	27 999,37
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 354,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

04 - Objekt E

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

469 621,69

D HSV Práce a dodávky HSV 227 407,17

D 1 Zemní práce 15 585,01

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,715	772,14	7 501,34
2	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,715	0,91	8,84
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,715	272,52	2 647,53
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,715	18,17	176,52
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	16,515	317,94	5 250,78

D 2 Zakládání 46 278,17

6	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	4,200	1 271,76	5 341,39
7	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2,800	2 997,71	8 393,59
8	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,048	47 236,65	2 267,36
9	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	5,277	3 088,55	16 298,28
10	K	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20 včetně výztuže	m3	0,715	3 179,39	2 273,26
11	K	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,120	904,06	1 012,55
12	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,075	1 511,20	10 691,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 768,58

13	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnice Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m3	10,793	4 225,14	45 601,94
14	K	317143621	Překlady nosné z pórabetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	2,000	1 511,90	3 023,80
15	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	31,575	827,96	26 142,84

D 4 Vodorovné konstrukce 14 053,76

16	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,945	3 670,61	3 468,73
17	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	5,604	454,20	2 545,34
18	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	5,604	90,84	509,07
19	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,095	56 320,63	5 350,46
20	K	43414R	Schodišťový stupeň pórabetonový základní v 150 mm š 300 mm délka do 1500 mm	kus	2,000	1 090,08	2 180,16

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 270,70

21	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	61,005	40,79	2 488,39
22	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	61,005	308,86	18 842,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	40,675	35,25	1 433,79
24	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	40,675	227,10	9 237,29
25	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	40,675	223,90	9 107,13
26	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	24,200	21,71	525,38
27	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	24,200	38,43	930,01
28	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začistiřovacích profilů (APU lišt)	m	18,000	18,94	340,92
29	M	590514760	profil okenní začistiřovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	18,000	56,19	1 011,42
30	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,675	290,69	11 823,82
31	K	625141011	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami polystyrenovými tl. 80 mm	m2	3,638	681,30	2 478,57
32	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,300	27,25	198,93
33	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,033	4 268,29	4 409,14
34	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,033	323,64	334,32
35	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,087	47 236,65	4 109,59

D 998 Přesun hmot 9 450,95

36	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	45,235	208,93	9 450,95
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 242 214,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 536,02

37	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	44,250	36,34	1 608,05
38	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	929,000	1,09	1 012,61
39	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	40,250	22,71	914,08
40	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,650	72,67	1 500,64
41	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,650	72,67	1 500,64

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 653,86

42	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	28,000	13,63	381,64
43	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,225	22,71	27,82
44	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,009	76 759,56	690,84
45	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	28,000	109,01	3 052,28
46	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,225	109,01	133,54
47	M	628322700	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	29,125	130,81	3 809,84
48	K	711161308	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 2,0 m	m2	23,250	274,43	6 380,50
49	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,167	1 062,27	177,40

D 712 Povlakové krytiny 22 686,49

50	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	29,415	16,35	480,94
51	M	111631500.1	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,008	79 938,95	639,51
52	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	58,830	141,71	8 336,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	M	628560115	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS TECh 5000 PA 5,0 mm (PV 52)</i>	m2	64,712	171,69	11 110,40
54	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,311	6 812,98	2 118,84
D 713 Izolace tepelné							17 576,59
55	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	20,650	42,10	869,37
56	M	631481140	<i>deska minerální izolační 600x1200 mm tl.200 mm</i>	m2	20,650	545,04	11 255,08
57	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,650	43,27	893,53
58	M	283764160	<i>deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 60 mm</i>	m2	22,715	195,97	4 451,46
59	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,108	992,09	107,15
D 762 Konstrukce tesařské							52 315,07
60	K	762332532	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	52,900	327,02	17 299,36
61	M	605120110	<i>řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2</i>	m3	0,696	20 075,58	13 972,60
62	M	605120010	<i>řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2</i>	m3	0,089	20 075,58	1 786,73
63	K	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	29,415	290,69	8 550,65
64	M	605151110	<i>řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm</i>	m3	0,735	10 882,60	7 998,71
65	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,836	3 238,06	2 707,02
D 763 Konstrukce suché výstavby							14 498,02
66	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,650	663,13	13 693,63
67	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,253	3 179,39	804,39
D 764 Konstrukce klempířské							20 210,31
68	K	764212403	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz plechu rš 250 mm	m	7,400	408,78	3 024,97
69	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	7,950	683,11	5 430,72
70	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,400	497,80	1 194,72
71	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	3,100	317,94	985,61
72	M	553442040	<i>svod kruhový 100 pozink</i>	m	3,100	258,89	802,56
73	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	7,950	794,85	6 319,06
74	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,000	227,10	227,10
75	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,090	24 728,59	2 225,57
D 766 Konstrukce truhlářské							60 384,42
76	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	2,000	708,46	1 416,92
77	M	611400R4	<i>okno plastové, bílé, izolační dvojsklo, 120 x 125 cm</i>	kus	2,000	7 144,07	14 288,14
78	K	766641131	Montáž vchodových dveří zdvojených 1 křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	2,000	1 458,84	2 917,68
79	M	611400R9	<i>Dveře plastové, bílé, izolační dvojsklo, 90 x 215 cm</i>	kus	2,000	20 836,89	41 673,78
80	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,100	878,96	87,90
D 771 Podlahy z dlaždic							27 999,37
81	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	24,000	90,84	2 180,16
82	M	597614160	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm</i>	kus	80,000	22,71	1 816,80
83	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	20,650	499,62	10 317,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	M	597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm (dle výběru investora)	m2	22,071	590,46	13 032,04
85	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,650	27,25	562,71
86	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,150	603,38	90,51
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							5 354,37
87	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	89,314	14,53	1 297,73
88	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,314	45,42	4 056,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

05 - Stavební úpravy dvora

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

Projektant:



IČ:

11131845

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

725 576,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	725 576,92	21,00%	152 371,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

877 948,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt: **05 - Stavební úpravy dvora**

Místo: Choceň

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 16. 1. 2017

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	725 576,92
HSV - Práce a dodávky HSV	725 576,92
1 - Zemní práce	86 016,08
2 - Zakládání	52 897,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	236 066,12
4 - Vodorovné konstrukce	5 868,28
5 - Komunikace	156 477,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	143 342,38
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	38 350,94
998 - Přesun hmot	6 557,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

05 - Stavební úpravy dvora

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

725 576,92

D HSV Práce a dodávky HSV 725 576,92

D 1 Zemní práce 86 016,08

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	62,443	140,80	8 791,97
2	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	20,620	772,14	15 921,53
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	73,753	272,52	20 099,17
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	73,753	18,17	1 340,09
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	125,380	317,94	39 863,32

D 2 Zakládání 52 897,79

6	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	3,108	1 271,76	3 952,63
7	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2,072	2 997,71	6 211,26
8	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,062	47 236,65	2 928,67
9	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	12,888	3 088,55	39 805,23

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 236 066,12

10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	28,000	272,52	7 630,56
11	M	553422500	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1500/38x1,5 mm	kus	26,000	136,26	3 542,76
12	M	553422600	sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm	kus	2,000	181,68	363,36
13	M	553422700	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm	kus	14,000	136,26	1 907,64
14	K	348262R	Montáž plotového pletiva do v 1200 mm	m	51,550	136,26	7 024,20
15	M	553423R	pletivo plotové kovové v 1200 mm	m	51,550	109,01	5 619,47
16	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2	kus	1,000	4 087,79	4 087,79
17	M	553423R1	brána dvoukřídlá viz PD	kus	2,000	48 326,73	96 653,46
18	K	348172911	Montáž pohonu pro bránu	kus	1,000	4 087,79	4 087,79
19	M	55342365R	pohon pro bránu dvoukřídlou viz PD	kus	1,000	17 713,75	17 713,75
20	K	348172111R	Montáž vstupních bran jednokřídlových	kus	1,000	4 087,79	4 087,79
21	M	553423R2	vstupní branka viz PD	kus	1,000	6 783,91	6 783,91
22	K	348262421	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x250 mm přírodní	kus	103,100	327,02	33 715,76
23	K	348272163	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štipaných barevných na MC včetně spárování	m2	38,663	1 108,24	42 847,88

D 4 Vodorovné konstrukce 5 868,28

24	K	433121121	Osazení ŽB schodnic	kus	4,000	563,21	2 252,84
25	M	593737R	stupeň schodišťový betonový	kus	4,000	903,86	3 615,44

D 5 Komunikace 156 477,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	215,320	109,01	23 472,03
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	215,320	177,14	38 141,78
28	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	m2	215,320	440,57	94 863,53
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							143 342,38
29	K	632622118	Podklad tl 80 mm z obalovaného kameniva se zhutněním	m2	215,320	436,03	93 885,98
30	K	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm	m2	20,720	1 180,92	24 468,66
31	M	592457360	<i>dlažba betonová na terasy STANDARD PLATEN 40x40x4 cm</i>	kus	132,090	122,63	16 198,20
32	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	12,480	704,29	8 789,54
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							38 350,94
33	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	27,900	117,74	3 284,95
34	M	592174R	<i>vodící pásek betonový chodníkový Sinia 250x8x500 cm</i>	kus	55,800	72,67	4 054,99
35	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm	m	27,100	211,87	5 741,68
36	M	592174R1	<i>vodící pásek betonový chodníkový Sinia 500x8x500 cm</i>	kus	54,200	159,88	8 665,50
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,185	235,02	6 624,04
38	M	592174110	<i>obrubník betonový chodníkový Sinia 100x8x250 cm</i>	kus	28,185	109,01	3 072,45
39	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,300	458,02	1 511,47
40	M	592270050	<i>žlab odvodňovací ACO N100 typ 10,polymerbeton,100 x 13 x 18 x 18 cm</i>	kus	3,300	1 635,11	5 395,86
D 998 Přesun hmot							6 557,99
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	96,257	68,13	6 557,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

06 - TZB - Vodovod, Kanalizace, Zařizovací předměty, Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Choceň

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 134 444,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 134 444,83	21,00%	238 233,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 372 678,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

06 - TZB - Vodovod, Kanalizace, Zařizovací předměty, Vzduchotechnika

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 134 444,83

800 - 1 - 1 - Zemní práce pro vnitřní a venkovní dešťovou a splaškovou kanalizaci včetně ša	222 053,44
D1 - Pro venkovní kanalizaci DN do 200- dl.30 m	104 647,32
D2 - Pro vnitřní kanalizaci do DN 125 - dl. 30 m	13 012,80
D3 - Pro venkovní vodu a vod.přípoj. DN50-dl. 58 m	104 393,32
D4 - 722 - Izolace tepelné dodávka a montáž pro Z.T. a Ú.T	14 775,42
D5 - 713 - Tepelné izolace celkem dodávka + montáž	0,00
D6 -	0,00
D6 -	0,00
D7 - 721 - Vnitřní a venkovní kanalizace - dodávka + montáž	144 762,97
D8 - Vnitřní kanalizace	105 036,36
D9 - Venkovní kanalizace	39 726,61
D10 - 722 - Vnitřní vodovod - dodávka+montáž	140 052,05
D11 - 724 - Venkovní vodovod a vodovodní přípojka - dodávka a montáž	53 619,63
D12 - 725 - Zařizovací předměty- dodávka a montáž	559 181,32
D13 - Doplnky klozetů a soc. zařízení	67 275,56
D14 - 429 - VZDUCHOTECHNIKA	353 279,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

06 - TZB - Vodovod, Kanalizace, Zařizovací předměty, Vzduchotechnika

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 134 444,83

D	800 - 1	1 - Zemní práce pro vnitřní a venkovní dešťovou a splaškovou kanalizaci					222 053,44
D	D1	Pro venkovní kanalizaci DN do 200- dl.30 m					104 647,32
1	K	Pol5	Zemní práce strojní s ruční dokopávkou-výkop,zához,pískování v asfaltové ploše	m3	36,000	2 906,87	104 647,32
D	D2	Pro vnitřní kanalizaci do DN 125 - dl. 30 m					13 012,80
2	K	D M.1	Zemní práce ruční-výkop,zához,pískování ve vnitřním prostoru	m3	15,000	867,52	13 012,80
D	D3	Pro venkovní vodu a vod.přípoj. DN50-dl. 58 m					104 393,32
3	K	D M.2	Zemní práce stroj. ruč.dokop.výkop,zához,písek.v asfaltu včetně PVC folie	m3	30,000	3 179,39	95 381,70
4	K	D M.3	Odvoz přebytečné zeminy na skládku do 2 km	m3	12,000	663,13	7 957,56
5	K	998 72-2201	Přesun hmot do 6 m	%	1 137,600	0,93	1 054,06
D	D4	722 - Izolace tepelné dodávka a montáž pro Z.T. a Ú.T					14 775,42
6	K	722 18-1212	DN přes 22 mm do 32 mm - tl. 6 mm	m	80,000	34,52	2 761,60
7	K	722 18-1213	DN přes 32 mm - tl. 10 mm	m	35,000	39,97	1 398,95
8	K	722 18-1223	DN přes 15 mm do 22 mm - tl.10 mm	m	55,000	38,15	2 098,25
9	K	722 18-1232	DN přes 22 mm do 32 mm - tl. 15-20 mm	m	30,000	50,87	1 526,10
10	K	722 18-1127	Zvukově.isol.potrubí st.kanalizace do DN 100	m	40,000	170,78	6 831,20
11	K	Pol1	Přesun hmot pro izolace pro výšku objektu do 12 m	%	160,900	0,99	159,32
D	D5	713 - Tepelné izolace celkem dodávka + montáž					0,00
D	D6						0,00
D	D6						0,00
D	D7	721 - Vnitřní a venkovní kanalizace - dodávka + montáž					144 762,97
D	D8	Vnitřní kanalizace					105 036,36
12	K	721 17-4042	DN 40 - umyvadla, dřezy,	m	8,000	199,85	1 598,80
13	K	721 17-4042.1	DN 40-zápach. uz. od kotlů, a pojist. ventilů a vzd - rekuperace	m	5,000	199,85	999,25
14	K	721 17-4043	DN 50 - v podlaze a ve zdivu	m	40,000	218,02	8 720,80
15	K	721 17-4045	DN 100 - kložety, výlevky	m	7,000	386,07	2 702,49
16	K	721 17-4024	DN 70	m	25,000	290,69	7 267,25
17	K	721 17-4025	DN 100	m	60,000	386,07	23 164,20
18	K	72117-4026	DN 125	m	30,000	414,23	12 426,90
19	K	721 19-4104	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	86,30	690,40
20	K	721 19-4105	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	86,30	517,80
21	K	721 19-4109	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	113,55	794,85
22	K	721 21-1501	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem	ks	1,000	1 126,41	1 126,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	721 21-2113	odtok.sprch.žlaby se zápach. uz.a roštem š=900	kpl	3,000	6 649,47	19 948,41
24	K	721 22-6511	zápachové uzávěrky HL400ECO	ks	5,000	617,71	3 088,55
25	K	721 27-3152	Čistící kusy do DN 100	kus	7,000	292,50	2 047,50
26	K	721 27-3151	Ventilační hlavice DN 75 / HL 807/	kus	2,000	790,31	1 580,62
27	K	721 27-3153	Ventilační hlavice DN 110 / HL 810/	kus	4,000	790,31	3 161,24
28	K	721 27-4122	ventily přívzdušňovací HL 904-DN70	kus	2,000	558,66	1 117,32
29	K	721 21-1403	podlahová vpust' DN 70 s vodorov. odtok.	kus	1,000	1 126,41	1 126,41
30	K	D M.6	střešní vtoky DN 100 s vyhříváním s asfalt. manžetou	ks	1,000	2 946,84	2 946,84
31	K	721 24-2116	lapače střešních splavenin DN 125	ks	4,000	1 117,33	4 469,32
32	K	721 29-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN150	m	175,000	10,90	1 907,50
33	K	721 14-0806	Demontáž kanalizačního potrubí ve stávajícím soc. zařízení do DN 100	m	25,000	145,34	3 633,50

D		D9	Venkovní kanalizace					39 726,61
34	K	721 17-3402	Potrubí KG plast.svodné uložené v zemi DN 125	m	30,000	333,38	10 001,40	
35	K	721 17-3403	Potrubí KG plast.svodné uložené v zemi DN 150	m	20,000	354,27	7 085,40	
36	K	721 17-3404	Potrubí KG plast.svodné uložené v zemi DN 200	m	25,000	472,37	11 809,25	
37	K	D M.7	Šachta plastová DN4250-hl.0,8 m+lehlý poklop	ks	2,000	4 850,84	9 701,68	
38	K	721 29-0112.1	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN250	m	75,000	10,90	817,50	
39	K	998 72-1202	Přesun hmot pro vnitřní a venkovní kanalizaci do výšky objektu 12m	%	433,900	0,72	311,38	

D		D10	722 - Vnitřní vodovod - dodávka+montáž					140 052,05
40	K	722 17-4023 /	DN 15 / 25 x 4,2 / - studená teplá a cirkulace	m	52,000	222,56	11 573,12	
41	K	722 17-4024	DN 20 / 32 x 5,4 / - studená, teplá a cirkulace	m	70,000	261,62	18 313,40	
42	K	722 17-4025	DN 25 / 40 x 6,7 / - studená, teplá,	m	45,000	307,04	13 816,80	
43	K	722 17-4027	DN 32 / 50 x 8,4 / - studená	m	15,000	383,34	5 750,10	
44	K	722 17-4027.1	DN 40 / 63 x 10,5 / - studená	m	20,000	441,48	8 829,60	
45	K	725 98-0123	plast. dvířka s rámečkem 30/30 cm pro uz. DN 40	kus	1,000	181,68	181,68	
46	K	722 19-0401	do DN 25 pro zařizovací předměty a hydranty	kus	33,000	136,26	4 496,58	
47	K	722 22-0111	G 1 / 2	kus	23,000	104,47	2 402,81	
48	K	722 21-2440	orientační štítky	kus	12,000	218,02	2 616,24	
49	K	722 22-2129	G 1 / 2 před uzávěry	kus	5,000	254,35	1 271,75	
50	K	M	Připojení stávajících bat. u dřezů DN 15	kus	4,000	590,46	2 361,84	
51	K	D M.8	Hadice panceřové DN15/500-k umyvadlům a dřezům	kus	23,000	83,57	1 922,11	
52	K	722 24-0122	DN20	kus	8,000	258,89	2 071,12	
53	K	722 24-0123	DN25	kus	2,000	312,49	624,98	
54	K	722 24-0125	DN40	kus	4,000	481,45	1 925,80	
55	K	722 24-0126	DN 50	kus	2,000	530,50	1 061,00	
56	K	722 23-1144	ventily pojistné DN 20 na přetlak 7 barů	kus	2,000	790,31	1 580,62	
57	K	722 23-4265	filtry DN 20	kus	2,000	238,00	476,00	
58	K	722 23-4268	fitry DN 50	kus	1,000	614,98	614,98	
59	K	722 23-1074	ventily zpětné DN 20 - PN10 do 110°C - TV	kus	2,000	210,75	421,50	
60	K	722 23-1076	ventily zpětné DN 40 - PN10 - hydranty	kus	1,000	429,67	429,67	
61	K	722 23-1077	ventily zpětné DN 50 - PN 10 - vodoměr. šach.	kus	1,000	720,36	720,36	
62	K	D M.9	cirkulační čerpadlo nerezové s časovým spínáním DN 20	kus	2,000	6 940,15	13 880,30	
63	K	722 25-0132	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D25 x 30 m	soubor	2,000	7 939,39	15 878,78	
64	K	D M.10	příprava potrubí pro vodoměr DN 40	soubor	1,000	1 998,47	1 998,47	
65	K	D M.11	Úprava vodovodní instalace ve sklepe	kpl	1,000	10 900,77	10 900,77	
66	K	722 29-0226	do DN 50 - vnitřního vod.	m	202,000	12,72	2 569,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	722 29-0234	do DN 50	m	202,000	16,35	3 302,70
68	K	722 13-0802	demontáž vodovodního potrubí do DN 40	m	120,000	59,05	7 086,00
69	K	998 72-2202	Přesun hmot vnitř.vodov.do výšky obj.12 m	%	1 531,000	0,64	973,53

D		D11	724 - Venkovní vodovod a vodovodní přípojka - dodávka a montáž				53 619,63
70	K	M.1	Napojení vodovodního potrubí PPR-DN 50 na stávající potrubí PVC - DN110 navrtávkou 110/50	kpl	1,000	817,56	817,56
71	K	722 17-4007	Potrubí PE - DN 50 / 63 x 4,6 /	m	22,000	322,48	7 094,56
72	K	722 17-4006	Potrubí PE - DN 40 / 50 x 4 /	m	40,000	290,69	11 627,60
73	K	D M.12	Uzavírací armatura DN 50 se zemní soupravou	kpl	1,000	13 171,76	13 171,76
74	K	722 29-0215	Tlaková zkouška těsnosti do DN 100	m	62,000	49,96	3 097,52
75	K	722 29-0234.1	proplach a desinfekce vodovod. pot. do DN 80	m	38,000	59,05	2 243,90
76	K	D M.13	Měděný drát 1,5 mm2	m	65,000	49,96	3 247,40
77	K	D M.14	PVC folie	m	65,000	40,88	2 657,20
78	K	D M.15	Zajištění komunikace dopravními značkami	kpl	1,000	3 179,39	3 179,39
79	K	D M.16	Geodetické raměření nové vodovod. přípojky	kpl	1,000	1 362,60	1 362,60
80	K	D M.16a	Mikrobiologický rozbor pitné vody z nové vodovodní přípojky	kpl	1,000	4 541,99	4 541,99
81	K	998 72-3202	Přesun hmot do vzdál. 50m v obj. výšky 12m	%	583,900	0,99	578,15

D		D12	725 - Zařizovací předměty- dodávka a montáž				559 181,32
82	K	D M.17	klozety závěsné s hlubokým splachováním	kpl	6,000	2 389,08	14 334,48
83	K	D M.18	pisoárové záchodky s radarovým senzorem	kpl	2,000	8 048,40	16 096,80
84	K	D M.19	pisoárová dělicí stěna	kpl	1,000	2 143,82	2 143,82
85	K	725 23-1203	bidet keramický závěsný s výtokovou armaturou	soubor	1,000	3 055,85	3 055,85
86	K	725 21-1602	Umyvadlo diturvitivé 55 cm s dírou pro bat.+sloup	soubor	9,000	2 025,73	18 231,57
87	K	725 21-1701	umývatko diturvitové stěnové 40 cm	soubor	3,000	1 326,26	3 978,78
88	K	725 31-1131	dřez nerezový jednoduchý s odkap.pl.900x600 mm	kpl	1,000	1 698,70	1 698,70
89	K	725 33-1111	výlevka diturvit.s plast. mříží	kpl	3,000	4 832,67	14 498,01
90	K	725 11-1131	splachovače vysoko položené plastové nad výlev.	kpl	3,000	1 144,58	3 433,74
91	K	725 83-1313	baterie vanové nástěnné klasické s příslušenstvím	kpl	3,000	1 780,46	5 341,38
92	K	725 82-2612	baterie stojákové pákové s výpustí pro U	kpl	10,000	1 417,10	14 171,00
93	K	725 82-1326	baterie nástěnné pákové lékařské pro D	kpl	3,000	1 529,74	4 589,22
94	K	D M např.	mísící sprch. bat. čas. tlačné MCM 9985 C	kpl	3,000	7 051,89	21 155,67
95	K	M.2	Připojení stávajících zařizovacích před.-dřezů	kpl	4,000	2 952,29	11 809,16
96	K	725 11-0811	demontáž zařizovacích předmětů stávajících	kpl	15,000	272,52	4 087,80

D		D13	Doplňky klozetů a soc. zařízení				67 275,56
97	K	725 29-1511	nerez. dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	10,000	862,98	8 629,80
98	K	725 29-1621	nerez. zásobník toalet.pap.dl 300 mm	kus	6,000	1 880,38	11 282,28
99	K	D M.20	WC kartáče včetně skleněné misky-nerez	kus	6,000	1 262,67	7 576,02
100	K	D M.21	košíček na šampón - nerez	kus	10,000	858,44	8 584,40
101	K	D M.22	dvojháček na ručníky-chrom	kus	3,000	345,19	1 035,57
102	K	D M.23	osoušeč rukou plastový 1650 W	kus	10,000	2 961,37	29 613,70
103	K	998 72-6212	Přesun hmot do 50m v obj. výšky do 12 m	%	734,500	0,75	553,79

D		D14	429 - VZDUCHOTECHNIKA				353 279,78
104	K	Pol2	výkon 360 m3/hod při tlaku 200 Pa,příkon 342W	kpl	3,000	47 696,62	143 089,86
105	K	D.1	ekvitermní regulace	kpl	3,000	4 372,12	13 116,36
106	K	D.2	kuličkový sifon	kpl	3,000	726,72	2 180,16
107	K	D.3	4 polohový ovladač	kpl	3,000	1 524,29	4 572,87
108	K	D.4	senzor CO2	kpl	3,000	4 394,95	13 184,85
109	K	D.5	sada filtrů G4/F9	kpl	6,000	437,85	2 627,10
110	K	D.6	el. předehřívací registr 1500 W	kpl	3,000	5 904,58	17 713,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	M.3	montáž rekuperačních jednotek	kpl	3,000	9 374,66	28 123,98
112	K	D.7	větrací hlavice VH 150	kpl	3,000	1 284,09	3 852,27
113	K	D.8	protidešťová žaluzie venkovní DN 180 - PVC+ síťka	kpl	3,000	707,86	2 123,58
114	K	D.9	potrubí SPIRO - DN 100 - 180 včetně tvarovek	m	80,000	487,55	39 004,00
115	K	Pol3	tlumiče hluku DN 180 mm/1000	kpl	6,000	1 688,48	10 130,88
116	K	D.10	talířové ventily DN 100 - 160 mm	kpl	16,000	198,18	3 170,88
117	K	D.11	přísávací dveřní mřížky oboustr. 450 x 90 mm	kpl	10,000	150,43	1 504,30
118	K	D.12	pomocný těsnící, spojovací a nosný materiál	kg	95,000	58,50	5 557,50
119	K	M.4	Montáž potrubí a ventilů a tlumičů hluku	kpl	1,000	41 194,35	41 194,35
120	K	Pol4	Přesun hmot	%	1,000	12 849,28	12 849,28
121	M	449321130	D+ M, přístroj hasící ruční práškový	kus	7,000	1 326,26	9 283,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

07 - TZB - Plynovodní přípojka STL

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant:



IČ: 11131845

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	41 340,95
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 340,95	21,00%	8 681,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	50 022,55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

07 - TZB - Plynovodní přípojka STL

Místo:

Choceň

Datum:

16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 340,95

1 - Zemní práce

2 806,96

5 - Komunikace

7 857,66

8 - Trubní vedení

27 063,64

723 - Vnitřní plynovod

2 446,31

M46 - Zemní práce při montážích

1 166,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

07 - TZB - Plynovodní přípojka STL

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 340,95

D		1	Zemní práce	2 806,96			
1	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,000	40,88	81,76
2	K	131100010RAC	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	3,000	563,21	1 689,63
3	K	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	3,000	345,19	1 035,57

D		5	Komunikace	7 857,66			
4	K	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	5,000	499,62	2 498,10
5	K	575171111R00	Makadam živичný vsypný, kamenivo + asfalt 8 cm	m2	8,000	590,46	4 723,68
6	K	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava	m2	2,000	317,94	635,88

D		8	Trubní vedení	27 063,64			
7	K	841220032RAA	Plynovodní přípojka z trub PE, D 40 mm, dl.15 m, napojení na řád D 63 mm	kus	1,000	2 936,67	2 936,67
8	K	1	Skříň HUP vybavená	soub	1,000	13 625,96	13 625,96
9	K	4	Folie žlutá šíře 300 mm	bm	11,000	4,54	49,94
10	K	5	Kontrolní vodič	bm	13,000	258,89	3 365,57
11	K	7	Tlaková zkouška	soub	1,000	2 543,51	2 543,51
12	K	6	Revize plynovodu	soub	1,000	4 541,99	4 541,99

D		723	Vnitřní plynovod	2 446,31			
13	K	723237216R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 32	kus	1,000	420,59	420,59
14	K	723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 5/4	kus	1,000	77,21	77,21
15	K	2	Přechodka PE/ocel D40	ks	1,000	1 812,25	1 812,25
16	K	3	Ochranná trubka PE D63, L=1,5 m	ks	1,000	136,26	136,26

D		M46	Zemní práce při montážích	1 166,38			
17	K	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	8,000	107,19	857,52
18	K	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	2,000	154,43	308,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

08 - TZB - Venkovní a vnitřní plynovod NTL, topení

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

Projektant:



IČ:

11131845

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

786 667,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	786 667,96	21,00%	165 200,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

951 868,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

08 - TZB - Venkovní a vnitřní plynovod NTL, topení

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

786 667,96

1 - Zemní práce	272,52
8 - Trubní vedení	12 052,78
723 - Vnitřní plynovod	59 109,54
731 - Kotelny	198 948,07
733 - Rozvod potrubí	121 975,17
734 - Armatury	39 124,56
735 - Otopná tělesa	347 425,62
767 - Konstrukce zámečnické	1 680,50
783 - Nátěry	4 534,92
M46 - Zemní práce při montážích	1 544,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

08 - TZB - Venkovní a vnitřní plynovod NTL, topení

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

786 667,96

D		1	Zemní práce					272,52
1	K	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	2,000	136,26		272,52

D		8	Trubní vedení					12 052,78
2	K	841230114RAB	Plynovod z trub PE, D 63 mm, hl. 1,2 m, D 63 x 5,8 návin, SDR11, s podsypem štěrkopískem	m	18,000	472,37		8 502,66
3	K	1	Přechodka PE/ocel D63	ks	2,000	1 417,10		2 834,20
4	K	2	Folie žlutá šíře 300 mm	bm	16,000	7,27		116,32
5	K	3	Kontrolní vodič	bm	20,000	29,98		599,60

D		723	Vnitřní plynovod					59 109,54
6	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	20,000	59,05		1 181,00
7	K	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	40,000	72,67		2 906,80
8	K	723160207R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2	soubor	1,000	2 389,08		2 389,08
9	K	723160207R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2	soubor	1,000	2 389,08		2 389,08
10	K	723237218R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 50	kus	1,000	1 289,92		1 289,92
11	K	723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2	kus	1,000	272,52		272,52
12	K	42243411.MR	Regulátor tlaku plynu Francel B 25	kus	1,000	8 847,79		8 847,79
13	K	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	1,000	163,51		163,51
14	K	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	5,000	341,56		1 707,80
15	K	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	12,000	423,31		5 079,72
16	K	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9	m	20,000	472,37		9 447,40
17	K	723163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	12,000	222,56		2 670,72
18	K	723163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	11,000	243,45		2 677,95
19	K	723163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	26,000	267,98		6 967,48
20	K	723190202R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	soubor	2,000	208,93		417,86
21	K	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	2,000	227,10		454,20
22	K	723190915R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32	kus	1,000	817,56		817,56
23	K	723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9	m	2,000	508,70		1 017,40
24	K	723150341R00	Zhotovení redukce kování přes 1DN, DN 32/20	kus	2,000	208,93		417,86
25	K	723150342R00	Zhotovení redukce kování přes 1DN, DN 40/25	kus	2,000	254,35		508,70
26	K	4	Tlaková zkouška	soub	1,000	1 816,79		1 816,79
27	K	5	Revize plynovodu	soub	1,000	4 541,99		4 541,99
28	K	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	1,000	1 126,41		1 126,41

D		731	Kotelny					198 948,07
29	K	731249114R00	Montáž kotle ocel.teplov., na tuhá paliva do 29 kW	soubor	2,000	5 904,58		11 809,16
30	K	6	Kotel plynová Baxi Luna dou-tec+ 1.28, vč.ohříváče TUV 160 litrů - sestava	soub	2,000	58 682,46		117 364,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	7	Odtah spalin 60/110, pro oba kotle	sob.	1,000	20 529,78	20 529,78
32	K	8	Termostat prostorový	ks	2,000	2 389,08	4 778,16
33	K	731249121R00	Montáž topidel plyn do 12 kW	soubor	2,000	2 725,19	5 450,38
34	K	9	Plynové topidlo Karma Beta 2	ks	1,000	13 834,89	13 834,89
35	K	10	Plynové topidlo Karma Beta 3	ks	1,000	15 079,39	15 079,39
36	K	11	Odtah spalin beta	soub	2,000	3 924,28	7 848,56
37	K	998731102R00	Přesun hmot pro kotelný, výšky do 12 m	t	0,200	11 264,13	2 252,83

D 733 Rozvod potrubí 121 975,17

38	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	68,000	205,30	13 960,40
39	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	150,000	228,92	34 338,00
40	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	152,000	313,40	47 636,80
41	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	58,000	358,82	20 811,56
42	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	428,000	10,90	4 665,20
43	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,500	1 126,41	563,21

D 734 Armatury 39 124,56

44	K	734235124R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32	kus	6,000	441,48	2 648,88
45	K	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 5/4	kus	14,000	163,51	2 289,14
46	K	734295321R00	Kohout kul. vypouštěcí, komplet, GIACOMINI R608 DN 15	kus	2,000	341,56	683,12
47	K	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	2,000	90,84	181,68
48	K	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15	kus	6,000	330,66	1 983,96
49	K	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	6,000	90,84	545,04
50	K	734295214R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 32	kus	2,000	474,18	948,36
51	K	734265315R00	Šroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 32	kus	6,000	243,45	1 460,70
52	K	500844T	IVAR.DD 343 Vekoluxivar přímý dvoutrubkový systém - M24	kus	42,000	413,32	17 359,44
53	K	5513730630R	Hlavice termostatická Heimeier DX standard	kus	42,000	259,80	10 911,60
54	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,100	1 126,41	112,64

D 735 Otopná tělesa 347 425,62

55	K	735157164R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 800	kus	1,000	3 650,58	3 650,58
56	K	735157261R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 500	kus	1,000	3 668,38	3 668,38
57	K	735157264R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800	kus	2,000	4 297,90	8 595,80
58	K	735157266R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1000	kus	2,000	4 713,76	9 427,52
59	K	735157272R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/2000	kus	4,000	6 793,09	27 172,36
60	K	735157662R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 600	kus	1,000	5 244,09	5 244,09
61	K	735157664R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800	kus	3,000	5 909,85	17 729,55
62	K	735157665R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 900	kus	2,000	6 244,96	12 489,92
63	K	735157668R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	5,000	7 246,47	36 232,35
64	K	735157669R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400	kus	1,000	7 916,68	7 916,68
65	K	735157670R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1600	kus	8,000	8 576,72	68 613,76
66	K	735157671R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1800	kus	4,000	9 248,85	36 995,40
67	K	735157672R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/2000	kus	3,000	9 918,43	29 755,29
68	K	735157673R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/2300	kus	4,000	10 914,21	43 656,84
69	K	735157766R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1000	kus	1,000	9 227,23	9 227,23
70	K	12	Montáž těles	ks	42,000	545,04	22 891,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	m2	252,000	10,90	2 746,80
72	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	1,253	1 126,41	1 411,39
D 767 Konstrukce zámečnické							1 680,50
73	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	10,000	168,05	1 680,50
D 783 Nátěry							4 534,92
74	K	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	52,000	87,21	4 534,92
D M46 Zemní práce při montážích							1 544,28
75	K	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	2,000	772,14	1 544,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

09 - TZB - Elektromontáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

944 416,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	944 416,96	21,00%	198 327,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 142 744,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

09 - TZB - Elektromontáže

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

944 416,96

D1 - OCELOVY DRAT POZINKOVANY	22 555,70
D2 - OCELOVY PASEK POZINKOVANY	22 329,44
D3 - JIMACI TYCE	7 337,30
D4 - PODPERA VEDENI (CSN 357622)	1 205,20
D5 - SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI	17 165,50
D6 - MONTAZNI PRACE	207 781,25
D7 - SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE	184 860,40
D8 - kabely (CYKY)	192 437,50
D9 - VODIC PRO POSPOJOVANI	62 153,32
D10 - D 23 mm	16 019,10
D11 - UKONCENI VODICU V ROZVADECICH	83 204,66
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	109 385,25
D13 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	0,00
D14 - DLE CSN 331500	17 982,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

09 - TZB - Elektromontáže

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

944 416,96

D	D1	OCELOVY DRAT POZINKOVANY					22 555,70
0	M	Pol81	AlMgSi-D8 (0,4kg/m) pevně	m	200,000	90,97	18 194,00
0	M	Pol82	FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m	70,000	62,31	4 361,70

D	D2	OCELOVY PASEK POZINKOVANY					22 329,44
0	M	Pol83	FeZn30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m	m	70,000	87,41	6 118,70
0	M	Pol84	Zemnicí tyč ZT02	ks	13,000	993,94	12 921,22
0	M	Pol85	Ochranný úhelník OÚ	ks	8,000	411,19	3 289,52

D	D3	JIMACI TYCE					7 337,30
0	M	Pol86	JR1,0.....1,5 všeobecně	ks	10,000	733,73	7 337,30

D	D4	PODPERA VEDENI (CSN 357622)					1 205,20
0	M	Pol87	PV22 100mm,na lepen.krytinu	ks	50,000	20,68	1 034,00
0	M	Pol88	Smršťovací trubička	m	10,000	17,12	171,20

D	D5	SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI					17 165,50
0	M	Pol89	SP1 pripojovací	ks	30,000	54,14	1 624,20
0	M	Pol90	SK krizova	ks	20,000	65,10	1 302,00
0	M	Pol91	SS spojovací	ks	150,000	51,25	7 687,50
0	M	Pol92	SO okapova	ks	8,000	55,87	446,96
0	M	Pol93	SZ zkusebni	ks	8,000	276,28	2 210,24
0	M	Pol94	SR03 spoj.kruh.a pask.vod.	ks	60,000	64,91	3 894,60

D	D6	MONTAZNI PRACE					207 781,25
0	M	Pol95	Stítek pro oznaceni svodu	ks	22,000	11,73	258,06
0	M	Pol96	Tvarovani mont.dilu	ks	80,000	75,78	6 062,40
0	M	Pol97	a pro zemní tyče	m	80,000	62,31	4 984,80
0	M	Pol98	A-LED6150-4K	ks	11,000	1 711,32	18 824,52
0	M	Pol99	B-LED-OP-5300-4K	ks	28,000	2 612,91	73 161,48
0	M	Pol100	C-LED-3500-4K	ks	22,000	1 447,93	31 854,46
0	M	Pol101	D-LED-OP-6950-4K	ks	5,000	3 097,99	15 489,95
0	M	Pol102	E-SQ-LED-OP-6100-4K	ks	2,000	4 120,21	8 240,42
0	M	Pol103	F-LED-13-840-350,13W	ks	4,000	1 406,29	5 625,16
0	M	Pol104	H-osvětlení tabule-LED asymetr	ks	8,000	1 909,42	15 275,36
0	M	Pol105	N1-LED-1M2	ks	12,000	1 711,32	20 535,84
0	M	Pol106	s pohyb čidlem	ks	4,000	1 867,20	7 468,80

D	D7	SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE					184 860,40
0	M	Pol107	rozvaděč RE.1	ks	1,000	9 874,04	9 874,04
0	M	Pol108	rozvaděč HRO-úprava	ks	1,000	51 222,11	51 222,11
0	M	Pol109	rozv. RMS.1,RMS.2,RMS.3,RMS.4	ks	4,000	18 155,13	72 620,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	Pol110	1x400V/16A,2X230V/16A	ks	1,000	6 537,18	6 537,18
0	M	Pol111	Připojková skříň SS100	ks	1,000	6 766,43	6 766,43
0	M	Pol112	Pojistka PH00/40A	ks	3,000	74,24	222,72
0	M	Pol113	Přepojení stávajících rozvaděčů	ks	1,000	15 145,71	15 145,71
0	M	Pol114	pod omítkou	ks	30,000	275,89	8 276,70
0	M	Pol115	čidlo pohybové	ks	14,000	981,83	13 745,62
0	M	Pol116	Ventilátorové relé do KR68	ks	1,000	449,37	449,37

D D8 kabely (CYKY) 192 437,50

0	M	Pol117	3x1.5 mm2 pevně	m	1 300,000	36,45	47 385,00
0	M	Pol118	3x2.5 mm2 pevně	m	1 400,000	45,20	63 280,00
0	M	Pol119	5x1,5	m	300,000	45,97	13 791,00
0	M	Pol120	5x2,5	m	40,000	61,64	2 465,60
0	M	Pol121	5x10 mm2 pevně	m	350,000	182,71	63 948,50
0	M	Pol122	1-CXKH-V 5 x1,5	m	20,000	78,37	1 567,40

D D9 VODIC PRO POSPOJOVANI 62 153,32

0	M	Pol123	6- Zlutozeleny pevně	m	200,000	40,00	8 000,00
0	M	Pol124	16- Zlutozelen pevně	m	350,000	67,89	23 761,50
0	M	Pol125	Popisné tabulky a značky	bal	1,000	1 264,07	1 264,07
0	M	Pol126	zásuvka 230V/16A- jednoduchá	ks	76,000	227,43	17 284,68
0	M	Pol127	krabice	ks	2,000	387,35	774,70
0	M	Pol128	skříňce- spínání pož. ventilátoru	ks	1,000	1 102,42	1 102,42
0	M	Pol129	Vypínač 230V/10A řaz.1..7	ks	37,000	269,35	9 965,95

D D10 D 23 mm 16 019,10

0	M	Pol130	2223/ 23mm	m	20,000	27,02	540,40
0	M	Pol131	Lišta L40x40	m	15,000	74,24	1 113,60
0	M	Pol132	PVC o 59	m	20,000	44,14	882,80
0	M	Pol133	Zemní výkop	m	20,000	338,78	6 775,60
0	M	Pol134	Rozbočné krabice dle použití	ks	65,000	103,18	6 706,70

D D11 UKONCENI VODICU V ROZVADECICH 83 204,66

0	M	Pol135	Do 2,5 mm2	ks	520,000	7,98	4 149,60
0	M	Pol136	Do 6 mm2	ks	80,000	11,64	931,20
0	M	Pol137	Do 16 mm2	ks	80,000	16,92	1 353,60
0	M	Pol138	Do 120 mm2	ks	12,000	159,53	1 914,36
0	M	Pol139	Rozhlasová ústředna JPA	ks	1,000	13 305,33	13 305,33
0	M	Pol140	Přepážkový mikrofon	ks	1,000	1 244,06	1 244,06
0	M	Pol141	Reproduktor ARS 321	ks	13,000	1 100,20	14 302,60
0	M	Pol142	Regulátor hlasitosti	ks	10,000	589,10	5 891,00
0	M	Pol143	Trubka PVC o 16	m	150,000	24,14	3 621,00
0	M	Pol144	Reproduktorový kabel 2x1,5	m	150,000	32,89	4 933,50
0	M	Pol145	SAH 72- kompletní zařízení +DCF	ks	1,000	17 951,65	17 951,65
0	M	Pol146	Školní zvonek 75V QATRO	ks	4,000	1 299,65	5 198,60
0	M	Pol147	Podružné hodiny-linkové	ks	2,000	2 381,58	4 763,16
0	M	Pol148	CYKY 03 X 1,5	m	100,000	36,45	3 645,00

D D12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 109 385,25

0	M	Pol149	Demontáž stávající instalace	hod	200,000	336,57	67 314,00
0	M	Pol150	zednické připomoce, sekání	hod	100,000	336,57	33 657,00
0	M	Pol151	Připojení technického zařízení	hod	20,000	336,57	6 731,40
0	M	Pol152	Zkusební provoz	hod	5,000	336,57	1 682,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	D13		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK				0,00
D	D14		DLE CSN 331500				17 982,34
0	M	Pol153	Revizni technik	hod	40,000	432,73	17 309,20
0	M	Pol154	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,000	336,57	673,14

Akce : OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská 1206 Choceň

[illegible]

Příloha č. 4 ke smlouvě č. OMSŘI/23/20233

**Specifické podmínky s vyznačením etap při realizaci stavby
„OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy
Vysokomýtská 1206 Choceň“**

Etapy výstavby	Místo			Přítomnost žáků
1. etapa Jaro 2023 Od 31. 3. 2023 Do 31. 8. 2023	Přípojky plynu a vody			ano
	Bourací práce Odstranění hospodářského vjezdu	Garáž, sklady, kotelna		ano
	Odstranění bloku D			ano
	Stavba bloku E			ano
	Stavba bloku D			ano
2. etapa Letní prázdniny Od 15. 6. do 15. 9. 2023	Propojení bloku C s blokem D			ne
	Stavba bloku B			ne
	Stavba výtahu			ne
	Světlíky ve stolničení			ne
	Blok D 201		Blokování vchodu	ne
	Blok C 201			ne
3. etapa Podzim 2023 – jaro 2024 Od 16. 9. 2023 Do 29. 3. 2024	Blok B 301 – B 309		Dokončovací práce za provozu	ano
	Blok D 111 – D 114		Dokončovací práce za provozu	ano
	Blok D 201 – D 208		Dokončovací práce za provozu	ano
	Oddělení staveb mezi bloky A a B			ano