

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 2022/006630 ze dne 8. 11. 2022

Číslo smlouvy objednatele: 2022/006630/1  
Číslo objednávky objednatele:  
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:** **statutární město Plzeň**  
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**  
**Magistrátu města Plzně**  
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň  
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru  
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 8032  
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
zastoupený: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpeného závodu Pozemní stavby ZÁPAD, Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Petr Šolc  
b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

**d o d a t e k   č. 1**

## Čl. I.

1. Dne 8.11.2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které neměrní celkovou povahu veřejné zakázky jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnový list č. 1, 2, 3, 6 a 7. Dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 Zákona jejichž změna došla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, viz změnový list č. 4, 5. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno v Odůvodnění technického dozoru investora, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (rekapitulace, změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 3.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku 1 801 067,51 Kč bez DPH.
5. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 3 268 895,60 Kč bez DPH.
6. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 1 467 828,09 Kč bez DPH.
7. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
  1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

**cena celkem bez DPH**

**9 783 340,53**

**Kč**

***slovy: devět milionů sedm set osmdesát tři tisíc tři sta čtyřicet korun českých padesát tři haléřů***

8. V návaznosti na výše uvedené se mění ustanovení čl. III. DOBA PLNĚNÍ odst. 2. Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo včetně předání veškeré požadované dokumentace a kolaudačního souhlasu objednateli nejpozději do **10 měsíců od protokolárního předání staveniště.**

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Odůvodnění technického dozoru investora

Příloha č. 2 – Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (Rekapitulace, ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č. 7)

24-02-2023

V Plzni dne .....

Za objednatele:

24-02-2023

V Plzni dne .....

Za zhotovitele:

**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Vítová, MBA  
vedoucí odboru

**SWITELSKY stavební s.r.o.**  
Ing. Petr Šolc  
vedoucí odštěpného závodu  
Pozemní stavby ZÁPAD

# Odůvodnění technického dozoru investora

**Akce: Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech**

**Místo stavby: Plzeň, náměstí Generála Píky 42, 326 00**

**Objednatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň**

**Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň**

**Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru**

**Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o. Zemská 259; 337 01 Ejovice, IČ: 480 35 599**

## **ZL 1 Konstrukce zástěny u dojezdu tobogánu**

Na základě upozornění provozovatele bazénu bylo nutno zajistit prostor dojezdu tobogánu proti vnikání chladu z venkovního prostoru tubusem tobogánu. Uzavření prostoru dojezdu nebylo v projektové dokumentaci uvažováno. Tato položka nebyla v položkovém rozpočtu

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	11 355,--	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	0,--	Kč bez DPH

**Celková úprava ceny ZL 1** **11 355,-- Kč bez DPH**

## **ZL 2 Vstupní hliníkové dveře**

Na základě dodatečného požadavku provozovatele bude provedena výměna dvou kusů stávajících dveří vstupu do prostoru věže tobogánu, Stávající dveře nejsou v dobrém technickém stavu a jejich výměnu je vhodné provést při realizaci opláštění věže tobogánu, kdy je tobogán mimo provoz. Dodatečná výměna by byla možná, avšak by došlo k opětovné odstávce provozu tobogánu po dobu výměny těchto dveří.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	101 422,05	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	0,--	Kč bez DPH

**Celková úprava ceny ZL 2** **101 422,05 Kč bez DPH**

## **ZL 3 Odpočet LED pásků pro osvětlení schodnic**

Dle projektové dokumentace má být na schodišti ve věži tobogánu umístěno LED osvětlení na schodišťových stupních. Toto osvětlení je pouze dekorativní, nezajišťuje osvětlení prostoru. Na základě zkušenosti provozovatele bazénu doporučeno toto osvětlení neprovádět z důvodu možného poškození ze strany návštěvníku bazénu. Položky LED osvětlení odečteny z položkového rozpočtu.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	0,--	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	- 60 049,55	Kč bez DPH

**Celková úprava ceny ZL 3** **-60 049,55 Kč bez DPH**

#### **ZL 4 Oprava nátěru stávající ocelové konstrukce sloupu**

Po odstranění stávající zakryté konstrukce opláštění tobogánu byla provedena kontrola stávající konstrukce sloupu nástupní podesty tobogánu autorizovaným statikem. Při prohlídce byla zjištěna koroze stávajícího sloupu – je nutné provést očištění a obnova nátěru, jinak by došlo k rozsáhlejší korozi sloupu.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	21 643,--	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	0,--	Kč bez DPH

**Celková úprava ceny ZL 4**

**21 643,-- Kč bez DPH**

#### **ZL 5 Úprava ocelové konstrukce, změna obvodového pláště tobogánu**

Po odstranění stávající konstrukce opláštění tobogánu byla provedena kontrola stávající konstrukce sloupu schodiště autorizovaným statikem. Při prohlídce bylo zjištěno, že stávající ocelová konstrukce opláštění je ve velmi špatném stavu a je nutná její výměna. Projektová dokumentace uvažovala o výměně části ocelové konstrukce. Z důvodu, že je nutné vyměnit celou ocelovou konstrukci zhotovitel ve spolupráci s AD a TDS navrhli nový způsob provedení prosklené fasády.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	2 318 261,53	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	1 635 101,16	Kč bez DPH

**Celková úprava ceny ZL 5**

**683 160,37 Kč bez DPH**

#### **ZL 6 Úprava elektro - nový rozvaděč, přesun rozvaděče do prostoru bazénové haly, svítidla orientačního osvětlení, výměna nepoužitelné stávající kabeláže**

Při realizaci stavby byla dodavatelem stavby provedena kontrola stávající elektroinstalace v prostoru tobogánu. Při této kontrole bylo zjištěno, že stávající rozvaděč je ve špatném stavu. Ve špatném technickém stavu je i stávající orientační osvětlení. Rozvaděč i svítidla orientačního osvětlení je nutné vyměnit za nové. Po dokončení stavba je nutná revize elektro. Bez výměny rozvaděče a orientačního osvětlení nebude možné tuto revizi vystavit a stavbu zkolaudovat. S výměnou rozvaděče ani svítidel nebylo v projektu uvažováno. Položky doplněny do položkového rozpočtu

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	164 749,--	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	0,--	Kč bez DPH

**Celková úprava ceny ZL 6**

**164 749,-- Kč bez DPH**

## **ZL 7 Demolice a nová konstrukce nástupní podesty, oprava nátěru stávajících sloupů**

Po odstranění stávající konstrukce opláštění nástupní podesty tobogánu byla provedena kontrola stávající konstrukce podesty autorizovaným statikem. Při prohlídce bylo zjištěno, že stávající betonová podesta je ve velmi špatném stavu a je nutná její výměna. Projektová dokumentace uvažovala se zachováním stávající podesty tobogánu.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	651 465,02	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	-105 916,80	Kč bez DPH
<b>Celková úprava ceny ZL 7</b>	<b>545 548,22</b>	<b>Kč bez DPH</b>

**Celkové navýšení ceny ZL č. 1 - č. 7 na investiční akci Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech činí:**

**Kč 1 467 828,09 bez DPH, resp. Kč 1 776 071,99 Kč vč. DPH**

Tyto změny mají vliv na termín dokončení díla, termín dokončení se vlivem změn posouvá o 4 měsíce



**Swietelsky stavební s.r.o.**

Zemská 259; 337 01 Ejovice

IČ: 480 35 599

## **REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ**

Zákazník: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Projekt: **Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech**

Číslo	Popis	Požadovaná částka	Předloženo
ZL_01	Konstrukce zástěny u dojezdu tobogánu	11 355,00 Kč	09.01.2023
ZL_02	Vstupní hliníkové dveře	101 422,05 Kč	09.01.2023
ZL_03	Odpočet LED pásků pro osvětlení schodnic	-60 049,55 Kč	09.01.2023
ZL_04	Oprava nátěru stávající OK	21 643,00 Kč	09.01.2023
ZL_05	Úprava ocelové konstrukce	683 160,37 Kč	09.02.2023
ZL_06	Přesun rozvaděče do prostoru bazénové haly, nový rozvaděč, LED svítidla orientačního osvětlení, výměna nepoužitelné stávající kabeláže	164 749,00 Kč	09.01.2023
ZL_07	Demolice a nová konstrukce nástupní podesty, oprava nátěru stávajících sloupů	545 548,22 Kč	09.02.2023
<b>CELKEM</b>		<b>1 467 828,09 Kč</b>	

**ZMĚNOVÝ LIST**

**ZL\_01**

Zákazník: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
Projekt: Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech  
Popis: **Konstrukce zástěny u dojezdu tobogánu**

09.01.2023

Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena (CZK)
<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ</b>						<b>11 355,00</b>
		<b>Konstrukce zástěny u dojezdu tobogánu</b>				
1		Dodávka a montáž dřevěné rámové konstrukce pro natažení geotextilie	m2	18,000	473,00	8 514,00
2		Natažení geotextilie	m2	18,000	82,00	1 476,00
3		Fíltek 500g/m2	m2	20,000	61,00	1 220,00
4		Doprava	km	14,500	10,00	145,00

Dopad změnového listu do celkové ceny díla **ANO** **11 355,00 Kč**

Dopad změnového listu do konečného termínu dokončení díla **NE**

Vystavil:

Odsouhlasil:

V Ejpovicích, dne 09.01.2023

**ZMĚNOVÝ LIST**

**ZL\_02**

Zákazník: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
 Projekt: Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech  
 Popis: **Vstupní hliníkové dveře**

09.01.2023

Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena (CZK)
<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ</b>						<b>101 422,05</b>
		<b>Vstupní hliníkové dveře</b>				
		D+M hliníkových dveří SUPERIAL 800, otevíravé dovnitř, B=1 160, H=2 200, barva profilů a kování RAL 7016, plně dveřní křídlo	ks	1,000	43 785,64	43 785,64
		D+M hliníkových dveří SUPERIAL 800, otevíravé ven, B=1 160, H=2 200, barva profilů a kování RAL 7016, plně dveřní křídlo	ks	1,000	43 315,14	43 315,14
23	9720542492R	Vybourání dveří včetně zárubně	ks	2,000	2 750,00	5 500,00
19	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC 0,3*(1,16+2,2+2,2)*2	m2	3,336	367,40	1 225,65
5	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,336	965,80	3 221,91
	781473116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	3,336	593,00	1 978,25
		Dodávka keramického obkladu	m2	3,336	598,80	1 997,60
24	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,110	1 595,00	175,45
25	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,110	356,40	39,20
26	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,110	15,62	1,72
27	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,110	1 650,00	181,50

Dopad změnového listu do celkové ceny díla **ANO** 101 422,05 Kč

Dopad změnového listu do konečného termínu dokončení díla **NE**

Vystavil:

Odsouhlasil:

V Ejpvovicích, dne 09.01.2023



stavební s. r. o.

Swietelsky stavební s.r.o.

Zemská 259; 337 01 Ejpvovice

IČ: 480 35 599

**ZMĚNOVÝ LIST**

**ZL\_03**

Zákazník: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
Projekt: Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech  
Popis: **Odpočet LED pásků pro osvětlení schodnic**

09.01.2023

Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena (CZK)
<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ</b>						<b>-60 049,55</b>
<b>Odpočet LED pásků pro osvětlení schodnic</b>						
15		Příprava pro montáž scénického osvětlení ve schodišti	ks	-1,000	4 370,00	-4 370,00
16		Připojení rozvaděče pro scénické osvětlení včetně nastavení režimu ovládání	ks	-1,000	5 520,00	-5 520,00
21		Dodávka a montáž LED pásků 7,2 W/m s LED světelnou scénou nastavovanou dálkově - bezdrátově.	m	-21,000	2 300,00	-48 300,00
30		Dodávka a montáž LED ovladače pro LED pásky 12V/280W, IP20 umístěný v nástěnné krabici s IP65 o rozměrech min. 250x300x50 mm.	ks	-1,000	1 859,55	-1 859,55

Dopad změnového listu do celkové ceny díla **ANO** **-60 049,55 Kč**

Dopad změnového listu do konečného termínu dokončení díla **NE**

Vystavil:

Odsouhlasil:

V Ejpvovicích, dne 09.01.2023

**ZMĚNOVÝ LIST**

**ZL\_04**

Zákazník: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
 Projekt: Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech  
 Popis: **Oprava nátěru stávající OK**

09.01.2023

Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena (CZK)
<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ</b>						<b>21 643,00</b>
		<b>Oprava nátěru stávající OK</b>				
1		Pískování	hod	15,000	632,50	9 487,50
2		Pronájem pískovacího zařízení, kompresor	ks	1,000	3 404,00	3 404,00
3		Křemičitý písek	ks	1,000	1 127,00	1 127,00
4		Nafta do kompresoru	ks	1,000	793,50	793,50
5		Doprava	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
6		Nátěr třívrstvý EP+PU, minimální teplota 5°C	ks	1,000	5 681,00	5 681,00

Dopad změnového listu do celkové ceny díla

**ANO**

**21 643,00 Kč**

Dopad změnového listu do konečného termínu dokončení díla

**NE**

Vystavil:

Odsouhlasil:

V Ejpvovicích, dne 09.01.2023

**ZMĚNOVÝ LIST**

**ZL\_05**

Zákazník: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
 Projekt: Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech  
 Popis: Úprava ocelové konstrukce

08.02.2023

Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena (CZK)
<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ</b>						<b>683 160,37</b>
<b>CELKEM PŘÍPOČTY</b>						<b>2 318 261,53</b>
		<b>Hliníková fasáda</b>				<b>1 729 451,58</b>
		Hliníková konstrukce fasády, RAL 5003	m <sup>2</sup>	96,500	17 921,78	1 729 451,58
		<b>Demontáž celé ocelové kce</b>				<b>150 133,28</b>
	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 847,720	52,10	96 266,21
12	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	200,000	80,50	16 100,00
13	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	12 000,000	1,27	15 180,00
14	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	200,000	59,80	11 960,00
136	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 947,427	2,15	10 627,07
		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>438 676,67</b>
4	013103001R	Díleňská dokumentace včetně všech dílčích částí	kpl	1,000	9 583,33	9 583,33
5	013103002R	Dokumentace skutečného provedení včetně všech dílčích částí	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
1	030001000	Zařízení staveniště	měs	2,000	165 255,00	330 510,00
2	034103000	Oplocení staveniště	měs	1,000	34 500,00	34 500,00
6	041403000	BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 916,67	1 916,67
3	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	19 166,67	19 166,67
		Geodetické zaměření stávajícího stavu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
<b>CELKEM ODPOČTY</b>						<b>-1 635 101,16</b>
		<b>Plastová okna</b>				<b>-962 485,62</b>
51	76662211901R	Montáž a dodávka plastového okna P01	kus	-1,000	16 195,22	-16 195,22
52	76662211902R	Montáž a dodávka plastového okna P02	kus	-1,000	12 602,42	-12 602,42
53	76662211903R	Montáž a dodávka plastového okna P03	kus	-1,000	12 602,42	-12 602,42
54	76662211904R	Montáž a dodávka plastového okna P04	kus	-7,000	10 287,04	-72 009,31
55	76662211905R	Montáž a dodávka plastového okna P05	kus	-14,000	6 403,32	-89 646,42
56	76662211906R	Montáž a dodávka plastového okna P06	kus	-1,000	14 764,89	-14 764,89
57	76662211907R	Montáž a dodávka plastového okna P07	kus	-1,000	12 954,61	-12 954,61
58	76662211908aR	Montáž a dodávka plastového okna P08a	kus	-1,000	14 714,28	-14 714,28
59	76662211908R	Montáž a dodávka plastového okna P08	kus	-4,000	9 359,59	-37 438,35
60	76662211909R	Montáž a dodávka plastového okna P09	kus	-1,000	22 948,91	-22 948,91
61	76662211910R	Montáž a dodávka plastového okna P10	kus	-1,000	5 556,24	-5 556,24
62	76662211911R	Montáž a dodávka plastového okna P11	kus	-1,000	16 721,32	-16 721,32
63	76662211912R	Montáž a dodávka plastového okna P12	kus	-3,000	11 310,82	-33 932,46
64	76662211913R	Montáž a dodávka plastového okna P13	kus	-3,000	7 241,91	-21 725,73
65	76662211914R	Montáž a dodávka plastového okna P14	kus	-3,000	6 648,67	-19 946,02
66	76662211915R	Montáž a dodávka plastového okna P15	kus	-3,000	7 612,07	-22 836,22
67	76662211916R	Montáž a dodávka plastového okna P16	kus	-1,000	17 789,37	-17 789,37
68	76662211917R	Montáž a dodávka plastového okna P17	kus	-1,000	19 545,22	-19 545,22
69	76662211918R	Montáž a dodávka plastového okna P18	kus	-1,000	10 386,85	-10 386,85
70	76662211919R	Montáž a dodávka plastového okna P19	kus	-2,000	6 465,07	-12 930,14
71	76662211920R	Montáž a dodávka plastového okna P20	kus	-1,000	7 303,65	-7 303,65
72	76662211921R	Montáž a dodávka plastového okna P21	kus	-1,000	14 540,69	-14 540,69
73	76662211922R	Montáž a dodávka plastového okna P22	kus	-1,000	13 562,51	-13 562,51
74	76662211923R	Montáž a dodávka plastového okna P23	kus	-1,000	10 498,76	-10 498,76
75	76662211924R	Montáž a dodávka plastového okna P24	kus	-2,000	6 519,87	-13 039,75
76	76662211925R	Montáž a dodávka plastového okna P25	kus	-1,000	7 358,47	-7 358,47
77	76662211926R	Montáž a dodávka plastového okna P26	kus	-1,000	23 948,95	-23 948,95
78	76662211927R	Montáž a dodávka plastového okna P27	kus	-1,000	18 076,47	-18 076,47
79	76662211928R	Montáž a dodávka plastového okna P28	kus	-2,000	9 199,28	-18 398,57
80	76662211929R	Montáž a dodávka plastového okna P29	kus	-1,000	9 574,86	-9 574,86
81	76662211930R	Montáž a dodávka plastového okna P30	kus	-2,000	6 047,96	-12 095,91
82	76662211931R	Montáž a dodávka plastového okna P31	kus	-1,000	6 822,82	-6 822,82
83	76662211932R	Montáž a dodávka plastového okna P32	kus	-1,000	14 690,06	-14 690,06
84	76662211933R	Montáž a dodávka plastového okna P33	kus	-1,000	18 868,77	-18 868,77
85	76662211934R	Montáž a dodávka plastového okna P34	kus	-1,000	26 779,38	-26 779,38
86	76662211935R	Montáž a dodávka plastového okna P35	kus	-1,000	23 405,70	-23 405,70
87	76662211936R	Montáž a dodávka plastového okna P36	kus	-1,000	15 946,08	-15 946,08
88	76662211937R	Montáž a dodávka plastového okna P37	kus	-1,000	23 405,70	-23 405,70
89	76662211938R	Montáž a dodávka plastového okna P38	kus	-2,000	15 271,00	-30 542,01
90	76662211939R	Montáž a dodávka plastového okna P39	kus	-1,000	17 867,36	-17 867,36

**ZMĚNOVÝ LIST**

**ZL\_05**

Zákazník: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
 Projekt: **Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech**  
 Popis: **Úprava ocelové konstrukce**

08.02.2023

Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena (CZK)
91	76662211940R	Montáž a dodávka plastového okna P40	kus	-1,000	15 946,08	-15 946,08
92	76662211941R	Montáž a dodávka plastového okna P41	kus	-1,000	19 021,45	-19 021,45
93	76662211942R	Montáž a dodávka plastového okna P42	kus	-1,000	20 363,01	-20 363,01
94	76662211943R	Montáž a dodávka plastového okna P43	kus	-1,000	9 503,10	-9 503,10
95	76662211944R	Montáž a dodávka plastového okna P44	kus	-1,000	8 731,02	-8 731,02
96	76662211945R	Montáž a dodávka plastového okna P45	kus	-1,000	14 437,32	-14 437,32
97	76662211946R	Montáž a dodávka plastového okna P46	kus	-2,000	6 175,17	-12 350,33
98	76662211947R	Montáž a dodávka plastového okna P47	kus	-2,000	5 624,22	-11 248,44
99	76662211948R	Montáž a dodávka plastového okna P48	kus	-1,000	8 425,64	-8 425,64
100	76662211949R	Montáž a dodávka plastového okna P49	kus	-1,000	9 162,32	-9 162,32
101	76662211950R	Montáž a dodávka plastového okna P50	kus	-1,000	8 023,96	-8 023,96
103	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-9 511,855	1,19	-11 300,08
<b>Konstrukce zámečnické</b>						<b>-672 615,54</b>
132	76799519101R	Montáž a dodávka dotěsnění jednotlivých detailů - vyplnění aerogelem a pěnou, izolace proti vlhkosti s přilepením k rámu, kotevní prvky lemovacího plechu a plastové krycí lišty - čistá plocha detailů k dotěsnění a zateplení je cca 21m2 z celkové plochy	m2	-141,200	4 763,57	-672 615,54

Dopad změnového listu do celkové ceny díla **ANO** **683 160,37 Kč**

Dopad změnového listu do konečného termínu dokončení díla **ANO** **90 dní**

Vystavil:

Odsouhlasil:

V Ejovicích, dne 08.02.2023

**ZMĚNOVÝ LIST**

**ZL\_06**

Zákazník: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
 Projekt: Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech

09.01.2023

Popis: **Přesun rozvaděče do prostoru bazénové haly, nový rozvaděč, LED svítidla orientačního osvětlení, výměna nepoužitelné stávající kabeláže**

Pof. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena (CZK)
<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ</b>						<b>164 749,00</b>
		<b>Přesun rozvaděče do prostoru bazénové haly, nový rozvaděč</b>				
		Přesun rozvaděče do prostoru bazénové haly	ks	1,000	22 080,00	22 080,00
		Dodávka a montáž nového rozvaděče do prostoru bazénové haly + ovládací prvky osvětlení	ks	1,000	55 200,00	55 200,00
		<b>LED svítidla orientačního osvětlení, výměna nepoužitelné stávající kabeláže</b>				
22	3,005	Dodávka a montáž LED svítidla pro orientační osvětlení únikových cest s vlastním invertorem pro zálohovou činnost 1 hod. 2W, IP22, s piktogramy směru úniku.	ks	3,000	2 323,00	6 969,00
		Výměna nepoužitelné stávající kabeláže v prostoru tobogánu	ks	1,000	80 500,00	80 500,00

Dopad změnového listu do celkové ceny díla **ANO** **164 749,00 Kč**

Dopad změnového listu do konečného termínu dokončení díla **NE**

Vystavil:

Odsouhlasil:

V Ejpvovicích, dne 09.01.2023

**ZMĚNOVÝ LIST**

**ZL\_07**

Zákazník: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
 Projekt: Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech  
 Popis: Demolice a nová konstrukce nástupní podesty, oprava nátěru stávajících sloupů

08.02.2023

Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena (CZK)
<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ</b>						<b>545 548,22</b>
<b>CELKEM PŘÍPOČTY</b>						<b>651 465,02</b>
<b>Demolice stávající železobetonové podesty a ocelových prvků</b>						<b>175 204,13</b>
		Bourání ŽB stropů deskových tl. 200 mm	m3	4,800	7 808,50	37 480,80
		0,2*24				
		Demontáž trapézového plechu pod ŽB deskou	m2	24,000	224,25	5 382,00
	9,81 kg/m2					
	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	753,473	109,25	82 316,88
	1160, 17,90 kg/m	(1,6+2,62+2,62+4,4+4,4+2,62+2,62+1,6)*17,9		402,392		
	2xU180, 21,97 kg/m	2*7,99*21,97		351,081		
12	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	24,000	80,50	1 932,00
13	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	168,000	1,27	213,36
		24*7				
14	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	24,000	59,80	1 435,20
24	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	12,158	1 595,00	19 391,74
		2,4*4,800+24,000*9,81/1000+402,392/1000				
25	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,158	356,40	4 333,05
26	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	170,210	15,62	2 658,67
		12,158*14				
27	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	12,158	1 650,00	20 060,42
<b>Nová železobetonová podesta</b>						<b>359 353,81</b>
	411321818	Stropy deskové ze ŽB tř. C 40/50	m3	5,188	5 170,00	26 823,65
		0,2*22,65		4,530		
		0,15*0,225*((1,4+1,478+1,32+1,79+0,92)*2+(8,01-1,16-1,16))		0,658		
	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	33,894	862,50	29 233,32
		22,65+0,2*((1,4+1,478+1,32+1,79+0,92)*2		25,413		
		0,25*2*((1,4+1,478+1,32+1,79+0,92)*2+0,25*(8,01-1,16-1,16+0,15+0,15+0,15))		8,481		
	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	33,894	287,50	9 744,44
	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	24,000	241,00	5 784,00
	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	24,000	73,00	1 752,00
	411361821	Výtluž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,955	65 500,00	62 582,55
		0,895		0,895		
		((1,4+1,478+1,32+1,79+0,92)*2+(8,01-1,16-1,16))*2*(0,62/1000)		0,024		
		0,94*98*(0,4/1000)		0,037		
		Vylití vnitřku 3 ks ocelových sloupů potěrem, průměr sloupů do 160 mm, tl. stěny 5 mm, délka každého sloupu 5m	m3	0,265	13 800,00	3 656,14
		3,14*0,075*0,075*3*5				
		Zavaření vršku ocelového sloupu, průměr 150 mm, tl. stěny 5 mm, obvod 0,471 m	ks	2,000	2 565,65	5 131,30
		Zavaření vršku ocelového sloupu, průměr 160 mm, tl. stěny 5 mm, obvod 0,502 m	ks	1,000	2 929,05	2 929,05
		Opětovná montáž ocelového trámu, 2xU180, délka 7,99 m, hmotnost 21,97 kg/m	kg	351,081	109,25	38 355,56
	2xU180, 21,97 kg/m	2*7,99*21,97				
		Nová podpěrná ocelová konstrukce dle statika	kg	400,000	347,15	138 861,81
		Přesun hmot	soub	1,000	34 500,00	34 500,00
<b>Oprava nátěru stávajících sloupů</b>						<b>46 143,75</b>
		Pískování	hod	22,500	632,50	14 231,25
		Pronájem pískovacího zařízení, kompresor	ks	1,000	6 808,00	6 808,00
		Křemičitý písek	ks	1,000	3 381,00	3 381,00
		Nafta do kompresoru	ks	1,000	2 380,50	2 380,50
		Doprava	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
		Nátěr třívrstvý EP+PU, minimální teplota 5°C	ks	1,000	17 043,00	17 043,00
<b>Lešení</b>						<b>15 180,00</b>
13	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	12 000,000	1,27	15 180,00
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>55 583,33</b>
2	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	34 500,00	34 500,00
6	041403000	BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 916,67	1 916,67
3	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	19 166,67	19 166,67

CELKEM ODPOČTY						-105 916,80
		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
6	6313111191R	Reprofilace stávající nosné kce podlahy 30mm	m2	-24,000	4 413,20	-105 916,80

Dopad změnového listu do celkové ceny díla ANO 545 548,22 Kč  
Dopad změnového listu do konečného termínu dokončení díla ANO 30 dní

Vystavil:

V Ejovicích, dne 08.02.2023

Odsouhlasil: