

Změnový list č.2.3 - Položkový soupis prací a dodávek

Vzdělávací a chovné centrum pro supy – 3. etapa

SO_04: Ubikace supí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
712: Povlakové krytiny						-3 115.88
560.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-433.089	131.56	-56 977.19
				<i>původní výměra: -665,989</i>	<i>-665.989</i>	
				<i>parotěsná vrstva: 232,9</i>	<i>232.900</i>	
562.	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho	m2	-232.900	95.68	-22 283.87
563.	62866280	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren	m2	-374.555	185.38	-69 435.01
564.	62855021	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	-489.664	221.26	-108 343.06
573.	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	-92.800	155.48	-14 428.54
				<i>původní výměra: -185,6</i>	<i>-185.600</i>	
				<i>parotěsná vrstva svislá: 92,8</i>	<i>92.800</i>	
574.	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	-92.800	113.62	-10 543.94
Z1	R001	D+M fólie PVC tl. 1,5 mm sv. šedá, vč. kotvení, obvodových, rohových a koutových zpevňujících lišt z popl. plechu, včetně podkladní geotextilní vrstvy a opracování detailů - vodorovná + svislá - ANTRACIT	m2	425.795	655.00	278 895.73
				<i>výměra odpovídá pol.564 bez ztratného: 425,795</i>	<i>425.795</i>	
7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení						0.00
630.	O-04	O-04 střešní světlík - Ř 1 500, plastový rám; manžeta v. 500mm, barva rámu - antracit, zasklení - 4-vrstvé kopulové zasklení, s ochranou proti přehřívání interiéru, U = max. 1,4 W/m2K / viz. kniha oken O-04	kus	9.000	-	0.00
				<i>původní tvar: kruhový, průměr 1500 mm</i>		
				<i>nový tvar: čtvercový, 1400x1400 mm</i>		

celkem bez DPH -3 115.88