

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 21.02. 2023

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme v rámci BOZP výmalba po zatečení v provozní budově ul. Nádražní 913, Valašské Meziříčí, místnosti 1P01 část schodiště, 1P08 chodba, 1P09 šatna, 1P13 kancelář, 1P13a kuchyňka, výmalba bude probíhat za provozu a týká se stropu, stěn a soklu, (IC6000315154), dle nabídkového listu č. 041/2023.

Zakázka / objekt RE: ZDC/72/1000/16609

Dohodnutá cena: 124 545,14 Kč (bez DPH)

Termín: březen 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 63522024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu

objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **041/2023**

Kategorie požadavku:

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Operativní činnost | <input type="checkbox"/> |
| Údržba | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oprava | <input type="checkbox"/> |
| Servis | <input type="checkbox"/> |

Kategorie objektu :

| | |
|---|-------------------------------------|
| A | <input type="checkbox"/> |
| B | <input type="checkbox"/> |
| C | <input checked="" type="checkbox"/> |

Zakázky:

| |
|-----------------------------|
| E211H6326Z5T |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| Škodní událost ANO/NE |
| <input type="checkbox"/> NE |

Název objektu:

Valašské Meziříčí - provozní budova ,Nádražní 913

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315154

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4752768N, 17.9586678E

Malování místností č.: 1P01, 1P08, 1P09, 1P13, 1P13a po zatečení (odstranění závad BOZP)

odstranění původních nátěrů, oprava omítek, přetmelení, malování.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: březen 2023

Příloha: email, výkres, foto

Vzdálenost v KM

-

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

| | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 23.01.2023 | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|------------|--------------------------|

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

| | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 23.01.2023 | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|------------|--------------------------|

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 23.01.2023 v 14:43 hod |
|--------------------------|------------------------|

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

| | |
|--|------------|
| 30.01.2023 - žádost zhotovitele o prodloužení 06.02.2023 | 03.02.2023 |
|--|------------|

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

| | |
|--|------------|
| Předpokládaný termín nástupu je 10 dní od potvrzené obj. | 27.03.2023 |
|--|------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 041-2023

Stavba: Valašské Meziříčí - provozní budova, Nádražní 913

Místo: Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

- 1 Valašské Meziříčí - provozní budova, Nádražní 913
- 2 VRN
- 3 Index dle SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - provozní budova, Nádražní 913

Objekt:

1 - Valašské Meziříčí - provozní budova, Nádražní 913

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | ↓ |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |) |
| 1 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přeplepením páskou | m2 | 156,500 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |) |
| 2 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 156,500 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | |) |
| 3 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 0,690 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | ↓ |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | |) |
| 4 | K | 783822111 | Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm | m | 50,000 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | ↓ |
| 5 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 138,500 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 6 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 63,000 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 7 | K | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 63,000 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 8 | K | 784151031 | Izolování nitrocelulóзовým lakem dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 38,000 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 9 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 45,000 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 10 | K | 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 125,000 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 11 | K | 784161211 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 75,000 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 12 | K | 784161221 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 36,000 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 13 | K | 784171001 | Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m | m | 120,000 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 14 | K | 784181102 | Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 476,600 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 15 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 476,600 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 16 | K | 784221155 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sýtém | m2 | 135,600 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 17 | M | 58124840 | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm | m | 140,761 | | |) CS ÚRS 2023 01 |
| 18 | M | 28323157 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m | m2 | 140,761 | | |) CS ÚRS 2023 01 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - provozní budova, Nádražní 913

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | | |
| 1 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | ... | 1,000 | | | |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | | |
| 2 | K | 070001000 | Provozní vlivy | ... | 1,000 | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - provozní budova, Nádražní 913

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|---------------|---|-------|--|--|--|
| 1 | K | 000001 | Index dle SOD | % | 0,150 | | | |
|---|---|--------|---------------|---|-------|--|--|--|





LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Číslo | NÁZEV MÍSTNOSTI | POCET | POVLASTNOST | POVLASTNOST | POVLASTNOST |
|-------|-------------------|-------|-------------|--------------|------------------------|
| 101 | CHOUBA - KUCHYŇKA | 20 0 | 0 | KERAM. DLAŽ. | LATEXOVÝ VĚTR. 100 |
| 102 | ÚPRAVA | 20 0 | 0 | PVC | BEZ OHLAV. 1 + 100 01 |
| 103 | KANCELÁŘ | 7 1 | 0 | — | — |
| 104 | KANCELÁŘ | 7 1 | 0 | — | — |
| 105 | PŘEDSÍŤ VČ. PŮŤ | 2 3 | 0 | KERAM. DLAŽ. | BEZ OHLAV. 1 + 100 01 |
| 106 | VČ. PŮŤ | 7 1 | 0 | — | — |
| 107 | VČ. ŽEN | 2 0 | 0 | — | — |
| 108 | CHOUBA | 12 0 | 0 | — | LATEXOVÝ VĚTR. 1 + 100 |
| 109 | ŠATNA | 26 0 | 0 | PVC | — |
| 110 | OBŠŤAŇNA OČHO | 19 0 | 0 | — | — |
| 111 | UČITELNA | 21 0 | 0 | KERAM. DLAŽ. | BEZ OHLAV. 1 + 100 01 |
| 112 | POČÍTOVÝ ŤÍP | 21 0 | 0 | PVC | — |

VÝKAZ PŘEFA

| ČÍSLO ÚKS | DEKRETNÍ DLE KATEGORIE | ÚČEKY | POČET (KS) |
|-------------|------------------------|-----------|------------|
| 090321 0100 | REP. 7/10 | PŘEKALADY | 1 |
| 090321 0101 | REP. 6/10 | — | 21 |
| 090321 0102 | REP. 10/10 | — | 1 |
| 090321 0103 | REP. 11/10 | — | 1 |
| 090321 0104 | REP. 8A/100 | — | 27 |
| 090321 0105 | REP. 8B/100 | — | 2 |
| 090321 0106 | REP. 8C/100 | — | 1 |

Vlašské Meziříčí
MSV sociální zařízení
Půdorys 1. patra

Měr. 1 : 100 Inv.č.: 1583

