

Změnový list č.	1
Stavba:	Dílny pro střední odbornou školu Frýdek-Místek
Objekt:	02 - Na Hrázi
Rozpočet:	

					V rozpočtu	Odpočty	Přípočty
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem	Množství Cena	Množství Cena
PSV Práce a dodávky PSV						-374 380,00	374 380,00
	Kompaktní kompresorová stanice					-2,00	0,00
16	<i>kompaktní kompr. stanice osazená šroubovým kompresorem (výkon 48,1m3/hod, 1,0MPa) + kond. sušičkou na vzdušniku o objemu 200L, dodávka + montáž, vč. řídicí jednotky, čidel, odvodu kondenzátu, antivibrační podložka, tlaková hadice pro napojení na pevný rozvod rozměr 1440/610/1250mm, 185kg el. připojení 400V, 7,5kW</i>	kus	2,000	180 890,000	361 780,000	-361 780,00	0,00
	Kompaktní kompresorová stanice					0,00	2,00
16a	<i>kompaktní kompr. stanice osazená šroubovým kompresorem (výkon 58m3/hod, 1,0MPa) + kond. sušičkou na vzdušniku o objemu 270L, dodávka + montáž, vč. řídicí jednotky, čidel, odvodu kondenzátu, antivibrační podložka, tlaková hadice pro napojení na pevný rozvod rozměr 1677/660/1595mm, 390kg el. připojení 400V, 7,5kW</i>	kus	2,000	180 890,000	361 780,000	0,00	361 780,00
	Filtr DF + AOV 16					-2,00	0,00
27	<i>vč. upevňovací sady WM a automatického odvaděče kondenzátu 2* filtr - vložka M</i>	kus	2,000	6 300,000	12 600,000	-12 600,00	0,00
	Filtr F04					0,00	2,00
27a	<i>vč. upevňovací sady WM a automatického odvaděče kondenzátu 2* filtr - vložka HF</i>	kus	2,000	6 300,000	12 600,000	0,00	12 600,00



Konečná cena
Množství
Cena
0,00
-2,00
-361 780,00
2,00
361 780,00
-2,00
-12 600,00
2,00
12 600,00

(§ 222, odst. 7)

(§ 222, odst. 7)