ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce armaturní komory VDJ 1300
Objekt:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Žamberk veřejná obchodní spo
Zhotovitel: VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Zpracoval: Ing. Jiří Vencl

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**HSV**				**519 908,000**	**0,000**
	8	**Trubní vedení**				**519 908,000**	**0,000**
##	850265119	Kompletní demontáž stávajícího litinového a ocelového potrubí DN 250, 200, 150 (odsekání šroubů, manipulace a přesuny tvarovek)	soub.	1,000	83 700,000	83 700,000	0,000
##	8502651211	Šoupě DN 250-krátké včetně kolečka včetně montáže	kus	2,000	28 500,000	57 000,000	0,000
##	85026512112	Šoupě DN 200- ČSN včetně kolečka včetně montáže	kus	4,000	21 400,000	85 600,000	0,000
##	871251146	Montážní vložka DN 200 včetně montáže	ks	1,000	19 300,000	19 300,000	0,000
##	871251147	Waga DN 200 včetně montáže	ks	1,000	21 400,000	21 400,000	0,000
##	871251148	Kontrolní proplachovací odbočka DN 200 (pas, ventil)	soub.	1,000	9 630,000	9 630,000	0,000
##	871251149	Trouba HDPE 225 SDR 11 PE 100 včetně sváření	m	6,000	1 650,000	9 900,000	0,000
##	8712511491	Trouba HDPE 250 SDR 11 PE 100 včetně sváření	m	6,000	2 100,000	12 600,000	0,000
##	8712511491	X DN 200 včetně montáže	ks	2,000	3 950,000	7 900,000	0,000
###	87125114911	LN 250/250 + příruba včetně montáže	ks	5,000	5 900,000	29 500,000	0,000
###	871251150	Spojkka el. 250 včetně sváření	ks	6,000	4 350,000	26 100,000	0,000
###	871251151	Redukce 250/225 včetně sváření	ks	2,000	4 874,000	9 748,000	0,000
###	8712511512	LN 225/200 včetně příruby a sváření	ks	6,000	3 580,000	21 480,000	0,000
###	87125115121	Spojka el. 225 včetně sváření	ks	3,000	2 750,000	8 250,000	0,000
###	871251151212	Koleno el. 225/90 včetně sváření	ks	2,000	9 600,000	19 200,000	0,000
###	8712511512121	T el. 225x225x225 včetně sváření	ks	1,000	10 620,000	10 620,000	0,000
###	871251151213	Spojovací materiál M20 x 140,110 + matky Zn + těsnění DN 250, 200, 150	soub.	1,000	14 630,000	14 630,000	0,000
###	871251151214	Navrt pas 250/2" včetně montáže a navrtávky	soub.	2,000	8 250,000	16 500,000	0,000
###	871251151215	Kompletní technologické rozvody (odběry vzorků, oxymetr, napojení tenzometru komory)	soub.	1,000	36 150,000	36 150,000	0,000
###	871251151216	Nátěry AK, potrubí a stabilizace potrubí podpěrnou konstrukcí	soub.	1,000	9 400,000	9 400,000	0,000
###	8712511512161	Kompletní výroba včetně osazení nerez stožáru pr.90mm x 7,5 m	soub.	1,000	11 300,000	11 300,000	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**78 720,000**	**0,000**
	741	**Stavební konstrukce a zateplení**				**78 720,000**	**0,000**
###	741210202	Kompletní úprava podlahy dlažbou (nivelční úuprava, pokládka, dořezy)	m2	29,000	1 980,000	57 420,000	0,000
###	7412102021	Kompletní vybourání stáv. ocel. dveřních zárubní, ocel. kce strpních prostupů a st.luxferů včetně dopravy a likvidace	soub.	1,000	21 300,000	21 300,000	0,000
		Celkem				**598 628,000**	**0,000**