

## Výměna mostnic na mostě 2-003 přes Lučinu

položka dle výkresu		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (CZK)
<b>Materiál nový</b>					
101	Mostnice 240x 260x2500mm	ks			326 678,00 Kč
103	Pozednice 240x 240x2400	ks			9 944,00 Kč
113	Mostnicový šroub vysokopevnostní M-20-300	ks			21 204,00 Kč
115	2xM20 vysokopevnostní samojistné matice	ks			2 480,00 Kč
114	Podložka Ø23 mm	ks			496,00 Kč
107	Svěrka ŽS 4	ks			25 088,00 Kč
108	Svěrkový šroub RS1	ks			22 528,00 Kč
109	Matice M24	ks			7 680,00 Kč
110	Podložka pryžová pod patu kolejnice mostnicová tl.6 mm S49M	ks			25 344,00 Kč
111	Podložka PEE 160x2x630 mm pod podkladnici	ks			3 456,00 Kč
105	Vrtule R1	ks			30 080,00 Kč
106	Dvojitá podložka UIC 864-3V	ks			11 520,00 Kč
<b>Montážní práce</b>					
	Odstranění a zpětní montáž původního pojistního úhelníku L 160x100x4 mm	m			51 680,00 Kč
	Odstranění a zpětná montáž původní kolejnice S49	m			129 200,00 Kč
	Odstranění a zpětná montáž původních dvojitých podkladnic	ks			57 600,00 Kč
	Odstranění a zpětná montáž původních pochůzích plechů mostní konstrukce	celek			34 270,00 Kč
	Odstranění a montáž nových modstnic a pozednic	ks			160 448,00 Kč
	Řez kolejnic S49 pilou	ks			8 400,00 Kč
	Svár kolejnic S49	ks			115 200,00 Kč
	Řez pojistného úhelníku pilou	ks			4 200,00 Kč
	Svár pojistného úhelníku	ks			22 800,00 Kč
	Vnitrostaveništní manipulace s materiálem	celek			20 000,00 Kč
	Podbetonování pozednic vysokopevnostní maltou, včetně sanace úložného prahu	celek			10 000,00 Kč
	Zakrytí středové části mostnic mezi úhelníky pochůzými deskami z PUR ,včetně kotvení D+M	m2			31 500,00 Kč

	<b>Natěračské práce</b>			
	<i>Nátěr uložené plochy mostnic na podélném nosníku celoplošný + opravné nátěry v místě kotvení mostnicových šroubů stávajícím nátěrovým systémem PKO</i>			
	Základní barva Epirustik 2000 výslední tloušťka vrstvy 90μm	m2		4 140,00 Kč
	Mezivrstva Epinox 87 výslední tloušťka vrstvy 90μm	m2		4 140,00 Kč
	Vrchní vrstva Emapur PS výslední tloušťka vrstvy 60μm	m2		4 830,00 Kč
	Očištění kovových konstrukcí na čistotu Sa 2½	m2		13 455,00 Kč
	<b>Ostatní práce</b>			
	Asfaltová zalivka hlavy mostnicových šroubů	celek		2 150,00 Kč
	Zábory potřebných ploch a komunikací, včetně projednání	celek		10 000,00 Kč
	Ochranná provizorní montážní konstrukce pod mostem D+M	celek		5 000,00 Kč
	Vypracování +projednání Havarijního plánu s příslušnými úřady SP	celek		10 000,00 Kč
	Norná stěna proti úniku ropných látek D+M	celek		35 000,00 Kč
	Provizorní dopravní značení, včetně projednání	celek		10 000,00 Kč
	Mimořádná prohlídka mostu po ukončení prací dle ČSN 73 6221	celek		10 000,00 Kč
	Poplatky za uložení odpadů na skládku, včetně dopravy	celek		50 000,00 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>1 290 511,00 Kč</b>