

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednávatele 2022-0682/OMH

ze dne 23.06.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	BAUMATERM stavební s.r.o.
Sídlo:	Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2
Provozovna:	Jeseninova 540/53, 400 03 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	
IČO:	22797793
DIČ:	CZ22797793
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:	2933117349/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelům dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednávatele 2022-0682/OMH ze dne 23.06.2022 čl. III, odst. 1 a dle schválených dodatků byla doba provedení díla celkem 210 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 7 dnů.
2. Dle SOD č. objednávatele 2022-0682/OMH ze dne 23.06.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 3 003 443,85,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.

Vícepráce spočívají ve vyvedení kanalizace do místa nového napojení na kanalizaci v krajnici ul. Dlouhá. Důvodem je zjištění, že ležatá kanalizace odvádějící dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch a vodu z přepadu septiku není funkční

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


Cena za dílo dle SOD č. 2022-0682/OMH bez DPH	3 003 443,85 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 2	169 030,52,- Kč
Cena víceprací – dodatek č. 3	48 900,77,- Kč

Celková cena díla bez DPH	3 221 375,14,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne



Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022_02_-MŠ_Děčín_XXXI,_Dlouhá_112_-

_zateplení_objektu_a_oprava_zpevněných_ploch

Objekt:

SO 05 - Změnový list č.2

KSO:

Místo: Děčín, k.ú. Křešice u Děčína

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

BAUMATERM stavební s.r.o.

Projektant:

PRO-DESING 2013

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2022

IČ:

00261238

DIČ:

IČ:

22797793

DIČ:

CZ22797793

IČ:

023 12 280

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

48 900,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 900,77	21,00%	10 269,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 169,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022_02 - MŠ_Děčín_XXXI,_Dlouhá_112 -
_zateplení_objektu_a_oprava_zpevněných_ploch
Objekt: SO 05 - Změnový list č.2

Místo: Děčín, k.ú. Křešice u Děčína Datum: 19. 7. 2022
Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: PRO-DESING 2013
Zhotovitel: BAUMATERM stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 900,77	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 434,78	
D		1	Zemní práce				12 121,21	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	6,600	115,00	759,00	
PP			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	6,600	55,80	368,28	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
3	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,000	836,00	1 672,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132112131					
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,560	971,00	4 427,76	CS ÚRS 2022 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101					
5	K	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,550	546,00	846,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,500	127,00	444,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311					
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	3,500	117,00	409,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319					
8	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,100	39,30	82,53	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251101					
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,210	234,00	985,14	CS ÚRS 2022 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101					
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,890	554,00	493,06	CS ÚRS 2023 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101					
11	M	58331200	šterkop/sek netříděný	t	1,780	288,00	512,64	CS ÚRS 2022 01
PP			šterkop/sek netříděný					
VV			0,89*2 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku přes 15 do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,500	249,00	1 120,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku přes 25 do 50 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101241					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce					1 389,90
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,230	1 130,00	1 389,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
D 5			Komunikace pozemní					7 279,80
14	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	12,000	216,00	2 592,00	
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
15	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	12,000	202,00	2 424,00	
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
16	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	6,600	343,00	2 263,80	
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
D 8			Trubní vedení					9 643,87
17	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	9,500	82,60	784,70	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871263121					
18	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	9,785	182,00	1 780,87	CS ÚRS 2022 01
PP			trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4					
VV			9,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství					9,785
19	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	6,000	206,00	1 236,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877260310					
20	M	28617160	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 100	kus	2,000	174,00	348,00	CS ÚRS 2022 01
PP			koleno kanalizační PP SN16 15° DN 100					
21	M	28617170	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 100	kus	2,000	145,00	290,00	CS ÚRS 2022 01
PP			koleno kanalizační PP SN16 30° DN 100					
22	M	28617190	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100	kus	2,000	189,00	378,00	CS ÚRS 2022 01
PP			koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100					
23	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	3,000	355,00	1 065,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877260320					
24	M	28617200	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100	kus	3,000	304,00	912,00	CS ÚRS 2022 01
PP			odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100					
25	K	877265271	Montáž lapače sítěšních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	3,000	206,00	618,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů sítěšních splavenin DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265271					
26	M	28341110	lapače sítěšních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	3,000	448,00	1 344,00	CS ÚRS 2022 01
PP			lapače sítěšních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP					
27	K	879230191	Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550	m	9,500	93,40	887,30	CS ÚRS 2022 01
PP			Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/879230191					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					7 880,00
28	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	320,00	6 400,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1292					
29	K	HZS4121	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů	hod	4,000	370,00	1 480,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4121					
D PSV			Práce a dodávky PSV					7 435,99
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					250,80
30	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	9,500	26,40	250,80	CS ÚRS 2022 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		762	Konstrukce tesařské				7 185,19	
D		997	Přesun sutě				7 185,19	
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,560	47,40	216,14	
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
32	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,560	11,30	51,53	
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
33	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	4,560	187,00	852,72	
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
34	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,560	1 330,00	6 064,80	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 150,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				3 150,00	
35	K	093103000	Odstranění následků havárie kanalizačního potrubí	hod	14,000	225,00	3 150,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění následků havárie, živelné pohromy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/093103000					