



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02EU-001086

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název veřejné zakázky: **Havarijní opravy vzniklé nečekanou událostí a plánovaná údržba na budově ZP.**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4,
140 00

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení

důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: havarijní opravy vzniklé nečekanou událostí a plánovanou údržbu budovy. Objednávka bude sloužit k zajištění včasné opravy a zabránění vzniku dalších škod na majetku. (Př. plánované kontroly - stav stoupaček, pročištění všech odpadů atd.). Možnost využití havarijního výjezdu technika.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Objednávka je vystavena na dobu neurčitou, do vyčerpání finančního limitu. Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodnete s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 245 000 / 296 450,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele:

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele

Vedoucí ekonomického úseku Digitálně podepsal

Podpis oprávněné osoby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
24.02.2023 08:28:59

24. 02. 2023

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Truhláři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka	Cena	Jednotka
montáž dveří		
montáž obložkových otevíravých jednokřídlých dveří včetně obložky		ks
montáž obložkových otevíravých dvoukřídlých dveří včetně obložky		ks
montáž obložkových posuvných jednokřídlých dveří včetně obložky		ks
montáž obložkových posuvných dvoukřídlých dveří včetně obložky		ks
montáž dveřního kování		ks
zkrácení dveří		ks
montáž prahu		ks
úprava prahu (krácení, broušení)		ks
lakování prahu		ks
montáž přechodové lišty		mb
montáž kuchyňských linek		
sestavení a montáž spodních kopusů skříněk		mb
sestavení a montáž horních kopusů skříněk		mb
sestavení a montáž vysokých kopusů skříní		mb
montáž pracovní desky		mb
spoj pracovní desky		ks
montáž zádového panelu		mb
montáž dvířek		ks
montáž šuplíku		ks
montáž úchytky		ks
výřez otvoru v pracovní desce pro dřez		ks
výřez otvoru v pracovní desce pro varnou desku		ks
osazení a zapojení dřezu		ks
osazení a zapojení baterie		ks
osazení a zapojení elektrické varné desky		ks
osazení a zapojení plynové varné desky		ks
osazení a zapojení digestoře		ks
osazení a zapojení vestavné myčky		ks
osazení a zapojení vestavné mikrovlné trouby		ks
osazení a zapojení vestavné lednice		ks
osazení a zapojení vestavné lednice s mrazákem		ks
osazení a zapojení svítidla		ks
ostatní		
atypické práce a výroba na místě		hod
demontáže		
demontáž kuchyňské linky (spodní skřínky + pracovní deska + vrchní skřínky)		mb
demontáž interierových dveří včetně dřevěné obložky		ks
minimální cena za havarijní výjezd technika		osoba

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Podlaháři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka	Cena	Jednotka
příprava podkladu		
strojní zbroušení podkladu pod samonivelační stěrku		m2
penetrace podkladu pod samonivelační stěrku		m2
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6mm		m2
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10mm		m2
strojní zbroušení samonivelační stěrky (zabroušení šlemu)		m2
montáž vyrovnávacích latí na betonové desce přichycením plechovými L profily (po 500mm)		m2
vyrovnání podkladu osb deskou s podsypem do 20mm a prošroubováním (2x OSB deska)		m2
vyrovnání podkladu osb deskou s podsypem do 40mm a prošroubováním (2x OSB deska)		m2
pokládka osb desek s prošroubováním (2x OSB deska)		m2
jemné broušení betonového podkladu (sražení nerovností brusným kotoučem)		m2
broušení betonu (sražení nerovností diamantovým kotoučem)		m2
vysátí podlahy		m2
pokládka podlahových krytin		
pokládka mirelonové podložky		m2
pokládka podložky z extrudovaného polystyrenu		m2
pokládka hobry do 10mm		m2
pokládka parotěsné fólie včetně přelepení		m2
pokládka kročejové izolace do tl.50mm		m2
pokládka laminátové plovoucí podlahy (se zámkem)		m2
pokládka laminátové plovoucí podlahy (lepené hrany)		m2
pokládka dřevěné plovoucí podlahy (se zámkem)		m2
pokládka dřevěné plovoucí podlahy (lepené hrany)		m2
pokládka plovoucí podlahy (celoplošné lepení)		m2
pokládka třívrstvé dřevěné podlahy - lepení		m2
pokládka masivní podlahy - podlaha se zámkem pokládka bez lepení		m2
pokládka parket a vlysů (standardní rozměry)		m2
pokládka vinylové podlahy se zámkem		m2
pokládka vinylové podlahy - lepení		m2
pokládka koberce (volně)		m2
pokládka koberce (celoplošné lepení)		m2
pokládka pvc (volně)		m2
pokládka pvc (celoplošné lepení)		m2
pokládka OSB desky (1 vrstva)		m2
pokládka korkové podlahy		m2
pokládka marmolea včetně svaření		m2
renovace parket		
broušení parket (hrubé + jemné)		m2
tmelení parket (1 vrstva)		m2

tmelení parket (2 vrstvy)	m2
lakování parket (1 vrstva)	m2
lakování parket (2 vrstvy s mezibrusem)	m2
lakování parket (3 vrstvy s mezibrusem)	m2
sokly	
montáž soklové lišty plastové	mb
montáž soklové lišty plastové s vínylem	mb
montáž soklové lišty plastové s kobercem	mb
montáž soklové lišty kovové	mb
montáž soklové lišty dřevěné	mb
montáž soklové lišty MDF	mb
ostatní	
lepení podlahy na schody	mb
nalepení obvodového dilatačního mirelonového pásku	mb
montáž prahu	ks
úprava prahu (krácení, broušení)	ks
lakování prahu	ks
montáž přechodové lišty	mb
zkrácení dveří	ks
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)	hod
demontáže	
demontáž soklových lišt	mb
demontáž plovoucí podlahy	m2
demontáž dřevotřískové podlahy	m2
demontáž prkené podlahy	m2
demontáž parket	m2
demontáž koberce	m2
demontáž pvc	m2
demontáž vinylové podlahy	m2
minimální cena za havarijní výjezd technika	osoba

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Tapetáři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka	Cena	Jednotka
přípravné práce		
oškrábání staré malby na stěně		m2
broušení nového štuky na stěně		m2
penetrace stěny válečkem		m2
natažení sádrové stěrky na stěnu (1 vrstva do 3mm)		m2
broušení sádrové stěrky na stěně		m2
celoplošné odmaštění		m2
tapetování		
tapetování (papírová, vinylová, vliesová tapeta bez vzoru)		m2
tapetování (papírová, vinylová, vliesová tapeta se vzorem)		m2
tapetování (textilní tapeta bez vzoru)		m2
tapetování (textilní tapeta se vzorem)		m2
tapetování (sklovláknitá tapeta)		m2
ostatní		
strhávání tapet		m2
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)		hod
minimální cena za havarijní výjezd technika		osoba

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Lakýrníci - ceník samotné práce bez materiálu

Položka	Cena	Jednotka
přípravné práce		
zakrytí nábytku fólií		m2
olepování papírovou páskou		mb
olepení oken fólií		m2
celoplošné odmaštění		m2
lakování dveří		
lakování hladkých dveří (zbroušení, odmaštění, nátěr)		m2
lakování profilovaných dveří (zbroušení, odmaštění, nátěr)		m2
lakování oken		
lakování panelákových oken (zbroušení, odmaštění, nátěr)		m2
lakování špaletových oken (zbroušení, odmaštění, nátěr)		m2
lakování okenních špalet (zbroušení, odmaštění, nátěr)		m2
nátěry		
nátěr ocelových zárubní (zbroušení, odmaštění, nátěr)		ks
nátěr litinových radiátorů (zbroušení, odmaštění, nátěr)		čl
nátěr plechových radiátorů (zbroušení, odmaštění, nátěr)		čl
nátěr venkovních parapetů (zbroušení, odmaštění, nátěr)		mb
nátěr trubek do pr. 30mm		mb
nátěr trubek do pr. 50mm		mb
nátěry zábradlí, mříží, pletiva (zbroušení, odmaštění, nátěr)		m2
nátěr okapů, svodů		mb
opalování		
opalování 25%		m2
opalování 50%		m2
opalování 100%		m2
ostatní		
nová linkrusta		m2
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)		hod
minimální cena za havarijní výjezd technika		osoba

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Malíři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka	Cena	Jednotka
přípravné práce		
zakrytí nábytku fólií		m2
zakrytí podlahy papírovou lepenkou		m2
zakrývání fólií s olepením		m2
olepování papírovou páskou		mb
olepení okna fólií		m2
vyspravení drobných děr a trhlin		m2
oprava akrylátu		mb
penetrace		
penetrace stěny válečkem (1 vrstva)		m2
penetrace stropu válečkem (1 vrstva)		m2
penetrace stěny štětkou (1 vrstva)		m2
penetrace stropu štětkou (1 vrstva)		m2
malba bílá		
malba stěny válečkem (1 vrstva - běžná interierová bílá barva)		m2
malba stropu válečkem (1 vrstva - běžná interierová bílá barva)		m2
malba stěny štětkou (1 vrstva - běžná interierová bílá barva)		m2
malba stropu štětkou (1 vrstva - běžná interierová bílá barva)		m2
malba stěny válečkem (1 vrstva - vinylová interierová bílá barva)		m2
malba stropu válečkem (1 vrstva - vinylová interierová bílá barva)		m2
malba barevná		
malba stěny válečkem (1 vrstva - běžná interierová tónovaná barva)		m2
malba stropu válečkem (1 vrstva - běžná interierová tónovaná barva)		m2
malba stěny štětkou (1 vrstva - běžná interierová tónovaná barva)		m2
malba stropu štětkou (1 vrstva - běžná interierová tónovaná barva)		m2
malba stěny válečkem (1 vrstva - vinylová interierová tónovaná barva)		m2
malba stropu válečkem (1 vrstva - vinylová interierová tónovaná barva)		m2
ostatní		
linkování (přechody barev)		mb
pačokování		m2
mydlení		m2
oškrábání staré malby na stěně		m2
oškrábání staré malby na stropě		m2
bandážování		mb
broušení nového štuky		m2
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)		hod
minimální cena za havarijní výjezd technika		osoba

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Obkladači - ceník samotné práce bez materiálu

Položka	Cena	Jednotka
přípravné práce		
penetrace podkladu pod samonivelační stěrku		m2
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6mm		m2
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10mm		m2
penetrace podkladu pod vyrovnání lepidlem		m2
vyrovnání podkladu lepidlem (do 5mm)		m2
vyrovnání podkladu maltou (do 20mm)		m2
vyrovnání podkladu maltou (do 30mm)		m2
vyrovnání podkladu maltou (do 40mm)		m2
penetrace podkladu pro obklady a dlažby		m2
aplikace adhezního můstku		m2
montáž obkladů		
montáž obkladu vč. spárování (400x400 - 600x600mm)		m2
montáž keramického obkladu vč. spárování (200x200 - 300x400mm)		m2
montáž keramického obkladu vč. spárování (150x150mm)		m2
montáž keramického obkladu vč. spárování (100x100mm)		m2
montáž kamenného obkladu bez spárování (50x200 - 70x500mm)		m2
montáž keramického obkladu do oblouku vč. spárování		mb
montáž mozaiky vč. spárování		m2
montáž listely, bombáta		mb
příplatek za "koso"		m2
příplatek za řezání tvrdých (slinutých) obkladů		m2
příplatek za použití vyrovnávacího klínového systému pro obklady		m2
pokládka dlažeb		
pokládka keramické dlažby vč. spárování (400x400 - 600x600 mm)		m2
pokládka keramické dlažby vč. spárování (200x200 - 300x300 mm)		m2
pokládka keramické dlažby vč. spárování (150x150 mm)		m2
pokládka keramické dlažby vč. spárování (100x100 mm)		m2
příplatek za pokládku "na koso"		m2
příplatek za řezání tvrdých (slinutých) dlažeb		m2
příplatek za použití vyrovnávacího klínového systému pro dlažby		m2
sokly		
montáž soklu klasického		mb
montáž soklu řezaného		mb
montáž soklu schodového		mb
ostatní		
obložení klasického schodu		mb
obložení atypického schodu		mb
montáž plastové rohové lišty		mb
montáž kovové rohové lišty		mb
montáž dilatační lišty		mb

montáž přechodové lišty	mb
kamenický roh - obklad (2x zkosení)	mb
kamenický roh - dlažba (2x zkosení)	mb
vykroužení otvoru v obkladu	ks
vykroužení otvoru v dlažbě	ks
montáž silikonu	mb
montáž akrylátu	mb
podezdívka vany klasické	ks
podezdívka vany rohové	ks
obezdívka a podezdívka vany klasické	ks
obezdívka a podezdívka vany rohové	ks
montáž vanových dvířek plastových	ks
montáž vanových dvířek magnetových	ks
aplikace tekuté hydroizolace (1 vrstva)	m2
aplikace rohové hydroizolační pásy	mb
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)	hod
demontáže	
odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu	m2
odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu	m2
minimální cena za havarijní výjezd technika	osoba

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Topenáři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka	Cena	Jednotka
sekání šliců		
sekání šlicu v ytongu (do šíře 50mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v ytongu (do šíře 100mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v ytongu (do šíře 150mm, do hl.70mm)		mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 100mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 150mm, do hl.70mm)		mb
sekání šlicu v betonu (do šíře 50mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v betonu (do šíře 100mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v betonu (do šíře 150mm, do hl.70mm)		mb
rozvody vody		
usazení ppr trubky do pr.25mm		mb
usazení ppr trubky do pr.40mm		mb
1 spoj ppr trubky do pr.25mm		ks
1 spoj ppr trubky do pr.40mm		ks
montáž nástěnky ppr pro rohový ventil		ks
rozvody topení		
usazení měděné trubky do pr.25mm		mb
usazení měděné trubky do pr.40mm		mb
1 spoj měděné trubky do pr.25mm		ks
1 spoj měděné trubky do pr.40mm		ks
uchycení potrubí objímkami		mb
přechod z oceli na měď		ks
rozvody odpadů		
uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.75mm		mb
montáž kolena PP-HT do pr.75mm		ks
montáž odbočky PP-HT do pr.75mm		ks
izolace potrubí		
izolace mirelon tl. trubky do DN 40		mb
izolace mirelon tl. trubky do DN 75		mb
izolace mirelon tl. trubky do DN 110		mb
izolace mirelon tl. kolena, T kus DN32 až DN50		ks
izolace mirelon tl. kolena, T kus DN60 až DN100		ks
izolace Rockwool/pipo tl. trubky do DN 40		mb
izolace Rockwool/pipo tl. trubky do DN 75		mb
izolace Rockwool/pipo tl. trubky do DN 110		mb
izolace Rockwool/pipo tl. kolena, T kus DN32 až DN50		ks
izolace Rockwool/pipo tl. kolena, T kus DN60 až DN110		ks
montáž kotlů		
přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení bez ohřevu teplé vody		ks
přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení a ohřev vody bez zásobníku		ks

přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení a ohřev vody se zásobníkem	ks
montáž odkouření pro plynový kondenzační kotel (od kotle ke komínu)	kpl
přikotvení a zapojení Elektrokotle bez ohřevu a zásobníku teplé vody	ks
přikotvení a zapojení Elektrokotle s ohřevem a zásobníkem teplé vody	ks
přikotvení a zapojení plynové karmy pro ohřev teplé vody	ks
montáž odkouření pro plynovou karmu (od karmy ke komínu)	mb
montáž radiátorů	
přikotvení a zapojení deskového otopného tělesa na zeď	ks
přikotvení a zapojení koupelnového otopného tělesa na zeď	ks
přikotvení a zapojení litinového otopného tělesa do 5 článků na zeď	ks
přikotvení a zapojení litinového otopného tělesa do 10 článků na zeď	ks
přikotvení a zapojení litinového otopného tělesa do 20 článků na zeď	ks
kompletace	
montáž termostatické hlavice	ks
vypuštění topného okruhu	kpl
napuštění topného okruhu	kpl
odvzdušnění topného okruhu	kpl
montáž a zapojení termostatu	ks
nastavení termostatu	ks
ostatní	
montáž a připojení expanzní nádoby do 200l	ks
montáž a připojení expanzní nádoby do 50l	ks
montáž systémové desky pro podlahové topení	m2
montáž rozvaděče pro podlahové topení	ks
montáž potrubí pro podlahové topení	mb
vypuštění rozvodů ústředního vytápění (1 okruh)	kpl
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)	hod
tlakové zkoušky	
tlaková zlouška tl. potrubí	hod
zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	hod
proplach potrubí	hod
vypracování dokumentu o tlakové zkoušce	kpl
demontáže	
demontáž plechového radiátoru	ks
demontáž litinového radiátoru	ks
demontáž starého rozvodu ústředního vytápění bytu	kpl
demontáž starého rozvodu ústředního vytápění domu	kpl
demontáž závěsného kotle	ks
minimální cena za havarijní výjezd technika	osoba

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Instalatéři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka	Cena	Jednotka
sekání šliců (drážek)		
sekání šlicu v ytongu (do šíře 50mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v ytongu (do šíře 100mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v ytongu (do šíře 200mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v ytongu (do šíře 130mm, do hl.130mm)		mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 100mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 200mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 130mm, do hl.130mm)		mb
sekání šlicu v betonu (do šíře 50mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v betonu (do šíře 100mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v betonu (do šíře 200mm, do hl.50mm)		mb
sekání šlicu v betonu (do šíře 130mm, do hl.130mm)		mb
rozvody vody		
usazení PPR trubky do pr.25mm		mb
usazení PPR trubky do pr.40mm		mb
montáž spojky PPR do pr.25mm		ks
montáž spojky PPR do pr.40mm		ks
montáž kolena PPR do pr.25mm		ks
montáž kolena PPR do pr.40mm		ks
montáž odbočky PPR do pr.25mm		ks
montáž odbočky PPR do pr.40mm		ks
uchycení potrubí objímkami		ks
uchycení potrubí sádrou		ks
montáž nástěnky PPR pro baterii (ve zdi vč. sádrování)		ks
montáž nástěnky PPR pro baterii (v sádrokartonu vč. uchycení)		ks
montáž nástěnky PPR pro rohový ventil (ve zdi vč. sádrování)		ks
montáž nástěnky PPR pro rohový ventil (v sádrokartonu vč. uchycení)		ks
přechod z PPR na ocel, nebo měď		ks
rozvody odpadů		
uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.75mm		mb
uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.110mm		mb
uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.150mm		mb
montáž kolena PP-HT do pr.75mm		ks
montáž odbočky PP-HT do pr.75mm		ks
montáž kolena PP-HT do pr.110mm		ks
montáž odbočky PP-HT do pr.110mm		ks
přerušení stoupačky a vložení odbočky PP-HT		ks
navrtávka stoupačky do pr.75mm		ks
navrtávka stoupačky do pr.110mm		ks
usazení a připojení odtokového žlabu do 800mm		ks
usazení a připojení podlahové gule		ks
izolace potrubí		

izolace mirelon do pr. trubky 40mm	mb
izolace mirelon do pr. trubky 75mm	mb
izolace mirelon do pr. trubky 110mm	mb
izolace mirelon tl. kolena, T kus do pr. trubky 40mm	ks
izolace mirelon tl. kolena, T kus do pr. trubky 110mm	ks
kompletace	
montáž geberitu pro wc (přikotvení, připojení vody a odpadu)	ks
montáž závěsného wc vč.tlačítka (usazení, zapojení)	ks
montáž wc kombi (sestavení, usazení, zapojení)	ks
montáž pisoáru (usazení, zapojení)	ks
montáž bidetu	ks
montáž baterie stojánkové	ks
montáž baterie dřezové	ks
montáž baterie stojánkové s bidetovou sprškou	ks
montáž baterie nástěnné	ks
montáž baterie vanové vč. přikotvení sprchy	ks
osazení a kompletace baterie podomítkové (1x sprcha)	ks
osazení a kompletace baterie podomítkové (2x sprcha)	ks
osazení a kompletace baterie podomítkové (1x sprcha, 1x napuštění přepadem)	ks
montáž rohového ventilu	ks
montáž prodloužení pro rohový ventil	ks
montáž pračkového sifonu	ks
montáž umyvadla (přikotvení, zapojení sifonu)	ks
montáž umyvadla se zavěšenou skříňkou (přikotvení, zapojení sifonu)	ks
montáž umývatka (přikotvení, zapojení sifonu)	ks
montáž vany (usazení, zapojení sifonu)	ks
montáž sprchové vaničky (usazení, zapojení sifonu)	ks
montáž vanové zástěny plastové	ks
montáž vanové zástěny skleněné	ks
montáž sprchové zástěny plastové	ks
montáž sprchové zástěny skleněné (šoupačky)	ks
montáž sprchové zástěny skleněné (dveře)	ks
montáž sprchových skleněných dveří	ks
přikotvení zrcadla	ks
montáž rohové lišty kolem vany	kpl
ostatní	
zapojení průtokového ohřívače vody do 15l	ks
přikotvení a zapojení bojleru na zed' (60l-100l)	ks
přikotvení a zapojení bojleru na zed' (110l-180l)	ks
montáž pojišťovacího ventilu	ks
montáž drtiče odpadu pro kuchyňský dřez	ks
zapojení pračky	ks
zapojení myčky	ks
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)	hod
tlakové zkoušky	
tlaková zlouška tl. potrubí	hod
zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	hod
proplach potrubí	hod

vypracování dokumentu o tlakové zkoušce	kpl
demontáže	
demontáž starých vodoinstalací a odpadů v bytě	kpl
demontáž vany vč. vybourání pobezdívky	ks
demontáž sprchové vaničky	ks
demontáž WC kombi	ks
demontáž závěsného wc	ks
demontáž umyvadla	ks
demontáž baterie nástěnné	ks
demontáž baterie stojánkové	ks
demontáž geberitu včetně vyzdívky	ks
demontáž geberitu pro wc	ks
demontáž bojleru do 100l	ks
demontáž bojleru do 180l	ks
minimální cena za havarijní výjezd technika	osoba

*ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a přeunu hmot

Elektrikáři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka	Cena	Jednotka
sekání šliců (drážek) a kapes		
sekání šlicu v ytongu (do šíře 30mm, do hl.30mm)		mb
sekání šlicu v ytongu (do šíře 50mm, do hl.40mm)		mb
sekání šlicu v ytongu (do šíře 100mm, do hl.40mm)		mb
sekání šlicu v ytongu (do šíře 200mm, do hl.40mm)		mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)		mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl.40mm)		mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 100mm, do hl.40mm)		mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 200mm, do hl.40mm)		mb
výřez drážek + sekání šlicu v betonu (do šíře 30mm, do hl.30mm)		mb
výřez drážek + sekání šlicu v betonu (do šíře 50mm, do hl.30mm)		mb
sekání šlicu v betonu (do šíře 30mm, do hl.30mm)		mb
sekání šlicu v betonu (do šíře 50mm, do hl.40mm)		mb
sekání šlicu v betonu (do šíře 100mm, do hl.40mm)		mb
sekání šlicu v betonu (do šíře 200mm, do hl.40mm)		mb
vykroužení kapsy pro krabici v ytongu (do pr.80mm)		ks
vykroužení kapsy pro krabici v ytongu (do pr.150mm)		ks
vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm)		ks
vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.150mm)		ks
vykroužení kapsy pro krabici v betonu (do pr.80mm)		ks
vykroužení kapsy pro krabici v betonu (do pr.150mm)		ks
vykroužení kapsy pro krabici v železobetonu (do pr.80mm)		ks
vykroužení kapsy pro krabici v železobetonu (do pr.150mm)		ks
vykroužení otvoru pro krabici v sádrokartonu (do pr.80mm)		ks
vykroužení otvoru pro krabici v sádrokartonu (do pr.150mm)		ks
sekání kapsy pro rozvaděč v ytongu (do vel.400x500mm, do hl 100mm)		ks
sekání kapsy pro rozvaděč v ytongu (do vel.600x1000mm, do hl 100mm)		ks
sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.400x500mm, do hl 100mm)		ks
sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.600x1000mm, do hl 100mm)		ks
výřez otvoru pro rozvaděč v sádrokartonu (do vel.400x500mm)		ks
výřez otvoru pro rozvaděč v sádrokartonu (do vel.600x1000mm)		ks
tahání kabelů		
tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování		mb
tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v sádrokartonu		mb
tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" volně (uchycené plast.pásky)		mb
tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" (v ocelových žlabech, v lištách)		mb
tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v ohebných trubkách		mb
tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování		mb
tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" v sádrokartonu		mb
tahání kabelu "CYKY do 4x 10mm" (cihla, sdk, žlaby)		mb

tahání zemního drátu ve zdech včetně sádrování	mb
tahání zemního drátu v sádrokartonu	mb
tahání zemního drátu volně	mb
tahání kabelu koax ve zdech včetně sádrování	mb
tahání kabelu koax v sádrokartonu	mb
tahání kabelu koax volně	mb
tahání kabelu UTP ve zdech včetně sádrování	mb
tahání kabelu UTP v sádrokartonu	mb
tahání kabelu UTP volně	mb
rozvaděče	
osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.400x500mm)	ks
osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.600x1000mm)	ks
osazení rozvaděče na zeď (do vel.400x500mm)	ks
osazení rozvaděče na zeď (do vel.600x1000mm)	ks
osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel.400x500mm)	ks
osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel.600x1000mm)	ks
zapojení jednofázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů	ks
zapojení třífázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů	ks
zapojení jednofázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů	ks
zapojení třífázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů	ks
zapojení hlavního vypínače v rozvaděči včetně okolních propojů	ks
zapojení zvonku v rozvaděči	ks
krabice	
osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování	ks
osazení krabice do sádrokartonu	ks
zapojení vodičů v krabici	ks
zavíčkování krabice	ks
zapojení zásuvek, vypínačů	
osazení a zapojení zásuvky, dvojjásuvky	ks
osazení a zapojení spínače (1pól) 10A/250V	ks
osazení a zapojení přepínače (sériový, střídavý) 10A/250V	ks
osazení a zapojení přepínače (křížový) 10A/250V	ks
osazení a zapojení přepínače (dvojitý sériový) 10A/250V	ks
osazení a zapojení zásuvky TV+R+SAT	ks
ostatní	
zhotovení "stavebního rozvaděče" (odborné zapojení jištěné zásuvky na odpojený bytový rozvaděč)	kpl
uložení ohebné trubky ve zdi do pr.25mm vč. sádrování	mb
uložení ohebné trubky ve zdi do pr.50mm vč. sádrování	mb
montáž ochranné trubky nástěnné	mb
montáž plastové lišty (o rozměru do 20x30mm)	mb
montáž plastové lišty (o rozměru do 30x60mm)	mb
montáž plastového žlabu (o rozměru do 50x100mm)	mb
montáž ocelového žlabu uchyceného na závitové tyči	mb
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)	hod
kompletace	
přikotvení, sestavení a zapojení žárovkového svítidla	ks
přikotvení, sestavení a zapojení zářivkového svítidla	ks

přikotvení, sestavení a zapojení leddiodového pásku včetně lišty a difuzoru	mb
zapojení trafa	ks
montáž objímky se žárovkou	ks
přikotvení, sestavení a zapojení bodového světla	ks
zapojení digestoře	ks
zapojení ventilátoru	ks
zapojení elektrické varné desky	ks
zapojení trouby	ks
zapojení bojleru	ks
revize	
revize elektroinstalace bytu 1+1 (1+kk)	ks
revize elektroinstalace bytu 2+1 (2+kk)	ks
revize elektroinstalace bytu 3+1 (3+kk)	ks
revize elektroinstalace bytu 4+1 (4+kk)	ks
revize elektroinstalace bytu 5+1 (5+kk)	ks
revize elektrospotřebiče	ks
demontáže	
demontáž zásuvky / vypínače	ks
demontáž světla	ks
demontáž starých elektroinstalací bytu 1+1 (1+kk)	kpl
demontáž starých elektroinstalací bytu 2+1 (2+kk)	kpl
demontáž starých elektroinstalací bytu 3+1 (3+kk)	kpl
demontáž starých elektroinstalací bytu 4+1 (4+kk)	kpl
demontáž starých elektroinstalací bytu 5+1 (5+kk)	kpl
minimální cena za havarijní výjezd technika	osoba

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Sádrokartonáři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka	Cena	Jednotka
sádrokartonové podhledy		
podhled rovný (1x záklop 12,5mm, bez izolace)		m2
podhled rovný (1x záklop 15mm, bez izolace)		m2
podhled rovný (2x záklop 12,5mm, bez izolace)		m2
podhled šikmý (1x záklop 12,5mm, bez izolace)		m2
podhled šikmý (1x záklop 15mm, bez izolace)		m2
podhled šikmý (2x záklop 12,5mm, bez izolace)		m2
podhled rovný mřížový (bez skládání mříží z jednotlivých plechů)		m2
podhled šikmý mřížový (bez skládání mříží z jednotlivých plechů)		m2
podhled rovný akustický (perforované děrované desky)		m2
podhled šikmý akustický (perforované děrované desky)		m2
podhled obloukový (2x záklop - RIFLEX 6mm)		m2
podhled montovaný přímo na OSB desky (1x záklop)		m2
montáž tepelné izolace podhledů (1 vrstva)		m2
montáž tepelné izolace šikmin (1 vrstva)		m2
příplatek za opláštění podhledu a šikmin těžší sádrokartonovou deskou (protipožární, akustické)		m2
příčky		
příčka (1x záklop z každé strany, bez izolace)		m2
příčka (2x záklop z každé strany, bez izolace)		m2
příčka (3x záklop z každé strany, bez izolace)		m2
příčka mezibytová (2x KCE, 2x záklop, bez izolace)		m2
příčka bezpečnostní (2x záklop, jednostraně plech, bez izolace)		m2
příčka bezpečnostní (2x záklop, oboustraně plech, bez izolace)		m2
příčka bezpečnostní (2x KCE, 2x záklop, oboustraně plech, bez izolace)		m2
příčka oblouková (2x RIFLEX 6mm z každé strany, bez izolace)		m2
příčka oblouková (3x RIFLEX 6mm z každé strany, bez izolace)		m2
montáž tepelné izolace příček (1 vrstva)		m2
příplatek za opláštění příčky hutnější sádrokartonovou deskou (protipožární, akustické)		m2
předstěny		
předstěna volně stojící (1x záklop, bez izolace)		m2
předstěna volně stojící (2x záklop, bez izolace)		m2
předstěna kotvená (1x záklop, bez izolace)		m2
předstěna kotvená (2x záklop, bez izolace)		m2
předstěna montovaná přímo na osb desku (1x záklop)		m2
montáž tepelné izolace předstěn (1 vrstva)		m2
příplatek za opláštění předstěny hutnější sádrokartonovou deskou (protipožární, akustické)		m2
kazetové podhledy		
podhled rovný minerální (viditelná konstrukce)		m2
podhled rovný minerální (zapuštěná konstrukce)		m2
podhled šikmý minerální (viditelná konstrukce)		m2

podhled šikmý minerální (zapuštěná konstrukce)	m2
podlahy	
podlaha rigidur (jednotlivé dílce slepené, podsyp do 80 mm)	m2
podlaha rigidur (jednotlivé desky následně lepené, podsyp do 80 mm)	m2
podlaha rigiplan (jednotlivé desky následně lepené, podsyp do 80 mm)	m2
kastlíky / obložení trámů	
kastlík dvoustranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohu, bez izolace)	mb
kastlík dvoustranný do 50cm (2x záklop, vč. al. rohu, bez izolace)	mb
kastlík třístranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohů, bez izolace)	mb
kastlík třístranný do 50cm (2x záklop, vč. al. rohů, bez izolace)	mb
kastlík čtyřstranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohů, bez izolace)	mb
kastlík čtyřstranný do 50cm (2x záklop, vč. al. rohů, bez izolace)	mb
obložení dřevěného trámu čtyřstraně bez kce (1x záklop, vč. al.rohů)	mb
obložení dřevěného trámu čtyřstraně bez kce (2x záklop, vč. al.rohů)	mb
výřezy dř / revizní dvířka	
výřez samotných děr (např. pro světla, krabičky apod. do 200mm)	ks
výřez samotných děr (např. pro světla, apod. do 500mm)	ks
montáž revizních dvířek (al - us, do rozměru 300x300mm)	ks
montáž revizních dvířek (al - us, do rozměru 600x600mm)	ks
ostatní	
aplikace akrylátu	mb
montáž ocel. zárubně	ks
montáž pouzdra pro zasunovací dveře (JAP - SDK)	ks
opláštění střešního okna (vč. al. rohů)	ks
montáž parotěsné fólie vč.přelepení	m2
osazení al. rohů 90 st. včetně tmelení a broušení	mb
osazení al. rohů 135 st. včetně tmelení a broušení	mb
Osazení plastového ohebného rohu 90 st. včetně tmelení a broušení	mb
opláštění geberitu (kce + 2 desky)	ks
montáž dilatace	mb
montáž výdřevy pro umyvadlo	ks
montáž výdřevy pro radiátor	ks
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)	hod
demontáže	
demontáž sádrokartonového podhledu (1x záklop)	m2
demontáž sádrokartonové šikminy (1x záklop)	m2
demontáž sádrokartonového podhledu (2x záklop)	m2
demontáž sádrokartonové příčky (1x záklop)	m2
demontáž sádrokartonové příčky (2x záklop)	m2
demontáž sádrokartonové předstěny (1x záklop)	m2
demontáž sádrokartonové předstěny (2x záklop)	m2
demontáž palubkového podhledu	m2
demontáž okrasných polystyrenových čtverců na stropě	m2
demontáž izolace (1 vrstva)	m2

minimální cena za havarijní výjezd technika

osoba

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Zedníci - ceník samotné práce bez materiálu

Položka	Cena	Jednotka
vyzdívky		
zdění z cihly příčkové do tl.75mm (bez omítání)		m2
zdění z cihly příčkové do tl.100mm (bez omítání)		m2
zdění z cihly příčkové do tl.150mm (bez omítání)		m2
zdění z cihly příčkové do tl.200mm (bez omítání)		m2
zdění z cihly příčkové do tl.250mm (bez omítání)		m2
zdění z cihly příčkové do tl.300mm (bez omítání)		m2
zdění z cihly obvodové do tl.400mm (bez omítání)		m2
zdění z cihly obvodové do tl.450mm (bez omítání)		m2
zdění z cihly obvodové do tl.500mm (bez omítání)		m2
zdění z cihly plné do tl.70mm (na výšku, bez omítání)		m2
zdění z cihly plné bez omítání (na ležato - tl. 140mm)		m2
zdění z cihly plné bez omítání (na ležato - tl. 280mm)		m2
zdění z tvárnice ytong tl.50mm (bez natažení lepidlem)		m2
zdění z tvárnice ytong tl.75mm (bez natažení lepidlem)		m2
zdění z tvárnice ytong tl.100mm (bez natažení lepidlem)		m2
zdění z tvárnice ytong tl.125mm (bez natažení lepidlem)		m2
zdění z tvárnice ytong tl.150mm (bez natažení lepidlem)		m2
zdění z tvárnice ytong tl.200mm (bez natažení lepidlem)		m2
zdění z tvárnice ytong tl.250mm (bez natažení lepidlem)		m2
zdění z tvárnice ytong tl.300mm (bez natažení lepidlem)		m2
zdění z tvárnice ytong tl.375mm (bez natažení lepidlem)		m2
zdění ze skleněných luxfer včetně spárování		m2
omítky		
špricování stěny		m2
špricování stropu		m2
ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 20mm)		m2
ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 30mm)		m2
ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 40mm)		m2
ruční omítání stropu (vápenná jádrová do 20mm)		m2
ruční omítání stropu (vápenná jádrová do 30mm)		m2
ruční omítání špalety (vápenná jádrová do 20mm)		mb
penetrace podkladu stěny pod lepidlo		m2
penetrace podkladu stropu pod lepidlo		m2
montáž rohové lišty s perlínkou		mb
natažení stěny lepidlem bez perlínky (1 vrstva lepidla)		m2
natažení stěny lepidlem s perlínkou (1 vrstva lepidla)		m2
natažení stěny lepidlem s perlínkou (2 vrstvy lepidla)		m2
natažení stropu lepidlem bez perlínky (1 vrstva lepidla)		m2
natažení stropu lepidlem s perlínkou (1 vrstva lepidla)		m2
natažení stropu lepidlem s perlínkou (2 vrstvy lepidla)		m2
penetrace podkladu stěny pod štuk		m2
penetrace podkladu stropu pod štuk		m2
natažení vyrovnávací vrstvy štuky na stěnu		m2

natažení vyrovnávací vrstvy štuky na strop	m2
natažení vyrovnávací vrstvy štuky na špaletu	mb
štukování stěny	m2
štukování stropu	m2
štukování špalety	mb
penetrace podkladu stěny pod sádrovou stěrku	m2
penetrace podkladu stropu pod sádrovou stěrku	m2
natažení sádrové stěrky na stěnu (1 vrstva do 3mm)	m2
natažení sádrové stěrky na strop (1 vrstva do 3mm)	m2
broušení sádrové stěrky na stěně	m2
broušení sádrové stěrky na stropě	m2
podlahy	
vyrovnání podkladu samonivelační stěrku do 6mm	m2
vyrovnání podkladu samonivelační stěrku do 10mm	m2
pokládka kari sítě na podlahu včetně svázání drátem	m2
pokládka polystyrenu na podlahu (1 vrstva)	m2
pokládka izolace (IPA) na podlahu včetně svaření	m2
nalepení obvodového dilatačního mirelonového pásku	mb
betonování podlahy do 30mm	m2
betonování podlahy do 50mm	m2
betonování podlahy do 80mm	m2
betonování podlahy do 100mm	m2
zateplení fasád	
montáž zakládací lišty pro zateplovací systém	mb
zateplení fasády polystyrenem včetně točené omítky	m2
zateplení fasády minerální vatou včetně točené omítky	m2
zateplení špalety polystyrenem včetně točené omítky	mb
zateplení špalety minerální vatou včetně točené omítky	mb
montáž rohové lišty s perlíčkou	mb
montáž okapničky	mb
montáž apu lišty	mb
přechod barvy omítky	mb
sekání šliců (drážek)	
sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)	mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl.50mm)	mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 100mm, do hl.50mm)	mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 200mm, do hl.50mm)	mb
zahození a betonování šliců (drážek)	
zahození šlicu (do šíře 30mm, do hl.30mm)	mb
zahození šlicu (do šíře 50mm, do hl.50mm)	mb
zahození šlicu (do šíře 100mm, do hl.50mm)	mb
zahození šlicu (do šíře 200mm, do hl.50mm)	mb
vybetonování šlicu v podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm)	mb
vybetonování šlicu v podlaze (do šíře 50mm, do hl.50mm)	mb
Vybetonování šlicu v podlaze (do šíře 200mm, do hl.50mm)	mb
překlady	
uložení ocelového L profilu	mb
uložení ytongového nenosného překladu	mb
uložení ocelové traverzy	mb
uložení železobetonového překladu	mb

ostatní

osazení omítkářského rohu	mb
osazení a zazdění ocelové zárubně	ks
osazení a zazdění pouzdra pro posuvné dveře (JAP - zed')	ks
podezdívka vany klasické	ks
podezdívka vany rohové	ks
obezdívka a podezdívka vany klasické	ks
obezdívka a podezdívka vany rohové	ks
broušení nového štku	m2
obezdění geberitu	ks
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)	hod
bourací práce	
otlučení vápenné omítky do tl.30mm	m2
odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu	m2
odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu	m2
bourání zděné příčky z plné cihly	m3
bourání zděné příčky tl.60mm	m2
bourání zděné příčky tl.100mm	m2
bourání zděné příčky tl.150mm	m2
bourání zděné příčky tl.200mm	m2
bourání zděné příčky tl.250mm	m2
bourání zděné příčky tl.300mm	m2
bourání zděné příčky tl.400mm	m2
bourání ytongové příčky tl.50mm	m2
bourání ytongové příčky tl.75mm	m2
bourání ytongové příčky tl.100mm	m2
bourání ytongové příčky tl.150mm	m2
bourání ytongové příčky tl.200mm	m2
bourání ytongové příčky tl.250mm	m2
bourání ytongové příčky tl.400mm	m2
bourání siporexové příčky tl.60mm	m2
bourání umakatrové příčky tl. 40mm pomocí postupného odřezávání	m2
bourání betonové příčky tl.60mm pomocí postupného odřezávání	m2
demolice betonové podlahy tl.50mm	m2
demontáž ocelové zárubně odbouráním bez řezání příčky	ks
demontáž ocelové zárubně včetně výřezu zděné příčky do tl.100mm	ks
demontáž ocelové zárubně včetně výřezu zděné příčky do tl.250mm	ks
demontáž ocelové zárubně včetně výřezu betonové příčky do tl.100mm	ks
demontáž ocelové zárubně včetně výřezu betonové příčky do tl.250mm	ks
oškrábání staré malby na stěně	m2
oškrábání staré malby na stropě	m2
minimální cena za havarijní výjezd technika	osoba

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Ostatní služby - ceník samotné práce bez materiálu

Položka	Cena	Jednotka
úklidové práce		
hrubý úklid staveniště		hod
finální úklid		hod
sanace		osoba
Výškové práce		
speciální - výškové práce		den
minimální cena za havarijní výjezd technika		osoba

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot