


## Most 11,692 vymalování podchodu

**1713 Praha-Krč (mimo) - Praha-Modřany  
(včetně)**

ÚRS 2023/I	ver. 010223	Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha 2021 - 2023				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				247 985,55	
		DPH 21,00%				43 038,81	
		Práce a dodávky HSV + PSV + HZS + URS + VRN				204 946,73	
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>11 987,05</b>	
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>0,00</b>	
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>11 987,05</b>	
12	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	5,000	1 384,58	6 922,88	
13	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	182,40	912,00	
14	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	5,000	830,43	4 152,17	
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>176 558,48</b>	
	<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>176 558,48</b>	
26	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	562,000	29,09	16 350,27	
30	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	562,000	90,77	51 013,86	
33	783846503	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů	m2	562,000	194,30	109 194,35	
	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>8 518,64</b>	
37	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	40,000	212,97	8 518,64	
	<b>URS</b>	<b>URS položky</b>				<b>0,00</b>	
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>7 882,57</b>	
	<b>VRN 0</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>7 882,57</b>	
39	090001000	Ostatní náklady - PRO AKCE DO 200 000 Kč	%	0,040	197 064,17	7 882,57	
<b>Celkem</b>						<b>204 946,73</b>	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,600

*Podpis osoby pověřené  
výkonem stavebního  
dozoru*

*Podpis  
stavbyvedoucího/vedoucího  
prací*