

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno-Židenice - budova zastávky, BJ - stavební úpravy prostor geodézie

KSO:
Místo: Brno-Židenice

CC-CZ:
Datum: 16.01.2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				210 681,53
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 681,53	21,00%	44 243,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	254 924,65
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno-Židenice - budova zastávky, BJ - stavební úpravy prostor geodézie

Místo: Brno-Židenice
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 16.01.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 681,53

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
3 - Svislé a kompletní konstrukce	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	██████████
741 - Elektroinstalace - silnoproud	██████████
763 - Konstrukce suché výstavby	██████████
766 - Konstrukce truhlářské	██████████
776 - Podlahy povlakové	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno-Židenice - budova zastávky, BJ - stavební úpravy prostor geodézie

Místo: Brno-Židenice
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 16.01.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

210 681,53

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm					
2	M	59321070	překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm					
3	K	340000999	Rezáni stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Rezáni stěnových dílců z lehkých betonů tl, přes 100 do 200 mm					
	VV		"pro otvor nových dveří" (2,05+2,05+0,9+0,2*2)*2					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		"překlady nových dveří" 2*2					
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		Nové dveře					
	VV		(2,05+2,05+0,9)*0,13*2					
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		"špalety nových dveří"					
	VV		(2,05+2,05+0,9)*2					
7	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	VV		"špaleta nových dveří"					
	VV		(2,05+2,05+0,9)*2					
8	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm					
	VV		10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		1,5*1,75*3 + 0,8*2*3					
10	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	VV		"s vybetonováním prahu" 2					
11	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m					
13	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	VV		2*5					
14	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m					
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		8*3,96					
16	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání příček z cihel, tváric nebo příčekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		0,9*2,05*2					
17	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2				CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápencementovou (2,05+2,05+0,9)*0,2*2					
18	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Prisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupů					
	VV		"podlaha v místě vybourání otvorů pto nové dveře" 0,9*0,2*2					
19	K	974032265	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic u stropu hl do 150 mm š do 200 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 200 mm					
	VV		"pro osazení překladu nových dveří" 1,25*2					
20	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
	VV		"v místě nových dveří" 0,9*2					
21	K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a délce podchycení do 3 m					
	VV		"pro nové dveře" 0,9*2					
22	K	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"pro nové dveře" 0,9*2*2					
	D	997	Přesun sutě					
23	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
25	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		1,442*14					
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot					
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
29	K	R-7219109	Kontrola + pročištění stávajících rozvodů splaškové kanalizace	soub				R-položka
	PP		Kontrola + pročištění stávajících rozvodů splaškové kanalizace					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
30	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
31	K	R-74185	Úprava stávajících rozvodů světelných a zásuvkových pro nové vytvořené kanceláře	soub				R-položka
	PP		Úprava stávajících rozvodů světelných a zásuvkových pro nové vytvořené kanceláře					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
32	K	763111414.RGS	SDK příčka SK 14 tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x RB (A) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 53 dB	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		SDK příčka SK 14 tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x RB (A) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 53 dB					
	VV		3,96*2,55 * 2					
33	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně)					
	VV		3,96*2,55*2					
34	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátlem (oboustranně)	m				CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem 3,96*2					
	VV							
35	K	763111772	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4 3,96*2,55*4					
	VV							
36	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
37	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
38	M	61162002	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm					
39	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
40	M	54924003	zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6					
41	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou					
42	M	R-54914	Dveřní kování, klika-klika, nerez, oválná rozeta PZ	ks				R-položka
	PP		Dveřní kování, klika-klika, nerez, oválná rozeta PZ					
43	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
44	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
45	M	R-61187	Práh s drážkou buk, 2x10x81cm	ks				R-položka
	PP		Práh s drážkou buk, 2x10x81cm					
46	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	776	Podlahy povlakové					
47	K	776421212	Montáž schodišťových šroubovaných lišt	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lišt schodišťových šroubovaných					
	VV		"nové SDK příčky" 3,96*4					
48	M	1003650	LISTA PODLAHOVA 2M SVETLE DREVO LP 35 SD	m				On-line
	PP		LISTA PODLAHOVA 2M SVETLE DREVO LP 35 SD					
	VV		15,84*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
49	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
50	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné "ráh dveřní" 0,2*2					
51	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
52	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
53	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
54	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		0,4*2					
55	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		1*3					
56	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
57	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
59	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		3*2					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
60	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1121" 191,443					
61	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1121 odečet nových SDK příček" 191,443 - 40,392					
62	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1121 odečet nových SDK příček" 191,443 - 40,392					
63	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
64	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
65	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		36					
66	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
	VV		36*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
67	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	VV		8*3,96 + 9*1,45					
68	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		44,73*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
69	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1121" 191,443					
70	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"Výmalba stávajícího stropu"					
	VV		8*3,96 + 3,96*0,5*8 + 8*0,5*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"nové přičky"					
	VV		3,96*2,55*4					
	VV		"stěny stávající místnosti"					
	VV		(8+8+3,96+3,96)*3,05 - 1,5*1,75*3 + (1,75+1,75+1,5)*0,2*3					
	VV		"příchod k řešené místnosti - chodba stěna s nově osazenými dveřmi dl. cca 9 m" 9*3,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
71	K	R-7841910	Uklid chodbových prostor SZG v době prováděných stavebních úprav	soub				R-položka
	PP		Uklid chodbových prostor SZG v době prováděných stavebních úprav					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
72	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista					
73	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář					
74	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
75	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					