

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno-Židenice - přístřešky nástupišť (vlašt) - Přemalování posprejovaných výstupů z podchodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				83 378,56
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	83 378,56	21,00%	17 509,50	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		100 888,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno-Židenice - přístřešky nástupišť (vlašt) - Přemalování posprejovaných výstupů z podchodu

Místo:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 378,56

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

783 - Dokončovací práce - nátěry

██████████

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN5 - Finanční náklady

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno-Židenice - přístřešky nástupišť (vlast) - Přemalování posprejovaných výstupů z podchodu

Místo:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 378,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	946111113	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m					
2	K	946111213	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojezdného lešení k ceně -1113					
VV			3					
3	K	946111813	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Demontáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
4	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování					
VV			11*3,5*6					
5	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový					
VV			11*3,5*6					
6	K	783827521	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (bířizolitových) akrylátový					
VV			11*3,5*6					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
7	K	R01-119003131	Výstražná páska na chodník pro zabezpečení pracoviště - zařízení	m				
PP			Výstražná páska na chodník pro zabezpečení pracoviště - zařízení					
VV			13*6					
8	K	R02-119003132	Výstražná páska na chodník pro zabezpečení pracoviště - odstranění	m				
PP			Výstražná páska na chodník pro zabezpečení pracoviště - odstranění					
VV			13*6					
9	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
VV			"zakrytí vnějších ploch včetně pozdějšího odkrytí"13*6					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
10	K	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod				CS ÚRS 2022 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník specialista					
VV			"koordinace prací se správcem"1					
VV			"úklid po provedených pracích"2					
VV			Součet					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN5		Finanční náklady					
11	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní finance					