

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 14

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka			
Objekt:	SO 101			
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.			
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.			
<p>Popis změny: Změna ocelového potrubí v podlaže za plastové vícevrstvé potrubí Odůvodnění změny: Jedná se o navrhovanou změnu dodavatele, z důvodu nesvařovat potrubí v podlaže nad tepelnou izolací, kde by hrozilo její možné poškození. Navrhovaný materiál je na kvalitativně vyšší úrovni.</p>				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	199 448,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-199 448,00		
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,00		
	Výše DPH	sazba: 21%	0,00	
	náklady na změnu vč. DPH	0,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1		
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv		
přílohy	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	5. 4. 2022	[Redacted Signature]	
		5. 4. 2022		
		5. 4. 2022		
(ve věcech technických):	5. 4. 2022			
	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4			

ZL č.14 Změna ocelového potrubí v podlaže za plastové vícevrstvé potrubí						
Stavba : 105/19 - Bazén Znojmo						
Objekt : 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713						
10	vlastní cena	Izolace tepelné Kashiovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólii na povrchu ROCKWOL 800, 22 x 40 mm	m	-318,00	93,20	-29 637,60
11	vlastní cena	Kashiovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólii na povrchu ROCKWOL 800, 28 x 40 mm	m	-50,00	96,80	-4 840,00
	283773026R	Tubolit DG 22x20mm	m	318,00	69,50	22 101,00
	283773038R	Tubolit DG 28x20mm	m	50,00	81,50	4 075,00
Díl: 733						
116	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	-420,00	320,80	-134 736,00
117	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	-92,00	321,90	-29 614,80
	733178314R00	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 20 x 2,25 mm	m	420,00	238,50	100 170,00
	733178315R00	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 25 x 2,5 mm	m	92,00	336,50	30 958,00
	M55129503	T-kus Uponor lisovací MLC 20-20-20	ks	84,00	344,00	28 896,00
	M55129504	T-kus Uponor lisovací MLC 25-25-25	ks	32,00	414,00	13 248,00
		Sieva za navrhovanou změnu	kpl	-1,00	619,60	-619,60
Celkem za 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ						0,00
Celkem za ZL č.14						0,00
Odpočty:						-199 448,00
Připočty:						199 448,00
Celkem:						0,00

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIŽ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 16

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka			
Objekt:	SO 101			
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIŽ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.			
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.			
<p>Popis změny: Doplnění 2 ks svítidel 9x35W Odůvodnění změny: Pro zajištění požadavků FINA (600lux/nad start. Bloky) doplněny 2 ks svítidel A.1 (box o 9 ks svítidel, které PD neobsahovala.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	x	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné		x		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	223 515,40		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	223 515,40		
	Výše DPH	sazba: 21%	46938,23	
	náklady na změnu vč. DPH	270 453,63		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	9.5. 2022		
		9.5. 2022		
		9.5. 2022		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4			

Výkaz rozdílový 30.3.2022

Ceny neobsahují DPH
 Provoz a materiál podružný bude zohledněn pomocí jednotkových cen
 Základní rozpočtové náklady

Materiál nosný kusový + montáž			Počet J	Cena mat	Cena mont	Celkem mat	Celkem mon	Položka RTS	Standard
Název									
Svitidla dle knihy svítidel									
Světlo A1D	Septava svít	9x 35W DALI	2 ks	111432,70	325,00	222865,40	650,00		
Celkem materiál						222865,40			
Celkem montáž							650,00		
Celkem						223515,40			

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 17

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	IO 111
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Zemní práce na IO 111

Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění chybějících položek v rozpočtu pro výkopové práce objektu IO 111.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	90 328,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	90 328,00	
	Výše DPH	18968,88	
	náklady na změnu vč. DPH	109 296,88	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	9.5.2022	
	[redacted]	9.5.2022	
	[redacted] (ve věcech technických):	9.5.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.17	Zemní práce na objektu IO 111
---------	-------------------------------

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 070422
Objekt :	0003 Dodatek č.5 (revize 06)	Otázka č.27, část A (ASŘ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	11,76	300,00	3 528,00
		Nová položka:				
		Pro IO111 (celkem 21 m, z toho 7 m strojně):		11,76		
		7*1,2*1,4				
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horní tř. 3	m3	23,52	1 000,00	23 520,00
		Pův.pol.č. 20:				
		Pro IO111 (celkem 21 m, z toho 14 m ručně):		23,52		
		14*1,2*1,4				
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	35,28	1 000,00	35 280,00
		Pův.pol.č. 33:				
		Rýha pro IO111:21*1,2*1,4		35,28		
	Celkem za	1 Zemní práce				62 328,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
5	R 87-01	Odpojení, přeložení a zpětné připojení vodovodní přípojky	kpl	1,00	28 000,00	28 000,00
		Nová položka:				
		Včetně všech pol'ebných prací a materiálů (21 m celkem):1		1,00		
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				28 000,00

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 18

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Jemný štěrka 4-8 pod bazény

Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění rozpočtu o chybějící položky jemného podšpy pod bazény.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	X	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		72 813,43	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněpráci)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		72 813,43	
	Výše DPH	sazba: 21%		15290,82
	náklady na změnu vč. DPH			88 104,25
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		9.5.2022	
			9.5.2022	
			9.5.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4			

ZL č.18	Jemný štěrk 4-8 pod bazény		
---------	----------------------------	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet 060422
Objekt :	0003 Dodatek č.5 (revize 06)	Otázka č.25, část A (ASŘ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 634		Podlahy, osazování				
2	631571004V06	Násyp ze štěrkopísku D - 32, tř. I jemný zhutněný štěrk fr.4/8 mm nová položka: Vlastnosti dle požadavků PD D.2.1. Bazénové konstrukce: včetně poznámek u podlah N03,04,05.:	m3	41,24	1 312,00	54 102,68
		N03 - plavecký bazén:21,25*25,4*0,05		26,99		
		N04 - výcvikový bazén:18,75*13,35*0,05		12,52		
		N05 - brouzdaliště:3,14*2,95*1,95*0,05		0,90		
		2NP vířivka:3,14*2,3*2,3*0,05		0,83		
	Celkem za	634 Podlahy, osazování				54 102,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m pův.pol.č. 352	I	75,75	247,00	18 710,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 710,74

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 19

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
<p>Popis změny: Změna PBŘ dveří D-25 Odůvodnění změny: Jedná se o změnu PBŘ dveří D-25. Chyba projektu.</p>			
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	230 550,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (měnípráci)	-205 869,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	24 681,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	5183,01
	náklady na změnu vč. DPH	29 864,01	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	8.6.2022	
		8.6.2022	
	ve věcech technických):	8.6.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.19	Změna dveří PBŘ dveří D-25		
---------	----------------------------	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 090422
Objekt :	0003 Dodatek č.5 (revize 06)	Otázka č.4, část B (PBŘ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766.3	Vnitřní výplně otvorů				
2	R 766.3-25	D/25 - kruhové okno dle popisu, EW 15 DP3-C stand.05 Pův.pol.č.445:-1	ks	-1,00 -1,00	205 869,00	-205 869,00
3	R 766.3-25a	D/25 - kruhové okno dle popisu, stand.05, EI 15 DP1 + EW 15 DP3-C Nová položka:1	ks	1,00 1,00	230 550,00	230 550,00
Celkem za 766.3 Vnitřní výplně otvorů						24 681,00

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 20

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Líbeň, 180 00 Praha 8
YDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Změna dveří D-62

Odůvodnění změny: Jedná se o změnu standardu a zvětšení dveří D-62 z důvodu lepšího provozního komfortu při manipulaci s chemikáliemi na vozíku.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		x
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		24 900,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-21 700,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 200,00	
	výše DPH	sazba: 21%		672,00
	náklady na změnu vč. DPH			3 872,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidencí změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		9.5.2022	
			9.5.2022	
			9.5.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4			

ZL č.20	Změna dveří PBR dveří D-62		
---------	----------------------------	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 040422
Objekt :	0003 Dodatek č.5 (revize 06)	Otázka č.15, část A (ASŘ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766.3	Vnitřní výplně otvorů				
2	R 766.3-62	D/62 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.05	ks	-1,00	21 700,00	-21 700,00
		pův.pol.č. 482:				
		odpočet dveří:-1		-1,00		
3	R 766.3-62a	D/62 - dveře 900/1970 + zárubeň stand.03	ks	1,00	24 900,00	24 900,00
		nová položka:				
		připočet dveří:1		1,00		
Celkem za 766.3 Vnitřní výplně otvorů						3 200,00

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 21

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Změna dveří D-38,39,68,72-77

Odůvodnění změny: Jedná se o změnu standardů dveří D-38,39,68,72-77 s ohledem na jejich polohu (zvýšená odolnost proti vlhkosti).

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		X
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dotatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
Jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		224 000,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněpráci)		-177 900,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		46 100,00	
	Výše DPH	sazba: 21%		9681,00
	náklady na změnu vč. DPH			55 781,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		9.5.2022	
			9.5.2022	
	ve věcech technických):		9.5.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4			

ZL č.21	Změna dveří D-38,39,68,72-77		
---------	------------------------------	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 080422
Objekt :	0003 Dodatek č.5 (revize 06)	Otázka č 28, část A (ASŘ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766.3	Vnitřní výplně otvorů				
2	R 766.3-38	D/38 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.01, EW 15 DP3-C	ks	-1,00	21 800,00	-21 800,00
		Pův.pol.č. 458:-1		-1,00		
3	R 766.3-38a	D/38 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.06, EW 15 DP3-C	ks	1,00	26 900,00	26 900,00
		Nová položka:1		1,00		
4	R 766.3-39	D/39 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.01, EW 15 DP3-C	ks	-1,00	21 800,00	-21 800,00
		Pův.pol.č. 459:-1		-1,00		
5	R 766.3-39a	D/39 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.06, EW 15 DP3-C	ks	1,00	26 900,00	26 900,00
		Nová položka:1		1,00		
6	R 766.3-68	D/68 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.01	ks	-1,00	18 200,00	-18 200,00
		Pův.pol.č. 488:-1		-1,00		
7	R 766.3-68a	D/68 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.06	ks	1,00	23 300,00	23 300,00
		Nová položka:1		1,00		
8	R 766.3-72	D/72 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.01	ks	-1,00	18 200,00	-18 200,00
		Pův.pol.č. 492:-1		-1,00		
9	R 766.3-72a	D/72 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.06	ks	1,00	23 300,00	23 300,00
		Nová položka:1		1,00		
10	R 766.3-73	D/73 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.01, madlo	ks	-1,00	21 000,00	-21 000,00
		Pův.pol.č. 493:-1		-1,00		
11	R 766.3-73a	D/73 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.06, madlo	ks	1,00	26 200,00	26 200,00
		Nová položka:1		1,00		
12	R 766.3-74	D/74 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.01, madlo	ks	-1,00	21 000,00	-21 000,00
		Pův.pol.č. 494:-1		-1,00		
13	R 766.3-74a	D/74 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.06, madlo	ks	1,00	26 200,00	26 200,00
		Nová položka:1		1,00		
14	R 766.3-75	D/75 - dveře 700/2100 + zárubeň stand.01, mřížka	ks	-1,00	18 850,00	-18 850,00
		Pův.pol.č. 495:-1		-1,00		
15	R 766.3-75a	D/75 - dveře 700/2100 + zárubeň stand.06, mřížka	ks	1,00	23 950,00	23 950,00
		Nová položka:1		1,00		
16	R 766.3-76	D/76 - dveře 700/2100 + zárubeň stand.01, mřížka	ks	-1,00	18 850,00	-18 850,00
		Pův.pol.č. 496:-1		-1,00		
17	R 766.3-76a	D/76 - dveře 700/2100 + zárubeň stand.06, mřížka	ks	1,00	23 950,00	23 950,00
		Nová položka:1		1,00		
18	R 766.3-77	D/77 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.01	ks	-1,00	18 200,00	-18 200,00
		Pův.pol.č. 497:-1		-1,00		
19	R 766.3-77a	D/77 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.06	ks	1,00	23 300,00	23 300,00
		Nová položka:1		1,00		
	Celkem za	766.3 Vnitřní výplně otvorů				46 100,00

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 22

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka			
Objekt:	SO 101			
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.			
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.			
<p>Popis změny: Změna dveří D-57,59 Odůvodnění změny: Jedná se o změnu dveří D-57 a 59 z důvodu kolize rozvodů VZT a dřevěných střešních vazníků v prostoru WELLNESS ve 2.NP.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	x	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné		x		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	141 648,69		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-124 184,50		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	17 464,19		
	Výše DPH	sazba: 21%	3667,48	
	náklady na změnu vč. DPH	21 131,67		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv		
přiložky odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	29.6.2022		
	[redacted]	29.6.2022		
	[redacted] ve věcech technických):	29.6.2022		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4			

ZL č.22	Změna dveří D-57,59		
---------	---------------------	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet 100422
Objekt :	0003 Dodatek č.5 (revize 06)	Otázka č.16, část C (VZT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	342248112R00	Příčky ***** 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	0,48	585,60	281,09
		Pův.pol.č. 83:		0,00		
		změna dveří D/59,2,4*0,2		0,48		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				281,09
Díl: 401		Statika				
3	311321412V03	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 (B 35) beton C30/37 - XC3, XD3	m3	-0,64	3 540,00	-2 256,04
		Pův.pol.č. 147:		0,00		
		dveře D/57 - původní otvor:0,3*1,87*2,34		1,31		
		dveře D/57 - nový otvor:-0,3*2,6*2,5		-1,95		
4	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	-3,88	730,00	-2 833,06
		Pův.pol.č. 151:		0,00		
		dveře D/57 - původní otvor:1,87*2,34*2-0,35*(2,34*2+1,87)		6,46		
		dveře D/57 - nový otvor:-2,6*2,5*2+0,35*(2,5*2+2,6)		-10,34		
5	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	-3,88	190,00	-737,37
		Pův.pol.č. 152:		0,00		
		dveře D/57 - původní otvor:1,87*2,34*2-0,35*(2,34*2+1,87)		6,46		
		dveře D/57 - nový otvor:-2,6*2,5*2+0,35*(2,5*2+2,6)		-10,34		
6	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,00	34 000,00	0,00
		Pův.pol.č. 153:		0,00		
		(126 kg/m3):-0,6373*0,126		-0,08		
	Celkem za	401 Statika				-5 826,47
Díl: 612		Úpravy povrchů				
7	612475113T00	Omítka vnitřních stěn cementová tvrstvá ze směsi tl.10 mm, vč. penetrace nebo postřiku	m2	0,96	270,00	259,20
		Pův.pol.č. 279		0,00		
		dveře D/59,2,4*0,2*2		0,96		
8	R 612-03	Nálež ZB stěn protispráující uzavírací přesný popis nálezu viz projekt a tech.zpráva	m2	-0,96	125,00	-119,36
		Pův.pol.č. 285:		0,00		
		dveře D/57 původně:1,9*2,15		4,09		
		dveře D/57 nově:-2,4*2,1		-5,04		
	Celkem za	612 Úpravy povrchů				139,83
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m Pův.pol.č. 352	t	-1,78	247,00	-438,66
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-438,66
Díl: 766.3		Vnitřní výplně otvorů				
10	R 766.3-57	D/57 - dveře dvoukříd. 1800/2100 + zárubeň stand.05, EW 30 DP3-C	ks	-1,00	55 500,00	-55 500,00
		Pův.pol.č. 477:-1		-1,00		
11	R 766.3-57a	D/57a - dveře dvoukříd. 2400/2100 + zárubeň stand.03, EW 30 DP3-C	ks	1,00	72 320,00	72 320,00
		Nová položka:		0,00		
		Změna rozměrů dveří do strojovny VZT.1		1,00		
12	R 766.3-59	D/59 - vrata dvoukříd. 2500/2450 + zárubeň stand.05, EW 30 DP3-C	ks	-1,00	62 300,00	-62 300,00
		Pův.pol.č. 479:-1		-1,00		
13	R 766.3-59a	D/59 - vrata dvoukříd. 2400/2200 + zárubeň stand.03, EW 30 DP3-C	ks	1,00	68 750,00	68 750,00
		Nová položka:		0,00		
		Změna rozměrů vrat.1		1,00		
	Celkem za	766.3 Vnitřní výplně otvorů				23 270,00
Díl: 784		Malby				
14	R 784-02	Výmalba standardní vč. penetrace v podružných místnostech (sklady apod.)	m2	0,96	40,00	38,40
		Pův.pol.č. 615:		0,00		
		dveře D/59 původně:(2,4*2,4-4)*2		3,52		
		dveře D/59 nově (-2,4*2,2+4)*2		-2,56		
	Celkem za	784 Malby				38,40

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 23

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Stavební úpravy v místnosti č.0.02

Odůvodnění změny: Jedná se o změnu dispozice v místnosti č.0.02 - zrušení WC zástěny, zhotovení protipožárního podhledu EI 45 z důvodu kolize a koordinace VZT a PBR.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
§ 222 odst. 6		X		
§ 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X	
	dodatek k PD			
	dokumentace skut. provedení			
	jiné			
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		7 799,60	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-22 849,24	
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-15 049,64	
	Výše DPH	sazba:21%		-3160,42
	náklady na změnu vč. DPH			-18 210,06
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		8.6.2022	
			8.6.2022	
			8.6.2022	
	ve věcech technických):		8.6.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4			

ZL č.23	Stavební úpravy v místnosti č.0.02		
---------	------------------------------------	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 050422
Objekt :	0003 Dodatek č.5 (revize 06)	Otázka č.16, část A (ASŘ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				
2	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace pův.pol.č. 97: Označení podhledu POD2: odpočet mč 002-1,85*1,7	m2	-3,15	610,00	-1 918,45
3	R 342-06	Příplatek k podhledům za dvouúrovňový křížový rošt pův.pol.č. 104: odpočet mč 002-1,85*1,7	m2	-3,15	10,00	-31,45
Celkem za 342 Sádrokartonové konstrukce						-1 949,90
Díl: 612		Úpravy povrchů				
4	612473187T00	Příplatek za zabudované rohovníky průměr v m2 pův.pol.č. 275: mč 002 dle omítek:-1,566-1,629	m2	-3,20	17,30	-55,27
5	612475112T00	Omítka vnitřních stěn cementová 1vrstvá ze směsi tl.5 mm, vč penetrace nebo postřiku pův.pol.č. 278: Na betonu nebo ytongu: 002-:(1,85+1,63)*0,45	m2	-1,57	210,00	-328,86
6	612475113T00	Omítka vnitřních stěn cementová 1vrstvá ze směsi tl.10 mm, vč penetrace nebo postřiku pův.pol.č. 279: Na zdivu z pálených tvárnic: 002-:(1,7*2+1,85-1,63)*0,45	m2	-1,63	270,00	-439,83
7	612481211RT7	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu ***** pův.pol.č. 280: Na přechodech mezi různými povrchy (beton x zdivo) apod.: 002 původně-0,2*2,6*4 002 nově-0,2*2,15*4	m2	-0,36	175,80	-63,29
Celkem za 612 Úpravy povrchů						-887,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m pův.pol.č. 352	t	-0,07	247,00	-18,16
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						-18,16
Díl: 768		Podhledy				
9	R 768-10	POD13 - D+M protipožárního podhledu E1 45 dle popisu ve skladbách nová položka: včetně tuhé minerální vaty a dvouúrovňového roštu: 002-1,7*1,85	m2	3,15	2 480,00	7 799,60
Celkem za 768 Podhledy						7 799,60
Díl: 784		Malby				
10	R 784-01	Výmalba interiérová otěruodolná vč penetrace kvalitní, vhodná do prostředí dané budovy pův.pol.č. 614: 002 původně:-1*(1,85+1,7)*2*0,35-1,85*1,7 002 nově:1,85*1,7	m2	-2,49	105,00	-260,93
Celkem za 784 Malby						-260,93
Díl: 799		Ostatní výrobky				
11	R 799-33	OV/22A - WC zástěna 1700/2150 pův.pol.č. 660 - odpočet výrobku	ks	-1,00	19 733,00	-19 733,00
Celkem za 799 Ostatní výrobky						-19 733,00

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 24

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka			
Objekt:	SO 101			
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.			
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.			
<p>Popis změny: Doplnění HI stěrek v místnostech 1.23-27. Odůvodnění změny: Jedná se o změnu skladby podlah v místnostech 1.23-27 (zvýšení standardu).</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		x
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SO (denku změn)		x
		dotatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		21 450,39	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-666,51	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		20 783,88	
	Výše DPH	sazba: 21%	4364,62	
	náklady na změnu vč. DPH		25 148,50	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		9.5.2022	
			9.5.2022	
	ve věcech technických):		9.5.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4			

Zl.č.24	Doplnění HI stěrky v místnostech 1.23-27		
---------	--	--	--

Stavba :	Krytý Bazén Znojmo-Louka	Rozpočet: 030422
Objekt :	SO101	otázka č.12 část A ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 634		Podlahy, osazování				
2	631319176T00	Přípí za dilatací mazanin u zdi+střední díl spáry pův.pol.č. 301: Odpočet 2 mm cem.litého potěru z podlag PP05-C a PP09: PP05-C:-21,71*0,002 PP09:-23,13*0,002	m3	-0,09	150,00	-13,46
3	632416253T01	Potěr betonový *****, sílo, tl. do 60 mm CT-C25-F5 (25MPa) cemenový litý potěr pův.pol.č. 308: Odpočet 2 mm cem.litého potěru z podlag PP05-C a PP09: PP05-C:-21,71*0,002 PP09:-23,13*0,002	m3	-0,09	6 830,90	-612,73
Celkem za 634 Podlahy, osazování						-626,19
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m pův.pol.č. 352	t	-0,16	247,00	-40,32
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						-40,32
Díl: 999		Výpočty ploch				
5	R 999-03	Výpočet ploch podlah - neoceňovat !!! pův.pol.č. 356: Výpočet plochy doplnění HI stěrky v níže uvedených místnostech. Úklidových komor se doplnění stěrky netýká. Stěrka je v úklidových komorách již obsažená v původním rozpočtu, a to v podlaže, do v. 20 cm kolem podlahy a do v. 1,5 m za výlevkou. Podlaha v mč 108 + 112 činí 4,34 m2. V původním rozpočtu je použita skladba PP03 místo PP05. Rozdíl ostatních vrstev podlah mezi PP03 a PP05 je při této výměře zanedbatelný: PP 05-C (nové PP05r): 123:3,68*1,5+1,63*0,58+1*0,15+0,95*0,12 124:2,8*2,08+1*0,15+0,3*1,08 125:7,2*1,2+1,15*0,6 Mezisoučet PP 09 (nové PP09r): 126:3,54*3,4+0,9*0,15 127:3,54*3,4+0,7*1,73+0,9*0,15 Mezisoučet	m2	44,84		
Celkem za 999 Výpočty ploch						
Díl: 711		Izolace proti vodě				
6	R 711-01	D+M hydroizol stěrky pod dlažbu a obklady včetně systémových doplňků pův.pol.č. 366: Připočet podlah v mč 123,124,125,126,127: PP05r: PP09r: vyvedení na stěny: 123:(3,68*2+2,08*2-0,9+0,2*2-1,03)*0,2 124:(2,8*2+2,08*2-0,9)*0,2 125:(7,2*2+1,8*2-1,03-0,9*3-0,8*2+0,18*2)*0,2 126,127:(3,54*2+3,4*2-0,8)*0,2*2	m2	56,45	380,00	21 450,39
Celkem za 711 Izolace proti vodě						21 450,39

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 25

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
<p>Popis změny: Změna spádování podlah 2.NP místn. 2.21 Odůvodnění změny: Jedná se o změnu provedení spádování podlah včetně změny použitého materiálu. Nahrazuje se litý beton za mazaninu.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		65 568,79
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-61 304,27
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		4 264,52
	Výše DPH	sazba: 21%	895,55
	náklady na změnu vč. DPH		5 160,07
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		8.6.2022
			8.6.2022
	ve věcech technických):		8.6.2022
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.25	Změna spádování podlah 2.NP místn. 2.21		
---------	---	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 020422
Objekt :	0003 Dodatek č.5 (revize 06)	Otázka č.11, část A (ASŘ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	634	Podlahy, osazování				
2	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 pův.pol.č. 289: navíc podlaha PP06r.134,7*(0,05+0,07)/2	m3	8,08 0,00 8,08	4 950,00	40 005,90
3	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm pův.pol.č. 295: navíc PP06r.134,7*(0,05+0,07)/2	m3	8,08 0,00 8,08	810,00	6 546,42
4	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm pův.pol.č. 298: navíc podlaha PP06r.134,7*(0,05+0,07)/2	m3	8,08 0,00 8,08	246,00	1 988,17
5	631319176T00	Přípl za dlataci mazanin u zdi+střední díl.spáry pův.pol.č. 301: odpočet podlahy PP06-D:-134,7*0,063 přípočet podlahy PP06r.134,7*(0,05+0,07)/2	m3	-0,40 0,00 -8,49 8,08	150,00	-60,62
6	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari pův.pol.č. 305: navíc podlaha PP06r.0,00303*1,2*134,7	t	0,49 0,00 0,49	32 000,00	15 673,60
7	632416253T01	Potěr betonový *****, silo, tl. do 60 mm CT-C25-F5 (25MPa) cementový litý potěr pův.pol.č. 308: PP 06-D:-134,7*0,063	m3	-8,49 0,00 -8,49	6 830,90	-57 967,70
	Celkem za	634 Podlahy, osazování				6 185,78
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
8	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	5,48	247,00	1 354,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 354,70
Díl:	999	Výpočty ploch				
9	R 999-03	Výpočet ploch podlah - neoceňovat III pův.pol.č. 356: Původní výpočet podlahy PP06-D v mč 221 + v dalších: místnostech přidanych rozpočtářkou (rozdělení členité: mč 221 na víc částí kvůli lepšímu přehledu): PP 06-D: 221a: 8,7*6,47+6,3*0,25 221b: (1,5+2)*2,2/2+(1,5+2)*1,95/2+4,55*3,7-6,27*0,2 4,2*3,1-3,14*1*0,9+3,8*2,55+3,45*0,45+(3,15+2,6)*2,7/2 (2,6+2,4)*3/2 231 0,9*2,7 232 2,25*1,15+1,2*0,4 237 2,85*1,1+1*0,15 238: 1,3*0,6+3,14*0,6*0,6/2+(1,25+1,1)*0,75/2 0,6*0,15 239: 1*2,95*2+1,15*0,13*2 Mazisoučet	m2	134,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,86 22,84 29,20 7,50 2,43 3,07 3,29 2,23 0,09 6,20 134,70	0,00	0,00
	Celkem za	999 Výpočty ploch				0,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
11	28375768 A	Deska izolační polystyrén samozhášlivý EPS 150 pův.pol.č. 391: odpočet PP06-D:-134,7*0,05*1,02 přípočet PP06r.134,7*0,04*1,02	m3	-1,37 0,00 -6,87 5,50	2 364,00	-3 247,90
12	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m pův.pol.č. 394	t	-0,03	816,70	-28,05
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-3 275,95

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 26

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
<p>Popis změny: Změna spádování podlah v 1.NP Odůvodnění změny: Jedná se o změnu spádování podlah dle doplnění projektanta a rámcenu materiálu. Náhrada litého betonu za mazaninu.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
Jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (všeprací)	744 420,34	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-288 596,72	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	455 823,62	
	Výše DPH	sazba: 21%	95722,96
	náklady na změnu vč. DPH	551 546,58	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	prodloužení o 14 dnů	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužen o 14 dnů, dle SOD Předání 1 do 649 kalendářních dnů od předání staveniště	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	8.6.2022	
		8.6.2022	
		8.6.2022	
	ve věcech technických):	8.6.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.26	Změna spádování podlah v 1.NP		
---------	-------------------------------	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 010422
Objekt :	0003 Dodatek č.5 (revize 06)	Otázka č.7, část A (ASŘ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	000 Upozornění				0,00
Díl:	634	Podlahy, osazování				
2	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	-42,02	4 185,00	-175 836,54
		Pův.pol.č. 288:		0,00		
		odpočet podlahy PP07-A:-575,56*(0,063+0,083)/2		-42,02		
3	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	45,61	4 950,00	225 746,24
		pův.pol.č. 289:		0,00		
		navíc podlahy PP07r:701,62*(0,05+0,08)/2		45,61		
4	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	3,59	810,00	2 907,41
		Pův.pol.č. 295:		0,00		
		odpočet podlahy PP07-A:-575,56*(0,063+0,083)/2		-42,02		
		přípočet nové podlahy PP07r:701,62*(0,05+0,08)/2		45,61		
5	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,59	246,00	882,99
		pův.pol.č. 298:		0,00		
		odpočet podlahy PP07-A:-575,56*(0,063+0,083)/2		-42,02		
		přípočet nové podlahy PP07r:701,62*(0,05+0,08)/2		45,61		
6	631319176T00	Přípl za díltacl mazanin u zdí+střední díl.spáry	m3	-5,61	150,00	-841,95
		pův.pol.č. 301:		0,00		
		odpočet podlahy PP03-A:-126,06*0,073		-9,20		
		odpočet podlahy PP07-A:-575,56*(0,063+0,083)/2		-42,02		
		přípočet nové podlahy PP07r:701,62*(0,05+0,08)/2		45,61		
7	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,48	32 000,00	14 688,80
		pův.pol.č. 305:		0,00		
		odpočet podlahy PP07-A:-0,00303*1,2*575,56		-2,09		
		přípočet podlahy PP07r:0,00303*1,2*701,62		2,55		
8	631571004V03	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I štěrk fr.4/32 s odstupňovaným granulováním	m3	-12,94	960,50	-12 424,74
		Zhušněný štěrk s účinností drenáže dle popisu ve skladbách:		0,00		
		podlah N03, 04, 05 (včetně poznámek):		0,00		
		pol.č. 307 z pův.rozpočtu :-131,407		-131,41		
		pol.č. 11 z Dodatku č.1:-97,155		-97,16		
		Nový výpočet:		0,00		
		N03 - plavecký bazén:21,25*25,4*0,355		191,61		
		odpočet betonu kolem kotvení bazénu:-0,2*0,54*21,25		-2,30		
		-0,2*(0,48*24,76*2+0,44*20,3)		-6,54		
		N04 - výcvikový bazén:2,1*0,165*13,35		4,63		
		(0,165+0,405)*4,65/2*13,35		17,69		
		opomenuto v pův.rozpočtu:0,57*0,405*13,35		3,08		
		N05 - brouzdaliště:3,14*2,95*1,95*0,155		2,80		
		2NP vřítkva:3,14*2,3*2,3*0,28		4,65		
9	632416253T01	Potěr betonový *****, sílo, tl. do 60 mm CT-C25-F5 (25MPa)	m3	-9,20	6 830,90	-62 860,67
		cementový litý potěr				
		pův.pol.č. 308:		0,00		
		odpočet podlahy PP03-A:-126,06*0,073		-9,20		
	Celkem za	634 Podlahy, osazování				-7 758,46
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m Pův.pol.č. 352	t	-30,96	247,00	-7 646,93
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-7 646,93
Díl:	713	Izolace tepelné				

ZL č.26	Změna spádování podlah v 1.NP		
---------	-------------------------------	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 010422
Objekt :	0003 Dodatek č.5 (revize 06)	Otázka č.7, část A (ASŘ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	-1,29	2 364,00	-3 039,63
		Pův.pol.č. 391:		0,00		
		Odpočel 10 mm polystyrénu (původně 40 mm, nově 30 mm):		0,00		
		PP03-A:-126,06*0,01*1,02		-1,29		
13	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m Pův.pol.č. 394	t	-0,03	818,70	-26,25
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-3 065,88
Díl:	799	Ostatní výrobky				
14	R 799-72	OV/39c - nerezový žlab včetně roštu	m	48,26	10 365,00	500 214,90
		Nová položka:		0,00		
		V původním rozpočtu byly žlaby a vpusti oceněny dle :		0,00		
		nabídky subdávatele jako 1 komplet.		0,00		
		Nerez žlab vč.roštu:48,26		48,26		
15	R 799-73	OV/41 - odpočel vpustí	ks	-40,00	648,00	-25 920,00
		Nová položka k pův.pol.č. 680:		0,00		
		V původním rozpočtu byly žlaby a vpusti oceněny dle :		0,00		
		nabídky subdávatele jako 1 komplet.		0,00		
		v původní položce.:		0,00		
		Podlahová vpust' vč.mřížky:-40		-40,00		
	Celkem za	799 Ostatní výrobky				474 294,90
	Celkem za ZL č.26					455 823,62

Přípočty: 744 420,34
 Odpočty: -288 596,72
 Celkem: 455 823,62