

Evidenční číslo Objednatele:

040 / 2023



00901-23-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele:

.....

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ")

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem

Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený:



generálním ředitelem

ve věcech technických:



vedoucím Odboru kolektory

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2500

IČ:

25512285

DIČ:

CZ25512285

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2025576339/0800

Technické sítě Brno, akciová společnost
Došlo :
28-02-2023
Č.j.: TSB/02521/2023
Počet listů/příloh : 7/0

na straně jedné jako „Objednatel“

a

BauSystem CZ s.r.o.

se sídlem:

Rybkova 948/23, 602 00 Brno

IČ:

050 60 770

DIČ:

CZ05060770

bankovní spojení:

ČSOB Banka

číslo účtu:

274572065/0300

zastoupený:



jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 93361

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne **17. 2. 2023** podaná na základě výzvy k podání nabídky pro veřejnou zakázku s názvem:

„Nové VZT objekty kolektorů Vinohrady – IV. etapa 2023“



Účelem této smlouvy je vytvoření díla nového vzhledu a konstrukce VZT (vzduchotechnických) objektů sekundárního kolektoru Vinohrady v celkovém rozsahu 4 objektů, z čehož 2 objekty jsou bez plakátovací plochy a 2 objekty s konstrukcí plakátovací plochy.

I. Prohlášení smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno řízení dle zákona č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v této smlouvě odpovídají aktuálnímu stavu a že jakékoliv změny údajů uvedených v této smlouvě, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

II. Předmět a obsah smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace nového vzhledu a konstrukce VZT objektů sekundárního kolektoru Vinohrady v celkovém rozsahu 4 kusů objektů, z čehož 2 objekty V25 a V27 jsou objekty bez plakátovací plochy a 2 objekty V24 a V26 jsou objekty s plakátovací plochou.

Rozsah prací:

- Odstranění stávajících betonových tvárnic tvořící nasávací otvor. Odstranění betonových skruží v horní části objektu včetně zastřešení. U objektů s plakátovací plochou odstranění těchto ploch.
 - Celoplošné očištění stěn objektů.
 - Osazení nových betonových tvárnic nasávacího otvoru. Osazení nových betonových skruží včetně novo střešního pláště s oplechováním okraje střechy. Objekty s plakátovací plochou 2 ks betonových skruží, objekty bez plakátovací plochy pouze jedna betonová skruž na výšku objektu.
 - Provedení nové fasády objektu v barevném provedení - antracit s antigrifitti nátěrem
 - Osazení zámečnických prvků.
 - Provedení předsazené nosné konstrukce se svislou treláží z kompozitních profilů.
 - Osazení nových plakátovacích ploch z ocelové konstrukce.
 - Provedení okapového chodníku z betonových dlaždic na štěrkovém loži.
2. Zhotovitel se zavazuje řádně a v souladu s touto smlouvou vytvořené dílo předat dle zde stanovených podmínek a ve stanoveném čase Objednateli a Objednatel se za něj zavazuje zaplatit Zhotoviteli smlouvenou odměnu.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zpracuje zcela v souladu s příslušnými zákony a všemi příslušnými prováděcími právními předpisy a vyhláškami.
 4. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zabezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, včetně bezpečné a ekologické likvidace odpadů v souladu s účinnou legislativou.

III. Podklady pro zpracování, kooperace smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla u Zhotovitele, a to formou přítomnosti při důlních pracích, dotazů a žádostí o informativní zprávu o průběhu plnění, na které se Zhotovitel zavazuje reagovat a věcně řešit bez zbytečného prodloužení, max. do 3 dnů od položení dotazu.
2. Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli v průběhu provádění díla upřesňující pokyny týkající se zpracování a jiných činností nezbytných k řádnému provádění díla, nebo pokyny ke zjednání nápravy. Nevytknuti vad či nedodělků Objednatel nezbavuje Zhotovitele povinnosti k jejich neprodlenému bezplatnému odstranění.

IV. Čas a místo předání díla

1. Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno bezprostředně po uzavření této smlouvy. Termínem zahájení prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že k předání staveniště dojde nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Jednotlivé termíny vstupu do kolektoru je Zhotovitel povinen hlásit alespoň 2 dny předem.

předem osobě zastupující Objednatele ve věcech technických. **Zahájení prací je možné nejdříve od 1.4. 2023**

2. Celé dílo bude předáno Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebránících v užívání nejpozději do **30.6. 2023**
3. O předání předmětu smlouvy sepíše smluvní strany „Protokol o předání“. V případě, kdy objednatel odmítne dílo převzít z důvodů nedodržení podmínek zadávací dokumentace včetně jejích příloh, bude „Protokol o předání“ obsahovat termín k odstranění vad a nedodělků k předání takto opraveného díla. Opravené dílo bude pak zhotovitelem objednateli předáno na základě „Protokolu o odstranění vad a bezvadném předání díla“. Předání a převzetí bude stvrzeno podpisem zástupců obou smluvních stran. Nedohodnu-li se smluvní strany jinak, platí, že termín pro odstranění veškerých vad a nedodělků nesmí být delší jak 7 kalendářních dnů.
4. Místem předání a převzetí díla jsou objekty sekundárního kolektoru Vinohrady.
5. Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze je-li v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v této smlouvě.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje
 - a) svým jménem a na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaném termínu zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku II. této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat Objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu viz článek IV bod 2. této smlouvy.
 - b) odstranit případné závady, odchytky a nedodělky.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytně nutnou při plnění předmětu díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.
4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

VI. Cena za dílo

1. Cena za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako cena pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a to v členění:
 - 1.1. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí bez daně z přidané hodnoty
1 743 063,02,- Kč
 - 1.2. Daň ve výši 21 % z ceny díla činí
366 043,23,- Kč
 - 1.3. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí vč. daně (součet cen 1.1.+1.2.)
2 109 106,25,- Kč
2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele pro plnění předmětu této smlouvy v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených.
3. Cenu za dílo lze měnit pouze v případě zákonných změn výše sazeb DPH.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za celé dílo po řádném převzetí díla na základě daňového dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystaveného zhotovitelem. Součástí faktury, jako její příloha, bude předávací protokol. Pokud faktura nebude mít zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodloužení se splatností, přičemž po vystavení opravené faktury běží lhůta splatnosti znovu.

3. *Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dílo převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu objednateli.*
4. *Faktura musí být vystavena a předána objednateli nejpozději do 15 dnů od předání a bezvadného převzetí díla. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.*
5. *V případě, že dílo bude vykazovat vady není objednatel povinen do doby než zhotovitel vady odstraní povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo a ohledně úhrady této ceny se v takových případech neocitá v prodlení.*

VIII. Smluvní pokuty

1. *V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo podle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády ČR č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.*
2. *Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena Zhotoviteli.*
3. *V případě porušení sjednaných povinností Zhotovitele sjednaných v odstavci 4. článku V. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena zhotoviteli.*
4. *Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo její část proti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny nebo její části.*

IX. Záruka a odpovědnost

1. *Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků (dále také záruční lhůta).*
2. *Pro případ vad díla má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady nebo nedodělků bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace od Objednatele, není-li oběma stranami písemně dohodnuto jinak; Objednatel má právo na náhradu vzniklé škody v souvislosti s těmito vadami/nedodělků.*
3. *Jestliže vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že Objednatel má právo od smlouvy odstoupit.*

X. Zásady odpovědného zadávání

1. *Objednatel v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter plnění objednatel zejména požaduje po vybraném dodavateli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti a v případě požadavku zadavatele jejich plnění doložil:*
 - provádět a kontrolovat plnění v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
 - zajistit, že veškeré dodávky potřebné k plnění dle této budou pocházet od výrobců, u kterých jsou dodržovány odpovídající pracovní podmínky osob podílejících se na výrobě či produkci, je zakázána dětská práce, není využívána nucená práce a práce v nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách; dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění budou podílet;
 - v případě plnění prostřednictvím poddodavatele, zabezpečit plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby dodavatel řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům.

XI. Ostatní ujednání

1. *Objednatel může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení této smlouvy; za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:*
 - *nepředání díla ve lhůtě dle čl. IV této Smlouvy*
 - *plnění provedené s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami neodstranitelnými, nebo plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění nebo*
 - *porušení povinností uvedených v odstavcích 4. článku V. této smlouvy.*
2. *Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že*

- a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
- b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- c. zhotovitel vstoupí do likvidace.


Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

3. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotoveních.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené a neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a že je osobou dle ust. § 2 odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb a objednatel je oprávněn bez dalšího uveřejnit obsah smlouvy, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) této smlouvy objednatelům kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovitel výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být uveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. či jiným způsobem. V opačném případě je smluvní strana, které se obchodní tajemství či jiné informace týkají, povinna v listině vyznačit či písemně smluvní straně provádějící uveřejnění v registru smluv sdělit, které informace považuje za své obchodní tajemství, a tedy nesouhlasí s uveřejněním/poskytnutím těchto údajů. Objednatel si však vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby (oceněný) se specifikací předmětu smlouvy


28 -02- 2023

V Brně dne

V Brně dne 27.2.2023



generální ředitel
Technické sítě Brno, akciová společnost



jednatel společnosti
BauSystem CZ s.r.o.

Položkový rozpočet

S: 66451.1	Nové VZT objekty kolektoru Vinohrady - IV. eta
O: 01	VZT objekt s treláží - bez plakátovací plochy
R: 1	VZT objekt s treláží - bez plakátovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 1		
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 3,0*3,0-pi*1,76^2/4
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 prohl. pro dlažbu : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56713*0,15
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,64179
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Celkem 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,64179*5
5	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,98507
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56720*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,98507
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56715
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,64179
Díl: 3		
9	311112315RT3	Svislé a kompletní konstrukce Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 15 cm zalíti tvárníc betonem C 20/25 8*0,8*0,5
10	349121000D00	Demontáž prefa. drobné architektury do 0,2 t Provedení dle PD. pref. 470/600/150 : 8
11	349121001D00	Demontáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t Provedení dle PD. poklop : 1
12	349121002D00	Demontáž prefa. drobné architektury od 2 t Provedení dle PD. stud.skruž : 1
Díl: 5		
13	596215020R00	Komunikace Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm tl. lože do 3cm (2cm) : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56715
14	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm pi*1,8
15	592453333R	Dlaždice betonová 60x60x8 cm hladká standard šedá Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,56715*1,05
Díl: 61		
16	612481211RT7	Úpravy povrchů vnitřní Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,20000*2

Položkový rozpočet

S: 66451.1	Nové VZT objekty kolektoru Vinohrady - IV. etapa 2023
O: 01	VZT objekt s treláží - bez plakátovací plochy
R: 1	VZT objekt s treláží - bez plakátovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky
		po řezu : 8*0,5*0,15
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější
17	622474135R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.35 mm Začátek provozního součtu tl.do 5cm (koef.1,43), lokálně 20% : 1,43*0,2 Konec provozního součtu Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,20000*0,286
18	622472142R00	Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 26,61000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,00000
19	622471328T00	Nátěr stěn vnějších Antigrffiti, slož. 1 - 2 Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 33,61000
20	622474204T00	Reprofilace stěn sanační maltou Mapefinish tl.5 mm Provedení dle PD. n.stěny : 11,81 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,20000 po řezu : 8*0,5*0,15
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce
21	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm střecha : $\pi*(1,8)^2/4$
22	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,20000
Díl: 8		Trubní vedení
23	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t
24	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t stud.skruž + kryt : 1+1
25	592261020R	Deska zákrytová nádrže PNK-Q.1 150-63/17 ZDP 1800/625/165
26	592261022R	Skruž nádrže PNK Q.1 150/100 SKP 1,76 m3 1780/109
27	59226707T	Zákrytová deska (poklop celistvý) studniční TBN-Q 500/
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci
28	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm 4*3,0
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb
29	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,20000
30	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči stáv.kce : 0,22+4,64+1,71+7,63
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
31	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce pomocné práce : 2*8
Díl: 96		Bourání konstrukcí
32	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm

Položkový rozpočet

S: 66451.1	Nové VZT objekty kolektoru Vinohrady - IV. etapa 2023
O: 01	VZT objekt s treláží - bez plakátovací plochy
R: 1	VZT objekt s treláží - bez plakátovací plochy

P.č	Číslo položky	Název položky
		8*0,6
Díl: 99		Staveništní přesun hmot
33	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
Díl: 712		Povlakové krytiny
34	712391171RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 včetně dodávky textilie geoNETEX Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,54469
35	712370010RAB	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie F 810 tl. 1,5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,54469
Díl: 764		Konstrukce klempířské
36	764817138TT2	1/K - M+D oplechování zdi (atik) rš 370 mm nalepen Enkolitem Provedení dle PD.
37	764818110T00	2/K - M+D střešní chříč Provedení dle PD.
Díl: 767		Konstrukce zámečnické
38	767439001T00	Montáž obložení stěn treláží vč. spojovacích prostře Provedení dle PD.
39	Kryt	2/Z - D+M montážní otvor/vyjímatelný kryt treláže Provedení dle PD.
40	Mříž	4/Z - D+M krycí mříž vnitřní skruže Provedení dle PD.
41	Treláž v.2,385 m	Treláž v. 2,385m - okolo objektu po celé výšce - obje bez plakátovací plochy (pouze dodání) Provedení dle PD.
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot
42	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot
43	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km
44	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km
45	979990108R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton
Díl: ON		Ostatní náklady
46	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveniš Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stav stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení je zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
47	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního dodání dopravních značek a světelné signalizace, její výstavby včetně následného odstranění po ukončení s
48	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveniš Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovol staveniště, náklady na vypracování potřebné dokument řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu stav
49	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného prov požadovaném počtu.

Položkový rozpočet

S: 66451.1	Nové VZT objekty kolektoru Vinohrady - IV. etapa 2023
O: 01	VZT objekt s treláží - bez plakátovací plochy
R: 1	VZT objekt s treláží - bez plakátovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		Celkem za jeden VZT objekt s treláží - bez plakátovací plochy	

		Celkem za 2 objektů VZT objekt s treláží - bez plakátovací plochy	
--	--	--------------------------------------------------------------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

17.02.2023

Položkový rozpočet

S: 66451.1 Nové VZT objekty kolektorů Vinohrady - IV. etapa 202

O: 02 VZT objekt s treláží - s plakátovací plochou

R: 1 VZT objekt s treláží - s plakátovací plochou

P.č. Číslo položky Název položky

Díl: 1 Zemní práce

- 1 111301111R00 Sejmutí dřvu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m
3,0*3,0-pi*1,76^2/4
- 2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
prohl. pro dlažbu :
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56713*0,15
- 3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,64179
- 4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
Celkem 15 km :
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,64179*5
- 5 162201203R00 Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,98507
- 6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56720*0,1
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,98507
- 7 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56715
- 8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,64179

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

- 9 311112315RT3 Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 15 cm zalití
tvárnice betonem C 20/25
8*0,8*0,5
- 10 349121000D00 Demontáž prefa. drobné architektury do 0,2 t
Provedení dle PD.
pref. 470/600/150 : 8
- 11 349121001D00 Demontáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t
Provedení dle PD.
poklop : 1
- 12 349121002D00 Demontáž prefa. drobné architektury od 2 t
Provedení dle PD.
stud.skruž : 1

Díl: 5 Komunikace

- 13 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm
tl. lože do 3cm (2cm) :
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56715
- 14 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm
pi*1,8
- 15 592453333R Dlaždice betonová 60x60x8 cm hladká standard šedá
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,56715*1,05

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

- 16 612481211RT7 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně
výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,20000*2

Položkový rozpočet

S: 66451.1	Nové VZT objekty kolektorů Vinohrady - IV. etapa 2023
O: 02	VZT objekt s třeláží - s plakátovací plochou
R: 1	VZT objekt s třeláží - s plakátovací plochou

P.č. Číslo položky	Název položky
	po řezu : 8*0,5*0,15
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější
17 622474135R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.35 mm Začátek provozního součtu tl.do 5cm (koef.1,43), lokálně 20% : 1,43*0,2 Konec provozního součtu Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,20000*0,286
18 622472142R00	Omitka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 27,09000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,00000
19 622471328T00	Nátěr stěn vnějších Antigrffiti, slož. 1 - 2 Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 34,09000
20 622474204T00	Reprofilace stěn sanační maltou Mapefinish tl.5 mm Provedení dle PD. n.stěny : 12,89 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,20000
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce
21 632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm střecha : pi*(1,8)^2/4
22 632479521R00	Spojovací můstek - nástřík PCI Nanocrete AP Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,20000
Díl: 8	Trubní vedení
23 894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t
24 894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, do 5,0 t stud.skruž + kryt : 2+1
25 592261020R	Deska zákrytová nádrže PNK-Q.1 150-63/17 ZDP 1800/625/165
26 592261022R	Skruž nádrže PNK Q.1 150/100 SKP 1,76 m3 1780/1090
27 59226707T	Zákrytová deska (poklop celistvý) studniční TBN-Q 500/C
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci
28 916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm 4*3,0
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb
29 938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,20000
30 938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči stáv.kce : 0,22+4,64+1,71+7,63
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
31 909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce pomocné práce : 2*8
Díl: 96	Bourání konstrukcí
32 970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm 8*0,6

Položkový rozpočet

S: 66451.1 Nové VZT objekty kolektoru Vinohrady - IV. etapa 2023
 O: 02 VZT objekt s treláží - s plakátovací plochou
 R: 1 VZT objekt s treláží - s plakátovací plochou

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	M
Díl: 99			
33 999281105R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	
Díl: 712			
34 712391171RZ5	Povlakové krytiny Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie geoNETEX Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,54469	m2	
35 712370010RAB	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,54469	m2	
Díl: 764			
36 764817138TT2	Konstrukce klempířské 1/K - M+D oplechování zdí (atik) rš 370 mm nalepení Enkolitem Provedení dle PD.	m	
37 764818110T00	2/K - M+D střešní chrlič Provedení dle PD.	soubor	
38 Oplechování PP	3/K - M+D oplechování horní hrany plakátovací plochy vč. LED pásku a připojení Provedení dle PD.	soubor	
Díl: 767			
39 767439001T00	Konstrukce zámečnické Montáž obložení stěn treláží vč. spojovacích prostředků Provedení dle PD.	m	
40 Kryt	2/Z - D+M montážní otvor/vyjímatelný kryt treláže Provedení dle PD.	soubor	
41 Plakát.plocha	3/Z - D+M plakátovací plochy na OK Provedení dle PD.	soubor	
42 Mříž	4/Z - D+M krycí mříž vnitřní skruže Provedení dle PD.	soubor	
43 Treláž v.1,2 m	Treláž v. 1,2 + 1,2m - okolo objektu - od dlažby po plakátovací plochu a nad ní - objekt s plakátovací plochou Provedení dle PD.	soubor	
Díl: D96			
44 979086112R00	Přesuny sutí a vybouraných hmot Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	
45 979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	
46 979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	
47 979990108R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	
Díl: ON			
48 005211020R	Ostatní náklady Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	
49 005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho pro dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a při výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	
50 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	

Položkový rozpočet

S: 66451.1 Nové VZT objekty kolektoru Vinohrady - IV. etapa 2023
O: 02 VZT objekt s treláží - s plakátovací plochou
R: 1 VZT objekt s treláží - s plakátovací plochou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Mno
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště (řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně d		
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její požadovaném počtu.	Soubor	

Celkem za jeden objekt VZT objekt s treláží - s plakátovací plochou

Celkem za 2 objekty VZT objekt s treláží - s plakátovací plochou

Poznámky uchazeče k zadání

17 02 2023