

Příloha č.1

Ceník prací

| položka | MJ | Cena za MJ (Kč) bez DPH |
|--|----------------|-------------------------|
| Strojní zhotovení rýhy v trávě (obyčejná zemina) 35/70-100 | bm | |
| Ruční zhotovení rýhy v trávě (obyčejná zemina) 35/70-100 | bm | |
| Strojní zhotovení rýhy v chodníku bez povrchů (obyčejná zemina) 35/70-100 | bm | |
| Ruční zhotovení rýhy v chodníku bez povrchů (obyčejná zemina) 35/70-100 | bm | |
| příplatek za lepivost k hloubení rýh šíře do 600 mm v hornině tř.1-3 | m ³ | |
| Jáma pro stožár včetně obetonování bet.trubky (bez betonové trubky) | ks | |
| Jáma pro spojku-sonda | ks | |
| Jáma pro podvrt | ks | |
| Vytýčení sítí potřebných pro práci zemním strojem | kpl | |
| Geometrické zaměření skutečného stavu | kpl | |
| Protlak pod vjezdy a chodníky do 110 mm | bm | |
| Podvrt neřízený do 150 mm | bm | |
| Vodorovné přemístění do 10 km výkopku z horniny tř.1 až 4 | m ³ | |
| Rozprostření ornice-tloušťka vrstvy od 0 do 250 mm, plocha do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m ² | |
| Rozebrání stávajících dlaždic betonových-velkoformát | m ² | |
| Rozebrání stávajících dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m ² | |
| Odstranění podkladu, plocha do 50 m ² z kameniva těžného tl.100 mm | m ² | |
| Odstranění podkladu, plocha do 50 m ² z kameniva drceného tl.100 mm | m ² | |
| Odstranění podkladu, plocha do 50 m ² z kameniva drceného tl.200 mm | m ² | |
| Odstranění živičného krytu frézováním, plocha do 500 m ² tloušťka 50 mm s naložením | m ² | |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené | m ³ | |
| Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř.1 až 3 | m ³ | |
| Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m ³ | |
| Nakládání ornice pro zpětné použití | m ³ | |
| Vodorovné přemístění ornice pro zpětné použití | m ³ | |
| Vodorovné přemístění ornice do 5 km na skládku | m ³ | |

| | | |
|---|----------------|--|
| Rozprostření ornice, tloušťka vrstvy od 0 do 250 mm, plocha do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m ² | |
| Skládkování výkopků | t | |
| Skládkování ornice | t | |
| Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m ² | |
| Úprava pláň v pro podkladní vrstvy zpevněné plochy | m ² | |
| Nepostižitelné stavební úpravy vyplývající ze skutečnosti a PD | kpl | |
| Pokládka kabelů (bez materiálu) | bm | |
| Pokládka vrapované chráničky (bez materiálu) | bm | |
| Pokládka uzemění (bez materiálu) | bm | |
| Folie čb. | bm | |
| Písek-šterk včetně dopravy | t | |
| Doprava stroje | km | |
| Práce bagru | hod | |
| Práce montážní plošiny | hod | |

Veškeré práce jsou včetně odvozu a likvidace přebytečné zeminy a uvedení do původního stavu bez povrchů, včetně hutnicích zkoušek (pokud nebudou doloženy pak záruční doba na hutnění zásypů bude 60 měsíců).