

REKAPITULACE STAVBY

Kód: rev2_221012
Stavba: **Obnova VD Smrk**

KSO:
Místo: p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

CC-CZ:
Datum: 25.1.2023

Zadavatel:
Město Telč

IČ: 00286745
DIČ:

Uchazeč:
VHS Bohemia,a.s.

IČ: 47910305
DIČ: CZ47910305

Projektant:
Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí

IČ: 45840971
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

5 727 833,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 727 833,64	1 202 845,06
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 930 678,70

Digitálně
podepsal

Datum:

2023.02.27

08:38:24 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: rev2 221012

Stavba: Obnova VD Smrk

Místo: p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum: 25.01.2023

Zadavatel: Město Telč

Projektant: Ing. Cyril Mikyška - Atelier
životního prostředí

Uchazeč: VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

5 727 833,64

6 930 678,70

SO 08	Sdružený vodohospodářský objekt
SO 08.1	Výkopové práce v oblasti původního požeráku a odtokového potrubí
SO 08.2	Demontáž původního požeráku
SO 08.3	Demontáž původního dřevěného odtokového potrubí
SO 08.4	Realizace nového sdruženého VH objektu včetně požeráku, přelivu, odpadní chodby a odtoku
SO 08.5	Zpětné hutnění zásypy obnova krytu vozovky
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady



Digitálně podepsal
Datum: 2023.02.27
08:37:45 +01'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.1 - Výkopové práce v oblasti původního požeráku a odtokového potrubí

KSO:

Místo: p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

CC-CZ:

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

IČ:

00286745

DIČ:

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

IČ:

47910305

DIČ:

CZ47910305

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí

IČ:

45840971

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

638 717,52

DPH základní
snížená

Základ daně

638 717,52

Sazba daně

21,00%

Výše daně

134 130,68

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

772 848,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.1 - Výkopové práce v oblasti původního požeráku a odtokového potrubí

Místo:

p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum:

25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška -
Atelier životního
prostředí

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

638 717,52

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.1 - Výkopové práce v oblasti původního požeráku a odtokového potrubí

Místo: p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum: 25.01.2023

Zadavatel: Město Telč

Projektant: Ing. Cyril Mikyška -
Atelier životního prostředí

Uchazeč: VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

638 717,52

D HSV Práce a dodávky HSV

638 717,52

D 1 Zemní práce

401 213,10

1	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107124					
			P Poznámka k položce: předpoklad - bude účtováno dle skutečnosti					
2	K	113107125	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107125					
			P Poznámka k položce: krajnice - zahliněný štěrk - předpoklad - bude účtováno dle skutečnosti					
3	K	113154264	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264					
			P Poznámka k položce: předpoklad - bude účtováno dle skutečnosti					
4	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251105					
5	K	131251205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251205					
6	K	15110110r08.1.1	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn výkopu včetně odstranění	m2				vlastní
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		997	Přesun sutě				237 504,42	
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551					
10	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559 Poznámka k položce: BUDE ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNOSTI VV 70,74*24 "předpoklad 25km VV Součet					
11	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611					
12	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221645					
13	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221655					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.2 - Demontáž původního požeráku

KSO:

Místo: p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

CC-CZ:

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

IČ:

00286745

DIČ:

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

IČ:

47910305

DIČ:

CZ47910305

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí

IČ:

45840971

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

42 230,59

DPH základní
snížená

Základ daně

42 230,59

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 868,42

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

51 099,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.2 - Demontáž původního požeráku

Místo:

p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum:

25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška -
Atelier životního
prostředí

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

42 230,59

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.2 - Demontáž původního požeráku

Místo:

p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum:

25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška -
Atelier životního
prostředí

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 230,59

D HSV Práce a dodávky HSV

42 230,59

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 000,00

1	K	96205221r08.2.1	Bourání původního ŽB požeráku včetně odstranění základu	m3				vlastní
D	997		Přesun sutě					
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509 Poznámka k položce: BUDE ÚČTOVÁN DLE SKUTEČNOSTI VV 9,6*24 "předpoklad 25km VV Součet					
5	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013602					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.3 - Demontáž původního dřevěného odtokového potrubí

KSO:

Místo: p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

CC-CZ:

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

IČ:

00286745

DIČ:

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

IČ:

47910305

DIČ:

CZ47910305

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí

IČ:

45840971

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

37 740,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 740,20	21,00%	7 925,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 665,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.3 - Demontáž původního dřevěného odtokového potrubí

Místo:

p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum:

25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška -
Atelier životního
prostředí

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

37 740,20

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.3 - Demontáž původního dřevěného odtokového potrubí

Místo:

p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum:

25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška -
Atelier životního
prostředí

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 740,20

D HSV Práce a dodávky HSV

37 740,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 000,00

1	K	96104410r08.3.1	Bourání původního dřevěného potrubí DN 200 mm včetně základu - předpoklad 0,2 m3/m - předpoklad - bude účtováno dle skutečnosti	m3				vlastní
D 997 Přesun sutě								
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111								
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501								
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509								
P Poznámka k položce: BUDE ÚČTOVÁN DLE SKUTEČNOSTI								
VV 10,0*24 "předpoklad 25km								
VV Součet								
5	K	997013r08.3.2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t				vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.4 - Realizace nového sdruženého VH objektu včetně požeráku, přelivu, odpadní chodby a odtoku

KSO:

Místo: p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

CC-CZ:

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

IČ:

00286745

DIČ:

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

IČ:

47910305

DIČ:

CZ47910305

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí

IČ:

45840971

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

3 878 176,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 878 176,93	21,00%	814 417,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 692 594,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.4 - Realizace nového sdruženého VH objektu včetně požeráku, přelivu, odpadní chodby a odtoku

Místo: p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum: 25.01.2023

Zadavatel: Město Telč

Projektant: Ing. Cyril Mikyška -
Atelier životního
prostředí

Uchazeč: VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 878 176,93

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.4 - Realizace nového sdruženého VH objektu včetně požeráku, přelivu, odpadní chodby a odtoku

Místo: p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum: 25.01.2023

Zadavatel: Město Telč

Projektant: Ing. Cyril Mikyška -
Atelier životního prostředí

Uchazeč: VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 878 176,93

D HSV Práce a dodávky HSV

3 640 098,55

D 1 Zemní práce

6 455,35

1	K	122703r08.4.1	Prohrábka odtoku - odstranění sedimentu	m3				vlastní
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119					
		P	Poznámka k položce: BUDE ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNOSTI!					
		VV	5,0*5 "předpoklad 15km					
		VV	Součet					
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
5	K	17125120r08.4.2	Uložení sypaniny na skládky vč. skládkovného - sediment	m3				vlastní
		D 2	Zakládání					
6	K	2159011r08.4.3	Přehutnění základové spáry	m2				vlastní
7	K	27331391r08.4.4	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 XF3	m3				vlastní
		P	Poznámka k položce: Podkladní beton					
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce					
8	K	38032613r08.4.5	Kompletní konstrukce - sdružený vodohospodářský objektu z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF3 - kompletní provedení včetně pracovních a dilatačních spár, drážek, zatěsnění montážních otvorů atd.	m3				vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	38035621r08.4.6	Bednění kompletních konstrukcí - zřízení a odstranění	m2				astní
10	K	38035621r08.4.7	Zřízení podpěrné konstrukce stropů vč. odstranění	m2				astní
11	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t				S ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006					
12	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t				S ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361011					
13	K	380r08.4.8	Úprava povrchu kletováním	m2				astní
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	9r08.4.9	Dodávka a montáž prefabrikovaného Parshallova žlabu	kus				astní
P			<i>Poznámka k položce: měření v rozsahu 0,26-6,2 l/s, plastový výrobek se zabuduje do betonového prahu dle dispozic výrobce</i>					
D 998			Přesun hmot					
15	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t				S ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 766			Konstrukce truhlářské					
16	K	76651001r08.4.10	Dodávka a montáž dřevěných dluží z dubových fošen s úchyty, tlakově impregnované, tl. 50 mm	m2				astní
17	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				S ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101					
D 767			Konstrukce zámečnické					
18	K	767r08.4.11	Dodávka a montáž ocelového U profilu č. 65 mm - drážky pro dluže - kompletní provedení včetně ocel. páskoviny - svařenec, povrchové úpravy atd.	kg				astní
19	K	767r08.4.12	Dodávka a montáž ocelové lávky, žárového zinkováno - kompletní provedení včetně dílenské dokumentace, kotvení atd.	kg				astní
20	K	767r08.4.13	Dodávka a montáž ocelového zábradlí, žárového zinkováno - kompletní provedení včetně dílenské dokumentace, kotvení, madla, přesunu hmot atd.	m				astní
21	K	767r08.4.14	Dodávka a montáž nekorozivního stupadla - kompletní provedení kotvení, přesunu hmot atd.	kus				astní
22	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				S ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.5 - Zpětné hutněné zásypy obnova krytu vozovky

KSO:

Místo: p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

CC-CZ:

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

IČ:

00286745

DIČ:

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

IČ:

47910305

DIČ:

CZ47910305

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí

IČ:

45840971

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

171 368,40

DPH základní
snížená

Základ daně

171 368,40

Sazba daně

21,00%

Výše daně

35 987,36

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

207 355,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.5 - Zpětné hutněné zásypy obnova krytu vozovky

Místo:

p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum:

25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška -
Atelier životního
prostředí

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

171 368,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt

Soupis:

SO 08.5 - Zpětné hutnění zásypy obnova krytu vozovky

Místo:

p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum:

25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška -
Atelier životního
prostředí

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

171 368,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

171 368,40

D 1

Zemní práce

85 958,40

1	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102 Poznámka k položce: z mezideponie do rubu betonové konstrukce					
2	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101 Poznámka k položce: rub betonové konstrukce					
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101 Poznámka k položce: rub betonové konstrukce					
			D 5 Komunikace pozemní					
4	K	5005911r08.5.1	Dodávka a montáž konstrukční vrstvy komunikace obnova podkladních a krycích vrstev - předpoklad skladby : asfaltobetonový povrch včetně šterkových podkladních vrstev, celková tl. 500 mm - kompletní provedení včetně PD, zhuštění podloží, obrubníků, přesunu hmot, dopravy, hutních zkoušek atd. - předpoklad - bude upřesněno přímo na stavbě a účtováno dle skutečnosti	m2				vlastní
5	K	5005920r08.5.2	Montáž krajnic - zahliněný šterk - kompletní provedení včetně PD, naložení a dopravy z mezideponie, zhuštění podloží, hutních zkoušek atd.	m3				vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

CC-CZ:

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

IČ:

00286745

DIČ:

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

IČ:

47910305

DIČ:

CZ47910305

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí

IČ:

45840971

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.bodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

959 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	959 600,00	21,00%	201 516,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 161 116,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum:

25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška -
Atelier životního
prostředí

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

959 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova VD Smrk

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

p.č. 546, 550, 595/6, 1333, k.ú. Vranov

Datum:

25.01.2023

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška -
Atelier životního
prostředí

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

959 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 959 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kpl				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000								
Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000								
Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.								
3	K	013294r.VRN.01	Vypracování plánu bezpečnosti, havarijního plánu, povodňového plánu	kpl				vlastní
D VRN3 Zařízení staveniště								
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000								
Poznámka k položce: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.								
D VRN4 Inženýrská činnost								
5	K	045203r.VRN.02	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl				vlastní
D VRN6 Územní vlivy								
6	K	065.r.VRN.03	Dodávka a montáž panelů 3×1×0,15 m; vč. rozprostření vyrovnávací šterkopískové vrstvy tl. 100 mm, následného odstranění po ukončení výstavby a uvedení terénu do původního stavu	m2				odvozeno ÚRS
Poznámka k položce: Zřízení provizorní komunikace pro obsluhu objektu č.p. 26 po dobu, kdy bude neprůjezdná hráz rybníka								
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/065002000								
D VRN9 Ostatní náklady								
8	K	094103r.VRN.04	Ostatní náklady nutné pro provedení stavby (ochrana životního prostředí apod.)	kpl				vlastní